



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.



Are 65.2

Bd. Mar. 1894.




Harvard College Library

FROM THE

CONSTANTIUS FUND.

Established by Professor E. A. SOPHOCLES of Harvard University for "the purchase of Greek and Latin books, (the ancient classics) or of arabic books, or of books illustrating or explaining such Greek, Latin, or Arabic books." Will, dated 1880.)

Received 15 May 1891 —
17 Feb. 1894.





ARCHAEOLOGISCH-EPIGRAPHISCHE

MITTHEILUNGEN

AUS

OESTERREICH-UNGARN

HERAUSGEGEBEN

VON

O. BENNDORF UND E. BORMANN

JAHRGANG XIV

PRAG
F. TEMPSKY

WIEN
F. TEMPSKY

LEIPZIG
G. FREYTAG

BUCHHANDLER DER K. K. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN WIEN

1891

Anlike Heltgewichte aus der Dobrugea	1-8
KLEIN Der Eukrinomenos des Alkamenos	8-9
TOULESCU Neue Inschriften aus der Dobrugea	10-27
SZANTO Zu den Pylopteninschriften	28-30
LADEK Alterthümer von Brigetto	40-46
PATSCH Zwei Inschriften aus Koldos	46-49
FROBLICH Römische Inschriften aus Pannonia inferior und superior	50-53
v. FREMERSTEIN Epigraphisches aus Stoiemark und Krain	54-57
JUNG Steinhürgische Inschriften	97-100
PATSCH Alte und neue Prätorianer-Inschriften aus Aquileia	100-107
CUMONT Revidirte und neugefundene Inschriften aus Daclen	108-112
GEROJANNIS Inschriften aus Nikopola	113-114
KURITSCHKE Römische Funde aus Klosterneuburg	115-117
SZANTO Themistokles und der alte Athentempel	118-119
GURLITT Iupiter Heliopolitana	120-125
ΕΡΑΣΜΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΟΥ ΠΑΡΙΟΣ	120-130
KURITSCHKE Inschriften aus Brigetto	130-136
Der Gebrauch der Tribunennamen Arsenals und Antensis	136-141
Aus Carinatum	141-149
FRANKFURTER Neue Inschriften aus Bulgarien	148-161
HAUSER Ausgrabungen in Carinatum	162-167
ORNSTEIN Die römische Niederlassung bei Szamos-Ujvár	168-180

Verlag von F. Tempsky in Wien und Prag und G. Freytag in Leipzig.

Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum.

A. Scriptores graeci:

Demosthenes. Ausgewählte Reden. Für den Schulgebrauch herausgegeben von C. Wölke. 2. Aufl.	Ed. Parly-Wolke. Pars I. Lib. I-XII. geh. 70 Pf. = 40 kr., geb. 90 Pf. = 55 kr.
— Ausgabe für böhmische Gymnasien.	— Pars II. Lib. XIII-XXIV. geh. 70 Pf. = 40 kr., geb. 90 Pf. = 55 kr.
Výbor řeči Demosthenových. Pro potřeby šk. upr. A. Štěrba. geh. 80 Pf. = 48 kr., geb. 1 M. = 60 kr.	Isokrates' Panegyrikos. Für den Schulgebrauch herausg. v. Bruno Keil. geh. 75 Pf. = 45 kr., geb. 1 M. = 60 kr.
— Ausgabe für polnische Gymnasien.	Lysias orationes selectae. Ed. A. Wieders. geh. 1 M. 25 Pf. = 75 kr., geb. 1 M. 60 Pf. = 90 kr.
Wybór mów Demostenesa. Do użytku polskiego naucz. oprac. W. Schmidt. geh. 80 Pf. = 48 kr., geb. 1 M. = 60 kr.	Orphica. Ed. E. Abel. geh. 5 M. = 8 fl.
— Ausgabe für italienische Gymnasien.	Platons Apologie des Sokrates und Kriton nebst den Schlusscapiteln des Phaidon. Für den Schulgebrauch herausgegeben von A. Th. Christ. geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 70 Pf. = 45 kr.
Demostene. Orazione scelte. Pubblicati da Gius. Defant. geh. 80 Pf. = 48 kr., geb. 1 M. = 60 kr.	— Ausgabe für böhmische Gymnasien.
Euripides Hippolytus. Ed. Th. Barthold. geh. 60 Pf. = 30 kr.	Platónova Obrana Sokrata a Kritón a poslejšími kapitoly z Fedona. Upravil J. G. Schulz. geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 70 Pf. = 40 kr.
— Medea. Ed. Th. Barthold. geh. 60 Pf. = 30 kr.	— Ausgabe für polnische Gymnasien.
Herodoti historiae. Rec. A. Holder. Vol. I. geh. 2 M. = 1 fl. 20 kr.	Platón Apologia Kritón i ostatnie rozdziały z Fedona. Wydał J. Lewicki. geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 80 Pf. = 45 kr.
— — — — — Vol. II. geh. 4 M. = 3 fl. 40 kr.	— Ausgabe für italienische Gymnasien.
— — — — — historiae liber V. Ed. A. Holder. geh. 40 Pf. = 24 kr.	Platone L'Apologia di Socrate il Critone e l'epilogo del Fedone. Pubbl. da G. Cristofolini. geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 70 Pf. = 40 kr.
— — — — — liber VI. geh. 40 Pf. = 24 kr.	Platons Euthyphron. Für den Schulgebrauch herausgegeben von A. Th. Christ. geh. 40 Pf. = 24 kr., geb. 65 Pf. = 40 kr.
— — — — — liber VII. geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 75 Pf. = 45 kr.	— Ausgabe für böhmische Gymnasien.
— — — — — liber VIII. geh. 40 Pf. = 24 kr.	Platónův Euthyfron. Pro potřeby školní upravil J. G. Schulz. geh. 40 Pf. = 24 kr., geb. 65 Pf. = 40 kr.
— — — — — liber IX. geh. 40 Pf. = 24 kr.	— Ausgabe für italienische Gymnasien.
— — — — — belli Persici historia (lib. V, VI, VII, VIII, IX). Ed. A. Holder. geh. 1 M. 80 Pf. = 1 fl., geb. 2 M. 5 Pf. = 1 fl. 15 kr.	Platone L'Uffrone. Edizione scolastica di A. Th. Christ adattata al ginnasio italiano da C. Cristofolini. geh. 40 Pf. = 24 kr., geb. 65 Pf. = 40 kr.
Nesiodi quae feruntur omnia. Ed. Al. Rzach. geh. 3 M. = 1 fl. 80 kr.	Platons Gorgias. Für den Schulgebrauch herausgegeben von A. Th. Christ. geh. 1 M. = 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 75 kr.
Homeri hymni epigrammata, Oatrachomyomachia. Ed. E. Abel. geh. 1 M. 80 Pf. = 1 fl. 10 kr.	— Ausgabe für böhmische Gymnasien.
Homeri Ilias in verkürzter Ausgabe. Für den Schulgebrauch von A. Th. Christ. geh. 2 M. 25 Pf. = 1 fl. 30 kr., geb. 2 M. 60 Pf. = 1 fl. 50 kr.	Platónův Gorgias. Ku potřeby školní upravil J. G. Schulz. geh. 1 M. = 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 75 kr.
— Ausgabe für polnische Gymnasien.	Platonia Apologia et Crito. Ed. Jos. Král. geh. 40 Pf. = 24 kr.
Homerova Iliada w skróceniu. Do użytku szkolnego przedrukował i wydał Korrad Fischer. geh. 2 M. 25 Pf. = 1 fl. 30 kr., geb. 2 M. 60 Pf. = 1 fl. 50 kr.	— — — — — Laches. Ed. Jos. Král. geh. 40 Pf. = 24 kr.
— Ausgabe für italienische Gymnasien.	— — — — — Protagoras. Ed. Jos. Král. geh. 40 Pf. = 24 kr.
Iliade di Omero edizione abbreviata. Pubblicati per uso de' ginnasi italiani da Giuseppe Defant. geh. 2 M. 25 Pf. = 1 fl. 30 kr., geb. 2 M. 60 Pf. = 1 fl. 50 kr.	Sophokles' Antigone. Für den Schulgebrauch herausgegeben von Fr. Schubert. 2. Aufl. geh. 30 Pf. = 30 kr., geb. 75 Pf. = 45 kr.
Homeri Iliadis carmina. Ed. Al. Rzach. Pars I. Lib. I-XII. geh. 1 M. = 70 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 85 kr.	— Ausgabe für böhmische Gymnasien.
— — — — — Pars II. Lib. XIII-XXIV. geh. 1 M. = 70 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 85 kr.	Sofokleova Antigona. Pro gymnasia česká upr. A. Brindl. geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 80 Pf. = 45 kr.
— — — — — Iliad. Ed. F. Cour. Pars I. Carm. I-XII. Editio maior. geh. 3 M. = 1 fl. 80 kr.	— Ausgabe für polnische Gymnasien.
— — — — — Editio minor. geh. 1 M. 60 Pf. = 90 kr., geb. 1 M. 75 Pf. = 1 fl. 10 kr.	Sofokles Antigona. Do użytku polskich gimnazyów zaadaptował Franciszek Małachowicz. geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 70 Pf. = 40 kr.
— — — — — Pars II. Carm. XIII-XXIV. Editio maior. geh. 2 M. 50 Pf. = 2 fl. 10 kr.	— Ausgabe für italienische Gymnasien.
— — — — — Editio minor. geh. 1 M. 60 Pf. = 90 kr., geb. 2 M. 75 Pf. = 1 fl. 10 kr.	Sofocle Antigone. Adattata ai ginnasi italiani da R. Adams. geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 70 Pf. = 40 kr.
Homeri Odyssee in verkürzter Ausgabe. Für den Schulgebrauch von A. Th. Christ. geh. 1 M. 70 Pf. = 1 fl., geb. 2 M. = 1 fl. 20 kr.	Sophokles' König Oidipus. Für den Schulgebrauch herausgegeben von Fr. Schubert. 2. Aufl. geh. 60 Pf. = 36 kr., geb. 85 Pf. = 50 kr.
Homeri Odysseas. Ed. F. Cour. Pars I. Carm. I-XII. geh. 1 M. = 40 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 75 kr.	— Ausgabe für böhmische Gymnasien.
— — — — — Pars II. Carm. XIII-XXIV. geh. 1 M. = 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 75 kr.	Sofokleův Oidipus král. Pro gymnasia česká upr. Alois Brindl. geh. 60 Pf. = 36 kr., geb. 85 Pf. = 50 kr.
— — — — — Odysseas. (Anag. in 2 Bänd.) Ed. F. Cour. geh. 2 M. = 1 fl. 20 kr., geb. 2 M. 50 Pf. = 1 fl. 40 kr.	— Ausgabe für polnische Gymnasien.
	Sofokles Król Edyp. Do użytku polskich gimnazyów zaadaptował Fr. Majchrowicz. geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 85 Pf. = 50 kr.
	— Ausgabe für italienische Gymnasien.
	Sofocle, Edipo re. Adatt. ai ginn. ital. da R. Adams. geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 85 Pf. = 50 kr.

ARCHAEOLOGISCH-EPIGRAPHISCHE
MITTHEILUNGEN

616-3

AUS

OESTERREICH-UNGARN

HERAUSGEGEBEN

VON

O. BENNDORF UND E. BORMANN

JAHRGANG XIV

PRAG
F. TEMPSKY

WIEN
F. TEMPSKY

LEIPZIG
G. FREYTAG

BUCHHÄNDLER DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN WIEN


1891

Arc 65.2

1891, May 15 - 1894, Feb. 17.
Constantine found.

INHALT

	Seite
Bormann Antike Bleigewichte aus der Dobrudscha	1—6
Cumont Revidierte und neugefundene Inschriften aus Dacien. . . .	108—118
Frankfurter Neue Inschriften aus Bulgarien	143—161
Fröhlich Römische Inschriften aus Pannonia inferior und superior. .	50—83
Gerojannis Inschriften aus Nikopolis.	113—114
Gurlitt Jupiter Heliopolitanus	120—125
<i>Θρακυμίδης Ἀγινώτων Πάριος</i>	126—130
Hauser Ausgrabungen in Carnuntum	162—167
Jung Siebenbürgische Inschriften	97—100
Klein Der Enkrinomenos des Alkamenes	6—9
Kubitschek Römerfunde aus Klosterneuburg	115—117
Inschriften aus Brigetio	130—136
Der Gebrauch der Tribusnamen Arnensis und Aniensis	136—141
Aus Carnuntum	141—142
Ladek Alterthümer von Brigetio	40—46
Ornstein Die römische Niederlassung bei Szamos-Ujvár	168—180
Patsch Zwei Inschriften aus Knidos	46—49
Alte und neue Prätorianer-Inschriften aus Aquileia	100—107
v. Premmerstein Epigraphisches aus Steiermark und Krain	84—97
Szanto Zu den Pyloreninschriften	38—39
Themistokles und der alte Athenetempel	118—119
Tocilescu Neue Inschriften aus der Dobrudscha	10—37



Antike Bleigewichte aus der Dobrudscha

Zugleich mit den im Jahrgang XI (1887) dieser Zeitschrift S. 19 ff. herausgegebenen antiken Inschriften aus der Dobrudscha hatte der eifrige Director des Bukarester Museums, Professor Gr. Tocilescu, mehrere antike Bleigewichte für sein Museum erworben, die mit Ausnahme eines aus Mangalia (Kallatis) stammenden Stücks (unten n. 3) in Küstendsche (Tomi) zum Vorschein gekommen sind. Für diese Zeitschrift stellte er uns nicht nur genaue Beschreibungen derselben zur Verfügung, sondern er überließ uns auch die Originale behufs Anfertigung von Abbildungen. Im Nachstehenden können wir daher außer den Beschreibungen, die im Wesentlichen von Prof. Tocilescu herrühren und von Dr Patsch mit den Originalen verglichen wurden, bei den wichtigeren Stücken eine getreue Abbildung geben. Zu letzteren gehört auch ein jetzt in Bukarest in Privatbesitz befindliches Stück (unten n. 4).



in 1.

1. 2. Denselben Gewichtssystem und, bei der vollständigen Übereinstimmung in der Form und in der Darstellung, wohl auch derselben Stadt gehören an die beiden in Küstendsche gefundenen und jetzt im Bukarester Museum befindlichen Gewichte in der Form eines gleichseitigen Dreiecks, die beide auf der Vorderseite innerhalb eines hohen

(bei n. 1 dreifach gekerbten) Randes im Relief einen nach links gewendeten Hermeskopf mit Petasus und Caduceus zeigen, während die Rückseite glatt ist. Von diesen ist

n. 1 im Ganzen gut erhalten, nur links unten durchlöchert und der Petasus ist etwas verletzt. Gewicht 212·2 Gramm. Unterhalb des Hermeskopfes in erhabenen Buchstaben TPITH.




n. 2.

n. 2 ist auch gut erhalten. Gewicht 161·7 Gramm. In der oberen Ecke eine Erhöhung; unter dem Hermeskopfe in erhabenen Buchstaben ΤΕΗΡΟ. Auf der flachen Rückseite ist eingeritzt ΙΣΚΙ.

Zu lesen ist in n. 1 τρίτη = $\frac{1}{3}$ Mine, in n. 2 τετάρτη = $\frac{1}{4}$ Mine, und offenbar folgen beide Stücke dem gleichen System. Es ist die Mine, welche als attisches Marktgewicht durch erhaltene Stücke bezeugt ist. S. Hultsch Metrologie ² S. 546.

Was in dem ΗΡΟ in n. 2 zu erkennen ist, weiß ich nicht. Es liegt nahe, an den Stadtnamen Heraklea zu denken; doch folgt das Gewicht n. 4, das anscheinend dieser Stadt angehört, einem andern System. Es könnte auch der Marktmeister gemeint sein.



n. 3.


3. Rundes Gewicht aus Blei, gut erhalten, gefunden zu Mangalia, jetzt im Museum zu Bukarest; Gewicht 240·8 Gramm. Auf Vorder- und Rückseite erhabener Rand. Auf ersterer ist ein Herakleskopf mit Löwenfell zu erkennen, von dem der Rachen über der Stirn, die

zusammengeknöteten Pranken am Halse sichtbar sind. Auf der Rückseite Keule und Köcher mit Bogen, dazwischen die erhabenen Buchstaben
HMI

Unterhalb des Bogens scheint Δ zu stehen, und denselben Buchstaben möchte Tocilescu auch oberhalb der Keule erkennen.

4. Gewicht aus Blei in der Form eines gleichseitigen Dreiecks; gefunden in Küstendsche, jetzt im Besitze des Numismatikers Herrn M. C. Sutz. Gewicht 129.5 Gramm. Auf der Vorderseite Dionysoskopf mit Epheu bekränzt nach links; auf der Rückseite in erhabenen Buchstaben

HPA
TETAP



n. 4.

In n. 4 ist sicher τετράρ(τη), also $\frac{1}{4}$ Mine zu verstehen, und dass mit HPA Herakleia und zwar das am Pontos gelegene gemeint ist, ist wenigstens sehr wahrscheinlich. Das Gewicht würde auf eine Mine von etwa 518 Gramm führen. In n. 3 ist ἡμι(μναίον) zu lesen = eine halbe Mine, so dass für die Mine sich ungefähr 482 Gramm ergeben würden. Zu Grunde liegt bei beiden Stücken, wie mich Nissen belehrt, die in den metrologischen Schriften oft erwähnte (Index Metr. Scr. μνᾶ n. 7 und 10) und als italische oder ptolemäische bezeichnete Mine von 491 Gramm, die wir auch aus Gewichtstücken kennen (Hultsch Metr. Scr. I 105; dieselbe wird, wie mir Herr Dr. Pernice mittheilt, nächstens von ihm aus ganz zweifellosen Beispielen nachgewiesen werden). Ob das Δ δημόσιον bedeutet, lasse ich dahingestellt.

Die weiteren kleinen Gewichte haben keine figürlichen Darstellungen. Klar ist die Bedeutung von

n. 5 gefunden in Küstendsche, jetzt im Bukarester Museum. Viereckig aus Blei, die Buchstaben der Vorderseite sind etwas abgerieben;

Gewicht 50·6 Gramm. Auf beiden Seiten ist ein erhabener Rand und in dem vertieften Felde eine Aufschrift in erhabenen Buchstaben;
auf der Vorderseite: auf der Rückseite:

Δ Ι Ο

Υ Ν

Κ Ι Ν

Ι Τ Α

Λ Ι

Κ Ο Ν

διοῦνκιν (= διούνκι(ο)ν) Ἰταλικόν, also 2 römische Unzen. Das Normalgewicht der römischen Unze ist 27·288 Gramm.

6. 7. Wohl dasselbe Gewicht ist zu erkennen in den beiden folgenden Stücken, die gleichfalls aus Küstendsche in das Bukarester Museum gekommen sind.

6. Quadrat aus Blei, an den Rändern beschädigt und in dem oberen Theile durchlöchert. Gewicht 42·35 Gramm. Innerhalb eines erhabenen Randes

einerseits:



andererseits:

Kranz, darunter links O,
rechts N, über diesem I.

7. Wohl auch Quadrat aus Blei. Abgebrochen ist der untere Rand mit der unteren Hälfte des rechten Randes, und die linke obere Ecke ist durchlöchert; das Erhaltene in dem unteren Theil stark beschädigt. Gewicht 38·05. Innerhalb eines erhabenen rechts etwas breiteren Randes

auf der Vorderseite:

Δ Ι Ο Υ

Ν Κ

Ε Π

auf der Rückseite:

Δ Ι Κ

In 6 schlägt Tocilescu zu lesen vor: δ[ύ]ο οὔνκιε = (οὐγκία); das übrigbleibende doppelte E könnte den Stadtnamen bezeichnen. In n. 7 möchte ich διούνκ[ι]ον δίκ[αι]ον oder δίκ[ε]ον vorschlagen. Auf einem ebenso wie diese Gewichte in Küstendsche gefundenen Ziegel, der in dieser Zeitschrift VI S. 36 n. 77 bekannt gemacht ist, und der, wie Gomperz schön und unzweifelhaft richtig erkannt hat, zur Formung von Gewichtsstempeln bestimmt war, stehen in erhabenen Buchstaben die Aufschriften δίκεον || ο; δίκεον || σ; τρειοῦνκιν || δικάα.

Ich lasse nun die kleineren Gewichte folgen, die auch alle in Küstendsche gefunden sind und jetzt sich im Museum zu Bukarest befinden. Sie theilen sich dem Gewichte nach in drei Gruppen. Zu der ersten gehören folgende zwei (8 und 9):

8. rechteckig, sehr gut erhalten, Gewicht 29·41 Gramm. Auf der an drei Seiten umrahmten

Vorderseite:



auf der Rückseite:



9. viereckig mit erhabenem Rand, abgerieben; Gewicht 26·52 Gramm. Jetzt ist keine Bezeichnung erkennbar.

Einer zweiten Gruppe gehören folgende sechs Stücke an (10—15):

10. viereckig, abgerieben; Gewicht 15·71 Gramm, jetzt ohne Bezeichnung.

11. rund, am Rand beschädigt, oben durchlöchert; Gewicht 15·15 Gramm; in eingeritzten Buchstaben

CTAΘΕϜ

12—15. viereckig, mit den Buchstaben C auf der einen, H auf der andern Seite, beidemale erhaben. Das eine Stück (12), das auf der H-Seite leicht abgerieben ist, wiegt 15·3 Gramm, ein zweites (13), das gleichfalls auf der H-Seite leicht abgerieben ist und oben rechts durchlöchert, 15·1; ein drittes (14), am Rand beschädigtes, das E statt C zeigt, 14·2, das vierte (15), das durchbrochen ist, 13 Gramm.

Eine dritte Gruppe bilden schließlich folgende zwei (16—17):

16. viereckig mit erhabener Umrahmung, beide Seiten stark abgerieben. Gewicht 7·85 Gramm; einerseits L, andererseits ein unkenntlicher Buchstabe.

17. quadratisch, sehr gut erhalten; Gewicht 7·6 Gramm; auf beiden Seiten hoher Rand und ein Feld, innerhalb einer Umrahmung der erhabene Buchstabe Δ.

Die Deutung dieser Aufschriften sowie die Einordnung dieser Stücke in ein bestimmtes System wird wohl erst nach weiterer Sammlung von Material gelingen. Bei n. 11 mit CTAΘΕϜ dachte für den ersten Theil Prof. Kubitschek an στα(τήρ), und da n. 12—15 mit C auf der einen Seite ungefähr das gleiche Gewicht haben, so ist vielleicht das gleiche Wort zu erkennen.

In n. 17 kann man zweifeln, ob δ(ημόσιον) oder δ(ραχμή) zu lesen sei.

Anscheinend nun stehen trotz der Abweichungen im Einzelnen die drei Gruppen kleiner Gewichte in dem Verhältnisse, dass die der ersten das Doppelte der zweiten und das Vierfache der dritten betragen. Das Gewicht des gut erhaltenen Stückes der ersten (n. 8) aber 29·41 Gramm ist nicht beträchtlich höher als das Normalgewicht der 1 ömischen Unze (27·288), und dass das amtliche Reichsgewicht vielfach

auch in dieser Gegend in Gebrauch gekommen ist, würden schon die oben erwähnten Aufschriften διοῦνκιν und τρειοῦνκιν beweisen. Da ferner die Aufschrift der beiden Seiten einen gemeinsamen Theil enthält Φ, also die Verbindung von O oder Φ (oder allenfalls von beiden) mit Υ, so hat es wohl ziemliche Wahrscheinlichkeit, dass dies als ΟΥ aufzufassen und οὐνκία zu lesen ist. Der übrig bleibende Rest ist auf der einen Seite ΔΙ, das als δι(καία) oder (δέκα) δ(ραχμαί) aufgefasst werden könnte, auf der andern Seite besteht er anscheinend aus den Buchstaben ΠΕΜ, wobei man an πέμπτον oder πέντε δραχμαί denken mag. Wenn in diesen Stücken eine Gleichung zwischen römischem und einheimischem Gewicht ausgedrückt wäre, so würde freilich deren Ungenauigkeit befremden. Zweifellos ist das einheimische System auf der Mine begründet. Dass aber in derselben Stadt oder mindestens derselben Gegend verschiedene Minen neben einander vorkommen, hat nichts Auffallendes, kehrt vielmehr in anderen Handelsplätzen des Alterthums wieder.

E. B.

Der Enkrinomenos des Alkamenes

Alcámenes Phidiae discipulus et marmorea fecit et aereum pentathlum qui vocatur encrinomenos. So berichtet Plinius 34, 72. Es erscheint uns heute selbstverständlich den Beinamen als auf die Statue und nicht auf die Person des Dargestellten gemünzt zu betrachten, aber es ist nicht alle Zeit so gewesen. Die letztere Meinung hat noch Sillig vertreten, und erst in Brunn's Künstlergeschichte taucht diejenige Deutung auf, die sich bis heute unangefochten erhalten hat. Er bemerkt S. 237: 'durch den Beinamen Enkrinomenos scheint das Werk als vorzüglich, ja als mustergiltig bezeichnet worden zu sein.' Das gilt bei Ulrich's Chrestomathia pliniana S. 325 und bei Overbeck Gesch. d. gr. Plastik³ S. 272 schon als feststehende Thatsache und auch Kekulé¹⁾ hat in einer noch heute lesenswerthen Studie über den stehenden Diskobol in der Sala della biga die Brunn'sche Erklärung als allgemein angenommen bezeichnet.

Dass die Beziehung des Beinamens zweifellos ist, muss zugestanden werden, ich denke aber, ebenso zweifellos kann die Brunn'sche Erklärung als falsch bezeichnet werden. Ἐγκριτος wird bei Hesych allerdings mit ἐκλελεγμένος, ἐξελεγμένος gleichgesetzt und wäre das Erzbild des Alkamenes auf diesen Namen getauft worden, dann würden wir hierin

¹⁾ Arch. Zeit. 1866, S. 169.

ein Prädicat ähnlich dem Canon des polykletischen Doryphoros, dem Periboetos des praxitelischen Satyrs, dem Eucnemon der strongylionischen Amazone und dem Hemeresios des pausias'schen Knabenbildes erkennen. Ἐγκρινόμενος aber ist participium praesens und mit diesem grammatischen Thatbestand ist die angeführte Deutung einfach unvereinbar.

An und für sich sind Participia praesentia als Beiworte für Statuen und Bilder nicht gerade selten. Sie finden sich zwar nur bei Plinius, aber da steht noch über ein Dutzend im griechischen Gewande und sie dienen ausschließlich dazu, das künstlerische Motiv der dargestellten Figur zu bezeichnen. Ich setze drei Beispiele voran, weil bei diesen der Zusatz wiederkehrt, mit dem unser Auctor das „Enkrinomenos“ anführt.

34, 55 heißt es von Polyklet *duosque pueros (fecit) item nudos talis ludentes qui vocantur astragalizontes*;

35, 106 von Protogenes *satyrus hic est quem anapauomenon vocant*;

35, 108 von Antiphilus *nobilissimo satyro (laudatur) cum pelle pantherina, quem aposcopeuonta appellant*.

Daran reiht sich der Apoxyomenos des Lysipp, der Diadumenos Polyklets, die Stephanusa, Catagusa und Pseliumene des Praxiteles, die Anadyomene des Apelles, die Anapauomene des Aristides, die Epithyusa des Phanis, der Poppyzon des Nealkes, der Perixyomenos des Antignotos wie der des Daippos.

Aber damit ist die Zahl der Beispiele nicht zu Ende, ein weiteres halbes Dutzend hat uns Plinius in lateinischer Form bewahrt, wobei ich die *destringentes se* des Dädalus und Polyklet, wie dessen *nudus talo incessens* nicht mitzähle. Es sind der Claudicans des Pythagoras, der Contionans des Kephisodot, der Adorans des Boedas, der Anhelans des Naukeros [hier heißt es allerdings *N. luctatore anhelante (censetur)*, aber der Motivname Asthmainon steckt doch deutlich in der Stelle], dann der Supplicans des Aristides und der *inunguens se* des Theon (Theorus).

In diese geschlossene Gesellschaft, die Plinius wohl aus Pasiteles großem Werke herübergenommen haben dürfte, gehört sicherlich unser Enkrinomenos. Aber während all' die anderen Motivnamen an und für sich sofort verständlich sind, so entsteht hier die Frage, wie wir uns die plastische Darstellung eines Athleten, im Augenblicke wie er die κρίσις besteht, zu denken haben. Vermuthlich gar nicht, denn was uns über diese berichtet wird, ladet dazu gerade nicht ein. Seit wir den Gymnastikos des Philostrat wieder besitzen, sind wir über diesen Punkt im Klaren; diese Hauptstelle p. 88 lautet:

Παῖδα ἀθλητὴν Ἑλλανοδίκης μὲν τις ἢ Ἀμφικτύων κρίνουσιν ἀπὸ τῶν τοιῶνδε· εἰ φυλὴ τῷδε καὶ πατρίς, εἰ πατὴρ καὶ γένος, εἰ ἐξ ἐλευθέρων καὶ μὴ νόθος, ἐπὶ πᾶσιν, εἰ νέος καὶ μὴ ὑπὲρ παῖδα und daran fñgt der

Verfasser ein Verzeichniss wissenswerther Dinge, über welche die Behörde leider nicht fragt, wie: *εἰ δ' ἐγκρατὴς ἢ ἀκρατὴς, εἰ μεθυστὴς κ. τ. λ.* Und dass in der That nicht allzu viel gefragt wurde, geht auch aus Lucian pro imag. 11 hervor, der dies Thema anlässlich einer Bemerkung über die gesetzliche GröÙe der Siegerstatuen in Olympia streift: *ἀλλὰ ἐπιμελεῖσθαι τοὺς Ἑλλανοδίκας ὅπως μὴδὲ εἰς ὑπερβάληται τὴν ἀλήθειαν, καὶ τὴν ἐξέτασιν τῶν ἀνδριάντων ἀκριβεστέραν γίγνεσθαι τῆς τῶν ἀθλητῶν ἐγκρίσεως.*²⁾ Nun die Angabe der Generalien ist doch einmal für eine Einzelstatue ein recht sonderbares Motiv.

Enkrinomenos kann demnach die Statue des Alkamenos nicht geheißē haben, hier liegt ein Verderbniss klar zu Tage. Wie haben wir es zu verbessern? Vergebens suchen wir unter den oben angeführten Beispielen griechischen Klanges nach Hilfe und so müssen wir denn zunächst daran gehen, uns von den lateinischen jene zurück zu übersetzen, die sich auf Siegerbilder beziehen. Vom Anhelans haben wir bereits gesehen, dass er uns der Lösung nicht näher führt, auch dass der Adorans Epeuchomenos geheißē haben wird, registrieren wir ohne Nutzen, so bleibt nur noch der *inunguens se*. Für diesen haben wir zwei ungleichwerthige Synonyme Enaleiphomenos und Enchriomenos, und da unser Räthsel sich sofort von selbst löst, wenn wir das Recht haben, uns den zweiten Namen einzusetzen, so müssen wir die beiden gegeneinander abwägen.

Es leidet keinen Zweifel, das echt palästritische Wort ist das erste, das andere ist möglich, aber vulgär. Die Frage spitzt sich nun auf den Autor der plinianischen Motivnamen zu, mag er nun Pasiteles oder anders geheißē haben, wie haben wir uns seinen Standpunkt in dieser Sache zu denken? Allgemeine Erwägungen, wie dass er ein Künstler und kein Paidotrib war, reichen dazu nicht aus. Aber glücklicher Weise können wir uns sein Verfahren gleich am nächstliegenden Beispiele klar machen.

Nehmen wir für einen Augenblick an, für die bei Plinius erwähnten *destringentes se* wäre uns der Originalausdruck abhanden gekommen, und wir müssten ihn reconstruieren. Auch hier hätten wir fürs Erste zwei ungleichwerthige Synonyme: Apostlengizomenos und Apoxyomenos. Nun lässt sich ohne besonderen Aufwand von Gelehrsamkeit zeigen,

²⁾ In einem anderen Sinne begegnet uns das Wort auf einer neapolitaner Siegerliste der Kaiserzeit C. I. Gr. 5087.

** Ἀπολλώνιος κρίς(εως) παν(ράτιον)*

Α. Πόστουμος κρίς(εως) πέντ(αθλον).

Hier ist *κρίς* als Entscheidungskampf im Gegensatz zur *πρόπειρα* gebraucht, worüber die Bemerkung von Franz zur Stelle und ebenso Pinder Fünfkampf der Hellenen S. 12; doch damit ist hier nicht mehr anzufangen, als mit der regelrechten Bedeutung.

dass diese beiden Synonyme sich völlig analog zu einander verhalten, wie die beiden früher erwähnten. Ἀποστλεγγίζειν ist der richtige Kunstausdruck. Schon die drastische Art wie Lucian Rhet. praec. 17 dem Rhetorenjünger den Unterschied zwischen diesem und ἀποξύνειν klar macht, genügte für uns vollauf, aber es verdient doch auch eine Erwähnung, dass für den palästritischen Gebrauch des letzteren im Thesaurus bloß ein Beispiel aufgeführt wird — die Statue des Lysipp. Die Zahl der dort für ἀποστλεγγίζειν angeführten Stellen lässt sich durch zwei aus dem später wiedergefundenen philostratischen Gymnastikos vermehren: p. 88 u. p. 32, wo es heißt: ἡ στλεγγίς ἀναμιμνήσκει τὸν ἀθλητὴν ἐλαίου καὶ φησι δεῖν ἐπάγειν αὐτὸ οὕτως ἀφθόνως, ὥς καὶ ἀποστλεγγίζειν ἀλείψαντα.

Diese Ausdrucksweise erklärt sich vom Standpunkt des Sachverständigen. Wie der Uneingeweihte sprach, das lehrt uns wieder die drollige Geschichte, die Dio Chrysostomus den Alexandrinern von Anacharsis zum Besten gab (p. 674): ἦκε δὲ εἰς τὴν Ἑλλάδα θεασόμενος οἶμαι τὰ τε ἔθνη καὶ τοὺς ἀνθρώπους · ἔλεγεν οὖν ὥς ἐστὶν ἐν ἐκάστη πόλει τῶν Ἑλλήνων ἀποδεδειγμένον χωρίον, ἐν ᾧ μαίνονται καθ' ἡμέραν, τὸ γυμνάσιον λέγων · ἐπειδὴν γὰρ ἐλθόντες ἀποδύσωνται, χρίονται φαρμάκῳ, τοῦτο δὲ ἔφη κινεῖν αὐτοῖς τὴν μανίαν · εὐθύς γὰρ οἱ μὲν τρέχουσιν οἱ δὲ καταβάλλουσιν ἀλλήλους, οἱ δὲ τῷ χεῖρε ἀνατείναντες μάχονται πρὸς οὐδένα ἀνθρώπων, οἱ δὲ παίονται. ταῦτα δὲ ποιήσαντες ἀποξυσάμενοι τὸ φάρμακον αὐτίκα σωφρονοῦσιν.

Da nun der Autor unserer Motivnamen keinen Apostlengizomenos, wohl aber Apoxyomenos und Perixyomenos aufführt, so wird man bei ihm keinen Enaleiphomenos, sondern einen Enchriomenos zu suchen haben und damit sind wir am Ziel.

Das Verderbniss erklärt sich sehr einfach. Plinius schrieb Encriomenos, wie er cliducos schrieb und wie das eine seinen Abschreibern nicht mehr verständlich war, so gings dem andern auch. Mit dem Verschwinden des einen „n“, das wir aus dem plinianischen Text in die Tiefe des kritischen Apparates hinabgleiten lassen, finden nun zwei Fragen, die auf der Tagesordnung der kunstgeschichtlichen Forschung stehen, ihre Erledigung. Wir wissen nun einerseits, warum der „classische“ Pentathlos des Alkamenes in unserem Monumentenvorrath vergeblich gesucht ward, und wenn man anderseits für den herrlichen sich salbenden Athleten in München und seine Repliken nach einem großen Meisternamen allerdings in der nächsten Nähe unseres Alkamenes forschte, so gibt auch hierüber die richtige Lesung unserer Stelle Auskunft, die nun heißt: *Alcamenes fecit aereum pentathlum qui vocatur enchriomenos.*

Prag, Juni 1890

WILHELM KLEIN

Neue Inschriften aus der Dobrudscha

(Vgl. Jahrgang VI S. 1 ff.; VIII S. 1 ff.; XI S. 19 ff.)

I. Rečka (*municipium*, später *colonia Romula*).

1. Cippus aus Kalkstein, gefunden zu Rečka, h. 2·98, br. 0·9, d. 0·2; jetzt im Museum zu Bukarest. Oben ein Ornament, zwei Löwen darstellend, an den Seiten Ornamente aus Blättern.

D · M
 AEL · GERMA
 NVS VETER
 VIXIT AN·N·S
 5 LXX · AEL · GER
 MANVS DC
 M · N · C I P I
 FRATRI
 B M P

D. m. Ael(ius) Germanus veter(anus); vixit annis LXX; Ael(ius) Germanus dec(urio) municipi fratri b(ene) m(erenti) p(osuit).

2. Bruchstück aus Kalkstein, von dem nur die Seite rechts vollständig ist, gefunden zu Rečka; jetzt im Museum zu Bukarest; h. 0·26, d. 0·09. Die Linien, zwischen denen die Buchstaben stehen, sind vorgerissen.

$\left. \begin{array}{l} R \\ I \\ C \\ T \end{array} \right\}$
 5

Zeile 4 könnte *leg(ionis) V M]ac(edonicae)* gestanden haben.

3. Gemme, die zu einem Goldring gehörte, mit der Inschrift in Relief, aufgefunden in einem römischen Sarge zusammen mit anderen weiblichen Schmuckgegenständen bei Hotarani neben Rečka. Ist in Privatbesitz.

ΕΥΟΛΙ
 ΑΚΑΚΙ

Die Bedeutung bleibt unklar. Zum Schluss scheint KAKI sicher, was κακή oder auch κάκει (= καὶ ἐκεῖ) sein könnte. [Kann vielleicht ΕΥΟΔΙΑ gelesen werden? es wäre dann ein Wunsch für die Reise εὐοδία καὶ ἐκεῖ.]

II. Ghighen (*Oescus*).

4. Basis einer Statue, gefunden in Turnu-Magurele gegenüber von Nicopolis, aus Kalkstein; h. 0·45, br. 0·6, d. 0·45; jetzt im Museum

zu Bukarest. Vielleicht ist die Fundstelle identisch mit der von C. I. L. III 753 = Suppl. 7429. Die erste Zeile ist oberhalb in größeren Buchstaben auf einer hervorragend gearbeiteten Fläche eingegraben.

I P C A E S
C·MESSIO·Q·TRAIAN·
DECIO P·F·INVICTO AV·
PONT·M·TRIB·POT·COS·I
5 DESIGNATO·P·P·PROC·S
REPARATORIDISCIPLINAE
MILITARIS·FVNDATORI
SACR·VRBIS·FIRMATOR·
S P R

a. 249

[Im]p(eratori) Caes[ari] C. Messio Q. Traian[o] Decio P(io) F(elici) invicto Au[g(usto)] pont(ifici) m(aximo), trib(unicia) pot(estate), co(n)s(uli) I[I?] designato, p(atri) p(atriciae), proco(n)s(uli), reparatori disciplinae militaris, fundatori sacr(ae) urbis, firmatori sp[ei] Rom(anae)

Die Inschrift gehört wohl dem Jahre 249 an, in welchem Decius in Rom als Kaiser anerkannt wurde; das zweite Consulat bekleidete er 250, das dritte 251.

III. Celei, District Romanatzi, gegenüber von Oescus.

5. Goldring (einfacher Reif), Durchmesser 15 mm, der sowohl innen wie außen eine eingravierte griechische Inschrift trägt. Gefunden zu Celei von Major Papazoglu im J. 1864; jetzt im Museum zu Bukarest.

innen:

ΒΡΩΛΥΘΡΙΚ

außen:

ΒΕΙΝΔΡΥΗΓΟΥΑΡΟΥΑΛΟΝ

IV. Unbekannten Fundortes; jetzt im Museum zu Bukarest.

6. Gemme aus grauem Jaspis, in der Sammlung des Museums zu Bukarest; Durchmesser 0·016.

ΣΙΓΛΑΗΙ

Silvani.


7. Eine Camee aus gelbem Jaspis, Durchmesser 0·036; im Museum zu Bukarest. Auf der einen Seite die Büsten Hadrians und seiner Gemahlin Sabina einander zugewendet, auf der andern:

SABI HADR
NA· IANVS·
AVGV AVGV
STA STVS

8. Auf einem Ziegel, früher in der Sammlung von Boliac, jetzt im Museum zu Bukarest, vor dem Brennen eingeritzt:


 = *femor[e]*
 = *r]etro?*

9. Ebenso.


 = *Valerius m*
 = *habes mih[i]*
 = *re milia ger . . .*

10. Bruchstück eines Ziegelstempels.



11. Ziegelstempel aus der Sammlung Boliac, jetzt im Museum zu Bukarest.

G I I X G E I
 V E M A V /

[*l*]eg. XIII *g*(emina) [A]ur. Men(ander) = C. I. L. III 1629, 17.

12. Ebenso.

/ / / / / I I G E
 \ V / / A L L I S T R I

[*l*eg. XI]II *ge*(mina) [A]u[r. C]allistri = C. I. L. III 1629, 10.

13. Ebenso.

A A E Z v C O A 'Aλέξ(ανδρος) Σολ(.)

14. Ebenso. Der Stempel ist zu beiden Seiten von einer Verzierung umgeben.

L · V M *l*(egio) V *M*(acedonica).

15. Ebenso. M · I

16. Ebenso. T · P

17. Ara aus Kalkstein, h. 0·35, br. 0·22, d. 0·18. Früher in der Sammlung Boliac, jetzt im Museum zu Bukarest.

/ O V I · O P T
 / M O · M A X
 M O · V · S · L
 M · C · A V R E L I V
 S

[*l*]ovi opt[i]mo max[i]mo v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) C. Aurelius.

18. Marmorbasis einer Statue, von welcher noch der rechte Fuß erhalten ist. Aus der Sammlung Boliac ins Museum zu Bukarest gelangt.

S I G N V M D I
 E X V O T O *Signum de[i]*
 ex voto.

19. Marmorbüste einer jungen Frau, aus der Sammlung Boliac, jetzt im Museum zu Bukarest. Auf der Rückseite vom Nacken aufwärts ist der folgende Rest einer Inschrift sichtbar, indem eine Inschriftplatte zur Anfertigung der Büste verwendet worden ist.



Vielleicht ist Z. 4 ἐπαυέσ[αι μὲν αὐτ[όν zu ergänzen, so dass wir Reste eines Psephisma vor uns hätten. Z. 3 könnte εἶν[αι gestanden haben.

V. Turnu-Severin (*Drobetae*).

20. Bruchstück aus grobkörnigem Sandstein, aufgefunden in *Ostrovu-Mare*, nicht weit von Turnu-Severin; h. 0·17, br. 0·17, d. 0·05. Jetzt im Museum zu Bukarest. Die geneigten Buchstaben sind nach einer Copie, die gleich nach dem Funde genommen wurde; seitdem sind jene Buchstaben bis auf den Anfang von A in Z. 2 verschwunden.

F E R	O X	<i>Ferox</i>
I X ·	A	<i>[v]ix(it) a[nnis]</i>

VI. Bivolărie neben Kloster Kozia (kleine Walachei).

Bei Bivolărie am linken Ufer des Altflusses nahe der römischen Heerstraße von Romula, die auf der Peutingerschen Tafel angedeutet ist, wurden bei Gelegenheit von Nachgrabungen behufs Feststellung der Beschaffenheit einer Therme bedeutende Überreste eines römischen Lagers gefunden, darunter Reste einer römischen Badeanstalt: nämlich eine aus 6 Abtheilungen bestehende Baulichkeit im Innern des Lagers. Bei einem der Hauptthore wurde die Inschrift n. 21 gefunden, beim gegenüberliegenden Thore die Inschrift n. 22, wie auch die Gegenstände mit den Inschriften n. 23 und 24 und mehrere Münzen aus Silber und Bronze von Hadrian, Antoninus Pius, L. Septimius Severus, Julia Domna u. a., mehrere Lanzen, große und kleine Messer.

21. Tafel aus Sandstein; h. 0·72, br. 1·93, d. 0·18; jetzt im Museum zu Bukarest.

IMP CAES DIVITRAIANI PART
FIL DIVINERVAENEP TRAÑ.
HADRN O AVGP MTR· POT>
XVII COS III PP SVRI· SAG > 133 p. Chr.
5 SVBTCL / OS / VICEPROC AVG

22. Tafel aus Sandstein; h. 0·74, br. 1·93, d. 0·23; jetzt im Museum zu Bukarest.

IMP CAES / / / / RANI
 / / / TFILD / / / / ERVAE
 N EP TRAIANO HADR
 ANO AVG / M TR POT
 5 / / II COS III PF / / / /
 S V B T C / OS / / / / /

Anscheinend zwei Exemplare derselben Inschrift:

*Imp. Caes(are) divi Traiani Part(hici) fil(io), divi Nervae nep(ote)
 Traiano Hadriano Aug(usto) p(ontifice) m(aximo), tr(ibunicia) pot(estate)
 XVII co(n)s(ule tertium) Suri sag(ittarii) sub T(ito) C.
 proc(uratore) Aug(usti).*

23. Rundes Silberplättchen; jetzt im Museum zu Bukarest. Inschrift inmitten eines Kranzes. Die Inschrift ist vollständig, obwohl in dem Plättchen ein Stück rechts ausgebrochen ist.

TERE
 N · DE
 C

Die Lesung ist nicht sicher; möglich wäre *Terent(ius) Dec(imianus)*, aber wohl eben so gut auch *Terent(ianus) dec(urio)*.

24. Feines Silberplättchen in drei Stücke gebrochen; jetzt im Museum zu Bukarest. Die Inschrift ist punktiert.

VALERIVS: VALE AMVS
 EQ: LIB: CHOR: THISI: XOTO: PO

*Valerius Vale[ri]anus eq(ues) lib(rarius) chor(tis) I His(panorum)
 ex (v)oto po[s(uit)].*

Wohl aus der Zeit, in der die Cohors I Hispanorum in Dacien stand; vgl. die Militärdiplome XXV und XXXIII aus den Jahren 110 und 129. Im Jahre 83 war die Cohorte nach Diplom 78 (Eph. epigr. V p. 612) in Ägypten, im Jahre 146 in Britannien nach Diplom 75 (Eph. epigr. V p. 96).

VII. Draschna de sus (neben Valeni-de-munte, District Prahova, Groß-Walachei).

Im Orte genannt *Gradištea* in der Gemeinde (Dorf) *Draschna de sus* habe ich ein römisches Lager aufgefunden. Die Ausgrabungen haben bis jetzt Ziegel verschiedener Größe mit dem Stempel der *leg(io) I Ital(ica)*, *leg(io) V Mac(edonica)*, *leg(io) XI Cl(audia)* so wie *red coh(ors) Coma(genorum)* zu Tage gefördert. Dass sonach die drei

Legionen von Moesia inferior in einem in der Groß-Walachei gelegenen Lager vereinigt waren, lässt zwei Erklärungen zu:

1) entweder dass die Groß-Walachei, d. i. die Gegend östlich vom Altfluss in administrativer Beziehung einen Theil von Moesia inferior, nicht von Dacien bildete, oder

2) dass das Lager von *Draschna de sus* aus der Zeit des Krieges des Marc Aurel mit den Marcomannen herrührt, als die Römer aus strategischen Gründen diese feste Stellung einnahmen, die im Gebirge nicht weit vom Übergange nach Siebenbürgen gelegen ist. Es ist bekannt, dass M. Claudius Fronto, der Statthalter von Moesia inferior, bei Gelegenheit dieses Krieges auch zum Statthalter von Dacien ernannt wurde und als solcher die ganze Heeresmacht beider Provinzen commandierte.

25. *a* LEG V MAC *b* LEGVM \ *c* LEG VM \

26. *a b c* anscheinend aus derselben Form.

a LEG IIT / *b* ITAL *c* ITAL /

d von einem andern Stempel: *e* wieder von anderem Stempel:

FG I ITAL G · I · ITAL

27. *a* in zwei Exemplaren: LEG · XIGL

b in zwei Exemplaren, von denen das zweite am Schlusse verstümmelt ist:

LEG · XICPF

28. *a* COHGM *b* C · H C }

VIII. Reka bei Petroschani (Groß-Walachei).

29. Ziegel, gefunden in den Ruinen eines römischen Lagers, genannt Reka, unweit der Donau neben dem Orte Petroschani (Rumänien, District Vlaška). Dieses Lager ist bereits in Kiepert's Karte zu Band III des Corpus verzeichnet.

LEG I ITAL

IX. Jidova (Castrum bei Campulung, Groß-Walachei).

30. Ziegel, in Privatbesitz.

31. Ebenso.

G O R G I V S
M S ? I ? A S
P B I
C I N E D V
5 C A N D I D V
C A S T R
I N I
X V I

XIII XVI / AV
N
L C
I V I I I

32. Auf einem Topfhenkel; in Privatbesitz.

HPΩNOΣ

Ἡρωνας

X. Dinogetia (h. Ghertina oder Barboshi, nicht weit von Galatz).

33. Cippus aus Kalkstein, h. 1·12, d. 0·53; gefunden zu Barboshi beim Baue einer Kaserne mit einigen römischen Münzen. Jetzt im Museum zu Bukarest. Die Basis des Cippus ist d. 0·31, l. u. br. 0·81.

Γ Μ
 'V'L'AΛ / / / / RNINÆ
 I / TRIPI' / / / / SIMAE
 QVAE·V / / / / NN·L·L·IVL·
 5 S ^ T V Γ INVS·ET·L·IVL·
 A·T T A L V S·I V N·F I L I·E T
 H E R E D E S·B E N E M ^ R ^ N T
 Γ / S V / / / /

D(is) m(anibus). Iulia[fe Satu]rninae [ma]tri pi[senti]ssimae quae v[ixit a]nn(is) L. L. Iul(ius) S[a]tu[rn]inus et L. Iul(ius) Attalus iun(ior) fili et heredes bene m[e]r[e]nt(i) [po]su[erunt].

XI. Durostorum (Silistria).

34. Bruchstück aus Kalkstein, h. 0·37, br. 0·37, d. 0·13; gefunden zu Silistria; jetzt im Museum zu Bukarest. Die Buchstaben sind sorgfältig eingehauen, zeigen aber späte Formen, so namentlich das M, dessen Mittelstriche kaum über die Mitte hinabgehen.

MPAVRE·VICIT
 NOBIAMINVIS
 RSIVMETSVCID
 DVROS<AVREL
 5 Γ ^ T E / V N

Im Einverständnis mit Herrn Professor v. Domaszewski schlage ich folgende Lesung vor:

[D(ominus) n(oster) i]mp(erator) Aurel(ianus) vicit [superavitque Palmyrenorum reginam Zenobiam inviso[sque ante se barbarorum populos inter Ca]rsium et Sucid[avam funditus delevit . . . col?]] Duros(toro) Aurel[iana in pristinum splendorem restituta . . . oder etwas ähnliches.

35. Bruchstück aus Kalkstein, gefunden zu Silistria; jetzt im Museum zu Bukarest.

P I
 X I [leg.] XI
 I L [C]l(audiae) [p(iae) f(idelis)].

36. Zu der Publication in dieser Zeitschrift Band XI S. 24 n. 12 (danach Supplement des Band III des Corpus p. 1350 n. 7479):

Z. 1 R₁AEIRENE Q\

Z. 5 RARISSIM ϕ

Die Inschrift ist daher zu lesen:

*Vale[?]riae Irene q[uae] vixi[t] annis LV Cat rus vectig(alis)
[Illyrici] vil(icus) stat(ionis) Duros[tor]i coniugi] rarissim(ae).*

XII. Pantelimon oder Čatalorman (District Constantza).

37. Cippus aus Kalkstein; h. 1·91, br. 1·16, d. 1·16. Gefunden zu Čatalorman oder Pantelimon, Kreis Hirschowa, District Constantza, beim Hauptthore eines römischen Lagers mit 38. 39. Bis jetzt noch nicht nach Bukarest gebracht.

C ϕ IVL ϕ C ϕ F · QVADRA T
MEMORIAM SI
BI ET IVLIAE TE
RENTIAE ϕ CON
5 IVGI SVAE ϕ SE VI
VO PER LIBEROS
SVOS FECIT ϕ IO
CI PRINCEPS ϕ
QVINQVENN
10 ALIS TERRITORII
CAPIDAVENSIS
Lorbeerzweig

Die eine Seite des Cippus zeigt einen mit zwei Ochsen bespannten Pflug und im Hintergrunde einen Baum, die andere das Bild eines auf seinen Stab gestützten Hirten.

C. Iul(ius) C. f. Quadratus) memoriam sibi et Iuliae Terentiae coniugi suae se vivo per liberos suos fecit; [l]oci princeps, quinquennalis territorii Capidavensis.

Der Ausdruck *loci princeps* findet sich auch C. I. L. III 772 und X 1201.

38. Bruchstück aus Kalkstein; gefunden bei Čatalorman (Pantelimon); h. 0·9, br. 0·86, d. 0·3.

150 p. Chr.

VS ET LONGI
VS DE SVO POSVE
GALLICANO ETVE
COS



?) Longin[us] et Longi[nian]us de suo posue[runt] Gallicano et Ve[tere] co(n)s(ulibus).

39. Tafel aus Kalkstein; gefunden bei Čatalorman (Pantelimon).

M E M
 G IVL · SERGIS
 VIVO SVO PO sic
 SVIT SIBI ET
 5 CONIGI · SVÆ HE
 AGENIA QVI VI sic
 XIT · ANNIS XXXXV
 ET FILIO SVO THEO
 DORIANO QVI VIXIT
 10 ANIS XXVI ET FILIE SV
 Æ COCCEIANI QVI VI /// sic
 ANNIS XXII ET FILIE SV /
 E SERGIANI QVI VI sic
 XIT ANNIS IIII B / N /
 15 MERENTIBVS / / / /
 IT AVE V / ATORE /
 VALE

Mem(ori)am G. Iul(ius) Sergis vivo suo posuit sibi et coni(u)gi suae Theagenia(e), qui vixit annis XXXXV et filio suo Theodoriano, qui vixit an(n)is XXVI et fili(a)e suae Cocceiani qui vi[xit] annis XXII et fili(a)e su[a]e Sergiani qui vixit annis IIII b[e]n[e] merentibus [posu]it, ave v[er]i[us]ator e[st] vale.

XIII. Adam-Klissi (District Constantza).

40. Ara aus Kalkstein; gefunden im Friedhof neben dem Lager von Adam-Klissi. Jetzt im Museum zu Bukarest.

E R O N I
 I N V
 I A E H E T A V
 V I L I C V S L E
 6 L I M A R C I
 A N I C V S E
 V I S C S V E S
 P O S

Z. 7 sind an vierter Stelle die Buchstaben V und C in einander gesetzt. — Z. 1 und 2 ist wohl sicher *Eroni inv(icto)* zu lesen. Welcher Name in Z. 3 zu verstehen sei, habe ich nicht gefunden; dann folgte etwa *vilicus L(a)eli Marciani cus(todis)* oder *c(larissimi) v(iri)* (?) .. *e visu c(um) suis pos(uit)*.

41. Bruchstück aus Kalkstein, gefunden in der Nähe des Lagers zu Adam-Klissi; h. 0·49, br. 0·46, d. 0·28.

MAIES†A
EIVS

Rest einer Dedicationsinschrift an einen Kaiser. [*devotus numini*]
maies[t]atiqu[e] eius.

XIV. Hassarlik (Cius).

42. Ara aus Kalkstein, gefunden zu Hassarlik; jetzt im Museum zu Bukarest; h. 0·7, br. 0·42, d. 0·35.

VICIVERC
TTIANCIVLV
VAESVEREGVA
C D M C VICI
5 V S L M

[*Genio*] *vici Vero* || *titiani C. Iulius Vale(n)s, veter(anus) leg(ionis)*
V. *Maced(onicae), mag(ister) vici, v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).*

Verwandt ist wohl der gleichnamige *Iulius Valens* der ebendaher (aus Hassarlik) stammenden Inschrift (diese Zeitschr. XI S. 32 n. 29; C. I. L. III suppl. n. 7495): *d. m. Iul. Valens vet. ex ala ex sing(ulari) cet.*

XV. Iglitza (Troesmis).

43. Ara aus Kalkstein, gefunden zu Iglitza; jetzt im Museum zu Bukarest; h. 0·75, br. 0·24, d. 0·24.

EODECQ
NTROESM
IVLSATVRNI
5 NVS Q M VNI
CIPIEIVSDE
MOCOLLEC E

... *eo dec(urio), q(uaestor) [mu]n(icipi) Troesm(ensium) Iul(ius) Saturninus q(uaestor) municipi eiusdem o(ptimo) colle(ga)e.*

Zu Z. 4: Identisch ist wohl der *Iulius Saturninus* in der gleichfalls aus Iglitza stammenden Inschrift (diese Zeitschr. XI S. 29 n. 23; C. I. L. suppl. n. 7508): *d. m. C. Iulio Saturnino qu(aestori) aedil(i) quandam du(u)mvero cet.*

44. Tafel aus Kalkstein, gefunden zu Iglitza; jetzt im Museum zu Bukarest; h. 0·75, br. 0·9, d. 0·17.

QVISQVEHEN° sic
MEMORIAMLE
XERITSITILLO sic
SEMPERBENE
5 SITTBSEMPER
RNC D M

Quisque henc memoriam legerit, sit illo semper bene! sit tibi semper b(e)ne! d(is) m(anibus).

XVI. Groapa Čobanului (Kreis Hirschova).

45. Kalkstein, h. 1·4, br. 0·5, d. 0·27. Gefunden zu Groapa Čobanului, Kreis Hirschova, District Constantza; jetzt im Museum zu Bukarest.

ΦΛΑΒΙΟΝ ΠΑΝΝΟΝΙΟΝ ΤΟ
ΚΡΑΤΙΛΤΟΝ·ΑΥΡΘΕΟΔΩ
ΡΟϚΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΝ
ΑΥΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤ
5 ΤΕΙ ΛΗΧΑΡΙ
Δ Β Δ

Φλάβιον Παννόνιον τὸ[ν
κρά[τ]ιστον Αὐρ. Θεόδ[ω]-
ρος Θεοδώρου τὸν [ἐ-
αυτοῦ εὐεργέτην
τειμῆς χάρι[ν
δ(όγματι) β(ουλῆς) δ(ήμου).

XVII. Istropolis (Karaharman).

46. Tafel aus Kalkstein, gefunden zu Karaharman; jetzt im Museum zu Bukarest; h. 0·71, br. 0·62, d. 0·12. Die Inschrift ist auf beiden Seiten in großen Buchstaben eingehauen.

a) auf der einen Seite:

//////T
/RAEVIC
PARSAL
//ITIA

b) auf der andern:

NESTER
EVICI
CCOSS
/Γ/

XVIII. Kasapkioi (Kreis Babadag).

47. Meilenstein, gefunden mit den beiden folgenden neben Kasapkioi beim Graben einer Schanze; jetzt im Museum zu Bukarest. Alle drei waren der Länge nach durchgeschnitten, um zum Bau verwendet zu werden. Setzt man die beiden Bruchstücke von diesem zusammen, so ergeben sich die Dimensionen: Höhe 1·44, Durchmesser 0·4.

IMPCAES
DIVIHADR
FILDIVITR
AINEPTAEL sic
5 HADRANT
~~AVGP~~ / / /
PMTR / CT
XXII COS IIII
P·PTSTA~I
10 LIOIVLSE
VER·LEG
AVGPRPR
MPXVIII

Imp. Caes(ar) divi Hadr(iani) fil(ius), divi Trai(ani) nep(os) T. Ael(ius) Hadr(ianus) Ant(oninus) Aug(ustus) P[rius] p(ontifex) m(aximus), tr(ibunicia) [p]ot(estate) XXII, co(n)s(ul) IIII, p(ater) p(atriciae) T. Sta[t]ilio Iul(io) Sever(o) leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore). M(ilia) p(assuum) XVIII.

T. Statilius Severus, der hier zum ersten Male als Statthalter von Moesia inferior erscheint, ist sicher der Consul des Jahres 171 n. Chr. und wahrscheinlich der Sohn des T. Statilius Maximus Severus, an welchen Traian einen Erlass richtete.

48. Meilenstein, gleichfalls zu Kasapkiö gefunden und in zwei Stücke geschnitten; jetzt im Museum zu Bukarest. Höhe 1·16, Durchmesser 0·36.

[MPCÆSARMAVRELIVS
ANONINVSAVG PONI
FEX MAXIM/S KIBPO]
ATRI/COSII
6 CAESARLVAVRE etc
LIVS VERVSAVG RI
BPOESTATIICOSII
DIVIFILIPIDIVIHA
DRIANINEPOESDI
10 VINERVAEABNE P
ESMSERVILIVS
FABIANVS MAXI
MVS LEG AVG
P R P R
15 M P XVIII

Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus Aug. pontifex maximus, trib(unicia) postest[at(e)] X[VI], cos. III est imp.] Caesar Lu. Aurelius Verus Aug. trib(unicia) potestat(e) II, co(n)s(ul) II, divi Pii fili (auf dem Stein ist fili vor Pii gesetzt), divi Hadriani nepotes, divi Nervae abnepotes; M. Servilius Fabianus Maximus leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore). M(ilia) p(assuum) XVIII.

Der Stein gehört dem Jahre 162 an. — Der Statthalter ist bereits durch eine stadtrömische Inschrift bekannt (C. I. L. VI 1517), die auch seine Statthalterschaft erwähnt: *M. Servilio Q. f. Ho[r.] Fabiano Maximo leg(ato) Augustorum pro praetore provinciarum Mysiae superioris, item Mysiae inferioris, curator aedium sacrarum, co(n)s(uli) cet.*

49. Meilenstein, gefunden zu Kasapkiö; jetzt im Museum zu Bukarest. Der Stein ist in zwei Fragmenten erhalten; h. 1·12, d. 1·24.

IMP C A E S caio
 MESSIO quin
 TOTRA iano
 DECCIO p. f. au
 Ε
 REstitu
 ER PER Petu
 O
 C POST umi (?)
 O
 LEGAV g. pr. p.
 R

XIX. Küstendge (Tomi).

50. Marmortafel, h. 1·01, br. 0·44, d. 0·1; gefunden in Constantza, Straße Carol, gelegentlich des Baues eines Hauses; jetzt im Museum zu Bukarest. Oberhalb der Inschrift Reste eines Reliefs, nämlich Hufe eines Pferdes und rechts davon undeutliche Formen, in denen man den unteren Rest eines Altares und davor eines kleinen dreibeinigen Tisches zu erkennen vermeint, so dass wohl die Darstellung des sogenannten thrakischen Reiters, die auch auf anderen Denkmälern von Tomi sich findet, vorauszusetzen ist. Am unteren Ende ist die Inschrift vollständig; die Form der Buchstaben passt zu der durch das Fehlen der römischen Namen angezeigten vorrömischen Periode.

ΕΩΖΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 ΑΝΕΡΕΙΔΗΔΙΑΤΑΣΤΩΝΚΑΡΩΝΠΕΡΙ ΤΥΧΕΙΣΒ
 ΟΡΩΝΚΑΙΘΛΙΒΟΜΕΝΟΣΟ_ΗΜΟΣΕΝΤΗΜΕΓΙΣΤ
 Η ΕΝΔΥΣΕΛΠΙΣΤΙΑΚΑΙΜΑΛΙΣΤΑΡΑΝΤΩΝΜΙΩ ΛΕ
 5 ΓΡΕΡΤΟΥΠΕΡΙΒΟΛΟΥΤΗΣΡΟΛΕΩΣΤΩΝΜΕΝΔΙΑΤΗΝΑΠ
 ΡΙΑΝΕΚΛΕΛΟΙΓΟΤΩΝΤΗΝΠΟΛΙΝΤΩΝΔΕΔΙΑΤΗΝΓΕΝΟΜΕΝΗ
 ΜΙΚΗΝΠΕΡΙΣΤΑΣΙΝΚΑΙΤΑΣΑΡΡΩΣΤΙΑΣΜΗΔΥΝΑΜΕΝΩΝ
 ΛΑΣΣΕΙΝΤΗΝΓΑΤΡΙΔΑΚΑΙΔΙΑΤΑΥΤΑΕΝΒΡΙΘΕΣΤΕΡΑΣΚ
 ΔΕΙΖΟΝΟΣΦΥΛΑΚΗΣΠΡΟΣΔΕΟΜΕΝΟΣΟΙΕΤΑΙΔΕΙΝΚΑΤΑΣΤ
 10 ΑΙΤΙΝΑΣΤΟΥΣΑΦΗΓΗΣΟΜΕΝΟΥΣΚΑΙΦΥΛΑΞΟΝΤΑΣΤΟΥΣΕΙ
 ΚΑΙΡΟΤΑΤΟΥΣΤΗΣΡΟΛΕΩΣΤΟΓΟΥΣ ΔΕΔΟΧΘΑΙΤΙ
 ΟΥΛΗΚΑΙΤΩΙΔΗΜΩΙΕΛΕΣΘΑΙΗΓΕΜΟΝΑΣΕΚΓΑΝΤΩΙ
 ΤΩΝΠΟΛΙΤΩΝΗΔΗΔΥΟΟΙΤΙΝΕΣΚΑΤΑΓΡΑΨΟΥΣΙΝΑΝΔΡ
 ΕΠΙΛΕΚΤΟΥΣΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΤΟΥΣΕΦΗΜΕΡΕΥΣΟΝΤΑΣ
 15 ΡΙΤΩΝΡΥΛΩΝΚΑΙΠΑΡΑΚΟΙΤΗΣΟΝΤΑΣΤΑΣΝΥΚΤΑΣΚ
 ΕΦΟΔΕΥΟΝΤΑΣΤΗΝΠΟΛΙΝΕΩΣΑΝΕΙΣΒΕΛΤΙΟΝΑΚΑΤΑ
 ΤΑΣΙΝΠΑΡΑΓΕΝΗΘΕΙΣΟΔΗΜΟΣΚΑΙΔΙΑΦΥΓΩΝΤΟΥΣΓΡΕ
 ΕΣΤΩΤΑΣΚΙΝΔΥΝΟΥΣΑΡΟΔΩΤΑΣΑΞΙΑΣΧΑΡΙΤΑΣΤΟΙ
 ΟΕΙΣΤΟΥΣΔΕΑΙΡΕΘΕΝΤΑΣΗΓΕΜΟΝΑΣΕΞΟΥΣΙΑΝΕΧΕΙΝ

20 ΑΝΑΓΚΑΖΕΙΝΚΑΙΖΗΜΙΟΥΝΕΚΑΣΤΗΣΗΜΕΡΑΣΑΡΓΥΡΟΙΣΔΕΙ
ΑΙΓΡΑΣΕΙΝΤΟΥΣΑΤΑΚΤΟΥΝΤΑΣΤΡΟΦΟΝΟΝΑΝΔΥΝΩΝΤΑ
ΖΗΜΙΟΥΣΟΝΤΑΣΚΑΙΑΝΥΓΟΔΙΚΟΥΣΔΟΘΗΝΑΙΔΕΑΥΤΟΙΣ
ΡΟΤΟΥΔΗΜΟΥΚΑ ΕΙΣΑΓΑΡΧΗΝΚΑΙΣΥΝΟΔΟΝΧΡΥΣΟΥΣ
25 ΎΤΩΛΙΜΕΝΙΤΩΙΕΦΙΕΡΕΩΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΕΙΡΕΘΗΣΑΝΑΤ-
ΑΓΟΛΛΟΥΣΝΙΚΗΡΑΤΟΥ ΡΟΣΕΙΔΩΝΙΟΣΓΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΦΙΕΡΕΩΘΕΟΦΙΛΟΥΤΟΥΝΟΥΜΗΝΙΟΥΑΡΧΟΝΤΕΣΕΙΠΑΝΕΡΓ
ΔΗΑΙΡΕΘΕΝΤΕΣΥΠΟΤΟΥΔΗΜΟΥΗΓΕΜΟΝΕΣΚΑΤΑΨΗΦΙΣΜΑ
ΞΦΙΕΡΕΩΣΑΡΑΠΙΩΝΟΣΤΟΥΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΟΥΑΓΟΛΛΟΥΣΝΙΚΗ-
30 ΡΑΤΟΥΚΑΙΡΟΣΕΙΔΩΝΙΟΣΓΕΡΟΝΤΟΣΚΑΙΚΑΤΑΓΡΑΨΑΝΤΑΣ
ΑΝΔΡΑΣΕΠΙΛΕΚΤΟΥΣΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΚΑΙΠΑΣΑΝΕΙΣΕΝΕΓ
ΚΑΜΕΝΟΙΦΙΛΟΓΟΝΙΑΝΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΕΣΕΠΙΤΩΝΠΥΛΩΝΚΑΙ
ΤΑΣΝΥΚΤΑΣΠΑΡ ΚΟΙΤΟΥΝΤΕΣΚΑΙΕΦΟΔΕΥΟΝΤΕΣ
ΔΙΕΦΥΛΑΞΑΝΤ ΣΤΟΥΑΓΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΝΑ
35 ΤΟΝΔΗΜΟΝΕΙΛΒΕΛΤΙΟΝΑΣΕΛΙΔΑΣΚΑΙΤΟΔΟΘΕΝΕΑΥΤΟΙ
ΕΙΣΑΓΑΡΧΗΝΓΑΡΑΤΗΣΡΟΑΕΩΑΥΞΗΣΑΝΤΕΣΚΑΘΕΚΑ
ΤΟΝΕΝΙΑΥΤΟΝΘΥΟΥΣΙΝΥΓΕΡΤΗ ΤΟΥΔΗΜΟΥΣΩΤΗΡΙΑ
ΜΗΤΡΙΘΕΩΝΚΑΙΔΙΟΣΚΟΡΟΙΣ ΔΕΔΟΧΘΑΙΤΗΒΟΥΛΗΚΑ
ΩΙΔΗΜΩΙΕΠΑΙΝΕΣΑΙΜΕΝΕΠΙΤΟΥΤΟΙΣΤΟΥΣΗΓΕΜΟΝΑΣ
40 ΑΙΤΟΥΣΕΠΙΛΕΚΤΟΥ ΑΓΡΑΨΑΙΔΕ ΑΤΕΨΗΦΙΣΜΑΤΑΚ
ΓΑΟΝΟΜΑΤΑΑΥΤΩΝΕΛΤΕΛΑΜΩΝΑΛΕΥΚΟΥΛΙΘΟΥΚΑΙ
ΑΝΑΘΕΙΝΑΙΕΝΩΙΑΝΓΡΟΑΙΡΩΝΤΑΙΤΟΓΩΙΗΝΑΚΑΙΟΙΛΟ
ΓΟΙΕΙΔΟΤΕΣΤΗΝΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΝΤΟΥΔΗΜΟΥΦΙΛΟΤΙ
ΜΟΤΕΡΟΙΓΕΙΝΩΝΤΑΙΕΙΣΤΟΔΙΑΦΥΛΑΣΣΕΙΝΤΗΝ
45 ΠΑΤΡΙΔΑ

ΑΓΟΛΛΟΥΣΝΙΚΗΡΑΤΟΥ	ΜΕΝΙΣΚΟΣΣΚΥΜΝΟΥ
ΡΟΣΕΙΔΩΝΙΟΣΓΕΡΟΝΤΟΣ	ΝΟΥΜΗΝΙΟΣΝΟΥΜΗΝΙΟΥ
ΗΡΑΙΩΝΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΥ	ΧΑΙΡΗΜΩΝΕΥΚΡΑΤΟΥ
ΝΟΥΜΗΝΙΟΣΝΟΥΜΗΝΙΟΥΤΟΥΘΕΟΦΙΛΟΥ	
50 ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣΗΡΩΝΥΜΟΥ	ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΡΟΝΤΟΣ	ΤΡΙΑΚΑΔΑΣΔΟΚΙΜΟΥ
ΜΗΝΙΣΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΥ	ΑΓΟΛΩΝΙΟΣΥΓΓΙΑΙΝΟΝΤΟΣ
ΑΝΤΙΚΡΑΤΗΣΕΥΔΟΞΟΥ	ΕΣΤΙΑΙΟΣΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
ΤΙΜΟΚΛΗΣΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΥ	ΗΔΥΛΟΣΘΕΟΦΑΝΤΟΥ
55 ΝΟΥΜΗΝΙΟΣΜΟΝΙΜΟΥ	
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΔΙΟΓΕΝΟΥ	
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	
ΜΗΝΙΣΑΓΟΛΛΟΔΩΡΟΥ	
ΝΟΥΜΗΝΙΟΣΕΙΡΑΝΙΧΟΥ	
60 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΚΑΤΑΙΟΥ	

ἸΛΑΥΚΙΑΣΣΤΡΑΤΩΝΟΣ
 ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣΣΩΚΡΑΤΟΥ
 ΓΑΥΣΙΜΑΧΟΣΓΟΥΛΥΦΗΜΟΥ
 ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣΗΡΑΙΩΝΟΣ

Z. 2. Die Buchstabenreste, welche den Volksnamen und das folgende Wort enthalten, sind sehr schwer festzustellen. Doch schien schließlich mir und Professor Benndorf, der die Stelle genau prüfte, das oben Gegebene ziemlich sicher. Dabei ist der schräge Strich an dem Buchstaben zwischen T und Λ (A) wohl zufällig.

Z. 4. Vor der Lücke gegen Schluss der Zeile scheint der Stein ΜΙΩ zu bieten.

Z. 25. Am Schluss scheinen die Buchstaben ΑΠΟ getilgt zu sein. Der Steinmetz hatte begonnen, den Namen ΑΠΟΛΛΟΥΣ einzugraben.

Es ergibt sich etwa folgende Umschrift:

- [Ἐφ' ἱερ]έω Σα[ραπ]ίω[νο]ς [το]ῦ Δ[ιο]σκοριδίου ἄρχοντες
 [εἶ]παν · ἐπειδὴ διὰ τὰς τῶν Καρῶν περ[ι]τὰς εἰσβ[ολὰς μέγα
 [ἀπ]ορῶν καὶ θλιβόμενος ὁ [δ]ῆμος ἐν τῇ[ι] μεγίσ[τ]ῃ καθέσ-
 τη[κ]εν δυσελπισταί καὶ μάλιστα πάντων μι . . . κε[ν oder ι]
 5 ὑπὲρ τοῦ περιβόλου τῆς πόλεως, τῶν μὲν διὰ τὴν ἀπ[ο-
 ρίαν ἐκλειοιπότην τὴν πόλιν, τῶν δὲ διὰ τὴν γενομένην
 πολεμικὴν περίστασιν καὶ τὰς ἀρρωστίας μὴ δυναμένων
 φυλάσσειν τὴν πατρίδα καὶ διὰ ταῦτα ἐνβριθεστέρας κ[αὶ
 μείζονος φυλακῆς προσδεόμενος οἶται δεῖν καταστ[η-
 10 σ]αί τινας τοὺς ἀφηγησομένους καὶ φυλάξοντας τοὺς ἐ[γ]-
 καιροτάτους τῆς πόλεως τόπους · δεδόχθαι τῇ
 βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ ἐλέσθαι ἡγεμόνας ἐκ πάντων
 τῶν πολ[ε]ιτῶν ἤδη δύο, οἵτινες καταγράψουσιν ἄνδρας
 ἐπιλέκτους τεσσαράκοντα τοὺς ἐφημερεύοντα[ς]
 15 ἐπὶ τῶν πυλῶν καὶ παρακοιτήσοντας τὰς νύκτας κ[αὶ
 ἐφοδεύοντας τὴν πόλιν, ἕως ἂν εἰς βελτίονα κατάσ-
 τασιν παραγενθῆις ὁ δῆμος καὶ διαφυγῶν τοὺς πε[ρι-
 εστῶτας κινδύνους ἀποδῶ τὰς ἀξίας χάριτας τοῖς
 θεοῖς · τοὺς δὲ αἰρεθέντας ἡγεμόνας ἐξουσίαν ἔχειν
 20 ἀναγκάζειν καὶ ζημιοῦν ἐκάστης ἡμέρας ἀργυροῖς δέ[κα
 κ]αὶ πρᾶσ[ς]ειν τοὺς ἀτακτοῦντας, τρόπον δὲ ἂν δύνωνται
 ἀζημίους ὄντας καὶ ἀνυποδίκους · δοθῆναι δὲ αὐτοῖς
 ὑπὸ τοῦ δήμου κα[ὶ] εἰς ἀπαρχὴν καὶ σύνοδον χρυσοῦς
 τ[έ]σσαρας, παραπραθῆναι δὲ αὐτοῖς ὑπὸ τῶν ἀρχόντων
 25 ἐ[ν] τῷ λιμένι τῷ ἐφ' ἱερέω Ἀριστοφάνου · εἰρέθησαν <Απο-
 Ἀπόλλους Νικηράτου Ποσειδώνιος Γέροντος

Ἐφ' ἱερῷ Θεοφίλου τοῦ Νουμηνίου ἄρχοντες εἶπαν · ἐπει-
 δὴ αἵρεθέντες ὑπὸ τοῦ δήμου ἡγεμόνες κατὰ ψήφισμα
 ἐφ' ἱερῷ Σαραπίωνος τοῦ Διοσκουρίδου Ἀπόλλους Νικ[η-
 30 ράτου καὶ Ποσειδώνιος Γέροντος καὶ καταγράψαντας
 ἄνδρας ἐπιλέκτους τεσσαράκοντα καὶ πᾶσαν εἰσενεγ-
 κάμενοι φιλοπονίαν ἐφημερεύοντες ἐπὶ τῶν πυλῶν καὶ
 τὰς νύκτας παρ[α]κοιτοῦντες καὶ ἐφοδεύοντες
 διεφύλαξαν τ[ὴν] πόλιν ἕως τοῦ ἀποκατασταθῆνα[ι]
 35 τὸν δῆμον εἰς βελτίονας ἐλ[π]ίδας καὶ τὸ δοθὲν ἑαυτοῖς
 εἰς ἀπαρχὴν παρὰ τῆς πό[λ]εως αὐξήσαντες καθ' ἕκα[σ]-
 τον ἑνιαυτὸν θύουσιν ὑπὲρ τῆ[ς] τοῦ δήμου σωτηρίας
 μητρὶ θεῶν καὶ Διοσκόροις · δεδόχθαι τῇ βουλῇ καὶ
 40 τ[ῷ] δήμῳ ἐπαινέσαι μὲν ἐπὶ τούτοις τοὺς ἡγεμόνας
 καὶ τοὺς ἐπιλέκτους, ἀναγράψαι δὲ [τ]ὰ τε ψηφίσματα καὶ
 τὰ ὀνόματα αὐτῶν εἰς τελαμῶνα λευκοῦ λίθου καὶ
 ἀναθεῖναι ἐν ᾧ ἂν προαιρῶνται τόπῳ, ἵνα καὶ οἱ λο[ι]-
 π[ο]ὶ εἰδότες τὴν εὐχαριστίαν τοῦ δήμου φιλοτι-
 μότεροι γείνωνται εἰς τὸ διαφυλάσσειν τὴν
 45 πατρίδα.

	Ἀπόλλους Νικηράτου	Μενίσκος Σκύμνου
	Ποσειδώνιος Γέροντος	Νουμήνιος Νουμηνίου
	Ἡραίων Ἀρτεμιδώρου	Χαιρήμων Εὐκράτου
	Νουμήνιος Νουμηνίου τοῦ Θεοφίλου	
50	Διοσκουρίδης Ἡρωνύμου	Ἡφαιστίων Διονυσίου
	Δημήτριος Γέροντος	Τριακάδας Δοκίμου
	Μῆνις Ἀρτεμιδώρου	Ἀπολλώνιος Ὑγιαίνοντος
	Ἀντικράτης Εὐδόξου	Ἑστιαῖος Ἀριστείδου
	Τιμοκλῆς Ἀριστομάχου	Ἡδύλος Θεοφάντου
55	Νουμήνιος Μονίμου	
	Διονύσιος Διογένου	
	Διονύσιος Δημητρίου	
	Μῆνις Ἀπολλοδώρου	
	Νουμήνιος Εἰρανίχου	
60	Δημήτριος Ἑκαταίου	
	Γλαυκίας Στράτωνος	
	Διοσκουρίδης Σωκράτου	
	Παυσίμαχος Πολυφήμου	
	Ἀπολλόδωρος Ἡραίωνος.	

Z. 1. Zu ἱερῷ vgl. diese Zeitschr. XI S. 43 (zu 55, 1).

Z. 20. ἀργυροῖς δέ[κα ist die einzig mögliche Ergänzung, aus welcher hervorgeht, dass die gewöhnliche Münze der Stadt Silbergeld

war. Welches Werthverhältniss zu dem Z. 23 erwähnten Goldstater (χρυσοῦς) anzunehmen ist, bleibt dunkel. Über die Währungsverhältnisse dieser Gegend in etwas früherer Zeit vgl. Mordtmann Hermes XIII S. 373 ff.

Z. 21. πράσειν wohl fehlerhaft für πράσσειν.

Z. 24 f. παραπραθῆναι ist ein neues Wort, über dessen Bedeutung nichts Sicheres zu sagen ist. ἐν τῷ λιμένι τῷ ἐφ' ἱερῷ Ἀριστοφάνου kann, da λιμὴν Hafen oder Marktplatz bedeuten kann, nur derjenige Markt oder Hafen sein, der unter dem eponymen Priester Aristophanes fertig gestellt wurde (Neuer Markt).

Z. 30. καταγράψαντας fehlerhaft für καταγράψαντες.

Nach unserer Inschrift war wegen wiederholter Einfälle karischer Seeräuber die Bestellung zweier Führer verfügt worden, die 40 Mann zur Bewachung der Stadthore und zum Patrouillendienst in der Stadt auswählen sollten. Die Maßregel war wohl weniger gegen die Verheerungen der Seeräuber selbst als gegen die das Maß des Erlaubten übersteigende Ängstlichkeit der Bevölkerung gerichtet, die scharenweise die Stadt verließ. Durch die ständige Thorwache sollte dieser Furcht wirksam begegnet, daneben wohl auch jede weitere Flucht der Städter verhindert werden. Nach einigen Jahren (vgl. Z. 36. 37 καθ' ἕκαστον ἐνιαυτόν) war man in der Lage, für die erfolgreiche Mühewaltung Anerkennung zu beschließen. Dass von den ἐπίλεκτοι, deren Namen nach Z. 40 f. aufgeschrieben werden sollen, thatsächlich am Schlusse des Decretes nur 25 statt 40 aufgezählt werden, erklärt sich vielleicht so, dass die übrigen 15 im Kampfe gefallen und beim Begräbniss oder einer gemeinsamen Leichenfeier schon der gebührenden Ehren theilhaft geworden waren.

Zu Z. 38. Kybele und die Dioskuren finden sich öfter auf Münzen von Tomi; vgl. Beschreibung d. ant. Münzen d. Berliner Museen I S. 89. 92. 94 n. 1. 12. 13. 21.

51. Marmortafel, h. 0·4, br. 0·44, d. 0·07; gefunden in Constantza; jetzt im Museum zu Bukarest.

Oberhalb der Inschrift ist die Darstellung des Todtenmahles. Zwei Personen auf einem Bette ruhend, zwei auf Sesseln, vorne der Tisch mit aufgelegten Speisen; an den beiden Seiten desselben zwei kleinere Gestalten; auf der linken Seite eine Person mit einer Fackel.

Die Figuren sind gut ausgeführt, die Inschrift aber scheint von einem eingehauen, der die lateinische Vorlage nicht völlig verstand. So erklären sich die mehrfachen Fehler, auch dass öfter nur ein Theil des Buchstabens eingegraben ist.

TVALERIVS·T·F·COLLINAGERMANVS·PES
 SENNVNT·IMMAGINIFLEG VIIC·P·F·DONIS·II·DON
 VIXIT·AN·LVII·HS·E·HIREDES·TVALERIVS·LVLIANVS·ET *sic*
 LVALERIVS·CEEM\VVSETV\ALERIA GERMANAET'CI\IV
 5 LIA·CON IVNN B N E

Z. 2 am Schluss ist der schräge Strich zwischen II und DON wohl fehlerhaft.

Z. 4 war statt GERMANVS eingehauen CEEM\VVS, an das erste V ist vielleicht unten später ein Strich zugefügt, um es zu einem N umzuwandeln. — Zum Schluss dieser Zeile ist nach GERMANA wohl ET beabsichtigt, aber welcher Namensform die folgenden Zeichen 'CI\IV||LIA nachgebildet sind, ist mir unklar. Zwischen CON und IVNN ist der Stein wohl der alten Beschädigung wegen leer geblieben. — Die Zeichen zum Schluss sind in anderer Höhe und weniger tief eingegraben; gemeint sind wohl B und N und E, die beiden ersten sind aber weit größer als das E.

T. Valerius T. F. Collina Germanus Pessenunto imaginif(er) leg(ionis) VII C(laudiae) p(iae) f(idelis), donis (bis) don(atus); vixit an(nis) LVII; h(ic) s(itus) e(st). Heredes T. Valerius [I]ulianus et L. Valerius (G)e[r]m[a]nus et Valeria Germana et ia coniun[x]. B(e)ne(?).

52. Ara aus Kalkstein, in zwei Stücke gebrochen; gefunden im türkischen Friedhof zu Dorobantz, Kreis und District Constantza; jetzt im Museum zu Bukarest; h. 1·46, br. 0·66, d. 0·42.

♣ I ♣ O ♣ M ♣
 M C O C ♣ H I L V S ♣
 ♣ P O S V I T ♣ P R O S A L V
 I E M S V A ♣ E T S V O R V M
 5 ————— C I ♣ H I ♣ D E S V
 P O S V I T ♣ A R A M ♣

I(ovi) o(ptimo) m(aximo) M. Coc(ceius?) Hilus posuit pro salu[t]e(m) sua et suoru[m]; (?)fe]ci Hi(lus); de suo posuit aram.

52^{bis}. Meilenstein, gefunden im türkischen Friedhof zu Dorobantz; jetzt im Museum zu Bukarest. Höhe 1·50, Umfang 1·20.

// / S A K
 / R I A N F L · V A L
 // / / / /
 // / / / E R I O
 // / / / / / / /
 // / / / / / / /

53. Kalkstein, gefunden zu Hazidüluk; jetzt im Museum zu Bukarest; h. 0·15, br. 0·28. Die Inschrift mit sehr unregelmäßigen Buchstaben. Unten ein Ornament aus Weinbeerblättern.

EBVSIIMAN
ILLANVIIIMATR◇
N A Λ N IIIA V AS QV
IBVAELIODORAC
5 ONIVX B M P C
NEVAIVIA T

... di]ebus II Man... [Tranqu]ill(a) an(nis) VIII, matrona an(nis) LIII natas(?) quibu(s) Aeliadora coniux b(ene) m(erentibus) p(onendum) c(uravit). Ave val(e) viat(or)!

54. Marmorstein, gefunden zu Constantza; jetzt im Museum zu Bukarest; h. 0·27, br. 0·46, d. 0·04. Die Inschrift ist in einem Kreise eingeschlossen gewesen. An der rechten Seite ein Ornamentstück.

ΗΣ
ΕΩΤΗΣ
ΖΗΣΑΣ
ΠΑΡΟ

... ης ... [Ἡρακλ]εύτης ... Ζήσας ... [χαῖρε] παρο[δείτα].

55. Bruchstück aus Kalkstein, gefunden zu Constantza; jetzt im Museum zu Bukarest. Die Buchstaben groß und schön ausgeführt.

ΙΟΥΛΑ
ΜΑΞ
Ἰουλ[ι] ...
Μαξ[ίμ] ...

56. Marmorfries; l. 0·96, h. 0·5, d. 0·29; gefunden zu Hazidüluk, Kreis Constantza; jetzt im Museum zu Bukarest. Die Inschrift in großen Buchstaben ausgeführt.

{ ΤΡΙΑΥΤΟΥ } ... πα]τρί αὐτοῦ ...

57. Runde Basis aus Marmor, gefunden in Constantza; jetzt im Museum zu Bukarest; h. 0·4, br. 0·33, d. 0·1.

ΑΓΑΘΗ ΙΙΑΙ
ΣΠΕΙΡΑΡΩΜΑΙΝ
ΙΕΡΕΑΒΕΙΤΑΛΙΟΝ
ΕΙΚΟΙΚΑΙΑΝΔΡΙΑΟ
5 ΧΑΡΙΝ
Ἀγαθῇ [τύ]χ[η]
Σπείρα Ῥωμαίων ...
ἱερέα Βεϊτάλιον ...
εἰκόσι καὶ ἀνδριάσ[ι] τεμ[ν]ῆς
χάριν

Z. 4 zum Schluss ist wohl, wie Hofrath v. Hartel vermuthet, die Bezeichnung einer Münze ausgefallen.

58. Bruchstück aus Kalkstein, gefunden bei Karamurat, Kreis und District Constantza.

ΘΙΟΥΛΙΑΘΕ
ΖΩCΑΕΑΥ
ΟΥΝΗ

Ἰουλία Ἐ...
Ζῶσα εὐα[τή] καὶ

59. Zu dem in dieser Zeitschrift VI S. 13 n. 22 herausgegebenen Bruchstück, das den rechten (vom Beschauer) Theil einer zweisprachigen Widmung an Kaiser Hadrian von Seiten Tomi's mit Erwähnung eines bisher unbekannten Statthalters bildet, ist ein neues in Constantza gefundenes Stück hinzugekommen, das links an Z. 3 und 4 anschließt. Es folgt der mit dem neuen Stück vervollständigte lateinische Text:

*imp. caesari divi traiani parthici
fil. divi nervae nepot. traian. hadria
no aug. pont. max. trib. POT. III COS. II RESP. TOMITA
norum dedicante rtoRIO LEGAVG PR PR*

Die Inschrift gehört, wie sich jetzt ergibt, dem Jahre 120 an.

60. Bruchstück eines Frieses aus Marmor, h. 0·66, br. 0·76, d. 0·31; gefunden in Constantza, jetzt im Museum zu Bukarest.

Β·ΠΟΝΤΑΡΧΟ

Es ist wohl am wahrscheinlichsten, dass unter dem Pontarches der Gott (Ἀχιλλεύς Ποντάρχης) zu verstehen und zu ergänzen ist ἱερεὺς τῷ β' Ποντάρχου. Doch kann auch das Amt des ποντάρχης verstanden und etwa eine solche Ergänzung versucht werden: ὁ δεῖνα β' ποντάρχου, so dass der gleichnamige Vater diese Stellung gehabt hätte.

61. Cippus aus Sandstein; gefunden zu Constantza in der Nähe der Kathedrale in einer Tiefe von 2 Metern als Bestandtheil einer Bau-
lichkeit; h. 1·48, br. 0·55, d. 0·6.

ΟΥΛΗΚΑΙΟΔΗΜΟΣ
ΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕ
ΤΟΜΕΩΣ
ΙΝΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΟΜΗΣΑΝΤΑ
ΙΡΞΑΝΤΑ
ΣΗΣ / ΤΕΙΜΗΣ
ΧΑΡΙΝ

ἀγαθῇ τύχῃ
ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος
τῆς μητροπόλε-
ως] Τόμεως
. ἰν Ἀλεξάνδρου
ἀγορ]ανομήσαντα
καὶ] ἄρξαντα
πάσης τειμῆς
χάριν

62. Basis aus Kalkstein; gefunden zu Haziduluk, Kreis Constantza, jetzt im Museum zu Bukarest; h. 0·58, br. 0·56, d. 0·62:

CVSPIO·RVFINO·ET
STATIO·CODRATO·
·COS·
CLADIVS POSIDONI
5. —————
CONSACRAV//

L. Cuspius Rufinus und L. Statius Quadratus sind die Consuln des Jahres 142. — Z. 5 scheint vor *consacrav[it]* nichts gestanden zu haben.

63. Marmorstein, gefunden in Constantza; jetzt im Museum zu Bukarest; h. 0·52, br. 0·27, d. 0·27. Oben rechts ein kleiner Einschnitt für den Weihrauch.

† EN ΘΡ
KA TAKI
NTE IWA
NNE YIOC
5 ΦΩ KA
ΑΠ Ο
ΚΟCΤΑΝΤΙ
ΑΝΑΧΥΝΗ
ΑΥΤΟΥΚΟC
10 ΤΑΝΖΙΑΚ
ΘΥΓΑΤΗΡΑΥ
ΡΩΜΑΝΑΧΙ

† ἐνθ[α] || κατάκι||ντε Ἰωά||ννης υἱὸς || Φωκά || ἀπὸ || Κοσταντι||ανᾶς,
ἡ γυνὴ || αὐτοῦ Κοσ||ταντζία κ(αὶ) || ἡ θυγάτηρ αὐ[τοῦ] Ῥωμάνα? . . .

64. Bruchstück eines Architraves aus Kalkstein; gefunden in Constantza; jetzt im Museum zu Bukarest; mit großen Buchstaben.

— — — — —
ΟΥΗ

.. ου ή

65. Bruchstück aus Marmor mit schönen Buchstaben; h. 0·2, br. 0·25, d. 0·34. Gefunden zu Constantza; jetzt im Museum zu Bukarest.

LLAL
NACVM

Z. 2 vielleicht *u/na cum* . . .

66. Bruchstück aus Kalkstein; gefunden zu Constantza. In Privatbesitz.

ΛΙ
ΝΟ
VIIIΕ
TIIII

67. Bruchstück aus Kalkstein, gefunden zu Küstendje; jetzt im Museum zu Bukarest; h. 0·32, br. 0·23, d. 0·26.

ΕΝΑ/
ΑΙΑΡΟ/
ΙΣΚΛΗΠΙ
ΑΙΥΓΙΗΕΛΙ
5 ΣΟΥΣΩΘΕΙΣ

Ἀσκληπιῳ . . .
καὶ Ὑγιέαι [ἐκ νό-
σου σωθεῖς

68. Bruchstück aus Marmor; gefunden zu Constantza; jetzt im Museum zu Bukarest.

ΙΝΙ◇□ΔΙ
ΝΩΛΛΛ

... ἄνιος Δι[ο . . .

69. Bruchstück aus Kalkstein, gefunden zu Hazidüluk, Kreis und District Constantza; jetzt im Museum zu Bukarest; h. 0·53, br. 0·25, d. 0·23.

ΖΛΕ
ΤΑΤΡΙ
ΜΑΤ
ἀνέθ[ΗΚΕΝ
5 χά ΠΙΝ
5

70. Auf einer thönernen Lampe mit obscöner Darstellung; gefunden zu Constantza. In Privatbesitz.

ΠΙΠΕΙΘΟΥ

Wohl Πίπειθου statt Πείριθου.

71. Auf einem Amphorahenkel:

ΚΙC
'Δ''

72. Kleine Phiole aus Blei mit zwei Henkeln, unten spitz. Gefunden zu Constantza; jetzt im Museum zu Bukarest. Auf der Außenfläche steht von unten nach oben in erhabenen mit der Phiole zugleich gegossenen Buchstaben:

◇NHCIM◇Υ

Ὀνησίμου

τῷ θιάσῳ ἀπέδωκε τὰ χρήματα
 μετὰ τῶν γενομένων τόκων καίπερ
 διὰ τοὺς καιροὺς ἀποβαλὼν τὰ θιασι-
 10 τικὰ χρήματα καὶ τοῦ κατὰ τὸν νόμον
 ὀφειλήματ[ο]ς ἀπολυθεῖς · ὅπως οὖν καὶ
 οἱ θιασῖτα[ι] φαίνωνται τὰς ἀξίας
 τιμὰς ἀπ[ο]διδόν[τε]ς τοῖς εἰς ἑαυτοῦ[ς]
 φιλοτιμο[υ]μένοις, δεδόχθαι τοῖς θι-
 15 [ασίταις]

76. Zwei Bruchstücke eines Marmorsteins, vereinigt h. 0·45, br. 0·36, d. 0·17. Gefunden zu Mangalia; jetzt im Museum zu Bukarest.

<p>5</p> <p>Π ΔΕΚΕ ΤΡΙΣΜΕ ΓΡΟΚΟΤ</p> <p>ΠΑΤ ΡΟC ΔΙΔΙΜ ΝΟC ΓΥΝΗ ΔΕΒΑCΙΛΙΚ/ ΗCΥΝΕΖΗCΑ 10 ΤΗC ΚΑΤΑΛ Τ</p>	<p>Τριςμέ- γιστος]</p> <p>πατ- ρὸς δ[ἐ] Διμ- νος · γυνή δὲ Βασιλικ[ή] ἥ] συνέζησα ἔ]τη ς' καταλ- ειφθεῖσα?</p>
--	--

77. Tafel aus Marmor, abgesehen von geringer Beschädigung unten vollständig erhalten; h. 0·14, br. 0·33, d. 0·14. Gefunden zu Mangalia; jetzt im Museum zu Bukarest.

ΤΟΙΠΕΡΩΝΟ
 ΧΑΡΩΝΔΑ

78. Bruchstück aus Kalkstein; h. 0·4, br. 0·2, d. 0·1. Gefunden zu Mangalia; jetzt im Museum zu Bukarest.

<p>5</p> <p>ΣΕΚΑΙΒΙ ΗΤΕΡΑΚΑΙ ΜΟΡΟΙΣΙΝΥ ΩΗΙΘΕC ΑΙΛΛΧΕΤΥ ΣΕΝΠΕΔΙΟΝ ΝΤΕCΑΔΕ/ ΔΙΟΓΕΝΕΙ ΓΡΑΠΤΗΝ 10 ΤΟΝ</p>	<p>μητέρα και ἀ]μόροισιν υ Ζ]ωῇ θεω αι λάχε τύ[μβου] σεν πεδίο[ν] ντες ἀδελ[φοί] διογενεῖ[ς] γραπτήν</p>
---	--

Wohl sicher Reste von Distichen.

79. Bruchstück aus Marmor; gefunden zu Mangalia. Enthält ein Stück aus der letzten Zeile einer Inschrift.

ΣΕ

80. Bruchstück einer Marmorplatte; h. 0·28, br. 0·12, d. 0·1. Gefunden zu Mangalia; jetzt im Museum zu Bukarest.

IMP·CA^{es}
AVG

81. Cippus aus Marmor; h. 0·35, br. 0·35, d. 0·15. Gefunden zu Mangalia; jetzt im Museum zu Bukarest.

ΑΥΡΗ
ΧΙΛΙΘΟ

Αὐρ(ηλία) Ησυ-
χίς λιθο[υρ]?

82. Bruchstück aus Kalkstein, gefunden zu Mangalia; jetzt im Museum zu Bukarest; h. 0·3, br. 0·45, d. 0·13.

ΕΝΘΑΔΕΤΕΘ/

ἐνθάδε τέθ[απται] . . .

83. Bruchstück aus Marmor, gefunden zu Mangalia; jetzt im Museum zu Bukarest; h. 0·1, br. 0·13, d. 0·05.

ΚΑΙΤΤ
ΜΕΛ·Ε
-ΑΙ

Z. 2 etwa [Τό]μεως.

84. Bruchstück aus Marmor, gefunden zu Mangalia; jetzt im Museum zu Bukarest.

ΒΟ
ΛΑΤ

Etwa [Ἀγαθῇ τύχῃ ἢ] βο[υλή καὶ ὁ δῆμος Κα]λατ[ιανῶν] . . .

85. Bruchstück aus Marmor, gefunden zu Mangalia; jetzt im Museum zu Bukarest; h. 0·35, br. 0·15, d. 0·07.

5
ΚΑ
ΩΔΙ
ΚΑΛΕΙ
ΩΜΕΤΕ
ΑΥΤΟΙ
ΕΕΥΝ
ΤΑΔΙΚ
ΕΠΟ

86. Marmortafel, gefunden zu Mangalia; jetzt im Museum zu Bukarest; h. 0·16, br. 0·21, d. 0·33.

ΑΚΛΕΙΔΑ
ΠΑΤΟΣΤ

Ἡρακλείδα
ρατος τ

Zum Schluss von Z. 2 wohl eher T als Γ.

87. Marmorbruchstück, gefunden zu Mangalia; jetzt im Museum zu Bukarest.

5 ΟΣΚΛΙΤ
ΕΑΝΑΘΕ
ΝΕΠΗΝΕΣ
ΥΝΤΩΝ
ΙΝΑ

88. Marmorbruchstück, gefunden zu Mangalia; jetzt im Museum zu Bukarest.

5 ΛΑΣΥΤ
ΟΥΣΔΕΠ
ΒΟΥΛΕΥΟΝΤ
δὲ ΟΝΥΣΙΟΝΑ
ΕΝΤΩΙΣΑΜΟ
ΑΤΕΘΗΣΕΠΑΙ
ΓΣΣΟΥΜ
ΓΑΙ-


Sowohl 88 wie 87 scheinen Bruchstücke von Ehrendecreten, vgl. das ἐπίνεσ[αν n. 87 Z. 3, ἐπαι[νέσαι n. 88 Z. 6, und die Schrift ist ziemlich ähnlich. Doch sind in n. 87 die Buchstaben ein wenig größer, der Zwischenraum der Linien ist nicht unbeträchtlich größer, und überhaupt ist es doch wohl wahrscheinlicher, dass beide Stücke nicht zu demselben Decret gehören.

89. Tafel aus Sandstein, gefunden in einem Brunnen in einer Tiefe von 25 Klaftern bei Karačkylakioi neben Hasančea (Kreis Mangalia). Nach den Aussagen der Umwohner diente dieser Stein als Brunnen-einfassung und wurde in der Zeit des russisch-türkischen Krieges von den Kosaken in die Tiefe gestürzt. Jetzt ist er im Museum zu Bukarest; h. 0·75, br. 1·03, d. 0·13.

5 ΗΡΑΚΛΕ
ΓΗΡΙΘ
ΤΕΣΚΕ
ΔΑΕΚΕ/
ΥΓ ΖΙ'
Π.Ι
ΟΔΓΙΤΑ

Deutlich sind Ἡρακλε[ώτ]η[ς] zu Anfang und π[αρ]οδείτα zum Schlusse, das übrige ist noch unklar.

90. Sandstein, h. 0·4, br. 0·25, d. 0·15. Gefunden zu Mangalia; jetzt im Museum zu Bukarest.



Sicher Reste von Versen.

91. Marmorstein, gefunden zu Mangalia; jetzt im Museum zu Bukarest. Die Inschrift scheint nur aus einer Zeile bestanden zu haben.

ΝΟΥΘΥΓΑΤΡΕ ... του θυγάτηρ 'Ε...

92. Grabstein, gefunden zu Mangalia; jetzt im Museum zu Bukarest; l. 1·15, br. 0·44, d. 0·22, mit großen Buchstaben.

ΕΝΘΑ
ΔΕΚΑΘ
ΑΚΙΤ
ΕΜΑΡ
5 ΚΙΑ
ΚΑΙΝΙ
ΚΟΜΗ
ΔΙΑ

ἐνθάδε καθάκιτε Μαρκία καὶ Νικομηδία.

93. Marmorbruchstück, gefunden zu Mangalia; jetzt im Museum zu Bukarest.

Auf der einen Seite:

Auf der andern:

ΘΑΝΘ//

Μ

Der letzte Buchstabe auf der Vorderseite ist doch wohl eher ein O als ein A.

94. Fragment aus Marmor, gefunden zu Mangalia.

ΘΠΠΡΘ
ΔΗΜΗΤΡΙ
::Η ΚΗ

XXII. Stratonikis (jetzt Tuzla, zwischen Constantza und Mangalia).

95. Unterer Theil einer Marmortafel; h. 0·46, br. 0·49, d. 0·16; gefunden zu Muouratu, Kreis Mangalia. Oberhalb der Inschrift sind zwei menschliche Füße von den Knien abwärts und die Basis eines Altars erhalten.

ΡΟΥΦΟΝ ΠΡΙΣΚΟΥ ΙΕΡΑΤΕΥCΑΝΤΑ ΘΕΩ ΔΟ
ΛΟΧΗΝΩ ΕΤΗ Π·ΙΟΥΛΙΑΝΟC ΑΛΕΞΑΝΔΡ
ΟΥ ΤΟΝ ΟΝCΥΝΙΕΡΕΑ ΕΝΙ ΔΙΩ ΤΟ ΠΩ
Μ Ν Η Μ Η C Χ Α Ρ Ι Ν

Ροῦφον Πρίσκου ἱερατε[ύ]σαντα θεῷ Δο-
λοχηνῷ ἔτη π(έντε?) Ἰουλιανὸς Ἀλεξάνδρ-
ου τὸν <ον> συνιερέα ἐν ἰδίῳ τόπῳ
μνήμης χάριν.

Schwierigkeit macht das Zahlzeichen Π in Z. 2, das regelmäßig 80 bedeutet. Da aber Rufus wohl kaum so lange Priester gewesen sein wird und die Beziehung auf die Lebensdauer syntaktisch nicht möglich ist, so ist das Π vielleicht als Abkürzung für πέντε anzusehen, wie in dem früher allgemein für Geldsummen üblichen Zahlensystem.

96. Meilenstein, der zweimal verwendet worden ist; gefunden bei Edikiö neben Hasanĉea, Kreis Mangalia, Bezirk Constantza. Höhe 1·65, Umfang 1·3; jetzt im Museum zu Bukarest. Z. 1 und 7—10 gehören zu der älteren Inschrift von Vespasian, in Z. 2—6 steht die vollständige Inschrift der Kaiser Valentinian, Valens und Gratian.

S A R V E S
D D D M W
VALENTINIANO
VALENTE ET
5 G R A T I A N O
P P P A V G G G
/ / / / / /
/ / / / / /
\ G / / / /
10 / L / / / /
M P
V I

(Fortsetzung folgt.)

Zu den Pyloreninschriften

Die Wächter auf der Akropolis zu Athen waren in der Kaiserzeit bekanntlich zwei bürgerliche Pyloren, denen ein Salpistes beigegeben war. Die erhaltenen Cataloge derselben sind von Dittenberger C. I. A. III 1284 bis 1294 zusammengestellt. Zu diesen kommt nun noch die Inschrift Nr. 16 in den Sitzungsber. der Berl. Akademie 1887 S. 1065, welche in Maiuskeln nach Abschrift Lollings publiciert ist. Die ersten vier Zeilen derselben, in großen Buchstaben geschrieben, reichten noch über einen zweiten nicht erhaltenen Block, während von Z. 5 an die Namen columnenweise liefen. Es könnte vielleicht gelesen werden:

Πυλωροῖ οἱ ἐπυλῶρουν?
 τὸ ἐνδέκατον ἐπὶ ἄρχοντος τοῦ δαίνοιο
 Πρωτογένης [τοῦ δαίνοιο
 Ἀζηγιεύς, Ἀφροδείσιος τοῦ δαίνοιο Demotikon
 5 Ἐπὶ ἄρχοντος Χρυσίπ-
 που πυλωροί
 Ἀλεξίας Ἀφροδεισίου
 Σκαμβωνίδης
 Εἰσίδωρος Σωσικρά-
 10 τος Ἐρχιεύς
 ἄμεμπτοι

Eine zweite Pyloreninschrift findet sich ebenda S. 1062 Nr. 5, wo über einem nicht zugehörigen Psephisma und einem eingeritzten Bilde eines nackten Bogenschützen auf einer Basis mit Amphora und Kränzen und Stlengis zu lesen steht:

πυλωροί
 . . Φιλαῖδης
 . . . ὄδωρος
 Φιλῆδης

Durch diese zweite Inschrift wird die von Schöne Hermes IV S. 292 gemachte Beobachtung neuerdings bestätigt, dass die Pyloren sich vielfach in nicht officieller Form auf geeigneten Steinen verewigten. Die Thatsache, dass sämtliche Pyloren Bürger waren, dass ihre Amtsverwaltung der Nachwelt durch Aufschreibung ihrer Namen überliefert wurde, ferner das wiederholte Vorkommen gleicher Namen und auch Personen, endlich die elfmalige Iteration des Amtes zeigen deutlich, dass dieses wenig vergnügliche Amt ein freiwillig übernommenes unbesoldetes Ehrenamt war. Dass mit demselben irgend eine etwa militärische

Verantwortung verbunden war, schließt die Zeit — die der römischen Kaiser — aus. Eine gewisse Aufsichtsthätigkeit ist allerdings damit verbunden gewesen; das beweist der Zusatz ἐφ' ὧν καὶ τὸ ἔργον τῆς ἀναβάσεως ἐγένετο in C. I. A. III 1284, der verschieden gedeutet wird, aus dem aber zugleich auch hervorgeht, dass die Ausführung des ἔργον nicht Sache der Pyloren gewesen sein kann. Das Epitheton ornans ἀμεμπτοι — wir haben freilich auch εὐσεβεῖς — beweist ferner, dass diese Thätigkeit doch untergeordnet war und jenen geringen Grad von Wirksamkeit nicht überschritten hat, dessen höchstes Lob das negative ist.

Ein schöner Fund, welchen Foucart im Bulletin de correspondance hellénique 1890 Heft I S. 177 kürzlich bekannt gemacht hat, lässt uns aber aller Wahrscheinlichkeit nach verfolgen, wem dies noch unter dem Niveau des Banausischen stehende Wächteramt im fünften Jahrhundert obgelegen habe. Ein Psephisma belehrt uns nämlich über die Aufführung eines Baues, der den Zweck haben sollte, das Eindringen entlaufener Sklaven und Diebe in die Burg zu verhindern, und als Wächter werden drei Toxoten, also wie sich gebührt Polizeimänner, aus der prytanirenden Phyle bestellt. Die Verwunderung Foucarts, dass die Skythen, welche Sklaven waren, aus der Phyle genommen werden sollen, ist gerecht; schwerlich aber ist es richtig, zwischen den Worten τρεῖς μὲν τοξότας und ἐκ τῆς φυλῆς τῆς πρυτανευούσης eine Lücke anzunehmen. Eine Beziehung der Toxoten zu den prytanirenden Phylen muss vielmehr angenommen werden, sei es, dass die Organisation des Corps der Polizeimänner mit der Phyleintheilung hinsichtlich des Commandos in Zusammenhang stand, sei es, dass den Prytanen irgend welche Wachen zur Bereitschaft standen.

Ich zweifle nun nicht, dass, wenn uns auch jede Nachricht über die Bewachung der Burg von der Zeit des 5. Jahrh. bis zur Kaiserzeit fehlt, doch die classische Institution der Polizeiwache auf der Burg in der Kaiserzeit ihre directe Nachfolge in der bürgerlichen Wache fand. Wir könnten die Pyloren mit Sicherheit als solche Nachfolger bezeichnen, wenn nicht noch neben den Pyloren ἀκροφύλακες überliefert wären (C. I. A. III 1294), ebenfalls drei an Zahl, wie die Pyloren, wenn man den Salpinktes dieses Collegs dazurechnet und ebenso viel wie die Toxoten des 5. Jahrhunderts. Mögen also immerhin die ἀκροφύλακες die eigentlichen Erben der Toxoten im Burgwachdienste sein, die Pyloren werden sich in ihrer Competenz nicht viel von den ἀκροφύλακες unterschieden haben, wenn auch irgend eine Nothwendigkeit zur Ämtertrennung geführt hat.

Alterthümer von Brigetio

Herr J. Hollitzer in Wien hat vor kurzem eine Reihe von Gegenständen, welche an der Stelle des alten Brigetio gefunden worden waren, für seine Sammlung erworben. Durch sein Entgegenkommen sind wir in den Stand gesetzt, von denselben im Folgenden Beschreibungen und Abbildungen veröffentlichen zu können.

1. Ein henkelloses Bronzegefäß, in Form eines Kelches, das durch Guss hergestellt und 8·5 cm hoch, im inneren Durchmesser etwas über 6 cm breit ist. Der Rand des Kelches ist gezackt und die 17 nach außen umgebogenen Zacken endeten alle in Knöpfchen, von welchen jetzt 9 abgebrochen sind. Der Fuß ist nicht massiv, sondern gedreht und hat in der Stehfläche zwei vertiefte concentrische Ringe. Die Reliefs sind vielfach stumpf, aber im ganzen deutlicher, als die Abbildungen, welche das Gefäß von drei Seiten geben, erkennen lassen.

Um den Bauch des Gefäßes läuft in ungleich hohem Relief die Darstellung eines Opfers. Dort wo der Bauch in die Verticale übergeht, zieht sich um das ganze Gefäß ein Wulst, der, unregelmäßig hoch und dick, den Erdboden darstellt. Eine Platane mit weit nach beiden Seiten hin sich verzweigenden Ästen und ein Gebüsch rechts vom Stamme der Platane auf der einen Seite und auf der anderen ein Tempel mit Baum links daneben bezeichnen die Örtlichkeit. Nach rechts hin von der Platane aus wird ein Stier zu einem Opferaltar geführt, der fast genau die Mitte der Darstellung einnimmt. Das Thier ist im Profil gegeben und lebhaft bewegt, der Schwanz schlägt die rechte Weiche. Den Stier hält am linken Horn sein Führer mit der ausgestreckten Rechten; er steht ruhig, in Vordersicht, bekleidet mit einem einfachen Gewande, das gegürtet zu sein scheint und nur die Oberschenkel zur Hälfte bedeckt, in der gesenkten Linken das mächtige Schlachtbeil haltend. Das Opferthier ist viel kleiner gebildet. Der Altar ist vierseitig, erhebt sich auf zwei Stufen und hat oben einen Ablauf, auf welchen zwei rundliche Gegenstände, vermuthlich Früchte, liegen und die Flamme in die Höhe schlägt. Von rechts treten an den Altar zwei Personen heran; eine größere Gestalt in Vordersicht, den Kopf leicht gegen den Altar gewendet, mit doppeltem bis auf die Füße reichenden Gewande, das Obergewand über den Kopf gezogen, also ein Priester mit undeutlichen Opfergegenständen in den Händen; sodann ein Camillus in langsamer Bewegung nach links mit einem nur bis zu den Knien reichenden Gewande, in der gesenkten Rechten eine Kanne, in der linken Hand die Acerra. Den Abschluss der Darstellung bildet ein Baum mit einer unteren größeren und oberen kleineren

Blätterkrone. Der Tempel ist perspectivisch gegeben, man erkennt das Dach, zwei Ecksäulen der Eingangsfront mit Basis und Capitell und in der Cella die rechte Seitenmauer, welche rückwärts in einer dritten Säule zu endigen scheint. Die Wand der Cella zeigt zwei Schichten, von welchen die untere — etwa ein Viertel der Wand — in etwas höherem Relief gegeben ist, vielleicht als Steinbasis für aufsetzende Ziegelmauern. Zwischen den beiden Eingangssäulen erscheint



eine kleine völlig bekleidete Gestalt, wohl das Cultbild des Tempels, das diesen Platz erhielt, um sichtbar zu werden. Nähere Merkmale zur Bestimmung desselben fehlen.

Das Gefäß scheint mit Silber überzogen gewesen zu sein; auf erhaltene Spuren dieses einstigen Überzuges machte mich Herr Dr. Robert v. Schneider aufmerksam. Ob es eine reine Zierform ist, oder einem bestimmten Zweck etwa beim Opfer gedient hat, vermag ich nicht zu sagen, wie ich auch vergeblich nach weiteren Exemplaren gesucht habe, an denen es doch kaum fehlen dürfte. Gleichfalls gegossen und mit Reliefs versehen sind die kleinen Gefäße, welche Fr. Löwy in den *archaeol.-epigr. Mitth.* IV (1880) S. 218 ff. gelegentlich der Besprechung

eines Exemplares der Sammlung des Prinzen Reuß in Wien (Tafel VIII daselbst) zusammengestellt hat; jedoch ist die Form dieser Gefäße, die zum Handgebrauch dienten, von unserem, das zur Aufstellung bestimmt war, verschieden.

2. Eine sehr schöne nackte Jünglingsfigur aus Bronze, 12 cm hoch, welcher die Extremitäten, die rechte Hand, die Hälfte des linken Unterarmes und die Hälfte beider Unterschenkel fehlen.



Die Figur stand auf dem linken Beine und hatte das rechte, im Knie rechtwinklig gebogen, seitwärts stark erhoben, wobei der Oberkörper eine kleine Einbiegung nach vorn und eine leise Wendung nach der Seite des rechten Beines erhält, während der Kopf in anmuthiger Haltung unmerklich gegen die linke Schulter geneigt ist. Eigenthümlich ist die Haltung der Arme: der linke, nur wenig vom Körper entfernt und zurückgezogen, so dass der Ellbogen über die Rückenfläche hervorragt, ist im stumpfen Winkel gebogen, während der rechte, etwas nach vorwärts bewegt, weiter vom Körper weggeht, im Ellenbogen gleichfalls im stumpfen Winkel gebogen. Das bartlose Gesicht zeigt ein schönes Oval, kurzes dichtes Haar bedeckt den Schädel.

Eine genau entsprechende Figur ist mir nicht bekannt, und nirgends ist ein Anzeichen vorhanden, dass unsere Figur mit einem Körper in directer Berührung gestanden habe. Allerdings findet sich in der Bruchstelle des rechten Unterschenkels ein Loch, dasselbe ist jedoch eingebohrt worden, nachdem die Figur bereits gebrochen war. Klar ist nur, dass sie in ruhiger Haltung zu denken ist, das rechte Bein auf eine Erhöhung gestützt, die etwa bis über die Mitte des linken Unterschenkels ging, unbestimmt aber bleibt die Haltung der Hände, die für eine wagenbesteigende Figur jedesfalls so nicht denkbar wäre. Mit Rücksicht auf die Nacktheit und die edle Bildung des Körpers, insbesondere des Kopftypus ist wohl nur an eine Idealgestalt zu denken, am natürlichsten an Hermes, vgl. v. Sacken, die antiken Bronzen des Münz- und Antiken-Cabinets Taf. XIX 5 u. S. 47.



3. 9.5 cm hohe Bronzefigur des bärtigen Mars von unbedeutender römischer Arbeit. Der Gott trägt einen Helm, dessen Busch getheilt ist, einen Panzer mit Lederlaschen über dem kurzen

Hemd und Beinschienen; die gesenkte Rechte hält eine Patera, während die erhobene Linke einen Speer aufstützte; das rechte Bein ist Standbein. Vgl. die in ihrer Haltung identische Figur bei E. v. Sacken a. a. O. Taf. XVII 6 und eine ähnliche ebenda Taf. VI 6. Eine Bronze-
statuette in gleicher Tracht und Haltung, welche ein Freund vor kurzem aus Rovigno brachte, stellt den Gott jugendlich dar.

4. Priap-Herme aus Bronze, 7 cm hoch. Der Schaft der Hermes, der auf einem viereckigen Plättchen ruht, geht in den Oberkörper eines bärtigen alten Männchens über. Der Körper ist



stark zurückgebeugt, der Kopf etwas nach vorwärts gesenkt und der Bart, dessen Strähne auseinander gehen, bedeckt den oberen Theil der Brust. Ein abwärts gerichteter mächtiger Phallos wird durch ein Gewand zum größten Theile bedeckt, das straff um den ganzen Körper gezogen ist und auch die an die Brust gelegte Rechte wie die etwas gesenkte Linke,

welche das Gewand zusammenhält, einhüllt; das Plättchen, auf welchem die Hermes steht, hat rechts und links ein rundes Loch und an die Mitte der hinteren Hermenfläche anschließend einen senkrecht stehenden Ring. Die Hermes war also mit Nägeln auf einem Stative befestigt und ein Kettchen oder eine Schnur ging nach hinten weg; sie muss demnach als Verzierung irgend eines Geräthes gedient haben.

5. Zwei chirurgische Instrumente aus Bronze:

a) ein Wundhaken von 16·5 cm Länge mit schön gearbeitetem (gedrehtem) Griff (von 6 cm Länge), der Stiel des Hakens ist achtkantig;

b) eine Pincette in 3 Stücken, die sich völlig zusammenfügen lassen, ebenfalls mit dem hübsch gedrehten Griff von 3 cm Länge 16·5 cm lang. Die beiden am oberen Ende zusammengebogenen und so eine Zange bildenden Metallstreifen haben gezahnte Ränder, die ineinander greifen, und waren federnd auf dem Griff angebracht. Die Streifen, die gegen die gezahnten



Ränder hin breiter werden, verdicken sich nach unten. Eine Pincette mit gezahnten Rändern s. z. B. bei Overbeck Pompei⁴ S. 461, d.

Beide Instrumente sind von einem Bestecke; denn sie sind gleich lang und zeigen dieselbe Arbeit, besonders am Griffe. Der einfache Haken diente wohl wie gleichartige noch heute zum Wegziehen oder Auseinanderhalten von Gewebtheilchen bei der Wundbehandlung, sowie Pincetten mit gezahnten Rändern noch jetzt zum Anfassen von feineren Gewebtheilen verwendet werden. Nur vermeidet man jetzt an chirurgischen Instrumenten Kanten und Ecken, da sich hier leicht Bakterien ansetzen.




6. Geräthfuß aus Bronze. Pantherkopf in eine Klaue übergehend von der gewöhnlichen Form, 8 cm hoch.


7. Bronzenes Endstück eines Geräthes in Form einer Palmette, die kaum mehr zu erkennen ist; nur auf einer Seite sind einzelne Streifen wahrzunehmen, die von oben herab auseinandergehend dicker werden.

Die Palmette selbst ist 3·8 cm hoch, die daran befindliche cylindrische Hülse mit nach außen gebogenem Rande 3 cm lang. Auf der Palmette sind anscheinend Reste von blauem Smalt.

8. Halskettchen aus Golddraht, 34 cm lang. Außer den beiden Endtheilen, einem Häkchen und einer Öse, die sich beide an je einem Kreisring (aus zweifachem Golddraht) mit 2 aufeinander senkrecht stehenden Durchmessern befinden, besteht das Kettchen aus 30 kleinen Drahtstücken, die entweder an ihren beiden Enden zu je einem Ringe zusammengebogen sind, so dass in der Mitte zwischen den Ringen eine Perle sitzen konnte, oder nur zwei oder einen Ring bilden. Von den Perlen sind noch 11, worunter 3 aus grünem Glasfluss, an dem Kettchen. Je eine Glasflussperle sitzt am zweiten und vorletzten Gliede der ganzen Kette. Die Smaltperlen waren aber nicht regelmäßig vertheilt, denn der dritten erhaltenen Glasflussperle entspricht eine echte Perle. Weiter hängen in vielen Drahttringen kleine Drahtglieder von 6—10 mm Länge, welche dünne Goldblättchen in Dreiecksform mit Ösen tragen. 21 solcher Blättchen sind erhalten, an einem Gliede hängt nur mehr ein Ringelchen des Drahtes, der ein Goldblättchen getragen.

9. Goldene Bügelfibula, 4 cm lang, mit Querstange (2·7 cm l.) die in birnförmige Knöpfchen endet. Bügel und Dornröhre — auch der Dorn ist erhalten — sind an der oberen Seite emailliert. Auf der Dornröhre ist das Grätenmuster , getheilt erscheint dasselbe auf dem Bügel, indem die schiefen Linien von je einer längs des Bügels hinlaufenden Geraden ausgehen — beide Gerade convergieren gegen die Dornröhre —. In der Mitte der Querstange, wo der

Bügel aufsitzt, steht ein elliptisches Blättchen ab, das zwei halbmondförmige Löcher hat; dieses Blättchen — auf anderen Fibeln ist es ein Knopf (s. Jahrb. d. Ver. v. Alterthumsfreunden im Rheinl. XLIV Taf. V und VI Nr. 1 u. 2) — deckt die Stelle, wo der Dorn in der Quer-



stange befestigt ist. Unklar ist nur, warum der Bügel dort, wo er an die Dornröhre ansetzt, dünner gearbeitet und mit Draht umwickelt ist.

10. Lampenform aus gelblich-weißem Thon, eiförmig, 9 cm lang, etwas über 6 cm breit, 5.5 cm hoch, in zwei Theilen, die völlig

aufeinander passen; der untere Theil greift mit vier Erhöhungen (eine ist abgebrochen) in entsprechende Vertiefungen des oberen Theiles ein. Hr. Dr. R. v. Schneider hatte die Liebenswürdigkeit, mit dieser Form mehrere Lampen herstellen zu lassen; da die Form ungefähr 1 cm dick ist, ist die Lampe fast 9 cm lang, 4 cm breit und 3·5 cm hoch. Die Gestalt der Lampe ist oval. Der obere Theil derselben zeigt eine tragische Maske, bartlos mit strengem, finsternen Ausdruck; die Stirne ist gefaltet, und oben von Löckchen bedeckt, die unter einer Haube (oder einem Tuche) hervorkommen; lang fallen die Locken zu beiden Seiten des Gesichtes herab. Die Maske ist also wohl weiblich. Der Hals der Maske bildet den Dochtansatz. Ich habe die Lampe selbst beschrieben, da aus der Form, in der natürlich alles vertieft ist, der Ausdruck der Maske nicht zu erkennen war, und beschreibe auch im unteren Theil die Lampe. Um den Bauch, wenn man so sagen darf, läuft ein Ornament, das aus halbkreisförmigen Ringen mit Punkten in der Mitte besteht, welche durch Striche (gegen den Boden der Lampe hin) getrennt sind. Am unteren Ende eines jeden vertikalen Striches ist ein kleiner horizontaler. Die Bodenfläche, die etwas vertieft ist, so dass die Lampe auf dem Rand des Bodens aufsteht, zeigt (erhaben) die Buchstaben P V B L, wie z. B. auf Lampen aus Arezzo (vgl. Schuermans, Sigles figulins S. 217).


Wien

FRIEDRICH LADEK

Zwei Inschriften aus Knidos

In der Sammlung Sr. Durchlaucht des regierenden Fürsten Johann von und zu Liechtenstein wurden von Herrn Professor Benndorf und mir am 9. März d. J. nachfolgende zwei Inschriften aus Knidos copiert. Sie sind vorläufig im Stiegenhause der Gemäldegallerie untergebracht.

1. Grabstele aus bläulichem Marmor; h. 0·61, br. 0·365, d. 0·12; 0·06 vom oberen Rande auf der Vorderseite (theilweise zerstört) und den beiden Schmalseiten (auf der r. abgestoßen) eine Leiste; die Buchstaben sind von ungleicher Höhe, zwischen 0·028 und 0·062; ebenso verschieden ist der Zeilenabstand.



5

Κοῖντου Βηρανίου Νυνφίου Φλαβιανού ἥρωος.

Das Gentilnomen Veranius¹⁾ kommt in der lateinischen Hälfte des römischen Reiches auf Inschriften nicht allzu oft vor. Ich fand nachstehende Träger dieses Namens:

- C. I. L. II n. 1911. Gades: *Ver(ania)? Albula*.
 n. 3050. Avila: *Veranius*.
 IV n. 170. 187. 200 (cf. n. 191 *9): *L. Veranius Hypsaesus*.
 V n. 3787. Verona: *Verania Vera*.
 IX n. 4957. Cures: *sevir Augustales Q. Veranius Asclepiades*,
Q. Veranius Sabinus.
 n. 6078₇₁. Trebula Mutuesca: *Q. Veranius*.
 X n. 3084. Puteoli: *Verania Trophime*.
 n. 8344. Salernum: *Verania*.
 XIV n. 2791. Gabii: *Q. Veranius Mystis*.
 Brambach C. I. Rhen. n. 239: *Verania Superina, Veranius Victorinus*.
 n. 624: *Q. Veranius Ingenus*.
 n. 1722: *Ial. Veranius Super*.
 E. E. V n. 1276 a. Lambaesis: *Veranius Candidus*.
 Muratori p. 1508 n. 8. Rom: *Verania Plias*.
 p. 1535 n. 2. Rom: *Verania Vitalis*.
 Gruter p. 1047 n. 1. Rom: *Verania Thaumaste, Q. Veranius Pharnaces*.
 Bull. comm. 1885 S. 102: *Ve[r]ania Q. Verani cos. aug. f. Gemina Pisonis Frugi*.

Verhältnismäßig häufig begegnet es im Osten und zwar bemerkenswertherweise ausnahmslos im südwestlichen Kleinasien; in

- Kibyra: Κόιντος Ουήρανιος Τρωϊλου υἱὸς Κλουστουμείνα Φίλαγρος (Le Bas-Waddington III n. 1212 [aus der Zeit nach 41 n. Chr.] und n. 1213 [= C. I. Gr. n. 4380 a add., aus dem Jahre 71], Petersen-v. Luschan Reisen im südwestl. Kleinasien Bd. II S. 186 ff.).
 Sidyma: [Κόιντος Ουήρανι]ος Κοῖντου Ουήρανίου Πτολεμαίου υἱὸς Κυρεῖνα Ἰάσων (Benndorf-Niemann Reisen im südwestl. Kleinasien Bd. I S. 65 n. 35).
 Xanthus: Ουήρανιος Νεικομήδης Ἰμβράνου (Benndorf-Niemann a. a. O. S. 93 n. 80).
 Rhodiapolis: Ουήρανιος Τληπόλεμος (Petersen-v. Luschan a. a. O. S. 109 XII A, S. 114 XVIII D).

Pinara (Kalpek): Ἰουλία Ουήρανία (C. I. Gr. n. 4224 d add.).

Kara Euran in Isaurien: Ἀμμία Ουήρανία (C. I. Gr. n. 4398).

Eine Erklärung bietet der Umstand, dass Q. Veranius einer der ersten Statthalter der im Jahre 43 eingerichteten Provinz Lykien war. (Vgl. Benndorf a. a. O. S. 62 zu Fig. 43; Petersen-v. Luschan a. a. O.

¹⁾ Veranius erscheint auch als Cognomen z. B. C. I. L. V n. 3600 (Verona) *C. Domitius Veranius*; n. 5905 *Vitellius Veranius*; C. I. L. II n. 4968, 18.

S. 189 n. 252. Q. Veranius ist wohl identisch mit dem Volkstribun des Jahres 41: Josephus A. I. XIX 3, 4: καὶ οἱ μὲν πρεσβευταὶ (des Senats nach Caius' Ermordung an Claudius), Οὐηράνιος καὶ Βρόκχος (δήμαρχοι δὲ ἦσαν ἀμφοτέρω, τοῖς δὲ ἐχρῶντο τοῖς λόγοις καὶ καθικέτευον τοῖς γόνασιν αὐτοῦ προσπεσόντες μηδαμῶς πολέμοις καὶ κακοῖς ἐμβαλεῖν τὴν πόλιν; cos. ward Veranius im Jahre 49 und starb als leg. Aug. pr. pr. von Britannien im Jahre 58, er ist ein Verwandter des Legaten Q. Veranius, den Germanicus zum ersten Statthalter von Kappadokien bestellte [Tacitus ann. 2, 56, Benndorf a. a. O., W. Liebenam Forschungen zur Verwaltungsgeschichte I S. 84; nach Waddington III S. 299 irrthümlich eine und dieselbe Persönlichkeit, vgl. auch J. Klein Fasti consulares S. 34]). Durch ihn hat nach Waddingtons und Benndorfs ohne Zweifel richtiger Vermuthung Q. Veranius Philagrus die Civität erlangt.

Q. Veranius Ptolemaios und dessen Sohn Q. Veranius Jason sind wohl die Nachkommen²⁾ eines Mannes, dem in dieser Zeit das Bürgerrecht verliehen worden ist; das gleiche werden wir von Q. Veranius Nymphius Flavianus vermuthen dürfen.³⁾

²⁾ Die Bezeichnung des Jason als „ἀρχιερατεύσαντα τῶν Σεβαστ[ῶν]“ und „πρεσβεύσαντα πρὸς τοὺς Σεβαστοὺς εἰς Ῥώμην“ verweisen die Inschrift in das zweite Jahrhundert.

³⁾ Ein Analogon bieten Suppltd. zu C. I. L. III n. 6852 aus Gemen bei Antiochia Caesarea in Pisidien:

sic	c.	CARISTANVS	HMYRVS	sic
		C CARISTANIVS	AGAPETVS	
		C CARISTANIVS	HAPTVS	sic
		C CARISTANIVS	FASTVS	
5		C CARISTANIVS	VALENS	
		C CARISTANIVS	POTHVS	
		C CARISTANIVS	FLACCVS	
		C CARISTANIVS	FELIX	


und Benndorf-Niemann a. a. O. S. 74 n. 52 aus Sidyma (vgl. Mommsens Bemerkung ebenda S. 157):

T. Fl(avius) Caris(tanius) Euaerestus
 T. Fl(avius) Caristianianus
 Carista(nius) Stephanus
 Carista(nius) Thallus
 Carista(nius) Sidymus
 Carista(nius) Glycerus

dazu G. Cousin und Ch. Diehl Bull. de corr. hell. 1886 p. 46 f. n. 6 (aus Cadyanda in Lykien): Γάιον Καριστάνιον [Φ]ρόνωνα πρεσβευτὴν αὐτοκράτορος und Sterrett Papers of the American school vol. II S. 134 n. 108 (aus Antiochia Caesarea): αν Λουκίο[ν] Θυγατέρα Παῦλλα[ν], γυναῖκα Γαίου Καριστανίου Φρόντωνος πρεσβευτοῦ αὐτοκράτορος Καίσαρος !!!!!!!!!!!!! Σεβαστοῦ ἀντιστρατήγου Λυκ[ί]ας καὶ Παμφυλίας [Φ]ρόντων ε///ος ταυτοῦ.

Unsere Inschrift ist auch ein neuer Beleg dafür, in wie ungemein häufige Übung die Bezeichnung des Verstorbenen als Heros gekommen war; selbst Freigelassenen und Sklaven ward diese Ehrung zu theil. Vgl. F. Deneken in W. H. Roschers Lexikon der griechischen und römischen Mythologie s. v. Heros S. 2548 ff.

2. Basis eines oben eingezapften Anathems, wahrscheinlich einer Herme, aus Kalkstein, h. 0·17, br. 0·35, d. oben 0·22, unten 0·21; Breite des Loches 0·105, Länge 0·13, Tiefe 0·05; Buchstabengröße in Z. 1 und 2 0·012, Z. 3 0·01; der Boden des Loches ist geraut.⁴⁾



Τιμακλῆς Τιμασικράτευσ δαμιουργῶν Ἑρμῆ.

Timakles und Timasikrates sind als Namen von Damiurgen von Knidos aus knidischen Henkelinschriften bekannt: C. I. G. III p. XVI n. 139. 141; A. Dumont inscriptions céramiques de Grèce S. 269 n. 144 ἐπὶ Τιμακλε . . , S. 225 f. n. 497 ff. ἐπὶ Τιμασικράτευσ, S. 154 n. 73 [ἐπὶ Τιμασι]κράτευσ; R. Grundmann: Über 98 in Attika gef. Henkelinschriften auf griech. Thongefäßen (Fleckeisens Jahrbücher XVII Suppltd. 1889) S. 287 n. 4 ἐπὶ δαμιουργοῦ Τιμασικράτευσ Κνιδίων Ἀριστοκλεῦς, S. 308 n. 59; P. Becker: Über eine dritte Sammlung unedierter Henkelinschriften aus d. südlichen Russland (Fleckeisens Jahrbücher X Suppltd. 1878—1879) S. 83. 92. 96.

Wien, März 1890

KARL PATSCH

⁴⁾ Die Zeichnung des Steines verdanke ich meinen Freunden Dr. H. Dollmayr und M. Dreger.

Römische Inschriften

aus Pannonia inferior und superior.¹⁾

A. Pannonia inferior.

I. Szekcső (Lugio).

1. Rechteckiger Kalksteinblock, gefunden auf der Donauinsel bei Szekcső; jetzt im Gemeindehause daselbst. Der Stein war mit mehreren anderen in eine starke römische Mauer eingemauert, die jedenfalls späteren Ursprungs ist als die dazu verwendeten Inschriftsteine; h. 1·32, br. 0·68, d. 0·44 m.

IMP · CAES
L · SEPT · SE
VERO · PIO
PERTINACI
5 AVG · ARAB
ADIAB · PAR
THICOMA
XIMO · P · P ·
TRIB · POT
10 VIIII IMP p. Chr. 201
XI · COS · II
PROCOS

Diese Inschrift hat mit einer Beschreibung des Fundortes A. Horváth im Arch. Értesítő V S. 38 herausgegeben.

2. Rechteckiger Kalksteinblock, gefunden mit n. 1, befindet sich aber noch an dem Fundort; h. 1·03, br. 0·62, d. 0·44 m.

IMP · CAES · L · SEP
SEVERO · PIO
PERTINACI · AVG
ARAB · ADIAB
5 PARTHICO · MA
XIMO · P · P · TRIB
POT · VIIII · IMP XI p. Chr. 201
COS · II · PROCOS
COH · VII · BR ·
10 C · R · EQ ·

Der Text stimmt mit dem des vorhergehenden Inschriftsteins fast vollkommen überein, nur ist auf diesem nicht angegeben, von wem die

¹⁾ Ein Theil der folgenden Inschriften ist von mir auch in dem Archaeol. Értesítő X S. 1 ff. 148 ff. 227 ff. 315 ff. herausgegeben worden.

Inscription herrührt, während hier die bekannte *coh(ors) VII Br(eucorum)*³⁾ genannt wird. Wir könnten aus diesem Fund schließen, dass diese Cohorte, deren Ziegelstempel in beiden Pannonien sehr verbreitet sind, in Szekcső (Lugio) ihr Standlager gehabt habe, wenn wir gewiss wüßten, dass der Inschriftstein auch wirklich aus Szekcső stamme. Das ist aber zweifelhaft, weil sich dort keine Spuren eines römischen Lagers befinden. Der nächstgelegene Punkt, wo römische Ziegel mit und ohne Stempel vorkommen, ist Várdomb nördlich von Szekcső. Jedenfalls wurde aber in späterer Zeit eine starke römische Befestigung auf der Insel nächst Szekcső errichtet, und in den Mauern dieses Lagers fanden sich die beiden Inschriftsteine als Baumaterial verwendet, sowie ein dritter und vierter, die ich aber nicht zu Gesicht bekam. Der aufgegrabene Theil der Mauern ist ziemlich beträchtlich, doch steckt das meiste noch in der Erde. Da nun nach den Angaben des Itin. Anton. Szekcső ungefähr an der Stelle des alten *Lugio* liegt (vgl. Mommsen im C. III p. 426), für *Lugio* aber in der Notitia dign. (p. 193 ed. Seeck) *Florentia* genannt wird, und darauf der *burgus contra Florentiam* folgt, so haben wir in der Befestigung gegenüber Szekcső das *Contra Florentiam* zu suchen und finden darin zugleich den Beweis dafür, dass Szekcső das alte *Lugio* oder *Florentia* sei.

Dieses *Lugio* ist jedenfalls derselbe Ort, aus dem die Erlässe Diocletians vom 5. Nov. 293 im Cod. Iust. IX 20, 10. 11 (die handschriftliche Lesung ist *Lucione* und *Lucionae*) datiert sind. Da die vorhergehenden und nachfolgenden Erlässe aus Sirmium datiert sind, so muss sich Diocletian auf kurze Zeit nach *Lugio* begeben haben und zwar wohl zu keinem anderen Zweck, als um den Bau des *burgus contra Florentiam* zu inspiciere. Dies ist um so wahrscheinlicher, da im folgenden Jahre 294 *Contra Acincum* und *Castellum Onagrinum* gebaut wurden und Diocletian nach dem Zeugniß des Cod. Iust. sich bis zum September dieses Jahres in Sirmium aufhielt, von wo er den Bau des *Castellum Onagrinum* persönlich beaufsichtigen konnte.

II. Fünfkirchen (Sopianae).

3. Bruchstück eines Votivaltars aus Kalkstein, gefunden in Fünfkirchen bei der Restauration der Kathedrale; jetzt in der Bauhütte in der Nähe derselben; h. 0·3, br. 0·26, d. 0·23 m.

SOIIINVI
TOPPOSA
IVFI

So[l]i invi[c]to p[r]o sa[lu]te

³⁾ Sie wird hier *c(ivium) R(omanorum) eq(uitata)* genannt, und es wird damit, wie Herr Dr. Patsch bemerkt, die von Borghesi vorgeschlagene Lesung der Inschrift aus Cyprien C. I. L. III 215 bestätigt.

III. Bölcske nächst Kömlöd (Lussonium).

4. Bruchstück eines Votivaltars aus Kalkstein, gefunden in Bölcske (an der Donau), jetzt im Besitz des H. L. Nagy in Sz. András bei Paks.



Z. 1 [*di*]*s diabus[que]*. — Das [*F*]*elici[s]* in Z. 3 gehört wohl zu einem Kaisernamen. — Z. 4 wird wohl das Zeichen 7 die Centurie bezeichnen und darauf der mit *Vol.* beginnende Name des Centurionen gefolgt sein.

5. Grabstein aus Kalkstein, dessen Herkunft unbekannt ist. Da derselbe indes viele Jahre hindurch in Duna Földvár an der Basis der Dreifaltigkeitssäule eingemauert war, so muss er in der Nähe, entweder in Kömlöd, oder, was wahrscheinlicher ist, auf der Puszta Baracs in der Nähe des Römerlagers gefunden worden sein. Jetzt ist er im Nationalmuseum in Budapest; h. 0·82, br. 1·0, d. 0·28.

D M
SEXTI·IVVENO
PRIMITIVO
DOMO·AQVIL
5 EIA·AN·XXVII
VLPIA·EPICARIS
FRATRI·FC·OBM
ERITA·EIVS·F·Cv

Aus Versehen steht Z. 2 der Vornamen im Genitiv, während die übrigen Theile des Namens im Dativ stehen. Ebenso ist aus Versehen das *f(aciendum)* *c(uravit)* zweimal gesetzt, Z. 7 und Z. 8.

IV. Duna-Pentele (Intercisa).

6. Kleiner Votivaltar aus Kalkstein, gefunden in Rác Almás; jetzt in St. Andrae im Besitz des Bezirksrichters St. v. Csanády. Er stammt wohl aus Duna-Pentele.

DEO·LIBERO
—
PATRI
A/R·M
AXIMVS
5 VT·VS/
M·

Deo Libero patri L. Aur(elius) Maximus vet(eranus) v. s. [L.] m.

Ob der Dedicant identisch ist mit dem *Aurel(ius) Maximus vet(eranus) [le]g(ionis) II* der bei Ofen gefundenen Inschrift Eph. epigr. II 703, ist unsicher.

7. Zwei Votivaltäre aus Kalkstein, gefunden in Duna-Pentele auf der ehemaligen Szitányischen Besitzung; jetzt in Ofen, Schöpfungsgasse 22, als Eigenthum des H. P. Dubez in dessen Garten aufgestellt.

a D E O
 INVICTO
 MYTRHAE

b SOLI
 INVIC
 TODEO
 M·VLP
5 PETVE
 RNVS

8. Bruchstück eines Votivaltars aus Kalkstein, gefunden in Duna-Pentele; jetzt ebendort bei dem Apotheker Orgon; h. 0·3, br. 0·16, d. 0·15 m.

d $\sqrt{\text{EO·SOLI·AV}}_g$
 LIMVS·STAT·
 B·V·S·L·M·

Z. 2. 3 liest v. Domaszewski in dieser Zeitschrift XIII S. 140 *stat(ionarius) [p]ub(lici)*; von anderer Seite ist *stat(ionis) [port(ori) p]ub(lici)* vorgeschlagen. — Dass in Duna-Pentele eine solche *statio portorii publici* war, ergibt sich auch aus C. I. L. III 3327.

9. Bruchstück einer Inschrifttafel aus Kalkstein, gefunden in Duna-Pentele im Weingarten; jetzt als Bank vor dem Hause Nr. 196. Die Buchstaben sind stark verwittert.

/// /// /// SANTO
/ I / I / ~ PONT MAX
SS / I I L / PRIPAM / M

Dieses Bruchstück wie das folgende gehören zu neuen Exemplaren der bereits bekannten Inschrift C. I. L. III 3385.

10. Tafel aus Kalkstein, gefunden in Duna-Pentele im Weingarten des Emerich Kovács, und jetzt noch dort befindlich. Die Tafel ist an der linken Seite abgebrochen; h. 0·77, br. 0·54, d. 0·28 m.

5 { ANTONINVS
 X·TRIB·POT
 M·OMNEM·
 ITEM·PRAE
 ADCLANDES
 ANSITVS·OP
 / / / / / / / / /
 / / / / / / / / /

[*Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aur(elius) Commodus Antoninus Aug(ustus) Pius Sarmat(icus) Germ(anicus) Brit(annicus) pont(ifex) m(ax)imus*), *trib(unicia) pot(estate)* [X, *imp(erator) VII, co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriciae) ripa*]/*m omnem [burgis a solo extructis] itcm prae[sidis] per loca opportuna*] *ad clandes[tinos latrunculorum tr]ansitus op[positis] munivit per].*

Beide Inschriften sind auch herausgegeben von v. Domaszewski in dieser Zeitschrift XIII S. 141.

11. Tafel aus Kalkstein, an der linken Seite abgebrochen; gefunden in Duna-Pentele, jetzt ebendort im Garten des Herrn A. Lukács als Stufe vor dem Glashause; h. 0·53, br. 0·9 m.

{ AM·GENI·CIVIB·VR·
 T·VETVS·S·QVAE·M·V·VE
 T·HS·X·N·FIERI·IVSSE·R·
 A·Q·D·COL·MVRS·S·AGR·
 5 { C·XII·F·V·L·M·IN·MEMO·R·M
 RRITORI·EX·HS·XXXX·N·FEC·

Aus dieser Inschrift geht hervor, dass römische Bürger sich in Vetussalina in größerer Anzahl niedergelassen hatten, wohl zu dem Zwecke, mit den Rohproducten Pannoniens sowie des sarmatischen Landes Handel zu treiben. Vielleicht bildeten diese Kaufleute ein Consortium, etwa ein *collegium negotiantium*. — Dass Aquincum anscheinend *m(unicipium)* genannt wird, bestimmt die Zeit der Inschrift wenigstens im Allgemeinen; sie fällt vor Septimius Severus.

Äußerst wichtig ist diese Inschrift für die Topographie Pannoniens. Vetussalina (vgl. C. I. L. III p. 931) wird mit Adony identifiziert und zwar, wie es scheint, mit Recht. Nach dem Itin. Ant. (p. 245 Wess.) beträgt die Entfernung von *Aquincum* bis *Matrica* XXIII m. p., von hier bis *Intercisa* m. p. XXVI, also im Ganzen 49 m. p. Vetussalina liegt zwischen *Matrica* und *Intercisa*. Die römischen Meilensteine mit der Ziffer XLVI und XLVII fanden sich in der Nähe von Duna-Pentele (n. 3726. 2728); nach der Generalstabskarte ist das südliche Ende von D.-Pentele, also eben das römische Lager in den Weingärten, 48 bis 49 m. p. von Aquincum entfernt, so dass *Intercisa* nur in D.-Pentele gesucht werden kann. Rechnen wir von hier bis Adony auf derselben Karte die Entfernung, so haben wir ungefähr 12 m. p. bis zu dem Punkte, wo sich noch jetzt die Spuren des römischen Lagers befinden, etwas mehr als D.-P. von Ivánca, und so müssen wir Mommsen bestimmen, dass Vetussalina wahrscheinlich XII m. p. von *Intercisa* entfernt war. Die coh. III Batavorum, welche dort ihr Standlager hatte, ist nicht nur aus der von Mommsen mit Unrecht verdächtigten Inschrift

n. 180*, die sich jetzt in Rác Almás befindet, bekannt, sondern auch aus zahlreichen Ziegeln, die sich in Ráczeve bei Herrn M. Ludaics befinden und von denen ich Abklatsche besitze. Da die erwähnte Inschrift n. 180* sich noch in den vierziger Jahren in Adony befand und erst später nach R. Almás verschleppt wurde, so können wir auch von unserer Inschrift das Gleiche voraussetzen.

[Mit Benutzung der Vorschläge Prof. Fröhlich's möchte die Inschrift etwa in folgender Weise herzustellen sein:

<i>signum et ar</i>		A·M·G·E·N·I·C·I·V·I·B·R·
<i>qui consistun</i>		T·V·E·T·V·S·S·Q·V·A·E·M·V·P·
<i>..... tes</i>		T·H·S·X·N·F·I·E·R·I·I·V·S·S·E·R·
<i>... ius ... dec</i>		A·Q·D·C·O·L·M·V·R·S·S·A·C·E·R·
5 <i>pr. pann. inf. uet. le</i>		G·X·I·I·F·V·L·M·I·N·M·E·M·O·R·
<i>? quinquennialit. te</i>		R·I·T·O·R·I·E·X·H·S·X·X·X·N·F·E·C·

also [*signum et ar*]am Geni(i) civib(us) R(omanis), [*qui consistun*]t Vetuss(alinis), quae M. Ulp(ius)..... [*tes*]t(amento sestertium decem milibus) n(ummu) fieri iusserat..... [*ius*..... dec(urio)] m(unicipii) Aq(uincensis), d(ecurio) col(oniae) Murs(ae), sacer(dos) [pr(ovincia) Pann(oniae) inf(erioris), vet(eranus) le(g)ionis XII Fulm(inatae) in memori(a)m [quinquennialit(at)is] te(rritori(i) ex (sestertium quadraginta milibus) n(ummu) fec(it)).

Bemerkenswerth ist namentlich die Erwähnung des *territorium* in der letzten Zeile, denn dass dies Wort hergestellt werden muss ist zweifellos. In einer oben S. 17 abgedruckten Inschrift erscheint die Stellung eines *quinq(uennalis) territori*, und etwas Ähnliches liegt sicher auch hier vor. Die Persönlichkeit, deren Namen zu Anfang von Z. 4 verloren gegangen ist, hat, während sie als *quinquennalis* oder vielleicht als *magister* das gemeinte Territorium verwaltete, das für dasselbe durch den letzten Willen eines Verstorbenen bestimmte Heiligthum des gemeinsamen Genius für das Vierfache der ausgesetzten Summe ausgeführt. Das *territorium* wird wohl den in Z. 1 erwähnten römischen Bürgern gehört haben. E. B.]

12. Sarkophag aus Kalkstein, gefunden in Duna-Pentele im Weingarten des Bauern St. Bakos; jetzt in seinem Hofe Nr. 439; h. 0·7, l. 2·12, br. 1·04 m.

D		M
	CLADIAE·MONIMOSAE·	
	MONM· Q ·AGLAVI· E ·FIL·Q AE	
	VIX·AN·L· EL ·INGENVILIS	
5	E ·LEG·II· A ·C·NIVGIR A · ^I SSIME	

d. m. *Claudiae Monimosae Monimi q(uondam) Aglavi vet(erani) fil(iae), quae vix(it) an(nos) L, Ael(ius) Ingenuilis vet(eranus) leg(ionis) II ad(iutricis) coniugi rarissim(a)e.*

13. Grabstein aus Kalkstein, in der Mitte gebrochen, gefunden in Duna-Pentele im Weingarten des Bauern Josef Gucsi; jetzt vor seinem Hause Lebukgasse Nr. 123, für das Nationalmuseum in Budapest angekauft. Oberhalb der Inschrift ist ein vierrädriger Wagen mit zwei Pferden, von der Form, wie sie in Ober- und Unter-Pannonien häufig vorkommt.

A S V I V S B I A T V M A R I F
V I V S S I B I E T
D I I V A L N A M I O R I C S
I · A N · X X X · C V I B I A T
5 V M A R O V I H S S

Asuius Biatumari f(ilius) vi(v)us sibi et Deva[e] (?) Namiorigis [f(iliae)] an(norum) XXX, c[oi]u[g]i; Biatumaro [patri]. h(ic) s(iti) s(unt). — Die Namen sind augenscheinlich alle keltischen Ursprungs.

14. Grabstein aus Kalkstein, an der rechten Seite und unten abgebrochen; gefunden in Duna-Pentele auf der Sztányischen Besizung, gegenwärtig Eigentum des Herrn P. Dubez und in dessen Garten, Ofen, Schöpfungsgasse 22 aufgestellt; h. 0·6, br. 0·42, d. 0·2.

M · A V R · M A L C I A
L E G · I I · A D I · S T R A T · O F F
M O C V R · S I G N I F E R · C
H E M E S · Q · V · A N N · L V
5 P V L C H R A · V X C I P
sic F E V E N T I S S I M


M. Aur(elius) Malc[h]ia[s, mil(es)] leg(ionis) II adi(utricis), strat(or) off(icii) [co(n)s(ularis) et] . . Mocur signifer c[oh(ortis) miliariae] Hemes(enorum), q(ui) v(ixit) ann(os) LV Pulchra uxo[r] ip[s]ius? [pi]entissim[is] pos(uit)].

15. Bruchstück eines Grabsteins aus Kalkstein, gefunden auf der Szalker Insel, jetzt unter Nr. 80/1883 2. im Nationalmuseum in Budapest; h. 0·5, br. 0·3, d. 0·15 m.

A · A S I V
S T I P · X X V
E B A I
5 E M ·

Dieses Bruchstück stammt entweder aus Duna-Pentele oder aus Adony. — Möglich sind die Ergänzungen Z. 4 *Dec[ebal]us*, Z. 5 *eiusd[em]*.

16. Bruchstück eines Grabsteins aus Kalkstein, gefunden auf der Szalker Insel, jetzt unter Nr. 80/1883 1 im Nationalmuseum in Budapest; h. 0·36, br. 0·3, d. 0·24 m.




... [signife]r? coh(ortis) II[I Bat(avorum?)] ... [st]ip(endiorum). XV... rio fra[ter] ... p(osuit).

Z. 2 zum Schluss kann II oder III gestanden haben; von Cohorten mit einer dieser Ziffern stand in der Nähe der Insel nur die *cohors III Batavorum*, die bei Adony ihr Lager hatte.

V. Felső Leperd (Iovia?).

17. Bruchstück eines Grabsteines aus Kalkstein, gefunden in Felső Leperd, nördlich von Dombóvár (im Tolnaer Comitat) in der Nähe der „Gölös“-Mühle, gegenwärtig noch dort bei dem Gutsverwalter St. Jagicza.



Bei der starken Verstümmelung dieser Inschrift ist eine Ergänzung kaum möglich; man erkennt in Z. 1 die Namen *Ti. Claud[us]*, in Z. 3 die Formel *h(ic) s(itus) e(st)*. Die Bedeutung der Inschrift liegt auch nicht sowohl im Inhalt als im Fundort. Sie stammt nämlich aus einem ausgedehnten römischen Ruinenfeld, welches sich zum Theil auf dem Territorium von Felső (= Ober) Leperd befindet, zum größeren Theile aber auf dem Gebiete des Nachbardorfes Szakcs. Auf den Äckern, die ich im August 1887 besichtigte, ist die Menge der Ziegel und Steinbruchstücke so groß, dass das Ackern fast unmöglich ist. Gestempelte Ziegel fand ich leider nicht. — Welche von den im *Itin. Anton.* genannten Stationen mit Felső Leperd zu identificieren ist, lässt sich noch nicht entscheiden; die Entfernungen von *Sopianae* und *Herculia* erlauben vor der Hand keinen sicheren Schluss. Die Entscheidung wird nur dann möglich sein, wenn sämtliche Römerlager in Unterpannonien — oder Valeria — constatiert sein werden.

VI. Csákvár.

18. Grabstein aus Sandstein, gefunden in Csákvár (Stuhlweißenburger Comitat); jetzt ebendort im gräfl. Esterházy'schen Parke aufgestellt.

XXX
 ADNAMA^oASIO
 NIS^oF^oAN^oXXXV
 HS^oEST^oT^oMEF
 5 MAGIMARVS^o
 COIVNX
 W Γ

Adnama Asionis f(ilia) an(norum) XXXV h(ic) s(ita) est; t(itulum?) mer(enti) Magimarvs coiunx.

Die Zeichen in der letzten Zeile sind unklar, vielleicht soll das zweite eine Ascia bezeichnen. — Mit der Zahl zu Anfang der Inschrift ist vielleicht die Angabe der Lebensjahre der Verstorbenen wiederholt.

VII. Baracska.

19. Grabstein aus Kalkstein, oben abgebrochen, gefunden in Baracska bei Martonvásár, auf dem Gute des H. A. Dienes; jetzt im Nationalmuseum in Budapest; h. 1, br. 0·89, d. 0·22 m.

d. m.
 —————
 VIBIVS RESPECT·
 M·CHO·T·ALPIN^o
 RV·A·XXV·OXETIA·
 VERVIC·L·MA·ER
 5 A·LX

Die *cohors I Alpinorum equitata* hatte bei Kömlöd ihr Lager, siehe C. I. L. III 3315. 3316. 3317; aber auch die *cohors I Alpinorum ped(itata)* wird auf einer ebenfalls aus Kömlöd stammenden Inschrift genannt C. I. L. III 3318.

20. Votivaltar aus Kalkstein, gefunden in Baracska bei Martonvásár (Comitat Stuhlweißenburg) im Garten des H. E. Hollósy; jetzt im Nationalmuseum in Budapest; h. 0·48, br. 0·71, d. 0·45 m.

I O M
 VLP·O I I MVS
 VETLEG·II·ADI
 // // // // // LS
 5 IN // // // // //
 // // // // // //
 // I // // // // //

V S L M

Das Cognomen in Z. 2 könnte nach den Resten *Ophelimus* gewesen sein.

21. Votivaltar aus Kalkstein, gefunden in P. Gellér bei Baracska in der Nähe von Martonvásár (Stuhlweißenburger Comitatus); jetzt ebendort im Garten des H. G. Orbán, doch dem Nationalmuseum zugesagt.

I · O · M ·
C O C C ·
S E N E C I O
D E C · A L E
5 I R O B N A T
M · C O C C E I
S E N E C A E · F L
V · S · L · M ·

Z. 2 bis 7 *Cocc(eius) Senecio dec(urio) al(a)e (primae) T(h)r(acum) ob nat(alem) M(arci) Coccei Senecae fil(i)*. — Es ist die *ala I Thracum veteranorum* gemeint, welche nach dem Zeugnisse dreier Militärdiplome (XLII. XLIII. XLVI) in Pannonia inferior stationiert war und nach zwei Inschriften (III 3388. 3394) wahrscheinlich in Tétény (Campona), also nicht weit von Baracska ihr Lager gehabt haben mag.

22. Votivaltar aus Kalkstein, gefunden im J. 1883 beim Eisenbahnbau in Bia in der Nähe des Wirthshauses „Zum leeren Tornister“, jetzt unter Nr. 73/1883 im Nationalmuseum in Budapest; h. 1, br. 0·47, d. 0·38 m.

I · O · M
P R O S A V T E
D · N N · A · G · F I V L
C A S T · N E ° · A / G G · *sic*
5 P R P / E Q S I N ° · G A ·
A R · V G O K N O E G *sic*
N A · B M N · A R · B T °
D E C A E L F L O I A V S
A R · A A T R V S · v F
10 E X V O T O

I(ovi) o(ptimo) m(aximo) pro salute d(ominorum) n(ostiorum) Aug(ustorum duorum) et C(ai) Iul(i) Castini leg(ati) Aug(ustorum duorum) pr(ovinciae) P(annoniae) [oder pr(o) p([r]astore)] eq(uites) sing(ulares) [c(uram)] a(gente) Aur(elio) Victorino (centurione) leg(ionis) II ad(iutricis) t admin(istrante) Aur(elio) Bito dec(urione), Ael(ius) Florianus, Aur(elius) Maturus v f ex voto. Die Lesung *admin(istrante)* in Z. 7 hat Prof. v. Domaszewski vorgeschlagen, was aber das T vorher und die Siglen in Z. 9 bedeuten, weiß ich nicht. — Über den Legaten C. Iulius Castinus s. unten n. 53.

VIII. Erd (oberhalb Batta = Matrica).

23. Votivaltar aus Kalkstein, gefunden in Erd (Hanselbeck) auf dem herrschaftlichen Acker; jetzt im Hofe des Beamtengebäudes „Pelikan“.

LIBERO
PARI·SAC·
M·V·P·Q·X
D·R·A·T·V·S
5 DEC·M·A·O
Q·Q·V·S·L·M·

Liberio Patri sac(rum). M(arcus) Ulp(ius) Quadratus dec(urio) m(unicipii) A[q(uincensis)] q(uin)q(uennalicius) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). Aus der Zeit vor Septimius Severus.

IX. Alt-Ofen (Aquincum).

24. Votivaltar aus Sandstein, gefunden zu Alt-Ofen, jetzt unter Nr. 1885 59/7 im Nationalmuseum in Budapest; h. 0·8, br. 0·4, d. 0·4 m.

D·I·A·N·A·E
S·A·C·R·
C·P·O·M·P·E·I·V·S
C·R·I·S·P·I·N·V·S
5 V·S·L·M·

25. 26. Votivaltäre aus Kalkstein, gefunden in Alt-Ofen; jetzt in der Krepmühle in der Nähe der Ausgrabungen.

25. h. 1·07, br. 0·4, d. 0·28.

26. h. 1·2, br. 0·37, d. 0·29.

D·I·S·E·T·G·E·N·I·O
P·R·O·V·I·N·C·I·A·E
P·A·N·N·O·N·I·A·E
C·V·A·L·P·V·D·E·S
5 L·E·G·A·V·G·P·R·P·R

F·O·R·T·V·N·A·E
H·V·I·V·S·L·O·C·I
C·V·A·L·P·V·D·E·N·S
L·E·G·A·V·G·P·R·P·R

Herausgegeben von Val. Kuzsinszky Archaeol. Értesítő IX S. 399 n. VI. V.

27. Bruchstück eines Votivaltars aus Kalkstein, gefunden in Alt-Ofen, Majláthgasse 23; jetzt unter Nr. 25/1883 2 im Nationalmuseum in Budapest; h. 0·4, br. 0·42, d. 0·3 m.

GENIO·CEN·
AURELIVICTOP

Genio cen(turiae), dann wohl vielmehr *Aurel(ius)* als *Aur(elius) Fl(avius) Victor.*

28. Votivaltar aus Kalkstein, gefunden in Ofen, Türkengasse, beim Bau eines Hauses; jetzt unter Nr. 72/887 im Nationalmuseum in Budapest; h. 1·25, br. 0·62, d. 0·43.

I · O · M

C·IVL·ROG

ATVS·ML·EG

III·AG·VET

5 EG·II·ADI

EX·VOTO

ARA·POSVIT

LIBENS·GET

INO·E·BASSO a. 211

10 COS

I(ovi) o(ptimo) m(aximo) C. Iul(ius) Rogatus mil(es) leg(ionis) III Aug(ustae), vet(eranus) leg(ionis) II adi(utricis) ex voto ara(m) posuit libens Gentiano et Basso co(n)s(ulibus).

Aus einer afrikanischen Inschrift (VIII 619) mit *Ti. Plautius Ti. f. Papiria Felix Ferruntianus . . . praepositus vexil(lationis) leg(ionis) III Aug(ustae) apud Marcomannos* erfahren wir, dass eine Abtheilung der Legio III Augusta, die bekanntlich in Afrika ihr Standlager hatte, nach der Donau gekommen ist und zwar wie es scheint bei Gelegenheit des Krieges gegen die Marcomannen unter M. Aurel. Ich habe an die Möglichkeit gedacht, dass in dieser Abtheilung sich unser Iulius Rogatus befunden habe, also zuerst *mil(es) leg(ionis) III Aug(ustae)* gewesen, dann an der Donau in die Legio II adi. übergetreten sei und weit später als Veteran derselben im Jahre 211 diesen Altar geweiht habe.

29. Votivaltar aus Kalkstein, gefunden in Alt-Ofen zugleich mit Nr. 25. 26; h. 0·92, br. 0·36, d. 0·28 m.

I · O · M · 9

QCAECILVS

RVFINVSGE

PEREIANVS

5 GS·LEG·AVG^a

PR·PR

V · S · L · M ·

Ein Q. Caecilius Rufinus war Legat von Hispania Tarraconensis unter Hadrian (C. II 4201), kann also nicht der Rufinus unserer Inschrift gewesen sein, der Statthalter war, während das römische Reich zwei Augusti hatte. Ein anderer Q. Caecilius Rufinus wird als Consularis von Creta und Cyrenaica genannt (C. I. Gr. I 2588). — Eine zweite Dedication desselben Mannes s. unten n. 38.

Die Inschrift ist herausgegeben von Val. Kuzsinszky, Archaeol. Értesítő IX p. 398 n. II.

30. Votivaltar aus Kalkstein, gefunden in Alt-Ofen auf der Schiffwerftsinsel, jetzt unter Nr. 160/1882 im Nationalmuseum in Budapest; h. 0·77, br. 0·32, d. 0·28 *m*.

I O M
LVCRETIVS
PRISCVS
VETLEGII
5 A DIVSL

4 ff. *vet(eranus) leg(ionis) II adi(utricis) v(otum) s(olvit) l(ibens)*.

31. Votivaltar aus Kalkstein, von oben rechts (vom Beschauer) nach unten links gebrochen; gefunden in Alt-Ofen in der Nähe der Spiritusfabrik, jetzt im Nationalmuseum in Budapest; h. 0·95, br. 0·5, d. 0·16 *m*.

I O
VA·PR
TESSERA
·II·A
5 INSEC
I RO
I

I(ovi) o(ptimo) [m(aximo)] Val(erius) Pra(esens) tessera[rius leg(ionis)] II a[d(iutricis)]; nachher vielleicht *[et Val(erius)] Inse[quens] . . [p]ro [se et suis] . . .*

32. Votivaltar aus Kalkstein, gefunden in Ofen auf der Südseite des Blocksberges in einem Garten, jetzt im Nationalmuseum in Budapest. Der Stein ist unten abgebrochen; h. 1·14, br. 0·62, d. 0·33 *m*.

I·O·M·T·PRO·SA·VTE
ADQ·INCOLVMITÆ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P·F·INVICT·AVG·TO
5 TIVSQ·DOMVSDIVI
NEIVS·ET·CIVIERA
VISC·T·FL·TITANV *sic*
S·AVGVRET·MAVR

I(ovi) o(ptimo) m(aximo) T. pro salute adq(ue) incolumitate [d(omini) n(ostri) M(arc)i Aur(elii)] . . . P(ii) F(elicis) invict(i) Aug(usti) totiusq(ue) domus divin(a)e eius et civit(at)is Eravisc(or)um T(itus) Fl(avius) T(it)i(anus) augur et M(arcus) Aur(elius) . . .

Der Name des Kaisers war entweder M. Aur. Carus oder M. Aur. Probus, denn die Spuren, die sich auf dem Steine erhalten haben, deuten entschieden auf *M. Aur.* hin, und der Raum lässt die Ergänzung eines längeren Namens nicht zu.

Welcher mit *T* beginnende Beiname des Iuppiter in Z. 1 zu erkennen ist, ist unsicher. Es liegt nahe an den *I(u)p(ite)r) o(p)timus) m(ax)imus) Tavianus* der dakischen Inschriften C. III 860. 1088 zu denken; aber besonders wahrscheinlich ist die Identificierung nicht, da der Tavianus den kleinasiatischen Galatern eigenthümlich war und keine Spur darauf hinführt, dass in der *civitas Eraviscorum* sich kleinasiatische Kelten befunden haben. Hinweisen will ich auf den *Iupp(ite)r) o(p)timus) m(ax)imus) Tanarus* der britannischen Inschrift (Orelli 2054 = C. VII 168), der wohl identisch ist mit dem keltischen Taranos (C. I. L. XII p. 820 zu p. 127) und vielleicht auch dem *Iupp(ite)r) Taranucus* der Inschrift von Sardona (III 2804) und dem *deus Taranuccus* der beiden Inschriften aus dem südwestlichen Deutschland (Orelli 2055. 2057). — Übrigens ist wohl auch die Lesung *t(onitrator)* möglich; vgl. die bei Serajevo gefundene Inschrift C. I. L. III 2766 a: *I. O. M. tonitratori cet.*

Unter dem *augur*, der für das Wohlergehen der *civit(as) Eravisc(orum)* diesen Altar errichtet hat, ist wohl der der Stadt Aquincum zu verstehen, welcher vielleicht diese *civitas* attribuiert war.

33. Votivaltar aus Kalkstein, gefunden in Alt-Ofen, Majláthgasse 23, jetzt im Nationalmuseum in Budapest unter Nr. 25/1883, 1; h. 1, br. 0·54, d. 0·4 m.

I · O · M ·
C V S T O D I
D I S · D E A B · S
Q V E ·
5 Q · F A B I V S · C · M
M O D V S · T R · B ·
L E G · I I · A D

34. Votivaltar aus Kalkstein, unten abgebrochen, gefunden in Alt-Ofen in der Nähe der Eisenbahnstation, auf dem Kleeacker des Frühling, jetzt ebendort in der Krempelmühle; h. 0·54, br. 0·59, d. 0·16 m.

I O M
E T I V N O N I
E T T E R E M A T R I
C R

I(ovi) o(p)timo) m(ax)imo) et Iunoni et Ter(ra)e matri [sa]cr(um).

35. Votivaltar aus Kalkstein, gefunden in Alt-Ofen, jetzt im Nationalmuseum in Budapest unter Nr. 141/885; h. 0·66, br. 0·35, d. 0·27 m.

I O N

ET·IVNONI
 REGINÆ·IVL·
 QVINTVS·VT·
 5 EX·B·F·C·C·S·
 V·S·L·M·
 ARRIANET
 PAPY / S

p. Chr. 243

Z. 7. 8 *Arriano et Papo c[on]s.*

36. Votivaltar aus Kalkstein, gefunden in Ofen im s. g. kühlen Thal, in der Nähe des Leopoldfeldes, jetzt in Alt-Ofen in der Krempelmühle; h. 0·95, br. 0·48, d. 0·29 m.

I O M
 IVNONIREGI
 NESACRVM
 SEP·IVLIANVS
 5 MILESP EQVAR
 IVSLEGIIADPF
 ETELIVS HILAR
 VSPR·VALVESVA
 ETSVORVM
 10 V S L M
 PIOETPROCV
 LOCOS

p. Chr. 238

Z. 5—9 *miles pecuarius leg(ionis) II ad(iutricis) p(iae) f(idelis) et (A)elius Hilarus pro salute sua*. Bisher kannte man die Stellung des *pecuarius* bei einer Legion aus einer Kölner Inschrift (Henzen 6825 = Brambach 377) und mehreren afrikanischen (VIII 2553. 2568. 2569. 2791. 2827), und zur Erklärung hatte bereits Mommsen die in der spanischen Inschrift C. I. L. II 2916: *ter(minus) Aug(ustalis) dividit prat(a) leg(ionis) IIII et agrum Iuliobrig(ensem)* erwähnten Prata einer Legion herangezogen. Von unserer Legion wird das Territorium erwähnt in der Inschrift Eph. epigr. II 696: *Imp. Caesar M. Aur. Severus [Alexander p(ius) f(elix) Aug(ustus)] balneum a solo territorio leg. II ad. p. f. S(everianae) fecit, curante Fl. Marciano co(n)s(ulari)*.

Aelius Hilarus gehörte jedenfalls auch zur zweiten Legion, aber welche Stellung er bekleidete, wird nicht angegeben. Denn die beiden Buchstaben in Z. 8, die in den Zusammenhang der Inschrift nicht passen, ein O bei dem V zu Anfang und ein V bei dem zweiten S, rühren anscheinend von einem Versehen des Steinmetzen her, und aus ihnen ist kaum etwas zu schließen.

37. Votivaltar aus Kalkstein, gefunden in Alt-Ofen zugleich mit Nr. 25. 26. 29, jetzt in der Kreplmühle; h. 0·27, br. 0·44, d. 0·35 m.

I · O · M ·
 ÉTDISDEABVS
 QVEOMNIBVS
 TCLEMENTIVS
 5 SILVIVS · V · E ·
 A · V · P · S · L · L · M ·
 ° ° °

Unsere Inschrift hat Val. Kuzsinszky Arch. Értesitő IX p. 398 herausgegeben.

Die Inschrift ist wohl zu gleicher Zeit und etwa an gleicher Stelle gesetzt wie die andere Dedication (C. III 3424) aus dem Jahre 267, bei der derselbe Silvius betheilt war: *Genio imp. P. [Lic. Gall]ieni invicti Aug(usti) Clementius Silvius v(ir) e(gregius) a(gens) v(ices) p(raesidis) et Val(erius) Marcellinus praef(ectus) leg(ionis), prot(ector) Aug(usti) n(ostri), a(gens) v(ices) l(egati), municipes ex Raetia s(olverunt) l(aeti) l(ibentes) m(erito).*

38. Votivaltar aus Kalkstein, gefunden in Alt-Ofen zugleich mit n. 29; h. 0·9, br. 0·38, d. 0·3 m.

IVNONI·CAELEST·
 Q·CAECILIVS·
 RVFINVS·CREPE
 REIANVS·COS·
 5 LEG·AVGG·PR·PR
 V · S · L · M ·

Herausgegeben von Val. Kuzsinszky im Arch. Értesitő IX p. 399. — Der Altar ist wohl zugleich errichtet mit dem von demselben Manne dem *I(uppiter) o(ptimus) m(aximus)* geweihten oben n. 29.

39. Votivaltar aus Kalkstein, gefunden in Alt-Ofen bei einem Bau auf dem Stadthausplatze, jetzt in der Kreplmühle; h. 0·69, br. 0·27, d. 0·2 m.

IVNONIREG
 CORNELIVLIA
 PROSEETSVIS·
 V · S · L · M ·

Z. 2 *Cornel(ia) Iulia.*

40. Votivaltar aus Kalkstein, gefunden in Alt-Ofen zugleich mit n. 25. 26. 29, befindet sich jetzt in der Kreplmühle; h. 1·35, br. 0·41, d. 0·3 m.

MARTI
 VICTORIÆ
 FORTVNÆRED
 PRS /// I / O
 5 CΛ // ∩ \ !
 M // // S //
 // // // // //
 N S // // // //
 E C Λ S \ //
 10 AFVS AVITVS
 // // // // //
 // // // // //

Die Inschrift bezog sich auf einen Augustus und einen Caesar, wie sich aus Z. 9 ergibt, wo die Spuren von CÆSAR noch deutlich sichtbar sind. Welcher Kaiser hier genannt war, lässt sich mit Sicherheit kaum entscheiden. Kuzsinszky, der die Inschrift Arch. Értes. IX p. 400. 403 herausgegeben hat, glaubt Maximinus und Maximus erkennen zu dürfen.

41. Votivaltar aus Kalkstein, oben abgebrochen, gefunden in Alt-Ofen, jetzt im Nationalmuseum; h. 0·62, br. 0·25, d. 0·18 m.

MINERÆ
 AVG·
 OFFICVM
 CORNG
 5 LA RORM
 V·S·L·M·

Z. 1 stand MINERÆ da, also *Minervae Aug(ustae) off[i]cium corniculariorum v. s. l. m.*

42. Votivaltar aus Kalkstein, gefunden in Alt-Ofen zugleich mit n. 25. 26, befindet sich jetzt in der Kremplmühle; h. 1·05, br. 0·41, d. 0·3 m.


MINERVAE
 VICTRICI
 C·VAL·PVDENS
 LEG·AVG·PR·PR

Herausgegeben von Val. Kuzsinszky Arch. Értesitő IX p. 399.

Wohl gleichzeitig mit den von demselben Manne an gleicher Stelle *dis et genio provinciae Pannoniae* und *Fortunae huius loci* errichteten Altären oben n. 25. 26.

43—46. Drei gleich große Altäre aus Kalkstein, alle hoch 0·7, br. 0·34, d. 0·38, und der untere Theil eines vierten, hoch 0·2 (auch

br. 0·34, d. 0·38). Alle vier gefunden in situ in Alt-Ofen in einem Mithrastempel und noch jetzt dort.

43.	44.	45.	46.
DEOCA†	DEOCA	FONTI	
M·ANT·VIC	TOPATI	PERENN	
TORINVS	M·ANT	M·ANT	
DEC·COL·	VICTOR	VICTORI	
AQ·ÆDILS	NVS DEC	NVS DEC	
	COL·AQ		
	AFDILIS	COL AQ AED	

Herausgegeben sind diese vier Inschriften von Val. Kuzsinszky Archaeol. Értes. VIII p. 391 und *a legújabb aquincumi ásatlások* (die neuesten Ausgrabungen in Aquincum) 1887—1889 S. 39 ff. mit ausführlicher Erläuterung; eine Abbildung von n. 44 steht auf S. 38. — Hier nur ein paar Bemerkungen. Es scheint jetzt, namentlich durch den Fund des Mithraeums zu Hedderndheim, völlig gesichert, dass in dem *Cautopates* der in den Mithrasdenkmälern so häufig begegnende jugendliche Fackelträger zu erkennen ist (vgl. Hammeran Correspondenzblatt d. Westd. Zeitschr. VI 1887 S. 87). Diese Fackelträger erscheinen aber in den Denkmälern regelmäßig in der Zweizahl. Wenn man nun hier, wie wohl öfter,³⁾ die Widmungen an *Cautes* und *Cautopates* neben einander findet, so ist, obwohl die Namen noch nicht erklärt sind,⁴⁾ es wohl kaum abzuweisen, dass der eine Fackelträger gewöhnlich als *Cautes*, der andere als *Cautopates* bezeichnet wurde.

Zu n. 45 bemerke ich, dass es eine Quelle in der Nähe des Mithraeums nicht gibt und nie gab. Hierzu schreibt Herr Cumont: „Die Weiheformel *Fonti perenni* kommt noch C. I. L. V 5766 vor, und ohne Zweifel handelt es sich auf unserer Inschrift wie auf der anderen um eine wirkliche Quelle. Der Gebrauch des Wassers in den Mithrasmysterien ist durch Iustinus Martyr (Apol. I 66 ἐν τοῖς τοῦ Μίθρα μυστηρίοις ποτήριον ὕδατος τίθεται) und Tertullian (de bapt. 5 *sacris quibusdam per lavacrum initiantur Isidis alicuius aut Mithrae*; cf. de praes. haeret. 40) bezeugt, und es scheint, dass regelmäßig in den Mithraen entweder eine natürliche Quelle (so z. B. in Borcovicus, vgl. *Lapidarium septentrionale* p. 97. 98) oder ein durch Röhren zugeleitetes Wasser (so in Bandorf bei Oberwinter, vgl. Schaafhausen *Jahrb. des*

³⁾ So in den Dedicationen des Q. Baienus Procul(us) pater in Aquileia (C. I. L. V 763), wo sicher die Lesung *Cautop(ati)* vor der im Corpus aufgenommenen *Cauto* den Vorzug verdient.

⁴⁾ Das Element *pates* hat Nöldeke bei Hammeran a. a. O. mit großer Wahrscheinlichkeit aus dem Persischen erklärt.

Vereins v. Alt. Fr. im Rh. L. III p. 111) herausfloss. Nur wenn man solche Wasserleitungen nicht anlegen konnte, wird man sich begnügt haben, das Wasser in Gefäßen zu holen (cf. Porphyr. *de antro nymph.* c. 17 παρὰ τῷ Μίθρα ὁ κρατὴρ ἀντὶ τῆς πηγῆς τέτακται). Unsere Weihung ist das erste inschriftliche Zeugniß einer Quellenverehrung in dem Mithrascultus.⁵⁾ Es ist demnach wohl anzunehmen, dass Wasser aus der römischen Wasserleitung eingeleitet wurde, deren Pfeiler zum Theil noch erhalten sind.

47. Bruchstück eines Votivaltars aus Kalkstein, gefunden in Alt-Ofen auf der Schiffwerftsinsel, jetzt unter Nr. 1886, 99/12 im Nationalmuseum in Budapest; h. 0·48, br. 0·35, d. 0·29 m.

SILVAN^o
ATIC·LC

48. Votivaltar aus Kalkstein, gefunden in Alt-Ofen zugleich mit n. 25. 26 ff.; befindet sich jetzt in der Krempelmühle; h. 1·05, br. 0·45, d. 0·33 m.

VRBIROME
L·CASSIVS
MARCELLI
NVS·LEG·
5 AVG·PR·PR·
COS·DES/

Herausgegeben von Val. Kuzsinszky Arch. Értesítő IX p. 400.

49. Unterer Theil eines Votivaltars aus Sandstein, gefunden in Alt-Ofen, jetzt im Nationalmuseum in Budapest; h. 0·5, br. 0·33, d. 0·22 m.

////// TRIB
MIL LEGXGE
V S L M

Über den Aufenthalt der Legio X gemina in Aquincum vgl. unten n. 64.

50. Unterer Theil eines Votivaltars, gefunden in Alt-Ofen, jetzt im Nationalmuseum in Budapest; h. 0·7, br. 0·7, d. 0·39 m.

⁵⁾ In dem städtischen Museum zu Bologna sah ich kürzlich ein aus der alten Universitätssammlung stammendes kleines Relief aus Marmor, dessen Mitte von dem jugendlichen Fackelträger eingenommen ist, während links oben eine Mondsichel, unten ein Stierkopf zu sehen sind und zwischen beiden die Darstellung einer Quelle, Gefäß mit herausfließendem Wasser.

VIII L M . D . N .
AVG IIN p. Chr. 279
EPATERNO . IT . GS .

Die Inschrift bietet ein neues Beispiel für die Tilgung des Namens des Kaisers Probus; vgl. C. I. L. II 3738; VIII 100. 1353; X 3728.

51. Flaches Bruchstück aus Kalkstein, gefunden mit n. 32 auf der Südseite des Blocksberges, jetzt im Nationalmuseum in Budapest. — Die beiden beschriebenen Seiten bilden einen rechten Winkel; h. 0.12, br. 0.36, d. 0.24 m.



.../i *sacrum* *T(itus)* *C*...

52. Votivaltar aus Kalkstein, gefunden in Alt-Ofen auf der Schiffwerftsinsel, jetzt unter Nr. 15/1882 im Nationalmuseum in Budapest; h. 0·7, br. 0·66, d. 0·34 m.

TM
SVETRIVS·SABINVS
LEG·AVG·PR·PR·
PROV·PANN·INF·
5 DEVOTISSIMVS·
NYMINI·EIVS

Suetrius Sabinus war Legat von Pannonien im J. 217, als Caracalla getödtet wurde, wie wir aus Dio 78, 13 wissen. Aus der Zeit seiner Statthalterschaft waren schon früher bekannt Dedicationen von ihm C. I. L. III 3428. 3429; Eph. epigr. II n. 677.

53. Der Form nach ein Votivaltar aus Kalkstein; gefunden wurde dieser mit zehn anderen, darunter zwei, die dieselbe Inschrift tragen (unten n. 54. 55) in Alt-Ofen in der Kasernengasse bei einem Kanalbau. Sämmtliche Steine lagen in einer Tiefe von 1·5 m paarweise der Länge nach mit den Inschriften nach innen gekehrt, als Fundament einer längeren Mauer, deren Spuren sich noch weiter verfolgen ließen. Die Gesimse aller dieser Altäre sind abgemeisselt, offenbar damit man sie bequemer in die Mauer einfügen konnte. Es ist daher möglich, dass der obere Theil unserer Inschrift, etwa *I. O. M.* oder etwas ähnliches, verloren gegangen ist.

Herausgegeben ist die Inschrift von Val. Kuzsinszky Arch. Értes. IX p. 401 und nach meinen Abklatschen von v. Domaszewski im Correspondenzbl. d. Westd. Zeitschr. 1890 S. 9.

P

C · IVL · SE CASTINVS · C · S
DES · LEG · AV G // · PR · PR ·
P · I · LEG · I · M · EX · PÆC · DOM
NN / DVX · VEX III · GERM ·
5 VIII · AVG · X III · PR · I · M ·
~~XXX~~ VE · AD VER · DEEC
ET · REBELLES · PROCOS
CRÆ · E · CYR · IVRID ·
PER · APVL · CA · LVC ·
10 BRV · CVR · VIÆ · SAL ·
CVR · ÆTAN · PRÆT · sic
TVEL · R · E · QVEST · sic
TR · MIL · EG · I
A IEM · V · MC

Zu lesen ist: *C(aius) Iul(ius) Sep(timius) Castinus, co(n)s(ul) des(ignatus), leg(atus) Aug[ustorum trium] pr(o) pr(aetore) P(anno)niae i(nferioris), [leg(atus)] leg(ionis) I M(inerviae), ex pr(a)ec(epto) dom(inorum) n(ostorum) [trium] dux vex(illationum quattuor) Germ(anicarum) [leg(ionum)] VIII Aug(ustae), X[X]II pr(imigeniae), I M(inerviae), XXX Ulp(iae) adver(sus) deff(ec)tores et rebelles; proco(n)s(ul) Cretae et Cyr(enaicae), iurid(icus) per Apul(iam), Cal(abriam), Luc(aniam), Bru(ttios), curator viae Sal(ariae), curator Ae[c]lan(ensium), praet(or) tutel(arius), tr(ibunus) pl(ebis), qu(a)est(or), tr(ibunus) mil(itum) leg(ionis) I ad(iutricis), item V Mac(edonicae).*

Wir haben hier den vollständigen *cursus honorum* des Castinus bis zu seiner Statthalterschaft von Pannonia inferior und seiner Designation zum Consulat. Später, und zwar, wie wir aus Cassius Dio 78, 13 wissen, zur Zeit der Ermordung des Caracalla im Jahre 217, war er Statthalter von Dacien, und in dieser Stellung erscheint er in einer von Torma in dieser Zeitschrift III S. 88 herausgegebenen Inschrift. Das Consulat wird er nach der neuen Inschrift unmittelbar nach der pannonischen Amtsthätigkeit bekleidet haben und zwar, da er in den Fasten nicht genannt wird, als consul suffectus. — Für Pannonien heißt er in unserer Inschrift Legat von drei Augusti, während er in der Inschrift oben n. 22 und ebenso in der schon länger bekannten C. I. L. III 3480 Legat von zwei Augusti genannt wird. Zweifellos sind unter den drei Septimius Severus, Caracalla und Geta, unter den zwei die

beiden ersten zu verstehen. Geta wurde im Jahre 209 zum Augustus ernannt, doch ist die Ansetzung unserer Inschrift zwischen 209 und 211, dem Todesjahre des Septimius Severus, deshalb nicht sicher, weil bekanntlich, auch als Geta noch Caesar war, doch Severus und die beiden Söhne vereinigt die drei Augusti genannt werden konnten. Bevor Castinus nach Pannonia inferior versetzt wurde, war er in Germania inferior Legat der legio I Minervia gewesen. In dieser Stellung nennt ihn, wie v. Domaszewski a. a. O. S. 10 bemerkt, die Inschrift bei Brambach n. 520 = Henzen n. 6637 *sub Iulio Castino leg. leg. I M. . . . [duobus] Aug[g] cos[s]*, die anscheinend in eins der beiden Jahre, in denen Caracalla und Geta zusammen Consuln waren, 205 oder 208, fällt. Doch hat vielleicht v. Domaszewski Recht, wenn er sie lieber dem Jahre 202, in welchem Severus und Caracalla Consuln waren, zuweisen möchte, da dieses der Carriere des Castinus besser zu entsprechen scheine. Bevor er nämlich Legat dieser Legion wurde, hat er die Vexillationen der vier germanischen Legionen *adversus defectores et rebelles* geführt, also sicher in den Bürgerkriegen zu Anfang der Regierung des Septimius Severus.

Von den germanischen Legionen standen die *I Minervia* und *XXX Ulpia* in Untergermanien, die *VIII Augusta* und die *XXII Primigenia* in Obergermanien. — Dass in der Inschrift, auch in den beiden anderen Exemplaren, statt *XXII* eingehauen ist *X/III* oder *XVIII*, ist wohl so zu erklären, dass die Vorlage *XXII* als *XIIX* verlesen wurde. — Ebenso ist, wie auf meinen Vorschlag schon Kuzsinszky bemerkt hat, in Z. 11, auch in den beiden anderen Exemplaren, *ÆTAN* statt *ÆCLAN* eingehauen.

54. Der Form nach wie der vorhergehende Inschriftstein ein Votivaltar; gefunden zugleich mit demselben in Alt-Ofen.

C · IVL · SEPT · CASINVS GS
 DESIG · LEG · AG // P² R PR
 P · I · EG · EG · I · M · EX · PR · Æ · DOM
 NN / · DVX · VEXIL · III ·
 5 GERM · VIII · AVG · XVIII · PRI
 MIN~~IX~~ · VP · AVERS · DEFECT · ÆS
 TEBEL · S · PR · OS · CRET · Æ · CYR ·
 IVRIDPER · APV · CA · LVC · BRVIT
 CVR · VIÆ · SA · CVR · ÆTAN · PRÆT ·
 10 TVEL · TR · PL · QVAEST · TR · MIL · LEG ·
 I · ADI · ITE² M · V · MAC ·

55. Gleicher Form und von demselben Fundort wie der vorhergehende Stein.

C·IV·SEP·CASINVS·COS
 DESIG·EG·AG//PR·PR·PI
 EG·EG·IM·EX·PRAE·DEC·
 DOM·NNND VEX·EX·L
 5 IIIIGERM·VIII·AG·XIII
 PRIMIN·~~XX~~·VER·~~TE~~
 FECT·ES·E·EBEESPR·COS
 CRETÆ·E·CRIVR·DPERAPV
 CA·LVC·BRVT·CVR·VIÆ·SA·
 10 CVR·ETAN·PRÆ·TVEL·R·E·Q·
 VES·TR·ML·EG·I·AD·IE·M

56. Tafel aus Kalkstein, gefunden in Alt-Ofen an der Vörösvärer Landstraße in der „Victoria“-Ziegelei; jetzt unter Nr. 14/1882 im Nationalmuseum in Budapest. Unterhalb der Inschrift ist ein Viereck ausgehauen, worin sich ursprünglich ein „ornamentum“ befunden hat; h. 1·8, br. 0·8, d. 0·15 m.

C·TIT·C·FIL·SERG·ANTONIVS
 P·VLIIARIS·DEC·COL·
 S·PT·AQ·IEM·DEC·M·
 SING·ORNA·MENTVM·
 5 FORVS·REIPVBLICAE·
 D D

C. Tit(ius) C. fil(ius) Serg(ia) Antonius [Pe]culiaris, dec(urio) col(oniae) S[e]pt(imiae) Aq(uincensis), item dec(urio) m(unicipii) S[i]ng(idunensis) ornamentum forus reipublicae d(ono) d(edit).

Die Inschrift ist nach einer Mittheilung v. Domaszewski's bereits angeführt von Kubitschek imp. Rom. trib. discr. p. 269, als zweiter Beleg dafür, dass Aquincum zur Tribus Sergia gehörte (s. ebenda S. 226). — Die Zeit wird dadurch bestimmt, dass Aquincum schon durch Septimius Severus zur Colonie gemacht, Singidunum aber noch Municipium war. Das *ornamentum* mag irgend ein Relief aus Bronze gewesen sein, welches in den Inschriftstein selbst eingelassen war. Peculiaris hat das *ornamentum* für den Marktplatz — hier *forus* genannt — gestiftet, da aber die Inschrift nicht *in situ* gefunden wurde, so lässt sich aus derselben kein Schluss auf die Topographie von Aquincum ziehen. Vgl. C. I. L. III 6452 und Eph. Ep. II n. 581.

57. Bruchstück eines Grabsteines aus Kalkstein, gefunden in Alt-Ofen in der Ludwigsgasse (Lajosutca), jetzt ebendort in der Kremplmühle. Der Stein ist an der rechten Seite und unten abgebrochen; h. 0·5, br. 0·47, d. 0·1 m.

A E L
D O M
E · M G I S
E M E R T O
5 C M G I V S
V E T I T

*Ael[iae] || Dom . . . [ux(ori)?] et Magi(i)s . . . Emerito [fili(i)s?]
C. Magius . . . vet(eranus) le[g(ionis) II adi].*

58. Grabdenkmal aus Kalkstein, gefunden in Alt-Ofen bei Aufschüttung des Filatori-Dammes; jetzt im Nationalmuseum in Budapest. Oberhalb der Inschrift ist die *protome* einer Frau; h. 1·3, br. 1·23, d. 0·12 m. — Der Stein ist in drei Stücke gebrochen.

D M
A U R E L I A E V I C T O
R I I E Q V A E V I X I T
A N N O V I I I M E S S I I
5 D I I R E L I A Q V I N
T A S A E D V I C I S I M E
M E M

*D(is) m(anibus) Aureliae Victori[nae], quae vixit an(nos) XVIII
me[n]s(es) II d(ies) II [Au]relia Quinta [Is]sae du[l]cissim(a)e mem(ori)am
[p(onit)].* — *Issae* ist eine Vermuthung von v. Domaszewski.

59. Grabstein aus Kalkstein, gefunden in Alt-Ofen; jetzt im Nationalmuseum in Budapest. Oberhalb der Inschrift befindet sich die *protome* einer Frau.

D M
F L O M A T R O I V A *sic*
Q V I I V X A N N I S *sic*
X L D I I I S N V M
5 P I I T I I I V S C L I I M *sic*
I I N T I N V S D I I C
A Q V I I S C O I *sic*
E A C I E N D V M *sic*
C V R A V I T

Die Lesung ist nicht völlig sicher. In Z. 2 kann zum Schluss zwischen O und A außer IV wohl auch N gelesen werden. — Z. 5 ist einmal I statt L eingehauen, Z. 8 Anfangs E statt F. — In Z. 5 scheinen die deutlichen Buchstaben ohne eine Veränderung keinen passenden Sinn zu geben, und überhaupt ist mehrfach die Erklärung unsicher.

Vielleicht darf man ungefähr Folgendes vorschlagen: *D. m. Flo(ria) Matrona, qu(a)e v[i]x(it) annis XL dies n(umero) V; M. Peti[l]ius Clementinus dec(urio) Aqui(ncensis?) . . coi(ugi) [f]ficiendum curavit.*

60. 61. Grabsteine aus Kalkstein, gefunden in Alt-Ofen auf dem herrschaftl. Kleeacker in der Nähe des Stationshauses der Vicinalbahn, jetzt ebendort in der Krempelmühle.

60. h. 1·22, br. 0·55, d. 0·19 m. 61. h. 0·5, br. 0·3, d. 0·11 m.

<p>D · M · IVL·ALEXNDRO ET·IVLE·CRIS PINE·ANN·VI· 5 IVL·CRISPVS FRATRI·ET·AEL· <i>sic</i> MAXMIN A· FILIE·POSVERV <i>sic</i></p>	<p>MACRINIA ALEXANDRI A · H · S ·</p>
--	---

Beide sind herausgegeben von A. Havas im Arch. Értesítő IX p. 166. In dessen Copie sind in n. 60 fast alle Punkte weggelassen und steht Z. 7 POSSEV

62. Grabstein aus Kalkstein, gefunden in Alt-Ofen, jetzt unter Nr. 47/1882 im Nationalmuseum in Budapest; h. 0·67, br. 0·59, d. 0·12 m.

AVRMESSIO·EQ
LEGII·ADISTEP *sic*
ENDIORVMX
~~VIXITNNIS~~
5 AVREL·MESV
QVASCONTIB
ERNALIS·EH
ERESEIVS
DEM·FECIT

Aur(elio) Messio eq(uiti) leg(ionis) II adi(utricis) stependiorum X, vixit annis XXX; Aurel(ia) Mesuquas contibernalis et heres eiusdem fecit.

63. Grabstein aus Kalkstein, dick 0·2 m; gefunden in Martonvásár (Stuhlweißenburger Comitát) auf dem Gute des Grafen Brunswick, jetzt ebendort im Schlossgarten. — Der Stein ist an der unteren linken Ecke und an der unteren Seite abgebrochen.

D · M ·
SEP · VALENT
INI · QVON · E//L
P · PROBES ·
5 VIX · ANN
SEP · /

D. m. Sep(timi) Valentini quon(dam) ff[i]l(i) [Se]p(timiae) Probes, [qui] vix(it) ann(is) . . . Sep(timius) . . .

Diese Inschrift hat schon Milles gekannt und nach ihm hat sie Mommsen publiciert C. I. L. III 3606, und zwar unter den *Aquincenses*. Milles fand den Stein in einer Entfernung von zwei Meilen von Ofen. In der deutschen Übersetzung von Pocockes Reisen, die ich benützen kann (Beschreibung des Morgenlandes von Breyer und Schreber, Erlangen 1773 III. Th. p. 349) heißt es, „zwei ungarische Meilen von Buda“ habe der Reisende mehrere römische Reliefs gesehen, die von Buda dahin gebracht worden waren. Da auch unsere Inschrift in dem dort genannten Orte (Martinweiser = Martonvásár) bei dem Hrn. Banitzki (soll wohl heißen *Beniczky*) gefunden wurde, so wird sie ebenso wie die Reliefs aus Alt-Ofen stammen.

64. Grabstein aus Kalkstein, gefunden in Alt-Ofen bei Aufschüttung des Filatori-Dammes, jetzt unter Nr. 13/882 im Nationalmuseum in Budapest. — Oberhalb der Inschrift befindet sich ein großer Kranz und darüber zwei Delphine; h. 1·95, br. 0·91, d. 0·15 m.

M VALERIVS ANIFI
DVS·F·IVL·MIL·L·X·G
/·VIBIANI·STIP·VIII
H F·


M. Valerius Ani(ensi) Fidus, F(oro) Iul(io), mil(es) l(egionis) X g(eminae) [centuria] Vibiani, stip(endiorum) VIII; h(eres) f(ecit).

Dass Forum Iulium in der Narbonensis zur *tribus Aniensis* gehörte, ist bekannt; vgl. Kubitschek imp. Rom. trib. discr. p. 208. Weniger bekannt ist, dass die *legio X gem.* irgend wann ihr Standquartier in Aquincum gehabt hat. Das kann nur gewesen sein, bevor die *legio II adi.* dorthin kam, jedenfalls nicht vor Traianus, zu dessen Zeit die *legio II adi.* noch in Germanien stand (s. Mommsen C. I. L. III p. 482). Vgl. die beiden anderen Inschriften, die den Aufenthalt der *Legio X gemina* in Aquincum bezeugen, die schon früher bekannte C. I. L. III 3550 und die neugefundene oben n. 49.

65. Grabstein aus Kalkstein, gefunden in Ofen (Neustift) bei Kunevalder, jetzt im Nationalmuseum in Budapest. — Oberhalb der Inschrift befindet sich links die *protome* eines Mannes, rechts die einer Frau; h. 1·9, br. 0·92, d. 0·18 m.


D /
VIGILIVSPRIMVL
LVS·MIL·LEG·IIAD
STIP·XVIIIVL·VIC^o
5 RINA·CONIVGIC^a
RISSIMO·F·C·

66. Grabstein aus Kalkstein, oben und an der linken Seite abgebrochen, gefunden in Alt-Ofen bei Aufschüttung des Filatori-Dammes, jetzt unter Nr. 13/1883, 104 im Nationalmuseum in Budapest; h. 0·9, br. 0·85, d. 0·12 m.



... *Aemil(io) A...nt...bit...Pollio, an(norum) L...et Albiae Inge[n(uae) coi(u)g(i) et Albio Aem[ilio] et Ingenuo, [et] Maximae fil(iis) eius [et] Ianuariae sor(or)i vivis posuit...evius Tertius tutor.*

67. Bruchstück eines Grabsteines aus Kalkstein, gefunden in Alt-Ofen, jetzt im Nationalmuseum in Budapest; h. 0·76, br. 0·83, d. 0·12.



[D(is) m(anibus).... Aur(elius) Ar[c]h[us] et Aur(elius) [Ba]rbas et Aur(elius) Leontis [et Aur(elius) Ce]lsus et Aur(elia) Firmine.... Aur(elio) Arpagio, [et Aur(elio)] M[a]rciano et Aur(elio) [Firm]ino et Fl(avio) Firm[ino]..... Marciani..... maritus..... [fil]is(?) et co[ui]gi]..... issim[is]..... t.

68. Grabstein aus Kalkstein, gefunden in Alt-Ofen bei Aufschüttung des Filatori-Dammes. Die obere Hälfte fehlt, außerdem ist der Stein in zwei Stücke gebrochen. Jetzt im Nationalmuseum in Budapest unter Nr. 13/1882, 101; h. 0·4, br. 0·34, d. 0·12 m.

NO·AVCULO·FENAL
 GENERO·ITEM·ETATIS
 IV·QVININESORORI
 F·SECVNDINE·NEPOTI
 5 ME PINISSIMIS sic

[D(is) m(anibus)] . . . no auculo e[st] Genua[li] genero, item (a)etatis Iul(iae) Quin[t]in(a)e sorori et Secunda(a)e nepoti eme pi[e]n[t]issimis [f(aciendum)] c(uravit).

Z. 1 Anfang ist *no* die letzte Silbe des fehlenden Namens, das folgende *auculo* steht gewiss für *avunculo*. — Z. 2 ist *item* (a)etatis unverständlich, ebenso für mich die drei ersten Buchstaben in Z. 5.

69. Bruchstück aus Kalkstein, gefunden in Alt-Ofen auf der Schiffwerftsinsel, jetzt unter Nr. 160/882, 3 im Nationalmuseum in Budapest; h. 0·2, br. 0·3, d. 0·12 m.

INIVS P

X. Békás Megyer und Csobánka.

70. Sarkophag aus Kalkstein, gefunden in Békás Megyer (Krotten-dorf) nördlich von Alt-Ofen, auf dem Acker des Bauern P. Hölzl; jetzt im Nationalmuseum in Budapest; h. 0·57, br. 1·75, d. 0·7.

D CL·AGESONIO·THEODO M
 RO·QVI·VIX·ANN·III·
 M·III·DXX·ACESONIVS·KAL
 ANDINVS·7·PROT·ET·CER
 5 ELLIA·THODORA·F
 ILCARISSIMO·F·C·

Einen *centurio protector* finden wir in den beiden Kölner Inschriften Henzen 6728 = Brambach n. 318 u. Rhein. Jahrbücher Bd. 57 S. 81. — Protectoren sollen nach Mommsen (Eph. ep. V p. 126) von Philippus oder Decius an vorkommen. Die Form der Buchstaben unserer Inschrift passt eher an den Anfang als in die Mitte des dritten Jahrhunderts.

Die Inschrift wurde herausgegeben von Val. Kuzsinszky Arch. Értesítő X p. 159.

71. Grabstein aus hartem Sandstein, gefunden in Csobánka, westlich von St. Andrae, im Weingarten eines Bauern; gegenwärtig noch ebenda vor dem Hause desselben auf der Straße.

D M
 NEMORAT
 TASPERATIF
 AN·X·T·P·H·S

D. m. Nemoratta Sperati f(ilia) an(norum) X; t(itulum) p(osuit)
 nämlich Speratus; *h(ic) s(ita)* nämlich Nemoratta.

XI. St. Andrae.

72. Votivaltar aus Kalkstein, gefunden bei St. Andrae, auf dem Hügel „Hunka“ im Weingarten des Bürgermeisters Dumcsa, jetzt im Nationalmuseum in Budapest; h. 0·75, br. 0·34, d. 0·24 m.

I · O · M A x

I V L ·
 TAVRVS
 M I L E S
 5 S E Q P sic
 E Q E S sic
 V · S · L · M ·

Z. 5. 6 ist wohl zu verstehen *se(s)q(ui)p(licarius) eq(u)es*.

XII. Bogdány (Cirpi).

73. Votivaltar aus Kalkstein, gefunden in Duna Bogdány, jetzt im Nationalmuseum in Budapest; h. 1·1, br. 0·46, d. 0·25 m.

I O /

M · A V R · C E L
 E R I N V S · V E ·
 L E G · I I · A D I ·
 5 P · F · S E · B · F ·
 R I B V N A
 C V M · S V I S ·
 V · S · L · M ·
 ! ! ! ! ! ! ! !
 10 ! ! ! ! ! ! ! !
 O D I O N E C O S ·

p. Chr. 229

I(ovi) o(ptimo) [m(aximo)] M(arcus) Aur(elius) Celerinus vet(eranus)
leg(ionis) II adi(utricis) p(iae) f(idelis) Se[v(erianae)], b(ene)f(iciarius)
trib(uni) una cum suis v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). [Imp(eratore)
d. n. Severo Alexandro et Cassi]o Dione co(n)s(ulibus).

B. Pannonia superior.

I. Totis.

74. Bruchstück eines Votivaltars aus Kalkstein, dessen Fundort unbekannt ist; da er sich aber gegenwärtig in Totis im Parke des Grafen Esterházy befindet, so mag er entweder in Totis oder, was

wahrscheinlicher ist, in der Nähe dieses Ortes gefunden worden sein;
h. 1·0, br. 0·58, d. 0·48 m.

E I C O N S I R V A T O

R O S A L V T E
D D · N N ·
V G G
5 P · F A B I A ·
R E N S I S ·
A · V E T ·
I · A D I V T ·
T O F E C I T

[*I(ovi) o(ptimo) m(aximo)*] . . . *e[t] cons[e]rvato[ri p]ro salute d(omi-
norum) n(ostorum duorum) [A]ug(ustorum) [M. U]lp(ius) Fabia . . .
rensis . . . a vet(eranus) [leg(ionis)] I adiut(ricis) [ex voto] fecit.* —
Mit dem *a* zu Anfang von Z. 7 endigte wohl der Name der Stadt, aus
der unser der Tribus Fabia angehörige Veteran *M. Ulpius . . . rensis*
stammte.

II. Ó-Szöny (Brigetio).

75—80. Votivaltäre, gefunden in Ó-Szöny, jetzt als Eigenthum
des Komorner histor.-archaeol. Vereins in Komorn im Hofe des Klosters
der Ehrw. PP. Benedictiner.

75. Kalkstein, h. 0·92, br. 0·52, d. 0·41 m.

I O M
S A C R
L · A L B V C I V S
v C L A V D v
5 A L B V C I A N V S
M I S E N O 7 L E G · I ·
A D P F

76. Kalkstein, h. 0·42, br. 0·28, d. 0·24 m.

I O M
V S L M
A T I L I V S
F A V O R

77. Kalkstein.

I O M
I V L M E
S S L V S V E T *sic*
V S L M

Z. 2. 3. *Iul(ius) Mess[i]us vet(eranus).*

78. Kalkstein.

IRAS

ILO

Irasizus ist wohl der Name einer Gottheit, vielleicht einer pannonischen.

79. Sandstein, h. 0·32, br. 0·18, d. 0·15 m.

SILVANO
DOMEST
IVLVSCIN
VS·VET·LEG
5 I·AD·PROSE

ET·PR·SV·V·S·LM

80. Kalkstein, h. 0·92, br. 0·44, d. 0·37 m.

TERRAMATR
EMPRISILLE *sic*
OBCOMMEN
DATAMET
5 RESTITV
TAMFIDEM
AELSTRATO
NICVSVLIM

BRIGETI

Die Inschrift ist der *Terra Mater* und der *M(arcia?) Priscilla* gewidmet, also einer Gottheit und einer Frau. Es mag sich wohl um einen Eidschwur handeln, bei dem die *Priscilla* zugegen war und durch welchen die bürgerliche Ehre des *Aelius Stratonicus* wiederhergestellt wurde.

81. Grabstein aus Kalkstein, gefunden in Ó-Szöny, jetzt im Nationalmuseum in Budapest. Oberhalb der Inschrift befindet sich ein Schild mit einem Buckel(?); h. 1·62, br. 0·85, d. 0·21 m

D M
CORNELIAE
VALENTINAE
ANNXXAM
5 MARCELLINA
FIL F C

Z. 4 zu Ende ist ein mit *Am* beginnender Gentilname wie *Am(mia)* zu verstehen.

82. Grabstein aus Sandstein, gefunden in Ó-Szöny, jetzt unter Nr. 102/1883 im Nationalmuseum in Budapest; h. 0·8, br. 0·75, d. 0·12. Oberhalb der Inschrift ist die *protome* einer Frau.

D M
AR·VR·SINÆ·SORO
RI·POS·VIT·SEP·ATTA
FRATER·F·C·Q·E·VIX·
5 ANN·XXII·



D. m. Aur(eliae) Ursinae sorori posuit Sep(timius) Atta frater, f(aciendum) c(uravit); quae vix(it) ann(os) XXII. S(it) t(ibi) t(erra) l(evis).

83. Grabdenkmal aus Kalkstein, oben abgebrochen, gefunden in Ó-Szöny auf dem Gute des Herrn Adam-Eberling (früher gräfl. Zichy'scher Besitz), jetzt ebendort im Wirtschaftshofe. Unterhalb der Inschrift ist links ein Zirkel, rechts eine Hacke ausgemeißelt, dazwischen zwei Vögel, Weinranken und Trauben; h. 0·79, br. 0·97, d. 0·31 m.

IR·MIN·AN·VI
L·VAL·LONGIN·AN·III
CON·ET·FIL·PH·S
L·VAL·LONGINVS
5 VET·L·I·P·F·VIVS·ET·S·F *sic*

[D(is) m(anibus) . . . F]irmin(i) an(norum sex), L(ucii) Val(erii) Longin(i) an(norum quattuor); con(iugi) et fil(iis) p(osuit) h(ic) s(itis), L(ucius) Val(erius) Longinus vet(eranus) l(egionis primae) p(iae) f(idelis) vi(v)us et s(ibi) f(ecit). Nach l(egionis) I ist ad(iutricis) weggeblieben.

84. Grabdenkmal aus Kalkstein, gefunden in Ó-Szöny auf dem Gute des Herrn Adam-Eberling (früher gräfl. Zichy'scher Besitz), jetzt ebendort auf dem Wirtschaftshofe. Der Stein ist oben abgebrochen; h. 1·52, br. 1·02, d. 0·37 m.

L·LVCANIO·FLA
FESTO·SISC·MI
LEG·XIII·G·STIP·XXII
5 M·VLP·VICTOR·BV
/ / / / TI / EC / / / / /
HERES / / / / /

Was an der Inschrift unleserlich ist, ist mit Kalk bedeckt. — Als Heimath des L. Lucanius Festus wird *Fla(via) Sisc(ia)* genannt;

die Inschrift fällt demnach vor die Zeit, in der Siscia durch Septimius Severus den Namen *Septimia* erhielt.

Die *legio XIII gem.* hatte bekanntlich ihr Standquartier in Carnuntum, eine *vexillatio* derselben war aber eine Zeit lang auch in Brigetio. Dies beweist nicht nur diese Inschrift, sondern auch ein Ziegel aus Ó-Szőny mit dem Stempel: $\sqrt{L \cdot XIII \cdot ET \cdot XV}$, von dem ich einen Abklatsch besitze.

85. Grabdenkmal aus Kalkstein, gefunden mit n. 84 und ebendort befindlich. Der obere Theil ist abgebrochen; h. 0·86, br. 1, d. 0·27 m.

T · SORANIO · T · I ·
DOMO · ARCHELA
FELICI · AN · XL ·
SORANIA · AGATHE ·
5 CON · B · M · F ·

[*D(is) m(anibus)*] *T(ito) Soranio T(iti) [f(ilio)] domo Archela(ide) Felici* cet. — Unter Archelais ist wohl das in Cappadocien gelegene, das von Claudius zur Colonie gemacht war (Plinius n. h. 6, 8) zu verstehen; denn der gleichnamige Ort in Palaestina (κώμη bei Josephus antiq. 17, 13, 1) hat anscheinend kein Stadtrecht gehabt.

86. Grabdenkmal aus Kalkstein, gefunden in Ó-Szőny auf dem Gute des Herrn Adam-Eberling, jetzt ebendort. Oberhalb der Inschrift sind drei *protomae*, unter diesen rechts und links je eine Säule, zwischen diesen eine Rosette in einem Kranz.

D M
M · VLPI / / / /
FILLC / / / / /
AN / / / / HSE
5 M · VLP / / / / /
THAT / / / / /
PATEII / I / S

D. m. M. Ulp[us M.] fil. L[onginus?] an[n(orum)] . . . h(ic) s(itus) e(st). M. Ulp[us M. fil.] Thad. . . pate[r fil(io) et] s(ibi).

87. Defector Grabstein aus Kalkstein, gefunden in Ó-Szőny, jetzt im Nationalmuseum in Budapest; h. 0·8, br. 0·45, d. 0·45 m.

C) / / / / /
 I I I I I
 I I I I I
 I I I I I
 I I I I I
5) / / / / /
 I I I I I
 I I I I I
 I I I I I
 I I I I I

III. Ács.

88. Bruchstück eines Votivaltars aus Kalkstein, gefunden in Ács (Komorn) in der Nähe der Donau, jetzt in Komorn als Eigenthum des Komorner histor.-archaeol. Vereins dort wo 75—80.

f. o. m.

E·IVNONI·REG
PRO·SALVTE
ÆL·RVFINICA·NE
DEC·M~~M~~OGET·
5 ÆL·RVFINVS

Z. 4 ist *dec(urionis) m(unicipii) Moget(ianorum)* zu lesen. Der Steinmetz hatte erst DEC·MOGET eingehauen, dann machte er ein M in das O und schob ein anderes O vor dem G ein.

Mogetiana, um das es sich hier handelt, ist aus dem Itinerarium Antonini wohl bekannt.⁶⁾ Es lag auf dem Wege von *Sopianae* nach *Vindobona*, und als Kreuzungspunkt auf dem Wege von *Sabaria* nach *Aquincum*,⁷⁾ und wird allgemein mit den Überresten eines römischen Lagers identifiziert, welche in der Nähe von Keszthely auf der Besetzung Fenék zu finden sind. Aus unserer Inschrift ergibt sich, dass *Mogetiana* kein bloßes Lager, sondern ein Municipium⁸⁾ war. In der Nähe von Keszthely wurden, wie bekannt, von W. Lipp große Gräberfelder aus der Völkerwanderungszeit (?) aufgegraben, über die Lipp seiner Zeit einen ausführlichen Bericht veröffentlichte. Es liegt die Frage sehr nahe, ob jene Grabstätten nicht den Bewohnern des Municipiums angehörten.

In Z. 3 sind noch einige Schwierigkeiten zu erwähnen. Wir haben hier ein A mit Q verschlungen und ein NE, in welches noch ein V eingehauen ist. Beim ersten Anblick scheint aber das Q wie ein dem A vorgesetztes D, so dass man geneigt wäre DAVNE zu lesen. Es ist aber diese Lesung, wie ich mich nachträglich überzeugt habe, unmöglich; wir haben hier ein Q. Eine Erklärung habe ich nicht gefunden; gedacht habe ich daran, dass nur RVFINIANi hätte stehen sollen und ein QV E also *qu(aestoris) et* zugefügt sei.

Budapest, October 1890

R. FRÖHLICH

⁶⁾ p. 233. 263 Wess.

⁷⁾ C. I. L. III p. 523.

⁸⁾ Vielleicht war die Erwähnung des *municipium Mogetiana* auch in der stark verderbten Inschrift C. I. L. III 4338 enthalten, die anscheinend sich auf dieselben Personen bezieht wie unsere Inschrift.

Epigraphisches aus Steiermark und Krain

Im Auftrage der Direction des archaeologisch-epigraphischen Seminares, welche sich diesbezüglich mit Herrn Professor O. Hirschfeld, der für den im Erscheinen begriffenen Supplementband von C. I. L. III die Sectionen Pannonia und Noricum redigiert, ins Einvernehmen gesetzt hatte, bereiste ich im Monate September d. l. J. das östliche Krain, wobei ich auch einen Theil des angrenzenden Gebietes von Steiermark berührte. Dieser Reise ging voran und folgte ein kurzer Aufenthalt in Marburg (Steiermark), von wo aus ich gleichfalls einige Excurse in die Umgebung unternahm. Im Folgenden erlaube ich mir die wesentlicheren epigraphischen Ergebnisse meiner Reise vorzulegen.

Ich kann bei diesem Anlasse nicht umhin, in dankbarer Erinnerung zu erwähnen, dass ich die Kenntniss fast aller hier zum erstenmale edierten Inschriften, soweit sie nicht aus Marburg und Umgebung stammen, der Güte des Gurfelder Antiquars Herrn Bartholomäus Pečnik verdanke, der mit ungewöhnlicher Localkunde ausgestattet und über die Standorte aller in Betracht kommenden Denkmale aufs genaueste unterrichtet, mich persönlich mit aufopfernder und unermüdlicher Liebenswürdigkeit von Ort zu Ort geleitete und so mein Unternehmen in der ausgiebigsten Weise förderte. Es sei mir gestattet, ihm auch an dieser Stelle für seine gütigen Bemühungen meinen wärmsten Dank auszusprechen.

1. Thürsturz eines sepulcralen Baues, aus einem einzigen Stücke s. g. Bacherer Marmors bestehend, unten in flachem Bogen ausgeschnitten; die Breite beträgt 1·9, die Höhe links und rechts an den Enden 0·565, in der Mitte wird sie durch den Ausschnitt bis auf 0·41 vermindert; die Dicke schwankt zwischen 0·117 und 0·14. Das um 0·02 vertiefte Inschriftfeld ist von einer aus drei Leisten bestehenden Umrahmung im Schema der *tabula ansata* umgeben; dasselbe ist h. 0·285, br. 1·4. Die Höhe der theilweise arg beschädigten, schwach eingehauenen und etwas ungleichmäßigen Buchstaben, welche sicher dem Anfange des dritten Jahrhunderts angehören, ist Z. 1 0·055, sonst etwa 0·05, am Ende von Z. 4 ungefähr 0·03. Die durch den bogenförmigen Ausschnitt einerseits und durch die *tabula ansata* andererseits abgegrenzten Ecken links und rechts unten sind durch je einen Delphin von schlechter Arbeit ausgefüllt. Gefunden im März 1887 zu Marburg beim Baue des Wohnhauses des Herrn Anton Badl (oberhalb der Lederfabrik des nämlichen in der Nähe der Drau) unter antiken Bauüberresten, zugleich mit dem Fragment einer männlichen Porträtbüste

(drapierter Brusttheil) aus weißem Marmor, der linken Hälfte eines weiblichen Kopfes mit bemerkenswerther Haartracht, wohl gleichfalls von einer Porträtbüste herrührend, aus größerem Material und einer kleinen Aschenurne ohne Deckel aus röthlichem Marmor. Der Stein, von welchem ich durch gütige Mittheilung des Herrn Dr. S. Frankfurter Kunde erhielt, befindet sich gegenwärtig in den Gartenanlagen vor dem genannten Hause an die Mauer angelehnt; die gleichzeitig mit ihm gefundenen Antiken verwahrt der Besitzer in seiner Wohnung. Derselbe beabsichtigt, den ganzen Fund käuflich an das Grazer Joanneum abzutreten.

SECVRITATI • PERPETV E • I V L I V S •
 SECVDINVS • VI • FEC • S • E • PRISCIL E •
~~AVRELI E • CON • E • ROMANIAE • CATVLLINE • C~~
~~ANN • XXV • E • IVHE • SECNDINAE • SORORE • ARAE •~~ ^{SEC • VNDI}

Delphin

Delphin

Securitati perpetu(a)e. Iulius Secundinus vi(vus) fec(it) s(ibi) et Priscill(a)e A[u]reli(a)e con(iugi) et Romaniae Catullin(a)e co(niugi) o(bitae) [a]n(norum) XXV et Iuli(a)e Secundinae sorori et Aurae(lio) Secundino fil(io).

Durch einen in der Copie angedeuteten alten Riss zu Anfang von Z. 3 und 4, welcher gleichzeitig mit der Anfertigung der Inschrift ziemlich mangelhaft geflickt wurde, sowie durch eine im Beginne von Z. 3 vorgenommene Correctur ist die Lesung an dieser Stelle etwas schwierig geworden. Nach den sichtbaren Resten ist Z. 3 zu Anfang sicher ein AVRELI E beabsichtigt gewesen [vgl. den Namen des Sohnes Z. 4 *Aurae(lio) Secundino*]; doch scheint der Steinmetz statt des V ursprünglich einen Buchstaben mit zwei geraden Hasten, etwa ein N, gesetzt zu haben, von welchem noch Spuren vorhanden sind, und ebenso stand an der Stelle des darauf folgenden R zuerst sicher ein N, welches dann in ein E, von dem noch der untere Querstrich genau wahrnehmbar ist, und endlich in ein R corrigiert wurde. Außerdem bemerkt man vor dem E • CON deutliche Spuren eines getilgten V, über welchem noch der Rest eines Querstriches, wie er bei Zahlen angebracht zu werden pflegt, erkennbar ist. Nach alledem hat es den Anschein, als hätte der Steinmetz zuerst irrthümlicherweise ANN • XXV eingehauen, welches eine Zeile später (Z. 4) zu stehen hatte, und dieses dann in AVRELI E verbessert. Das N im Anfange von Z. 4 dürfte ehemals mit A zu einem N ligiert gewesen sein. Übrigens ist die Lesung auch hier in der Hauptsache unzweifelhaft.

2. C. I. L. III 5311. Tafel mit Rand aus s. g. Bacherer Marmor, h. 0·67, br. 0·555, dick 0·14; das Inschriftfeld ist h. 0·555, br. 0·42;

die Höhe der sehr deutlichen Buchstaben, deren schlanke und zierliche Form auf verhältnismäßig gute Zeit, etwa auf die zweite Hälfte des zweiten Jahrhunderts hinweist, beläuft sich in Z. 1 auf 0·075, Z. 2 auf 0·08, von da sinkt sie allmählich bis auf 0·055. Das im ganzen gut erhaltene Denkmal, welches bisher nur aus einer Abschrift des fünfzehnten Jahrhunderts bekannt war und seitdem verschollen gewesen zu sein scheint, steht gegenwärtig zu Kôtsch (Hoče) bei Marburg außen an der Pfarrkirche zu St. Florian, rechts vom Haupteingange.

S E N N V S · | |
S A C R I · F · H · s
E · E T · C O N A
M O D · S · F
5 C O N I G I F I L I ·
E T · F I L I A E · V · F

Sennus Sacri f(ilius) h(ic) s(itus) e(st), et Cona Mod[e]s[t]i f(ilia), coni[u]gi; fili et filiae v(ivi) f(ecerunt).

Das S zu Ende von Z. 2 ist auf dem Rande eingemeisselt, daher es von dem ersten Abschreiber übersehen wurde. Z. 4 kann nach den vorhandenen unzweifelhaften Resten das sonst unerhörte MOTVSOI, welches Augustinus bietet (MOTVSO Lazius), unmöglich gestanden haben; die Spuren deuten vielmehr entschieden auf ein *Mod[e]s[t]i*. Dagegen muss das CONIVGI der alten Copie in Z. 5 trotz der dadurch entstehenden syntaktischen Härte als völlig gesichert betrachtet werden.

3. Zwei Bruchstücke aus s. g. Bacherer Marmor, nach Fundort, Material, Dicke und Schriftcharakter offenbar zu einer und derselben Inschriftplatte gehörig, obgleich sie nicht unmittelbar aneinander passen. Das entzwei gebrochene Fragment *a* [erwähnt Mittheil. der Central-Commission XV (1889) S. 271 n. 224] zeigt oben und rechts noch den erhöhten Rand; seine größte Höhe beträgt 0·34, die größte Breite 0·335, die Dicke mit Rand 0·08, ohne Rand 0·053; das Inschriftfeld ist h. 0·205, br. 0·235; die Höhe der Buchstaben in Z. 1 beläuft sich auf 0·07, das kleine O in Z. 2 misst 0·03. Bei dem Fragment *b* ist die größte Höhe 0·34, die größte Breite 0·21, die Dicke 0·055; die Schrift misst in Z. 1 0·065, Z. 2. 3 0·063. Die Bruchstücke gehören nach der auffallend zierlichen Ausführung der Schrift, vor allem nach dem feinen Schnitt der Buchstaben sicher der Mitte des zweiten Jahrhunderts an. Beide wurden in der Nähe von Schleinitz (Slivnice) bei Marburg auf dem Acker des Mathias Faleš an derselben Stelle gleichzeitig mit einem großen Stücke eines Sarkophagdeckels gefunden und werden in dem Hause des Genannten (Schleinitz Nr. 34) im Vorraume verwahrt.



a Z. 1 ist der Rest von einer Formel wie [*dis manibus et perpetuae securitati*] oder [*securitati perpetuae*], Z. 2 von dem Namen des *municipium Flavium Sol(va)*. b Z. 2 wohl [*leg(ionis) III A*]/*ug(ustae) p(iae) v(indicis)*, Z. 3 etwa *mar[ito]*.

4. Tafel aus gelblichem groben Kalkstein der Umgegend, ehemals von einem Rand umgeben, welcher jetzt weggeschlagen ist; h. 0·41, br. 0·45; die Höhe der roh eingekratzten Buchstaben, welche die Inschrift der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts zuweisen, beträgt in Z. 1. 2 0·065, steigt in Z. 3 auf 0·07 und sinkt von da allmählich auf 0·055 herab. Zwischen den einzelnen Zeilen sieht man noch deutlich die vom Verfertiger zur leichteren Einhaltung der Geraden mit dem Lineale gezogenen Linien. Gefunden zu Križnica (Gemeinde Anovic, Pfarre Videm in Steiermark) auf dem Acker des Franz Planinec, gegenwärtig beim Hause desselben in Ponikve (Gemeinde und Pfarre Videm) Nr. 34 an der nördlichen Außenwand des Wirtschaftsgebäudes gegen den Weg zu eingemauert.

	D		M
	S		E
	SEVERIN		
	M		A
	MARON		
	E		M
	MAXIMI		
5	C		V
	F		S
	SEAVS		
	E		F
	AN·XII		

D(is) m(anibus) Severin(ae) Maron(is) et Maximi co(niugis). V(ivi) f(ecerunt) s(ibi) et Ausc(a)e f(iliae) an(norum) XII.

Z. 6 zu Ende ist der Punkt in AN·XII fraglich. Der Name *Maro* kommt, abgesehen von dem Cognomen des Dichters Vergil, auf keltischem Boden nur noch C. I. L. III 3827 vor, wo die Lesung zweifelhaft ist; *Auscus* steht C. I. L. III 5265, Eph. epigr. IV S. 168 n. 588, C. I. L. VI 2408 I 1 (*Aur. Auscus . . . natione Norficus*).

5. Fragment einer Platte aus grobkörnigem grauen Kalkstein; größte Höhe 0·26, größte Breite 0·32, Dicke 0·09; die Höhe der mittelmäßigen Buchstaben, welche ihrem Charakter nach dem Ende des zweiten oder dem Anfange des dritten Jahrhunderts angehören, beträgt Z. 1 0·055, Z. 2 und 3 0·05. Gefunden von Herrn Barth. Pečnik im Frühjahr 1890 auf der Straße in der Nähe von Vrenje (Pfarre

St. Leonhard, $1\frac{1}{2}$ Stunden von Lichtenwald in Steiermark entfernt); das Bruchstück wurde wahrscheinlich aus dem römischen Gemäuer in der nächsten Nähe (na gradec) dorthin verschleppt. Gegenwärtig befindet sich der Stein bei dem Genannten in seiner Behausung zu Gurkfeld.



Z. 1 zu Ende ist noch ein Theil von dem M der Formel *D(is) m(anibus)* im Bruche erhalten. Der Rest im Ausgange von Z. 3 dürfte von einem S herrühren.

6. C. I. L. III 4619. Der obere Theil der Meilensäule beim Dorfe Groß-Pudlog, von welcher Pfarrer Tunckhelsteiner zu Ende des siebzehnten Jahrhunderts noch ... *DRIANI* copierte, wurde nach der Aussage der Einheimischen vor mehr als dreißig Jahren abgenommen und ist nunmehr zu Haselbach nächst Gurkfeld an der Außenseite der Kirchhofsmauer rechts von dem Eingange, welcher dem Pfarrhause zugekehrt ist, aufgestellt, wo er längere Zeit hindurch als Opferstock diente. Daraus wird es erklärlich, dass Mommsen (C. I. L. III 4619) und nach ihm Alfons Müllner (Emona S. 277 n. 157) bei ihrem Besuche in Groß-Pudlog, wo nur noch der Stumpf an der alten Stelle zurückgeblieben war, auf demselben keinerlei Schriftreste zu entdecken imstande waren. Das in Haselbach befindliche cylindrische Stück, welches dagegen unzweifelhafte Spuren einer ehemaligen Inschrift trägt, erhebt sich etwa 1·065 über das Niveau des Bodens, ist aber, wie eine Ausgrabung des Erdreiches rings herum ergab, weit über 1·41 hoch; der Durchmesser beträgt am oberen Ende 0·5, was mit dem von Müllner auf 0·66 angegebenen Diameter des zu Groß-Pudlog verbliebenen Basisstückes recht gut stimmt. Durch wiederholte Besichtigung und eingehende Prüfung des arg beschädigten Haselbacher Steines, auf welchem zuerst Herr Pečnik Buchstabenspuren zu sehen glaubte, ergab sich mir mit Sicherheit, dass unter einem beträchtlichen verwitterten Raume, in der Höhe zwischen 0·46 und 0·65 (von oben gemessen) noch die folgenden von der Aufzählung der Ahnenreihe eines Kaisers herrührenden Reste zu erkennen seien:

D I \

a S E P

I = H A D R

Besonders deutlich tritt hier das R in Z. 3 hervor. Darunter entdeckte ich nach einem leeren Zwischenraume, in der Höhe zwischen

0·76 und 0·825 (gleichfalls von oben gemessen) die ziemlich deutlichen Spuren zweier Zeilen in folgender Form:

b S V L J
 S E L N O

bei welchen mich eine genauere Betrachtung des Zeichens S, dessen oberer Theil, anscheinend abweichend von der regelrechten Gestalt des S, sichtlich weiter ausgebaucht war als der untere, sowie des gut erhaltenen ersten J belehrte, dass sie im umgekehrten Sinne als

(b) O N T E S
 P T A S

aufzufassen und mit größter Wahrscheinlichkeit zu der bekannten stehenden Formel [*vias et p*]ontes [*vetustate corru*]ptas [*restituerunt*] zu ergänzen seien. Demnach muss der Stein zweimal beschrieben worden sein, einmal — von seiner jetzigen Stellung aus betrachtet — in der Richtung von oben nach unten, ein anderesmal von unten nach oben. Ziehen wir noch in Erwägung, dass die Schrift in der Richtung von oben nach unten (a) deutlicher und auch jünger aussieht als die von unten nach oben laufende (b), so drängt sich die Vermuthung auf, dass die Säule ursprünglich mit einer Restitutionsinschrift, etwa der Kaiser Septimius Severus, Caracalla und Geta (vgl. C. I. L. III 4617. 4622. 4624), aus deren Schlusse die Reste b herrühren, versehen war, dass später einmal zum Zwecke einer neuerlichen Benützung diese ältere Inschrift bis auf wenige zufällig erhaltene Spuren eradiert und der Stein noch obendrein umgekehrt wurde, so dass die neue Inschrift, von deren Ende noch die paar Buchstaben von a übrig sind, auf der beim erstenmal unbeschrieben gebliebenen Fläche eingetragen ward. In dieser Stellung wurde die Meilensäule von Tunckhelsteiner gesehen, dessen . . . DRIANI recht wohl mit a Z. 3 [*divi Hadr[iani]*] identisch sein könnte. Zu unserer Annahme stimmt auch die Beschaffenheit der Oberfläche des Steines; im oberen Theile, wo die neue tief eingehauene Inschrift die Verwitterung des Gesteins begünstigte, hat dieselbe durch Einwirkung äußerer Einflüsse stark gelitten, ist rau und zerklüftet; im unteren Theil dagegen, welcher nach Tilgung der älteren Inschrift nicht wieder beschrieben wurde, ist die Oberfläche auffallend glatt und wohl erhalten. Wenn es nun so ziemlich gesichert scheint, dass die Inschrift a jünger ist als die wohl aus severischer Zeit stammende b, so lässt sich andererseits aus dem Umstande, dass der Kaiser in a unter seinen Ahnen anscheinend den Septimius Severus (Z. 2) und den Hadrianus (Z. 3) nennt, der berechtigte Schluss ziehen, dass dieselbe spätestens in die Regierungszeit des Severus Alexander fallen muss.

7. C. I. L. III 4621 (vgl. Alfons Müllner, Emona S. 279 n. 161). Abgebrochener Kopf einer Meilensäule, oben abgerundet, zu Gurkfeld in der Gartenmauer des Vicariatshauses straßenseits am Boden eingemauert, so dass die linke Seite der Inschrift verdeckt ist.

imp. c^a | ES · L · SEPTI
 mius s | EVERVS · PI
 us | PERTINA X

8. Fragment einer großen Ara aus hartem Kalkstein, h. 0·475, br. 0·54, dick 0·38; über dem rechts von einem Pfeiler abgeschlossenen Inschriftfelde, welches nur in einer Höhe von 0·095 und in einer Breite von 0·32 erhalten ist, befindet sich noch ein Theil des Gesimses mit dem rechtsseitigen Akroterion der Ara; der Charakter der Schrift weist auf die zweite Hälfte des zweiten Jahrhunderts. Gefunden auf dem Gradišče bei Groß-Malence zu Pfingsten 1890, gegenwärtig in der Ortschaft vor dem Hause des Johann Kolar Nr. 3 frei liegend.

— I M V N —

Nach diesen Resten der ersten Zeile, welchen sicher noch mindestens vier bis fünf Buchstaben vorangingen, dürfte die Ara irgend einer Schutzgottheit des *mun(icipium)* Flavium Neviodunum geweiht gewesen sein.

9. Fragment einer Platte aus hartem grauen Kalkstein; größte Höhe 0·42, größte Breite 0·41, Dicke 0·11. Die Höhe der schönen, tief eingemeisselten Buchstaben, welche das Denkmal der ersten Kaiserzeit zuweisen, beträgt Z. 1 0·1, Z. 2 0·085, Z. 3 0·074. Das Bruchstück liegt auf der Skarpmauer des Schlosses zu Treffen, gleich links von dem steinernen Löwen (römische Arbeit) am Aufgang.

— I L L I
 S I B I · E T
 V S E N —

Z. 2 zu Ende ist noch ein Theil des Punktes im Bruch erhalten, ebenso in Z. 3 ein Stück von dem linken Theil des V und von der rechten Haste des N. Z. 3 stand wohl *[Vol]usen[o]* oder *[Vol]usen[ae]*.

10. Grabstein (wohl Platte) mit Relief aus grauem Kalk, h. 0·83, br. 0·54. Das über der Inschrift angebrachte Relief (h. 0·56) stellt in bogenförmiger Umrahmung das Brustbild einer bescheiden gekleideten Frau mit einfach gescheiteltem Haare in Vorderansicht dar; links davon, vielleicht auch rechts, ist nach den vorhandenen Spuren je ein kleineres Brustbild eines Kindes verloren gegangen. Das Inschriftfeld, zu beiden Seiten von einfachen Säulen eingefasst, ist h. 0·27, br. 0·47; die Höhe der Buchstaben, welche das Denkmal dem Ende des zweiten

oder dem Anfange des dritten Jahrhunderts zuweisen, beträgt Z. 1 0·05, sonst 0·045. Der Stein wurde angeblich vor etwa 50 Jahren auf einem Felde südlich von der Ortschaft Ober-Tiefenthal (Zgornji Globodol, Gemeinde Hönigstein, eine Wegstunde östlich von Trögern) in der Nähe römischen Gemäuers ausgegraben und ist jetzt in dem genannten Orte an der Vorderseite des Hauses Nr. 12 (Eigenthümer Johann Klinec) links unten bei der Stiege eingemauert; er ist stark übertüncht, was die Lesung einigermaßen erschwert.

D V M
L E V C E N A C A S
D E N I · V I V A · F E C S I B I
A U G I A E · E I L ·

5

D(is) m(anibus). Leucena Casdeni viva fec(it) sibi [et A]ugiae [f]il(iae)

11. Große Platte mit Relief aus hartem grauen Kalkstein, theilweise abgebrochen, h. 1·43, br. 0·8. Das über der Inschrift befindliche Relief, welches nach unten zu von vier starken Leisten abgeschlossen wird (h. 0·58, mit den Leisten 0·74), stellt in roher Ausführung vier Brustbilder in Vorderansicht dar, von denen die beiden äußern männlich, die zwei mittlern weiblich zu sein scheinen. Das Inschriftfeld wird beiderseits von zwei Säulchen eingefasst; seine Breite beträgt 0·7, die größte Höhe 0·69; die Höhe der großen, ganz sorgfältig ausge-meisselten Buchstaben, welche ihrem Charakter nach etwa in die Mitte des dritten Jahrhunderts gehören, beläuft sich in Z. 1 auf 0·05, in Z. 2. 3. 4 auf 0·07, in Z. 5. 6. 7 etwa auf 0·065, in Z. 8 sinkt sie auf 0·05 herab. Eingemauert an der südlichen Außenwand der Pfarrkirche zu St. Michael bei Seisenberg; den Theil von Z. 5 abwärts mussten wir erst von der darauf liegenden Mörtelschichte befreien.

D G M
V I B I V S · I I M I R I T
V S M · I · X · G · F I L I T P A
V I S V I B
V I B I C A
M A X I
T R I S
N O
I I M

5

Etwa: *D(is) m(anibus). Vibius Emeritus m(iles) [l(egionis)] X g(eminae) fecit pa[re]ntib(us) suis Vib[ia]e [] [] [] [] [] Vib[ia]e Ca[s]tri f(iliae) et Vib[io] Maxi[mi]niano p[at]ri s[uo] obito an[no] n[ost]rum* Die Ergänzung will von Z. 5 ab nur etwas Denkbare geben.

12. Fragment aus hartem grauen Kalk, h. 0·39, br. 0·41; die Höhe der großen, guten, stark abgenützten Buchstaben ist Z. 1 0·115. Das Bruchstück liegt vor dem Schlosse zu Treffen in der Reihe von Pflastersteinen links von dem Straßenkörper der Auffahrt, etwa zwölf Schritte vom Thore entfernt.

D
~~W~~ V A Y

Etwa: *D(is) [m(anibus)] | Val(eri)*

13. Fragment einer kleinen Ara aus hartem grauen Kalkstein, h. 0·335, dick 0·23; das Gesims ist h. 0·1, br. 0·38; das von demselben überragte Inschriftfeld ist h. 0·235, br. 0·345; die Höhe der guten Buchstaben, welche auf die Mitte des zweiten Jahrhunderts weisen, beträgt Z. 1 0·075, Z. 2 0·07. Der Stein liegt zu Walitschendorf (Valična vas, in der Nähe der Gurk gegenüber St. Michael bei Seisenberg) auf der Friedhofsmauer der Filialkirche St. Martini an der Außenseite gleich links von dem Eingange, welcher der Kirchenthüre gegenüberliegt.

I O M
 G · V I B
 D

I(ovi) o(ptimo) m(aximo). G(aius) Vib(ius)

Der Rest zu Beginn von Z. 3 rührt von einem P, B oder R, nicht etwa von einem D her.

14. C. I. L. III 4617 (vgl. Alfons Müllner, Emona S. 276 n. 155). Cylindrischer Meilenstein aus hartem grauen Kalk, oben abgebrochen, hoch 1·25 über dem Niveau des Bodens; die Schrift reicht von oben bis zur Höhe von 0·64 über dem Boden; die Höhe der vielfach beschädigten Buchstaben beträgt Z. 2 0·06, Z. 3 0·055, Z. 4—8 0·05, Z. 9 0·032. Der Stein befindet sich jetzt zu Groß-Kürbisdorf (Velika Bučna vas, nächst Rudolfswerth) bei dem Hause des Anton Berlic Nr. 28 am Wege als Träger an einem hölzernen Wirtschaftsgebäude. Sicher zu erkennen ist folgendes:


~~CS·II·PRO~~
 AE·M·AVR
 VS·PIVS·AV
 IES·III·R
 5 ///
 VIAS·ED·TON
 L·CONRVPT
 IITVERVNT
 CILQNELEGAVC

Die Spuren in Z. 1 führen auf ein [C]OS·II·PRO[COS·P·P].
— Z. 2 zu Anfang steht ein deutliches AE; es stand also ehemals da
IMP·CAE·, nicht IMP·CAES·.

Unter Heranziehung von C. I. L. III 4622, welches schon Mommsen
zu seiner Restitution des Denkmals verwendet hat, und mit genauer
Erwägung der Raumverhältnisse lässt sich folgende auch hinsichtlich
der Zeilenabtheilung hinlänglich wahrscheinliche Wiederherstellung der
Inscription vorschlagen:

////////////////COS·II·PROCOS
P·P·ET·IMP·CAE·M·AVRELI
VS·ANTONINVS·PIVS·AVG·FE
LIX·TRIB·POTES·III·PROCOS
5 ET *p. s e p t i m i u s g e t a*
c a e s a r VIAS·ET·PONTES
VETVSTATE·CONRVPTAS
RESTITVERVNT
CYRANTE·FABIO·CILONE·LEG·AVG·PR·PR

15. Eph. epigr. IV S. 137 n. 470; A. Müllner, Emona S. 325
n. 267. Cippus mit Reliefschmuck aus grauem Kalkstein; das von
einem Rande umgebene Inschriftfeld ist größtentheils abgearbeitet; die
rohe Ausführung des Reliefs und die ungelenten Formen der Schrift
weisen das Denkmal dem dritten Jahrhundert zu. Eingemauert im
Schlossgarten zu Gradac bei Tschernembl gleich links vom Eingange
an einer Hausmauer neben der Inschrift des *Sex. Caes(ius) Provincialis*
(Eph. epigr. IV S. 137 n. 469, Müllner a. a. O. S. 324 n. 266).



Auf Z. 6 dürften noch zwei bis drei Zeilen Inschrift gefolgt sein.

16. Großer Cippus aus graugelbem Kalkstein, unten abgebrochen,
h. 1·35, br. zwischen 0·54 und 0·59. Über dem Inschriftfelde befindet

sich ein in vier Streifen angeordnetes Relief, welches der Hauptsache nach in schematischer Form und sehr roher Ausführung ein Todtenmahl darstellt. Die Höhe des obersten Streifens, dessen Relief durch schiefe Leisten auf beiden Seiten giebelartig abgegrenzt wird, beträgt 0·195; die darunter liegenden drei sind je 0·305, 0·275 und 0·175 hoch. Das von einem (rechts abgebrochenen) erhöhten Rande umgebene Inschriftfeld ist, soweit erhalten, h. 0·4, br. 0·415. Die Maße der sehr ungleichmäßigen Buchstaben, welche etwa der Mitte des zweiten Jahrhunderts zuzuweisen sein dürften, schwanken in Z. 1—5 zwischen 0·045 und 0·055; in Z. 6 beläuft sich die Höhe derselben auf 0·026. Das Denkmal ist zu Tschernembl an der s. g. herrschaftlichen Mühle (Besitzer Herr Ferdinand Sladovic in Krapina, Kroatien) außen an der dem Wasser zugekehrten Wand bei der Ecke unterhalb des Radwerkes querliegend eingemauert und wurde von mir mit Zuhilfenahme von über das Wasser gelegten Brettern genau besichtigt und abgeschrieben. Dem Vernehmen nach soll dasselbe für das Laibacher Museum (Rudolfinum) erworben worden sein.

Thier nach l. laufend (Hund)		Reiter nach links	langübriges schlankes Thier nach l. (Windspiel?)	
Brustbild eines Mannes, die Hände vor die Brust haltend, in der L. eine Rolle	Brustbild einer Frau, mit der R. das Kind anfassend	Brustbild eines Kindes	Brustbild einer Frau, mit der L. das Kind anfassend	Brustbild eines Mannes, die Hände vor die Brust haltend, in der L. eine Rolle
Größeres männliches Kind in Vor- deransicht in ganzer Figur, mit einer Tunica beklei- det, auf einem Sims stehend, in den unteren Streifen hin- einragend	Brustbild eines Mannes, die Hände vor die Brust haltend, in der L. eine Rolle	Brustbild einer Frau, die L. vor die Brust haltend	Brustbild eines Kindes	Brustbild einer Frau, die R. vor die Brust haltend
Ranken- ornament	Diener in Tunica, in der R. einen rund- lichen Gegen- stand (Apfel?), mit der L. auf den Tisch heraufgehend	Dreifüßiger Tisch, auf welchem drei Gefäße stehen	Dienerin (?) in Tunica, in der L. einen rund- lichen Gegen- stand, mit der R. auf den Tisch heraufgehend	

GA D V M V
 PET · PAVLIAN
 PET · VERIANO
 OBITO ANOR · V
 5 ET APVTETRVRI
 A QRV M

*D(is) m(anibus). Pet(ronio) Paullian(o), Pet(ronio) Veriano obito
 an(n)or(um) V et apud Etruri[am] ? an]orum*

Die in der Abschrift zu Anfang von Z. 1 angedeuteten Spuren, die von der nämlichen Hand zu sein scheinen wie die Inschrift selbst, dürften von einer Inschrift herrühren, die der Steinmetz angefangen, dann aber wieder getilgt hatte. Z. 3 in der Mitte ist eine alte Beschädigung des Steines wahrnehmbar, die sicher schon zur Zeit der Verfertigung des Denkmals vorhanden war. Z. 5 las ich auf dem Steine und den Abklatschen das obige und dachte daran, dass der Z. 3 genannte *Pet(ronius) Verianus* etwa *apud Etruri[am civ(itate) Pis?]* *a[n]orum* bestattet war; indessen hält es Herr Prof. Hirschfeld, dem ich einen Abklatsch zuschickte, für wahrscheinlich, dass *APVLEI(ae) RVFI[nae obitae an]ORVM* auf dem Steine steht.

17. Votivcippus mit Relief aus grauem Kalkstein, unten abgebrochen; die Gesamthöhe beträgt 0·89, die größte Breite 0·37, die größte Dicke über 0·18. Das Denkmal besteht aus einem Aufsatze, der sich in seiner Form einem Pyramidenstumpfe nähert (h. 0·2, breit unten 0·345, oben 0·31) und an welchen sich das 0·38 hohe, 0·37 breite Mittelstück mit dem Relief anschließt; an dieses setzt dann der abgebrochene Untertheil, der einst die Weiheinschrift trug, mit einer größten Höhe von 0·31 und einer Breite von 0·345 an. Das Relief des mit einem erhöhten Rande versehenen Mittelstückes zeigt in äußerst roher Arbeit des dritten Jahrhunderts drei stehende Figuren in Vorderansicht, und zwar links eine völlig bekleidete weibliche Gottheit (Diana) mit der Mondsichel auf dem Haupte, in der Mitte eine unbekleidete männliche Göttergestalt ohne erkennbare Attribute (nach ihrem Platze etwa Iuppiter), rechts davon auf einem nach links fahrenden Wagen, der durch ein Rad und durch die übereinander hervorsehenden Vordertheile von vier Thieren, welche mit ihren runden katzenähnlichen Köpfen vielleicht Greife vorstellen sollen, recht ungeschickt angedeutet ist, den Sonnengott mit Strahlenkranz und bis zu den Knien reichendem Gewande, in der erhobenen Rechten einen länglichen Gegenstand, wohl die Geißel, haltend, den linken Arm wie zur Führung der Zügel eingebogen; wegen des von dem Rade und von der Strahlenkrone eingenommenen Raumes ist seine Gestalt weit kürzer und schwächlicher gehalten als die der beiden andern Gottheiten. Der Cippus liegt bei der s. g. herrschaftlichen Mühle zu Tschernembl unter den Steinen, aus welchen die Mühlwehre gebaut ist, in der Nähe des Mühlganges und musste erst von dem Moose, das sich darauf angesetzt hatte, gereinigt werden.

Auf dem untern Theile, der ehemals von der Inschrift eingenommen wurde, lassen sich folgende Buchstabenreste der ersten Zeile feststellen, die jedoch nicht so sehr auf dem Steine selbst, als auf der Graphitdurchreibung einigermaßen sicher wahrnehmbar sind:

DINAE

Die Spuren, vor welchen nach dem vorhandenen Raume noch 3 bis 4 Buchstaben [etwa *I(ovi) o(ptimo) m(aximo)?*] gestanden haben mögen, passen entschieden besser zu einem DINAE als zu DIANE.

18. Bruchstück einer Platte aus grauem Kalkstein, h. 0·34, br. 0·73, dick etwa 0·245; das von einem Rande umgebene Inschriftfeld ist h. 0·27, br. 0·415; die Höhe der roh gearbeiteten Buchstaben, deren Form auf die Mitte des dritten Jahrhunderts deutet, ist Z. 1 0·065, Z. 2 0·063, Z. 3 0·05. Das Fragment ist an der augenblicklich aufgelassenen Filialkirche zum heiligen Geist in Tschernembl als erste Stufe der Thurmstiege verwendet und wird unten rechts theilweise von einer darüberliegenden hölzernen Stufe verdeckt.

D · M
C · I V E N
K I · E T · A
I T

D(is) m(anibus). C(ornelio?) Iu(v)en[a]li et . . .

19. Fragment einer Ara aus Kalkstein, h. 0·605, br. 0·37, dick 0·33; oberhalb des 0·31 hohen und 0·19 breiten Inschriftfeldes ist noch der Rand in der Breite von 0·295 erhalten, ebenso auch rechts von demselben, wo er 0·18 breit ist und eine zierlich ausgeführte Blütenranke in Relief trägt. Die Höhe der sehr stark abgenützten Buchstaben, die aus guter Zeit stammen dürften, ist ungefähr 0·045. Das sehr übel zugerichtete, ganz angerußte Fragment ist zu Loka bei Tschernembl im Hause der Anna Schweiger Nr. 10 als Stütze in den Herd verbaut; unter dem Herde ist ein zweites Bruchstück vermauert, welches, nach dem darauf allein noch sichtbaren Rankenornamente zu schließen, einst demselben Denkmale angehörte.

I V N A
A S V O V
E X V O
O I N N

Die nur durch Punktierung angedeuteten Striche sind bloß auf dem Abklatsche und der Durchreibung einigermaßen zu constatieren. Z. 1 etwa [*Fort*]unae; Z. 2 [*pro sal(ute) su)a suo[r]u[m]que*]; Z. 4 [*e*]x vo[*to*]; für Z. 5 ff. ist die Ergänzung [*Q. Servae]o Inn[o]cente M. Maecio Celere cos.]* (Jahr 101; vgl. Klein *Fasti consulares* S. 53) nicht ganz unwahrscheinlich.

20. C. I. L. III 3933 (vgl. Eph. epigr. IV S. 137 n. 468 und A. Müllner 'Emona' S. 324 n. 265). Das interessante Mithraeum ist im Walde oberhalb Rožanc (bei Tschernembl) in den natürlichen Kalkfelsen eingehauen; die Stelle ist so gewählt, dass die Felswände ringsum zu einem Kreise zusammentreten, welcher etwa 30 bis 40 Personen fassen dürfte und rechts und links vom Mithraeum, aber in einiger Entfernung von demselben, durchbrochen ist, um einen bequemeren Zugang zu gestatten. Die Höhe des Ganzen beträgt 1·7, die Breite 1·12. Der Raum unter dem 0·37 hohen, 1·12 breiten Inschriftfelde, dessen sorgfältig und tief eingehauene Buchstaben (hoch Z. 1 0·085, Z. 2 0·065, Z. 3 0·06, Z. 4 0·05) sicherlich dem letzten Viertel des zweiten Jahrhunderts angehören, wird von dem Relief eingenommen, welches in keiner Weise von dem gewöhnlichen Schema der Mithras-Darstellungen abweicht. In der flach gehaltenen Mittelnische erblickt man Mithras auf dem Stier, mit Skorpion, Schlange und Hund, welch' letzterer hier an dem Fackelträger in der rechten Seitennische vorbeispringend dargestellt ist und nur mit dem vorderen Theil seines Leibes in die mittlere Nische hineinragt; in der linken größeren Seitennische ist der Genius mit gesenkter Fackel, über ihm in einer kleineren Nische das Brustbild der Sonnengottheit dargestellt; in der rechten größeren Seitennische befindet sich der Genius mit erhobener Fackel und über ihm das Brustbild der Mondgöttin. Die oberhalb des Reliefs eingemeisselte, sehr gut lesbare Inschrift hat folgenden Wortlaut:

D · I · M
P·P·P·AELII·NEPOS·E
PROCVLVS·E·FIRMINVS
PRO·SALVE·SVA·SVORVMQVE

*D(eo) i(nvicto) M(ithrae) P(ublili) Aelii Nepos et Proculus et
Firminus pro salute sua suorumque.*

Wien, Herbst 1890

A. v. PREMIERSTEIN

Siebenbürgische Inschriften

Gelegentlich einer im August und September 1890 nach Siebenbürgen unternommenen Ferienreise ergab sich, abgesehen von dem Neuen, das im Museum des archaeologisch-historischen Vereins zu Déva untergebracht ist und von dort aus publiciert werden wird, eine kleine Nachlese von neuerdings aufgefundenen oder in Folge der vorgenommenen Revision besser zu lesenden Inschriften, die ich hier niederlege.

1. Inschrift aus Apulum, jetzt in der städtischen Alterthumsammlung zu Karlsburg. Ara.

DEANE A^C sic
C·CATVLL—
N/VS/DA
////////E
5 C////////N
////////EVA

In Zeile 3 könnte nach dem Abklatsche möglicherweise NAVSEDA stehen. Von den drei letzten Zeilen war nicht mehr zu entziffern.

2. Inschrift aus Ampelum, gefunden in Zalatna beim Ausräumen einer Kalkgrube, im Hofe des Forsthauses beim Förster Molnar. Der Kutscher, welcher das Ausräumen besorgt hatte, sah in der Grube noch zwei solche Steine, auf dem einen auch eine Inschrift. Diese Steine wurden nicht herausgenommen, weil sie die Umfriedungsmauer des Hofes stützen. Der herausgehobene Stein — eine Ara — zeigt folgende Inschrift:

/ H /
L·MA/RIV
MAC/R
PROC AVGG

Von der ersten Zeile schien nur ein H sich zu ergeben. Die zweite Zeile wurde zunächst L·MA/RIV gelesen; der (misslungene) Abklatsch schien am Ende die Ligatur V³ zu haben. Vgl. C. I. L. III, 1310, wo Mommsen nach den variierenden Lesearten der handschriftlichen Überlieferung die Grabschrift eines *P. Macrinus Macer proc. Augg.* hergestellt hat.

3. In der Kirche zu Petroszány bei Zalatna revidierte ich die Inschrift an der als Altarstein verwendeten römischen Votivara, da mir die Lesung von G. Téglás, külföldi nyomat a földtani közlöny XX. kötetéből p. 185, vgl. archaeol.-epigr. Mitth. IX S. 241 n. 18, einer Revision bedürftig erschien. Die Ara ist den capitulinischen Gottheiten geweiht „*pro salute et victoria et incolumitate*“ des Caracalla und seiner Mutter Julia (*mater eius, castrorum, senatus et patriae*). Name und Amt des Dedicanten stehen in der letzten Zeile; ich sah AELIVS SOST//IVS PROC und zwar ist das SOST völlig deutlich, die folgenden Buchstaben nicht, so dass Téglás in den zwei oben citierten Publicationen variiert; das einmal liest er COSTRA/S, das andere mal SOSTAIS; ich hatte bei der Revision nur die Leseart der ungarischen Publication vor mir (vgl. C. I. L. III n. 3 den Namen *Sostratus*). Diese liest in Zeile 6 richtig ANTONINI (in der deutschen

steht ANTONII). Das Schlusswort PROC ist ohne weiteres zu erkennen, obwohl das C etwas verschliffen ist. — Die Titulatur der Kaiserinmutter ist in der deutschen Publication richtig wiedergegeben; das ET PATRIAE der Zeile 10 ist ganz deutlich. Die Buchstaben der Inschrift sind schön.

4. Inschrift von Zalatna, eingemauert in der Umfassungsmauer des Hauses Stefan Roska's; publiciert von Téglás in der früher citierten ungarischen geologischen Zeitschrift S. 186 und archaeol. epigr. Mitth. IX S. 241 n. 17. Es ist eine kleine Ara zu Ehren des Silvanus domesticus; die letzten zwei Zeilen lauten:

EX VISO PO
- SVIT -

nicht „*ex voto*“, wie Téglás gelesen hat; „*ex viso*“ oder „*ex visu*“ kommt auch sonst vor, vgl. archaeol.-epigr. Mitth. III S. 42 n. 3 (Inschrift aus Bulgarien); C. I. L. III n. 855 (aus Napoca); n. 1144 (aus Apulum); Suppl. n. 7439 (aus Sistov) u. a. O.

5. Schließlich möge auf die neuesten Ausgrabungen des archaeologisch-historischen Vereins in Karlsburg aufmerksam gemacht werden, der mit Glück bestrebt ist, jenem von Déva nachzueifern. Es sind bei diesen Ausgrabungen, wie mir der Leiter derselben, Dr. Albert Cserni, Professor am Karlsburger kgl. Obergymnasium, mittheilt, folgende Ziegelstempel zu Tage gekommen:

- | | | |
|----|---------------|--|
| a) | N S I N G | <i>n(umerus) sing(ularium)</i> |
| | ИЗІІГ | |
| b) | P S I G C O S | <i>p(edites) si(n)g(ulares) co(n)s(ularis)</i> |
| c) | P S C | <i>p(edites) s(ingulares) c(onsularis)</i> |
| d) | P S I N | <i>p(edites) sin(gulares)</i> |
| e) | СИІСІІІ | |
| f) | ИРІІІ | |
| | ИРІІІ | |
| | ИРІІІ | |

Die Stempel e) und f) werden gleichfalls *ped(ites) sing(ulares)* resp. *ped(ites) sin(gulares)* zu lesen sein. Die Schreibung ist retrograd, in CI, wie der Abschreiber las, werden die von einander getrennten Elemente des D sein. In f) wäre das S in *sin(gulares)* verkleinert notirt, wie sonst in I°, was dann in einigen Exemplaren mit dem I fast zu einem P zusammengefloßen ist.

Über die *pedites singulares consularis* vgl. Cauer und Mommsen in Eph. epigr. IV p. 401—404. Über die *numeri singulare* überdies

Mommsen in Hermes XIX, 222. An „*singulares*“ waren bisher aus Apulum bekannt C. I. L. III 1160: *P. Ael(ius) Crescens du(plarius), s(ingularis) c(onsularis), eq(ues) sing(ularis)* (nach Mommsens verbesserter Lesung Eph. epigr. l. c. p. 402); C. I. L. III 1195: *Macusenius Cesorini (?) aequus (sic) ex [sing]ul(aribus) cos.* Ferner Eph. epigr. IV n. 165: Grabstein eines „*ex singul(ari)*“; n. 166: *eq. alae Batavorum, ex n. sing.; dec. ex n. eodem erres (l) posuit.* — Die dacischen Militärdiplome aus den Jahren 110 und 157 nennen *pedites singulares Britannici*; Ziegel aus Czikmó (Germisara) haben den Stempel *N(umerus) S(ingularium) B(ritannicorum)*; SBB, d. i. *s(ingulares) B(ritannici)* vgl. C. I. L. III 1634, 14; S·P·B, d. i. *s(ingulares) p(edites) B(ritannici)* nach Torma's Lesung Arch.-epigr. Mittheil. III p. 116 n. 24. Vgl. auch C. I. L. III 1396 (aus Germisara, 186 p. Chr.): *P. Aelius Marcellinus signifer et quaestor n(umeri) Brit(annorum).*

Diese *pedites singulares Britannici* hält Mommsen im Hermes a. a. O. Anm. 2 nicht für gleichartig mit den *pedites* und *equites singulares*, die ausschließlich den Gardedienst bei der Person des Statthalters zu versehen hatten; das Prädicat „*singulares*“ konnte auch sonst einer Elitetruppe zuerkannt werden.

Über die erwähnten Ausgrabungen berichtet (in ungarischer Sprache) das Jahrbuch des Karlsburger Vereins für das Jahr 1890.

Prag, im November 1890

J. JUNG

Alte und neue Prätorianer-Inschriften aus Aquileia

Gelegentlich einer im Auftrage der Direction des archäologisch-epigraphischen Seminars im Verein mit Hrn. R. Münsterberg im August 1889 unternommenen Reise nach Istrien und den quarnerischen Inseln gestattete mir ein leider nur wenige Stunden währender Aufenthalt im k. k. Staatsmuseum zu Aquileia von den daselbst aufbewahrten Militärinschriften die publicierten zu collationieren und die neugefundenen mit Erlaubnis des k. k. Conservators Prof. Heinrich Maionica zu copieren. Ich theile im Nachstehenden das Ergebnis der Untersuchung der „alten und neuen Prätorianer-Inschriften“ mit.

Die Abweichungen von Th. Mommsens Lesung im C. I. L. V sind untergeordneter Art. H. Pais Supplementa Italica fasc. 1 hat sie übersehen.

n. 918 Z. 6 steht auf dem Steine nur ANN, nicht ANNIS.

n. 930 Z. 7 CHRYSANIVS.

n. 931, jetzt im Museo lapidario zu Triest in eine Mauer eingelassen, Cippus, oben abgerundet, unten abgebrochen, Z. 7 ANNOS VII

Von den nachfolgenden Inschriften ist n. 1 publiciert von C. Gregorutti im Archeografo triestino XIII (1887) S. 205 n. 339 und H. Maionica in den Mittheilungen der Centralcommission XVI (1890) S. 64 n. 13, beide weichen in der Lesung von einander ab; ich gebe sie nach meiner Abschrift und eigenem Abklatsch:

1. Cippus aus Nabresina-Kalkstein, oben abgerundet, unten abgebrochen; gefunden im März 1883 auf einem südlich vom k. k. Staatsmuseum, auf der rechten Seite der nach Beligna führenden Straße, gelegenen Grundstücke des H. Julius Comelli, gelegentlich der daselbst vom Hrn. Baron Eugen Ritter vorgenommenen Ausgrabungen, seit dem 19. März 1883 im Museum; h. 0·48, br. 0·34, d. 0·13; schöne Buchstaben, ihre Größe in Z. 1 0·056, in den übrigen 0·05; dreispitzig interpungiert; früheste Kaiserzeit.

M·GLITIVS·M·F
LEM·BON
MIL·GH·VIII·PR
VVIT·AN·XXX
I·VIII

5

M. Glitius M. f. Lem(onia) Bon(onia) mil(es) coh(ortis) VIII pr(aetoriae); vivit an(nos) XXX, [milit(avit) a/n(nos) VIII.

Einen in Aquileia verstorbenen Kameraden derselben Cohorte und Landsmann nennt C. I. L. V n. 904 (s. u. n. 10). Über andere aus Bologna stammende Prätorianer vgl. O. Bohn: Milites praetoriani et urbaniciani originis Italicae E. E. V S. 252.

2. Stele aus Nabresina-Kalkstein, oben eine Art Nische mit halbkreisförmiger Einfassung, innerhalb derselben ein stilisierter Kopf des epheubekränzten Dionysos; die Nische ist umrahmt von zwei symmetrisch ansteigenden Ranken mit akanthosartigen Blättern und Weintrauben, die sich oberhalb des Bogens begegnen, hier naschen zwei Vögel an den Trauben; rechts und unten abgebrochen; gefunden im December 1888 auf derselben Stelle wie n. 1, seit dem 29. December 1888 im Museum; h. 1, br. 0·75, d. 0·09; schöne Buchstaben, ihre Größe in Z. 1 0·09, Z. 2 0·07, Z. 3 0·065, Z. 4 0·062, Z. 5 0·06; früheste Kaiserzeit.

L·CAELIVS·C
SCA·I·FAESVL
MILES·COH·VIII
VIX·ANN·
5 MILIT

In Z. 2 ist der Steinmetz zu dicht an das A gerathen, er ließ den bereits geführten Strich stehen und setzte das F weiter nach rechts; voraussetzlich war der Strich mit Kalk ausgefüllt, der dann abgefallen ist.

L. Caelius Q. [f.] Sca(ptia) Faesuli[s] miles coh(ortis) VIII [pr(aetoriae)]; vix(it) ann(os) X[...], milit(avit) [ann(os)].

Die in Faesulae geborenen Prätorianer hat Bohn a. a. O. S. 253 zusammengestellt.

Durch diese neuen Funde steigt die Zahl der bisher in Aquileia zum Vorschein gekommenen Sepulcral-Inschriften von jung an Lebens- und Dienstjahren, fern von der Heimat verstorbenen Prätorianern auf 13:

Aus cohors II:

1. C. I. L. V n. 924: *C. Mettius M. f. Tro. mil. cho. II pr.; vixit ann. XXX, mil. ann. X.*

Aus cohors VI:

2. n. 912: *C. Firmidius C. f. Aem. Rufus Suess. Aurunca mil. coh. VI pr.; milit. ann. VII, L. Pompilius L. f. Vol. Cele[r] commilito tit. d. s. p.*
3. n. 8274: *M. Cato M. f. Anies. Crem. miles chor. VI pr.; milita. annos XVIII, vixit annos XXXIIX, benefic. tribuni fuit.*
4. Pais a. a. O. n. 186: *P. Maeneliu[s] St. f. Pol. Muti. miles chor. VI praet. hic situs est.*

Aus cohors VII:

5. C. I. L. V n. 901: *D. M. Q. Caecilio Q. f. Maecia Maximo Neapoli mil. coh. VII pr.; singulari tribuni.*
6. n. 925: *M. Munatius M. f. Scap. Etruscus Florentinus; vixit ann. XIIIX, Q. Munatius miles chor. VII pr. frater posuit.*
7. n. 931: *C. Rufrenus C. f. Pol. Fano Fortunae miles chor. VII praeto., militavit annos VIII.*
8. n. 8283: *L. Sallustius [l. f.] Ste. Urvino mil. cho. VII pr.*

Aus cohors VIII:

9. n. 886: *C. Albucius C. f. Fal. d. Intimili m. cho. VIII pr.; m. a. XVII, v. a. XXXV, h. s. est.*

10. C. I. L. V n. 904: *M. Calventius T. f. Lem. Bon. mil. cho. VIII pr.; milit. ann. VII, vixit ann. XXIX.*

11. und 12. Die beiden neuen Inschriften.

Aus cohors VIII:

13. C. I. L. V n. 918: *Sex. Hostilius Sex. f. [T]ro. Mansuetus Perusia eq. coh. VIII pr. (centuria) Pudentis; vixit ann. XXIX, mil. ann. X, h. s. est.¹⁾*

Es ist dies, verglichen mit den Funden in anderen Städten, eine auffallend hohe Zahl, um so auffallender, als verschiedene Indicien sie, zum mindesten in ihrer größten Mehrheit, Einer Periode zuweisen, der Zeit vor Claudius: erstens fehlt bei 10 unter 14 Namen (n. 13 gehört nach einer Mittheilung Professor Bormanns den Buchstabenformen nach einer späteren Zeit an, etwa der des Vespasian) das Cognomen;²⁾ zweitens wird als Heimat bei 3 Mann Etrurien (Florentia (2?), Fae-sulae), bei 2 Umbrien (Urvinum, Fanum Fortunae), bei 5 eine latinische oder römische Colonie (Bononia (2), Cremona, Suessa Aurunca, Mutina) angegeben, je einer stammt aus Neapel³⁾ und Albintimilium⁴⁾, es kommt also weder ein Mann aus dem cisalpinischen Gallien noch ein Provinciale vor. Seit Caius und Claudius treten Leute wenigstens des Polandes stark unter den Prätorianern auf;⁵⁾ drittens endlich darf nicht übersehen werden, dass nur ein Stein die Formel D · M aufweist.

¹⁾ Man vgl. auch C. I. L. V n. 748: *Apollini Beleno Aug. sac. C. Petilius Venustus trib. praetorian. v. s.; n. 952: M. Vocsius M. l. Crescens viv. fec. sib. et Vocus. Veneriae coniug. optim. et Petronio Vocsiano fil. mil. coh. III praet. ann. XVIII m. III dier. XIII, sig. hanc ar. etc.* Petronius ist wohl ein gebürtiger Aquileienser.

²⁾ Vgl. O. Hirschfelds Deduction in dieser Zeitschrift Bd. V S. 217 f., A. v. Domaszewski ib. X S. 14 ff.

³⁾ Mommsen Edict des Kaisers Claudius über das röm. Bürgerrecht der Anauner vom Jahre 46 n. Chr. Hermes IV S. 118 Anm. 2.

⁴⁾ O. Bohn Über die Heimat der Praetorianer S. 4 C. Mettius (n. 1) ist auch italischer Herkunft. Er gehört der Tribus Tromentina an. Dieser Tribus waren nur italische und dalmatische Städte zugetheilt: Fabrateriae nova und vetus, Aesernia, Vei, Aquae Statiellae, Perusia; Aequum, Epidaurum, Naronae, Saloniae (J. W. Kubitschek Imperium Romanum tributim discriptum S. 272). Dalmatiner kommen in der Kaisergarde erst viel später vor. Welcher unter den italischen Städten wir Mettius zuzuschreiben haben, ist nicht zu entscheiden, da sowohl Aesernia als Aquae Statiellae wie auch Perusia als Heimathstädte von Prätorianern bekannt geworden sind. Ein L. Mettius L. f. kommt in C. I. L. V n. 7520 aus Aquae Statiellae vor, doch ist Mettius ein viel zu häufiger Name, als dass man daraus einen Schluss ziehen könnte.

⁵⁾ Tacitus ann. 4, 5: *tres urbanae, novem praetoriae cohortes, Etruria ferme Umbriaeque delectae aut vetere Latio et coloniis antiquitus Romanis.* Mommsen a. a. O. S. 117 f.; Die Conscriptiionsordnung der röm. Kaiserzeit Hermes XIX S. 52; Die Gardetruppen der röm. Republik und der Kaiserzeit Hermes XIV S. 31; Bohn a. a. O. S. 4.

Eine Erklärung dieser Erscheinung ist noch nicht versucht worden. Die bei den vereinzeltten Funden entsprechender Steine zulässigen Annahmen, der betreffende Soldat sei während seines Urlaubs, bei einer Mission o. dgl. vom Tode ereilt worden, befriedigen hier nicht.⁶⁾ Die nn. 2 und 6(?) bezeichnen Kameraden als jene, die für die Errichtung des Grabmals Sorge trugen. Dieser Umstand, sowie die Wiederkehr bestimmter Cohorten (VI, VII, VIII) und derselbe Fundort von n. 3 („Aquileiae ad S. Stephani in casa coloni Hentschel rep. a. 1873“), n. 4 („Aquileiae rep. in atrio casae colonicae S. Stephani“), n. 7 („Aquileiae rep. 1845 in via vetere ad S. Stephanum“), n. 8 (rep. cum n. 8274 = n. 3) und 11 und 12 (s. o.) lassen auf die gleichzeitige Anwesenheit einer größeren Anzahl von Prätorianern in Aquileia schließen. In größerer Anzahl können aber Angehörige der Kaisergarde nach Aquileia nur in Begleitung eines Kaisers oder ausnahmsweise auch eines Prinzen⁷⁾ gekommen sein. Es ist uns nun für den oben aus den Inschriften gewonnenen Zeitraum bezeugt der Aufenthalt in Aquileia von

1. Augustus. Sueton Aug. 20: *Reliqua (bella) per legatos administravit, ut tamen quibusdam Pannonicis atque Germanicis aut interveniret aut non longe abesset, Ravennam vel Mediolanium vel Aquileiam usque ab urbe progrediens*; Josephus A. I. XVI §. 90 f.: ὡς μήτ' ἀμελῶν μήτ' ἐκ προπετείας ἀμαρτάνοι (Ἡρώδης), κρείττον ἡγήσατο

⁶⁾ Vgl. z. B. E. E. VII n. 24 aus Arsich Zara in der provincia Byzacena: *Disman(ibus) sac(rum). C. Tanusio Luppo militi cohortis XIII urbane stationis. „C. Tanusius dum mandata quaedam exsequitur vel commenta ab urbe absens videtur in Africa diem obisse“*, J. Schmidt.

⁷⁾ In der Regel hatten Prinzen keine Prätorianerabtheilung bei sich. Das geht aus Folgendem hervor. Tacitus berichtet ann. 3, 2: *miserat duas praetorias cohortes Caesar* (Tiberius der Asche des Germanicus entgegen), *addito ut magistratus Calabriae Apulique et Campani suprema erga memoriam filii sui munia fungerentur*: Sueton Caius 4: *e Germania vero post compressam seditionem revertenti* (Germanicus) *praetorianas cohortes universas prodire obviā, quamvis pronuntiatum esset duae tantum modo exirent*. Es ist also eine Aufmerksamkeit, eine Auszeichnung, die Tiberius dem Germanicus, dort dem todtten, hier dem lebenden, erweist, wenn er ihm Theile seiner Leibwache entgegen sendet, und das konnte es nur sein, wenn Germanicus für gewöhnlich keine Prätorianer bei sich hatte; auch bei Tacitus ann. 1, 24 erscheint die Mitgabe von Prätorianern als eine durch die imminente Gefahr Tiberius abgerungene, sonst nicht übliche Maßregel. Die von Tacitus ann. 2, 16 erwähnten Prätorianercohorten (in der Schlacht bei Idisiaviso . . . *dein quattuor legiones et cum duabus praetoriis cohortibus ac delecto equite Caesar* [Germanicus] . . .) sind keine Cohorten der Kaisergarde, sondern die aus der Republik beibehaltene „cohors praetoria“ des Feldherrn, denn damals befanden sich, wie Sueton Caius 4 ausdrücklich bezeugt, sämtliche Prätorianercohorten in Rom. Vgl. Arrian *ἐκτ. κατ' Ἀλάνων* 22; Josephus B. I. 3, 5, 5; 3, 6, 2; Strabo 17, 58; Sueton Galba 10. Dagegen scheinen den Kaiserinnen Prätorianerabtheilungen zur Verfügung gestanden zu sein, Sueton Nero 84.

πλεύσας εἰς Ῥώμην ἐκεῖ τῶν παίδων (Alexander und Aristobul) κατηγορεῖν παρὰ Καίσαρι, καὶ μηδὲν αὐτῷ τοιοῦτον ἐπιτρέπειν, ὃ καὶ διὰ μέγεθος τῆς ἀσεβείας ὑποπτον ἦν. ὥς δὲ ἀνῆλθεν εἰς τὴν Ῥώμην, ἐγένετο μὲν μέχρι τῆς Ἀκυληίας πόλεως Καίσαρι συντυχεῖν ἐπειγόμενος, ἐλθὼν εἰς λόγους καὶ

2. Iulia (zugleich mit Augustus, s. unten S. 107). Sueton Tib. 7: *cum Iulia primo concorditer et amore mutuo vixit (Tiberius): mox dissedit, et aliquanto gravius, ut etiam perpetuo secubaret, intercepto communis filii pignore, qui Aquileiae natus infans extinctus est.*

3. Tiberius wird sich wohl bei dieser Gelegenheit in Aquileia aufgehalten haben, und er musste auch bei seinen wiederholten Reisen auf den pannonischen Kriegsschauplatz diese Stadt passieren, desgleichen i. J. 14, kurz vor dem Ableben des Augustus.

4. Ebenso nicht ausdrücklich bezeugt, aber doch anzunehmen ist der Durchmarsch des Drusus i. J. 14 n. Chr., bei welcher Gelegenheit sich Prätorianer in seiner Begleitung befanden, Tacitus ann. 1, 24: *haec audita quamquam abstrusum et tristissima quaeque maxime occultantem Tiberium perpulere, ut Drusum filium cum primoribus civitatis duabusque praetoriis cohortibus mitteret . . . et cohortes delecto milite supra solitum firmatae. additur magna pars praetoriani equitis et robora Germanorum*; Velleius 2, 125; Dio 57, 4; und gelegentlich seines Aufenthaltes in Illyricum in den Jahren Ende 17—20 n. Chr.⁸⁾

5. Auch Germanicus wird während des zweiten pannonischen Krieges unsere Stadt berührt haben (Dio 55, 31, Velleius 2, 110).

3., 4. (mit Ausnahme des Jahres 14) und 5. werden aus dem S. 104 Anm. 7 angegebenen Grunde für unsere Frage nicht in Betracht kommen. Es bleiben also nur Augustus' Aufenthalt und Drusus' Durchmarsch i. J. 14 übrig. Mir erscheint es als das Wahrscheinlichste, dass die Mehrzahl der Inschriften — der eine oder der andere Prätorianer kann bei anderer Gelegenheit, so bei Drusus' Zug, in Aquileia sein Ende gefunden haben — aus der Zeit der Anwesenheit des Augustus herrührt. An diese Zeit zu denken empfiehlt die Zahl der Cohorten, ferner die lange Dauer des Aufenthaltes des Augustus in Aquileia, die durch den Zweck der Reise, dem pannonischen Kriegsschauplatze nahe zu sein, durch die hier vorgenommenen Regierungsmaßregeln (Josephus A. I. XVI §. 91 ff.) und die Begleitung des Kaisers (s. unten S. 107) bedingt war; und drittens durch folgende, mir nachträglich von Prof. Maionica gütigst zugesandte Sepulcral-Inschrift eines Mannes aus Augustus' Umgebung:

⁸⁾ Tacitus ann. 2, 44 (zum Jahre 17); 2, 46; 2, 58 (z. J. 18); 2, 62 (z. J. 19) 3, 2 (z. J. 20); 3, 8. 5. 7 ff.; 11 f. 19. 34.

Platte aus Kalkstein mit Zapfen zum Einlassen in eine viereckige Basis; gefunden im Februar 1890 auf dem Grundstück des H. Ugo Monari bei dem sog. Marignane, jetzt im Museum; H. der Platte 0·92, Br. 0·485, D. 0·15, H. des Zapfens 0·13, Br. 0·37, D. 0·09, H. der Basis 0·33, Br. 0·63, D. 0·6, L. des Loches 0·39, Br. 0·145, T. 0·11.

BASSO
CAESARIS
AVGVST·SER
TROPIANO
5 GRATVS
VICARIVS
L·M·Q·V·P·XVI

Drusus' und der ihm mitgegebenen Prätorianer Aufenthalt i. J. 14, als sie zur Dämpfung der Meuterei der Legionen VIII, VIII und XV nach Illyricum eilten, kann kaum mehr als eine kurze Erholungsrast gewesen sein; ebenso eilig war sein Rückmarsch nach Rom, und überdies waren es nur zwei, wenn auch verstärkte Cohorten. Der Umstand, dass in einer Inschrift aus Torre di Taglia (Aequiculi) C. I. L. IX n. 4121: *T. Raio T. f. Pol. Crispino Drusi Caesaris benefic., militavit coh. VI pr. an. XVIII, v. an. LXX, her. posuer.* . . . ein Prätorianer von der 6. Coh. als „Gefreiter“ des Drusus genannt wird und die 6. Coh. in Aquileia mit 4 Mann vertreten war, dünkt mir dem soeben Gesagten gegenüber Zufall zu sein.

Die Zeit von Augustus' Aufenthalt in Aquileia lässt sich genauer bestimmen, als es bis jetzt geschehen ist. Sueton bezeichnet nämlich als Zweck der Anwesenheit des Augustus in Aquileia „*ut quibusdam Pannonicis (bellis) . . . aut interveniret aut non longe abesset.*“ Damit kann nur der erste pannonische Krieg (12—10 v. Chr.) gemeint sein, denn vom zweiten (6—9 n. Chr.) wissen wir, dass Augustus damals nur bis Ariminum kam,⁹⁾ das sich dem betagten Kaiser besser empfahl, als das dem Kriegsschauplatze allzu nahe Aquileia. Für welches der Jahre 12—10 wir uns aber zu entscheiden haben, geht hervor aus Josephus' Nachricht, Herodes habe seine Söhne Alexander und Aristobul in Aquileia vor Augustus verklagt, was nach H. Ewald Geschichte des Volkes Israel IV³ S. 574; E. Schürer Lehrbuch der neutestamentlichen Zeitgeschichte S. 195 u. 218 in das Jahr 10 fällt. Zu Beginn dieses Jahres war Augustus mit seinen beiden Stiefsöhnen in Gallien, von wo Drusus nach Germanien, Tiberius nach Illyricum geschickt

⁹⁾ Dio 55, 84: *πρὸς μέντοι τὰς τῶν πολέμων διαχειρίσεις οὕτως ἔργωτο ὥστ', ἵνα ἐγγύθεν καὶ ἐπὶ τοῖς Δελμάταις καὶ ἐπὶ τοῖς Παννονίοις πᾶν ὃ τι χρὴ συμβουλευεῖν ἔχη, πρὸς Ἀρίμινον ἐξώρμησε.* J. Jung Römer und Romanen in den Donaulandschaften² S. 7 und Die romanischen Landschaften des röm. Reiches S. 318.

Revidierte und neugefundene Inschriften aus Dacien

1. Maros Décsé. Altar, in den Ruinen eines Mithräums gefunden. Téglás in dieser Zeitschrift XIII S. 197 n. 23. Die erste Zeile stößt hart an das Gesims.

~~INVTETQ~~
 M·SVRVS
 VMS·L·

Die oben vorgeschlagene Lesung *Invicto* ist sicher richtig; der Strich im C ist offenbar durch Zufall entstanden.

2. Romosz. Eph. Epig. IV n. 178 = C. I. L. III S. 7887. Großer Stein, h. 1·42, br. 0·82, d. 0·72, vor der evangelischen Kirche. Die beschriebene Seite liegt auf der Erde, und nur durch die Gefälligkeit des Pfarrers Dr Piringer, der den Stein umwenden ließ, war es mir möglich, die Inschrift zu entziffern.

~~ATHTTCOES~~////
 ENDVMCVR///
 RVNT
 AITALICA
 5 VI\ANLX

... *Atencoes* (?) [*faci*]endum cur[ave]runt. *A[ur(elia)] Italica* via(it) an(nos) LX.

3. Csigmo (Germisara). Bruchstück einer Basis aus Sandstein, vor zwei Jahren in Csigmo ausgegraben, jetzt im Hofe des Gutsbesitzers Concz; h. 0·74, br. 0·75.

IMPCA // MIVLPHI
 LIPPO / I / IELAVC
 PON / MAXTRIBPOT
 IICOSPPPROCOS
 5 / NSIMCSRIFPHILIP
PIANIDEVOTINV

Imp(eratori) Ca[es(ari)] M. Iul(io) Philippo [P]i[o, F]el(ici), Aug(usto), pon[t(ifici)] max(imo), trib(unicia) pot(estate) II, co(n)s(uli), p(atr)ri p(atr)iae, proco(n)s(uli) [et] n(obilis)sim(o) C(ae)s(a)ri f(ilio) Philippiani devoti nu[mini] maiestatiq[ue] eorum[.]

Z. 5. Die Abkürzungen sind bemerkenswerth. — Das Denkmal ist im Jahre 245, wahrscheinlich unmittelbar nach dem Siege des Kaisers über die Carpen (Zosimus I 20) — denn die Benennung Carpicus fehlt noch — errichtet worden.

4. Varhely. Téglás in d. Zeitschrift XIII S. 192 n. 2. Kleiner Altar.

s i l u a n o ?

O Mest
PRO · SA lute
AELIAE · Anto
NIAE · C O iug
5 IVL · VICT ori
NVS · DE
VOT · S O luit

Z. 6 wäre *de[c(urio)]*, aber auch *de [suo]* möglich.

5. Boldogfalva bei Hatzeg. Téglás a. a. O. S. 193 n. 11. Der obere Theil des Steines ist nachträglich auf beiden Seiten symmetrisch ausgeschnitten, und ein Loch in der Mitte ausgesemelt worden. Der untere Theil ist abgebrochen; h. 1·05, br. 0·54, d. 0·33 m.

D M

EL · THEIN
ET · EX · C
C /// PPI E
6 IVIR [] OLD
SARN [] VIXIT
ANN · LXXXVIII
/ / PA / LBERICIO
VIX / / ANN XV
10 / I / / EL · ZABDIBOL
/ / / / ANN XI · ET
A /// IAPHAMP / / /
AI

D(is) m(anibus). [P. A]el(ius) Theim[es] v[et]et(eranus) ex (centuria) C . . . [leg(ionis) XIII g(eminae)?] pi[a]e [fid(elis)], (duo) vir[alis] c[ol]ol(oniae) D[ac(icae)] Sarm[iz]eg(etusae)]; vixit ann(os) LXXXVIII, [et] P. A[e]l(ius) Bericio, vix[it] ann(os) XV, [et] P. A]el(ius) Zabdibol, [vixit] ann(os) XI, et A[el]ia Phamp[ila] (sic?), vixit annos] . . .

P. Aelius Theimes wird noch auf einer Basis (diese Zeitschr. XI S. 234 n. 1) erwähnt. — Die Vermuthung, dass dieser Grabstein mit der Inschrift C. I. L. III 1472 identisch sei, ist durch diese Revision neuerdings empfohlen.

6. Szent Györgyvalya. Téglás a. a. O. S. 195 n. 16. — Wie vermuthet worden ist, ist der Altar dem *Iupiter Appenninus* gewidmet. Man liest ganz deutlich:

I · O · M
APPENNINO
M · P · VALENTI
NVS · DEC · COL
5 V · L · S · M

Z. 3. Also nicht [*A*]ur(*elius*) sondern *Ulp(ius)*.

7. Daselbst. Téglás a. a. O. S. 195 n. 17. In Zeile 3 steht deutlich: CRATTIVS.

8. Daselbst. Téglás a. a. O. S. 196 n. 18.

IO / / / P
CRATTI / /
/ ATERNVS
D · C P

I(ovi) o(ptimo) [m(aximo) De]p(ulsori?) Cratti(us) P]aternus d(ecurio) c(oloniae) p(osuit).

9. Fény (7 km nordwestlich von Módos), neben der Thüre des Schlosses der Frau Mocsony. Grauer Marmor. Vgl. C. I. L. III 1556.

Zwei Vögel einen Kranz haltend.



Aurel(ius) Faustu[s] . . . vet(eranus) vix(it) an(nis) XLVI. Septimia Marcia coniux fecit]. — D. M. Iul(ius) Martialis v(et)eranus vfix(it) an(nis) . . .]

Der erste Theil der Inschrift ist nachträglich auf der Leiste des Denkmals geschrieben worden. — Wie mir von Augenzeugen versichert wurde, ist dieser Stein vor ungefähr dreißig Jahren mit dem Bruchstücke eines anderen Grabreliefs, leider ohne Inschrift, welches sich ebendasselbst befindet, im Park des Schlosses ausgegraben worden. Ziegel mit Legionsstempeln sollen ebenfalls in Fény zu Tage gekommen

sein, und die Bauern finden fortwährend altes Geschirr, Gebeine, Münzen und dgl. Es scheint also unzweifelhaft, dass die Römer, wie in Nemet Csanád (C. I. L. III S. 1017 n. 6272), so auch in Fény zwischen Temes und der Theiß eine militärische Ansiedlung hatten.

10. Denta. C. I. L. III 1555. Der Stein ist im Hofe des Verwalters eingemauert; h. 0·4, br. 0·37, d. 0·07. Man liest heute noch sehr deutlich:

I s O s M
I · R · M · T · M
C · KANINIV
SABINIANV
5 DCM · II VLP

Wahrscheinlich: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo), I(unoni) R(eginae) M(agnae) T(errae) m(atri) etc.*

11. Werschetz. Alle Veröffentlichungen der Inschriften C. I. L. 6273. 6274 gehen auf eine Copie, welche von dem Stadtpfarrer bei der Entdeckung genommen wurde, zurück. Seitdem sind die Steine verschollen. Vgl. F. Milleker *Geschichte der Stadt Werschetz*, Budapest 1886 p. 16, 17. Herr Milleker theilte mir auch mit, dass im Dorfe Szurduk (nordöstlich von Werschetz), das mit *Centumputea* identifiziert wird, vor einiger Zeit Ziegel mit dem Stempel LEG IIII (C. I. L. III 1631) zu Tage gekommen seien. Er bemerkte auch, dass die Angabe im Corpus, dass die Inschrift n. 1557 aus Szaszka stamme, einfach einem Missverständnis zuzuschreiben sei. Grisellini, der diese Inschrift veröffentlicht hat, sagt ganz klar (Band I S. 294, vgl. 284), dass sie am Abhang des Besedingebirges bei Uj-Moldova (oder Bosniak im Donauthal) entdeckt worden ist. Ich habe dieselbe vergeblich in Moldova gesucht.

12. Szerb-Pozsezsena. Ich habe keine anderen Steine gefunden als diejenigen, welche von Torma in dieser Zeitschr. VI S. 125—126 publiciert worden, und jetzt so verwittert und abgetreten sind, dass man kaum einige Buchstaben entziffern kann; aber ein Bauer brachte mir ein neues Ziegelfragment mit dem Stempel:

[C · O · H · V · G ·]

Die *coh(ors) V G[all(orum)]* befand sich im Jahre 85 in Pannonien (Militärdipl. XII C. I. L. III p. 835) und muss also nach den Eroberungen von Traian nach Dacien verlegt worden sein.

13. Mehadia. C. I. L. 1578 und S. 1017 nach arch. közlem. 6, 173; vgl. diese Zeitschr. VI S. 125 n. 79. Ich lese:

D M
/ VR · PEDITIANVS.
NONDVM · PLENOS
OSRESVIX · AN ·
5 OBVSME · SIBVS · VI
DIEBV SXIII QVIET
I / OCENTIA · PAEN
/ MSVORVM · SVA
MNV · CECIDIT · AR
10 / EDITVS · E · ARENA
ENATA · FILIO
~~INOCENTI~~

Den Anfang von Z. 4 hat zuerst Professor Kubitschek auf dem Abklatsch erkannt.

D(is) M(anibus). [A]ur(elius) Peditianus nondum plenos [ann]os tres, vix(it) an(nis) [du]jobus, mesibus VI, diebus XIII, qui et i(n)n]o-centia (i. e. sine culpa?) parent[u]m suorum sua m[an]u cecidit. Aur(elius) [P]editus et Aurelia [R]enata filio i(n)nocenti.

14. Mehadia. Neu. Marmorfragmente, eingemauert im Thore des Gartens im Hause Nr. 99. Schöne Buchstaben; h. 0·08. Andere Bruchstücke sollen noch in der Mauer stecken.



Möglich wäre, wie Kubitschek bemerkt, die Ergänzung

*ulpiae tRaianae AVGVstae
daci CAe sarmizEGEtusae
AN · L*

15. Mehadia. Neu. Kalksteinfragment, l. 0·8, br. ungefähr 0·18, d. 0·2 m; dient als Treppe im Hause Nr. 114. Schöne Buchstaben, ungefähr 7 cm hoch.

D M
~~AEIP/IIIIII~~

D(is) M(anibus). Ael(iae) P[h]ili[ppae]?

16. Herkulesbad. Im Jahre 1889 beim Ausgraben der Fundamente des neuen Hauses des Arztes Popovicu gefunden, jetzt daselbst

eingemauert unter der Treppe vor der Thüre. — Der obere Theil ist durch ein rohes Relief eingenommen: die Büsten eines Mannes mit seiner Frau und zwischen ihnen die eines Kindes, darunter ist auf einer Tafel (br. 0·7, h. 0·64) mit schlechten Buchstaben geschrieben:

D I S M
SEPT·IBINSETSEPTIMI
AIE/TINΛ·VIXERVNT
ANNIS LIIII·POSER
5 VNT·SEP·BAÆ·BAS·E·AVR
VALES PATRIS BENE
M E R E N T I S

Dis M(anibus). Sept(imius) Ibin[u]s(?) et Septimia [F]e[s]tina vixerunt annis LIIII. Pos(u)erunt Sep(timius) B(assus), Aur(elius) Bas(sus) et Aur(elius) Vale(n)s patris bene merentis.

FRANZ CUMONT

Inscripfen aus Nikopolis

1. Folgende Inschrift, 0·37 h., 0·57 br., 0·80 dick, wurde vor einigen Monaten in den Ruinen von Nikopolis gefunden. Buchstabenhöhe 0·035 bis 0·04.

Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΑΝ ΔΗΜΑΡΕΤΟΥ ΙΕΡΑΣΑΜΕΝΗΝ ΤΗ ΘΕΩ ΞΝ
ΚΕΛΚΑΙΩ ΠΡΩΤΗΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΤΙΣΙΝ ΑΡΕΤΗΣ ΞΝΕΚΕΝ ΚΑΙ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ,
5 ΠΟΛΕΩΣ ΚΤΙΣΙΝ ΑΡΕΤΗΣ ΞΝΕΚΕΝ ΚΑΙ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ ΑΣΚΛΗΠ
ΠΙΛΑΔΟΥ ΤΟΥ ΝΕΙΚΑΝΟΡΟΣ
ΦΙΛΟΣ ΕΒΑΣΤΟΥ ΜΑΜΜΗΝ

Ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος Δικαίαν Δημαρέτου ἱερασάμενην τῇ θεῷ ἐν Κελκαίῳ πρώτην μετὰ τὴν τῆς πόλεως κτίσιν ἀρετῆς ἔνεκεν καὶ εὐσεβείας, Ἀσκληπιάδου τοῦ Νεικάνορος φιλοσεβάστου μάμμην.

[Die offenbar auf einer Basis angebrachte Inschrift ehrt die seit der Gründung von Nikopolis erste Priesterin der Artemis. Denn als Beiname der Artemis ist Κελκαία in einer Inschrift unbekannten Fundortes C. I. G. 1947 und bei Arrian VII 19 belegt. Die „Göttin im

Kelkaion“, wie sie unsere Inschrift nennt, ist daher gleichfalls Artemis. Da Nikopolis von Augustus nach der Schlacht bei Actium gegründet wurde, Dikaia aber die erste Artemispriesterin war, so wird mit dem Ehrentamen φιλοσέβαστος ihres Sohnes Asklepiades auf Augustus selbst Bezug genommen. Wir wissen, dass Augustus unter dem Namen Ἄκτια einen dem Apollo geweihten Agon in Nikopolis einrichtete, also den in jenen Gegenden heimischen Apollodienst erweiterte, und damit dürfte wohl auch der Artemisdienst in Zusammenhang stehen. E. Szanto.]

2. Folgende sechs Grabschriften finden sich auf kleinen Steintäfelchen, welche im Privatbesitz sind.

- | | | | |
|----|--|----|--|
| a) | ΑΒΡΑΚΟΣ
ΕΝΙΑΥΤ
ΟΥΑΜΔ
ΧΑΙΡΕ | d) | Γ//ΒΙΛΛΗΝΟΣ
ΝΕΙΚΙΑΣ
ΕΤΩΝ ΞΕ
ΧΑΙΡΕ |
| b) | ΕΠΙΓΟΝΗ
ΕΤΡΑΤΩΝ
ΟΕΤΩΝ
Α Ε | 5 | ΒΙΛΛΗΝΗ
ΜΟΧΕΙΝ
ΕΤΩΝΘΕ
ΧΑΙΡΕ |
| 5 | ΧΑΙΡΕ | e) | ΖΟΙΛΑ
ΕΤΩΝΞ
ϕΧΑΙΡΕϕ |
| c) | ΓΛΙΜΕΛΑΕΤΩΝ
Ζ ΧΑΙΡΕ
ΓΡΑΠΤΟΣ
ΕΤΩΝϕΓ/
5 ΧΑΙΡΕϕ | f) | ΕΟΥΚΕΕΟΣ
ΕΤΩΝΚΗ
ΧΑΙΡΕ |

3. Oberhalb des Bades in der innern Stadt befindet sich eine Basis mit folgender Inschrift, von welcher ich nicht constatieren kann, ob sie schon sonst veröffentlicht ist.

ΗΒΟΥΛΗΚΑΙΟΔΗΜΟΣ
ΝΕΙΚΟΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΗΝΠΑΤΡΕΩΝΠΟΛΙΝ
ΕΥΝΟΙΑCΕΝΕΚΑ


Prevesa, 15. October 1890

CONSTANTIN GEROJANNIS

Römerfunde aus Klosterneuburg

Bei den diesjährigen Renovierungsarbeiten am Klosterneuburger Dom wurden aus der im 12. Jahrhundert erbauten Abschlussmauer der Apsis auch zwei Werkstücke gezogen, die Bruchstücke römischer Grabsteine bilden. Beide, sowie die gleichzeitig im Mauerwerke entdeckten Ziegel römischen Ursprungs hat der Klosterneuburger Chorherr, Prof. Karl Drexler, Correspondent der k. k. Centralcommission für Kunst- und historische Denkmale, in seine Obhut genommen; er gestattete mir, Abklatsche und Abschriften zu nehmen und stellte mir nachträglich seine eigenen photographischen Aufnahmen beider Inschriften zur Verfügung; ich erfülle eine angenehme Pflicht, indem ich ihm für seine freundlichen Bemühungen meinen Dank hier ausspreche.

Die erste der beiden Grabschriften steht auf einem harten, gelblichgrauen Sandsteine, dessen Oberfläche vielfach stark zerstört ist. Die unschönen Buchstaben gehören etwa der letzten Hälfte des zweiten Jahrhunderts an und sind in den verschiedenen Zeilen ungleich groß (Zeile 1: 3 cm, Zeile 8: 4 cm) und mitunter ungleich tief eingegraben. Die rothe Farbe, mit der sie ausgezogen waren, hat sich meist sehr gut erhalten. Das Inschriftfeld war von Randleisten begrenzt, wie aus den l. und noch besser aus den r. erhaltenen Spuren hervorgeht. Das (Juli 1890 gefundene) Fragment misst 0.41 × 0.32 × 0.32.



Die Punkte nach L in Z. 2 und nach S in Z. 3, sowie den Querstrich in AA Z. 4 und in L (FLL) Z. 6 habe ich bloß aus den Farbspuren in meine Abschrift aufgenommen. Der erste Buchstabe in Z. 8 kann F, E oder, was mir am wahrscheinlichsten war, S gewesen sein. Ich möchte etwa lesen: . . . iano, an(no) [I?], T. Ael(ius) Ser(gia?) U[r]sinus(?), eq(ues), e[t] U[l]p(ia?) Max . . . par[e]n[t]es filis pin-tissimis [p(ro) s(ua)] p(ietate). In Z. 5 f. stand wohl PARENES.

Die zweite Grabschrift wurde Mitte October gefunden. Sie befindet sich auf weißem Sandsteine in besserer Schrift des zweiten Jahrhunderts. Da der Steinmetz, der aus dem antiken Grabsteine die Quader für den Bau herstellte, denselben gerade in der Fußlinie der über Z. 1 befindlichen Zeile brach und abarbeitete, war von derselben keine sichere Spur zu gewinnen. Ebenso wenig kann ich entscheiden, ob unter Z. 5 der Text sich fortgesetzt hat. Der Rest (0·40 h., 0·34 br., 0·22 d.) lautet:

D P E R I
 S E V E R C
 N N X V I I
 D I E S X I T
 5 K A R E Q V

Ich habe in Z. 5 geschrieben, was der Steinmetz wirklich schreiben wollte. Thatsächlich hat er, wo jetzt Q steht, ursprünglich V gesetzt, dann den ersten Strich von V und die beiden oberen Querhaken von E fast ganz, den zweiten Strich von V wenig gut getilgt, O auf die Rasur gesetzt, so dass es mit dem übrig gelassenen unteren Querstrich von E sich zu Q, das ein Q ersetzen sollte, verband. Auch V, das der Steinmetz, nachdem er den Fehler bemerkt hatte, neben Q setzte, steht auf einer Rasur. Punkte sind außer vielleicht nach D in Zeile 1 überhaupt nicht vorhanden gewesen. In Z. 1 möchte ich eher die Heimat als Pronomen und Gentile vermuthen: also *d(omo) Per[intho]*. Für die Restitution der folgenden Zeilen sind zu wenige Anhaltspunkte gegeben; die Zahl der Jahre, Monate und Tage in Z. 3 f. kann ebenso wohl mit *qui vixit* als mit *militavit*¹⁾ eingeleitet gewesen sein, im letzteren Falle folgte die Angabe des erreichten Lebensalters wohl erst nach Z. 5, in ersterem Falle aber stand nach *dies XI* in Z. 4 vielleicht *et [milit. ann. . .]*, eher aber folgte der Name des Stifters des Grabsteines, z. B. *Te[rentius] Kar(us), eque[s] . . .*. Da, wie bereits bemerkt, die Punkte fehlen, kann überdies in Z. 5 ebenso wohl nach K und AR als nach KAR zu interpungieren sein; möglicherweise haben wir dann Z. 4 f. *te[sserarius]* und Z. 5 *k(ustos) ar(morum) eque[s] . . .*, welche Nominative mit *militavit ann. XVII. . mens. . dies XI* zu verbinden wären. Dass Z. 5 *kar(a)e, qu(a)e* und dem

¹⁾ Vgl. ähnlich umständliche Zeitangaben der Soldatenzeit beispielsweise C. I. L. XII 8182 die Grabschrift eines [mil. leg.] XX Britannic., ben. [proc.?] Aug. *militavit annos X . . mens(es) VII dies XXV, vixit ann. XXI mens. V dies XXVI* oder C. I. L. XI 1488 ein *vezillarius coh. II vig., milit. ann. VI men. VII dies XVIII, vix. ann. XXVII* u. a. m.

entsprechend Z. 4 nach *et* das Gentile einer Frau anzunehmen sei, erscheint mir wenig wahrscheinlich, ist aber nicht ganz ausgeschlossen.

Von den Ziegelstempeln habe ich die aus der *of. Arn. Ursicini mag.* (C. I. L. III 4668 f. g.), da sie nur fragmentarisch erhalten waren, nicht copiert. Einen anderen Stempel, in Sohlenform eingeschlossen, konnte ich, da er zu stark abgeschauert war, nicht entziffern (ich sah bloß //CHIS ///P[?]RVL), ein anderer { MAXENTI AVIN ist, glaube ich, mit dem in Duna Keszi gefundenen Eph. epigr. 4, 446 a OF ARN MAXENTI AVIN zusammenzustellen.

Für die Frage, ob an der Stelle des heutigen Klosterneuburg eine größere antike Niederlassung sich befunden habe, beweisen die oben mitgetheilten Funde gar nichts. Der Steinbruch, aus dem die Quadern für den Bau des Klosters und des Kreuzganges seit 1106 gewonnen wurden, muss im Nordwesten der Stadt gesucht werden, etwa bei Kritzendorf oder noch weiter aufwärts. Die Schiffe, die die neu gebrochenen Bausteine brachten, mochten auch mitunter antike Steine, die dort irgendwo zutage gekommen waren, mitbringen. Ich bin auch, seit ich die übrigen vier Römersteine, die das Kloster aus dem 1834 gemachten Funde besitzt, selbst gesehen habe, keineswegs zur Annahme geneigt, dass sie noch in situ gefunden worden sind. Sie sind zwar nach Max Fischers Bericht (Anzeigblatt der Jahrbücher der Literatur, Bd. 86, 70 f.) 'in einer beträchtlichen Tiefe unfern der Kirche' gefunden worden; aber die Ara C. I. L. III 5646 hatte zwischen dem Aufsatz und Z. 2 eine handbreitgroße und handbreittiefe Rinne, offenbar zur Aufnahme eines viereckigen Balkens erhalten (die Angabe des Corpus in betreff der Rasur führt irre), und die Meilensteine 5752 und 5753 haben, doch wohl um eine breite Lagerfläche zu gewinnen, einen Theil der Rundung sammt der darauf befindlichen Schrift verloren. Indes bestreite ich, schon wegen der übrigen Ausführungen Fischers a. a. O., die Möglichkeit, dass nahe dem Weidling- oder dem Kierlingbache eine römische Ansiedlung sich befunden hat, mit nichten; hoffentlich wird Prof. Drexler, der seit geraumer Zeit auf alle Thatsachen, die für jene zu sprechen scheinen, geachtet hat, uns bald ausführlich berichten.

Wien, 18. October 1890

J. WILH. KUBITSCHKE

Themistokles und der alte Athenetempel

Foucart hat im Bull. de corr. hell. XII S. 154 ff. ein Decret der Athener aus den ersten Jahren des 4. Jhd. publiciert, in welchem die Stadt Karpathos für die Spende einer Cypresse belobt wird, die sie zum Baue eines Tempels gespendet hatte, u. zw., wie die Ergänzung der betreffenden Stelle lehrt, ἐπὶ τὸν νεῶν τῆς Ἀθηναίας τῆς Ἀθηνῶν μεδεούσης. Der Herausgeber setzte dieses Epitheton der Athena gleich mit τῆς Ἀθηναίας τῆς Πολιάδος und nahm an, dass die Karpathier mit ihrer genaueren Bezeichnung die Beschützerin Athens von anderen Stadtgöttinnen unterscheiden wollten. Er bezog daher die Worte auf den Wiederaufbau des Erechtheion, indem er die Nachricht vom Brande eines alten Athenetempels im Jahre 406/5 (Xen. Hell. I 6) gleichfalls auf das Erechtheion bezog. Dörpfeld hat bekanntlich die Meinung ausgesprochen, dass dieser 406 abgebrannte Tempel der jüngst aufgedeckte sog. „alte Athenetempel“ sei und ihm ist kürzlich von Lolling in seiner eindringenden Untersuchung über den Hekatompedos (Ἑκατόμπεδον S. 29), welche meines Erachtens die Tempelfrage ihrer Lösung wesentlich näher führt, beigepflichtet worden. Wer an die Fortexistenz des alten Tempels nach der Perserzerstörung glaubte, der stand angesichts der citierten Inschrift von vorneherein vor der Frage, ob der Tempel τῆς Ἀθηναίας τῆς Ἀθηνῶν μεδεούσης das Erechtheion oder der alte Tempel sei. Jedenfalls reicht aber die Erklärung Foucarts, als ob das Epitheton der Athene hier nur eine Unterscheidung von anderen Stadtgöttinnen bezwecke, nicht aus, vielmehr ist dieser der eigentliche und technische Name einer auf der Akropolis verehrten Göttin. Das beweist die Nachricht des Plutarch (Them. 10), dass Themistokles beim Herannahen der Perser ein Psephisma durchgesetzt habe, kraft dessen die Stadt dem Schutze eben dieser stadtschützenden Göttin (τῇ Ἀθηνᾷ τῇ Ἀθηνάων μεδεούσῃ) anvertraut wurde und gleichzeitig die Athener zum Verlassen der Stadt aufgefordert wurden.¹⁾ Man hat zwar das Psephisma angezweifelt, obwohl Demosthenes (v. d. Trugges. 303) davon spricht, weil Herodot (VIII 41) nur von einem Heroldsruf berichtet, durch den bekannt gemacht wurde, dass die Athener Kinder und Gesinde ins Ausland retten sollten. Aber mag das der Inhalt des Heroldsrufes, der ja auch auf Grund eines Psephismas angeordnet sein konnte, oder das Psephisma selbst sein, wir können nicht zweifeln, dass Plutarch in den Worten τὴν μὲν πόλιν παρακαταθέσθαι τῇ Ἀθηνᾷ τῇ Ἀθηνάων μεδεούσῃ

¹⁾ Die Parallelstellen vgl. bei Bauer in der Ausg. des „Themistokles“ z. St.

etwas Authentisches berichtet. Sie werden durch die Inschrift gestützt und stützen ihrerseits die scharfsinnige Ergänzung Foucart's. Wenn also Themistokles die verlassene Stadt dem Schutze der Athene Ἀθηνῶν μεδέουσα anvertraut hat — und das musste er thun, wenn er die Bürger zum Verlassen ihrer Heimstätten bestimmen wollte — so entsteht nunmehr die Frage, ob er sie der Göttin im Erechtheion oder im „alten Tempel“ anvertraut habe.

Die Virtuosität des Themistokles in der Behandlung der Volksmenge durch Benutzung ihres Aberglaubens hatte sich wiederholt gezeigt. Seine Deutung des Orakels der Pythia, welches vorschrieb, sich hinter hölzernen Mauern zu vertheidigen, auf die Trieren war ein solcher erfolgreicher Schachzug. Nunmehr verkündigte die Priesterin im Erechtheion, dass die Honigkuchen, welche der Schlange in diesem Tempel dargebracht zu werden pflegten, nicht wie sonst verschwunden wären, und wenn es auch nicht ausdrücklich überliefert ist, werden wir annehmen dürfen, dass Themistokles derjenige war, welcher entweder dieses Wunder auf irgend eine Weise bewerkstelligte, oder wenigstens zu der Deutung benutzte, dass die Göttin selbst die Stadt verlassen habe und daher die Bewohner ihr folgen müssten. Indem er dieser Deutung Geltung verschaffte, stellte er zugleich die Stadt unter den Schutz der über Athen waltenden Athene. Welcher Athene? Derjenigen, die soeben ihr Heiligthum verlassen hatte und nach allgemeinem Glauben außer Landes war? Oder derjenigen, deren Heiligthum noch unversehrt war und die in demselben weilte? Ich denke, alles spricht dafür, dass eben weil die Athene im Erechtheion geflohen war, die Athene im „alten Tempel“ ihre schützende Hand über die verlassene Stadt breiten sollte, und dass dasjenige, was uns als das ψήφισμα des Themistokles überliefert wird, im Wesentlichen eine Orakelauslegung war. Wenn dem aber so ist, so heißt die Athene des alten Tempels die über Athen waltende ἡ τῶν Ἀθηνῶν μεδέουσα und wird so genannt zur Unterscheidung von der Polias im Erechtheion. Ein solches Kunststück der Interpretation geltender Meinungen, wie einerseits die Flucht der Göttin als Mahnung für die Flucht der Bürger zu benützen, andererseits die vorhandene Göttin mit dem Schutz der Stadt zu betrauen, ist kein neuer Zug im Bilde des Themistokles. Wenn aber die Athene des „alten Tempels“ zur Zeit des Themistokles Ἀθηνᾶ ἢ Ἀθηνῶν μεδέουσα geheißen hat, ist es dann noch eine Frage, welcher Tempel in der eingangs citierten Inschrift gemeint ist?

Iupiter Heliopolitanus

Die 0·143 *m* hohe, vollgegossene Bronzestatuetten, welche auf S. 120 und 121 in Vorder-, Seiten- und Rückenansicht abgebildet ist, gehört zum alten Bestande des Antiken- und Münzen-Cabinetes am



Joanneum zu Graz (Nr. 6505 des neuen, jetzt in Ausarbeitung genommenen Inventars). Über die Art der Erwerbung und die Herkunft ist leider nichts Sicheres in Erfahrung zu bringen. Auf dem zugehörigen Beschreibzettel findet sich eine Notiz aus dem Jahre 1879, welche bezeugt, dass schon damals keine weitere Angabe aufzutreiben war. Auch mir ist es nicht gelungen, in den Jahresberichten des Joanneums seit 1812 oder in den mir bisher zugänglichen Acten eine Notiz zu finden, welche sich sicher auf unsere Statuette bezöge. Möglich wäre es, dass

sie bereits zu den Gegenständen gehörte, welche Erzherzog Johann bei der Stiftung des Joanneums im Jahre 1811 schenkte. Im Jahresberichte 1812 S. 6 werden wenigstens auch „Antiken von Bronz“ angeführt. Wenn diese freilich unsichere Combination das Richtige trifft, so könnte unsere Statuette aus dem Oriente stammen, mit welchem Erzherzog Johann damals durch Vermittelung Hammer-Purgstalls Verbindungen



unterhielt.¹⁾ Doch handelt es sich da nur um eine entfernte Möglichkeit. Ich brauche nicht hervorzuheben, dass bei der weiten Verbreitung des Dienstes des Jupiter Heliopolitanus über das römische Reich seit hadrianischer Zeit (vgl. die Inschriften bei Fr. Studniczka in dieser Zeitschrift VIII (1884) S. 61 und W. Drexler in Roscher Ausf. Lexikon

¹⁾ So gelangten damals eine Sammlung babylonischer Cylinder und zwei Ziegel mit Keilschrift aus Babylon als Geschenke der englischen Residenten, Rich und Ouseley, in unser Cabinet.

der griech. und röm. Mythol. I S. 1991 f.) der Fund einer Darstellung dieses Gottes in Pannonien oder Noricum nichts Auffallendes hätte.

Einer ausführlichen Beschreibung überheben mich die beigegebenen Abbildungen. Ich füge daher nur einige Bemerkungen hinzu. Die vorgebogene Linke ist zur Aufnahme eines Attributes senkrecht durchbohrt. Die Füße sind auf der Sohlenfläche flach abgeschnitten, doch ist für Befestigung derselben auf einer Unterlage keine Vorkehrung getroffen. Dagegen ist der breit ausladende Kalathos von oben her ausgehöhlt: in der Höhlung haben sich Reste von Bronzestiften erhalten. Da es nicht wahrscheinlich ist, dass über dem Kalathos noch ein Attribut oder sonstiges Beiwerk angebracht war, so bleibt nur die Annahme, dass die Figur bestimmt war, hängend getragen zu werden, eine Bestimmung, für welche ihre Formgebung und Proportionen sehr passend erscheinen. Der unzweifelhaft zugehörige Kopf der Hauptfigur ist einmal abgesägt worden, offenbar um die Metallegierung zu prüfen. — Zu den Abbildungen bemerke ich, dass die Büste auf der Brust des Idols einen bärtigen Kopf hat. Ferner ist der Faltenzug vom Nasenflügel zum Mundwinkel auf der rechten Seite des Gesichtes der Hauptfigur etwas tiefer eingeschnitten, als auf der linken. Dadurch entsteht eine kleine Ungleichheit der beiden Gesichtshälften, welche aber in der Zeichnung etwas zu stark hervortritt.

Die Benennung der Grazer Bronze kann nicht zweifelhaft sein: wir haben es, wie auch Dr. Strzygowski bei seinem Besuch der Sammlung sofort erkannte, mit einer der noch immer seltenen Darstellungen des „Baal von Baalbek“, des „Jupiter Heliopolitanus“, wie er von seinen Verehrern im römischen Reiche genannt wurde, zu thun.²⁾ Zu dem von Fr. Studniczka a. a. O. zusammengestellten Werken, dem Cippus von Nîmes, dem Panzerrelief aus Carnuntum, den Münztypen von Neapolis Samariae und Eleutheropolis und drei geschnittenen Steinen³⁾, treten jetzt noch hinzu das von P. Wolters richtig erkannte und erklärte Relief von Marseille und die Grazer Statuette, welche als erstes

²⁾ Relief von Nîmes: Fr. Lenormant gaz. archéol. II (1876) S. 78 ff. Taf. 21 = P. Wolters am gleich anzuf. Orte S. 67 Fig. 15. Panzerrelief aus Carnuntum: Fr. Studniczka a. a. O. S. 59 ff. Taf. 2 vgl. Drexler a. a. O. S. 1987 ff. Relief aus Marseille, jetzt im musée Calvet zu Avignon: P. Wolters American journ. of archeol. VI (1890) S. 65 ff. S. 66 Fig. 14 = H. Bazin rev. archéol. 1886 S. 257 ff. Taf. 26; von letzterem fälschlich als Artemis Diktyнна erklärt, von Wolters als Ζεύς, 'Ηλιopolίτης erkannt.

³⁾ Ich habe diese Münztypen und geschnittenen Steine nicht gesehen. Doch müsste der Zweifel Drexlers, um mich zu überzeugen, besser begründet sein, als er es durch den Hinweis darauf ist, dass Eckhel den Typus von Neapolis für weiblich erklärt habe. Auch das Lenormant'sche und Bazin'sche Relief, sowie die Grazer Statuette laut Beschreibzettel, sind lange Zeit für weiblich gehalten worden.

Rundwerk in dieser Reihe und durch seine vortreffliche Erhaltung wichtig ist. Sie nimmt durch ihr Beiwerk eine Mittelstellung ein zwischen den Votivreliefs von Nîmes und Marseille. Die Vorderseite der eigenartigen Hülle, welche nach vorderasiatischer Weise (Studnicka S. 60, 3) den Leib des Idols eng und faltenlos bis zur halben Wade umschließt, ist auf dem Monumente von Nîmes mit 7 Reihen von je 2 Rosetten verziert, deren regelmäßige Folge nur einmal durch eine Knospe auf ihrem Stengel unterbrochen ist: auf derselben Seite erscheinen am Relief des musée Calvet 6 Büsten in 3 Reihen, in der Mitte durch eine Herme getrennt. Unsere Statuette vereinigt beide Arten der Verzierung, indem 3 Büsten und unter ihnen 2 Rosettenstreifen verwendet sind. Die oberste Büste auf der Brust mit bärtigem Kopf (s. oben) hat das Obergewand über den Kopf gelegt, welches rechts an der Schulter, links quer über die Brust herabfällt. Der Kopf links scheint unbärtig, jedenfalls ist er männlich und mit einem Strahlenimbus umgeben. Der Kopf rechts ist, wie die Haartracht beweist, weiblich. — Über den Sinn, welchen man mit der Anbringung dieser Büsten verband, klärt uns das Marseiller Relief auf. Die hermenartige Figur mit unbärtigem Kopf und Kalathos wiederholt im Kleinen die charakteristischen Formen des großen Idols, auf dessen Vorderseite sie angebracht ist. Sie unterscheidet sich nur dadurch von jenem, dass sie auf einem Löwen fußt, dessen Kopf unten in Vorderansicht erscheint, während jener zwischen 2 Stieren steht. Wir haben also an die auf Löwen stehende, weibliche Gottheit Syriens und Vorderasiens zu denken, wie sie nach der Schrift *de dea Syria* (c. 31; vgl. Lenormant S. 80, Drexler S. 1990) z. B. neben dem Cultbilde der auf Stieren stehenden, männlichen Gottheit in Hierapolis verehrt wurde. Somit sind wir berechtigt, in diesem Beiwerke die *θεοὶ σύννοοι* zu erkennen. In dem oben angeführten Tractate (c. 34 ff.), dessen thatsächliche Angaben trotz des sophistischen Aufputzes zuverlässig sind⁴⁾, werden aus dem Tempel in Hierapolis eine Anzahl derselben angeführt und wir werden sie auch für den glänzenden Tempel in Heliopolis, welchen Antoninus Pius aufrichtete (Io. Malalas XI p. 280 Dind.), annehmen dürfen. Das Relief, wie die Statuette boten also dem Gläubigen neben

⁴⁾ Vgl. zu der Angabe über die Weihung des Haares (c. 60) die Inschriften bull. de corr. hellén. XII (1888) S. 479—490 und XIV (1890) S. 370—372. Die Stelle über das Klettern (c. 29) setze ich hieher, weil sie ein antikes Zeugniß für den Röm. Mitth. V (1890) S. 157—160 besprochenen Brauch ist: *ἡ δὲ οἱ ἀνοδος τοιγάρ· σείρῃ μακρῇ ἑωυτὸν τε ἄμα καὶ τὸν φαλλὸν περιβάλλει, μετὰ δὲ ἐπιβαίνει ξύλον προσφύων τῷ φαλλῷ, ὁπόσον ἐς χώρην ἄκρου ποδός· ἀνίων δὲ ἄμα ἀναβάλλει τὴν σείρην ἀμφοτέρωθεν ὅπως περ ἡνιοχέων. εἰ δὲ τις τόδε μὲν οὐκ ὅπωπε, ὅπωπε δὲ φοινικοβατέοντας ἢ ἐν Ἀραβίῃ ἢ ἐν Αἰγύπτῳ ἢ ἄλλοθι κού, οἶδε τὸ λέγει.*

dem Cultbilde des Hauptgottes auch in größerer oder kleinerer Zahl Abbildungen der außerdem in dem Tempel von Heliopolis verehrten göttlichen Persönlichkeiten, von denen auf der Bronze Helios (Apollon) und Selene (Artemis) unverkennbar sind. Die dritte Büste würde man auf einem griechisch-römischen Werke als Kronos (Saturnus) bezeichnen. Hier wird wohl der Name Caelus pater dem dargestellten Begriffe am nächsten kommen.⁵⁾ Wegen des Adlers mit dem Kranze im Schnabel verweise ich auf Münztypen, wie sie Studniczka (S. 65, 15. 16) und Drexler anführen (S. 1990; namentlich Neumann popul. et reg. num. vet. ined. II Taf. 2, 3 und Cohen, descr. des méd. Gr. compos. la collect. de M. J. Gréau p. 201 n. 2457), obwohl man auch an eine Beziehung des Adlers zu den Legionen, in denen sich der Cult hauptsächlich verbreitete, denken könnte. Die Blumen, welche auf der Vorder- und Rückseite gebildet sind, bedürfen als Attribute des „milde Fruchtbarkeit spendenden Himmelsgottes“ (Drexler S. 1987) keiner weitläufigen Erklärung. „Calathus... surgens in altum monstrat aetheris summam, unde solis creditur esse substantia“, sagt Macrobius (I, 17, 66) bei Gelegenheit eines Cultbildes von Hierapolis: er erwähnt nicht die Kugel, welche auf den Bildwerken von Nîmes und Marseille und ebenso auf der Statuette am Kalathos angebracht ist. Sie wird wohl mit dem „Steine“ identisch sein, welchen das Bild der Hauptgöttin in Hierapolis „auf dem Haupte trug“ (de dea Syr. c. 32) und der zweifellos eine astrale Bedeutung hatte. Endlich stimmt die eigenthümliche Haartracht der Bronze in bemerkenswerther Weise mit der auf dem Relief von Marseille überein. Sie ist offenbar charakteristisch für den Iupiter Heliopolitanus, wie die Unbärtigkeit, welche Macrobius (I 23, 12) bezeugt⁶⁾. Doch fügt die Grazer Bronze einen interessanten Zug hinzu. Der Kopf des Gottes ist entgegen syrischer Sitte (de dea Syr. c. 35) jugendlich gebildet, aber mit einem kleinen künstlichen Kinnbarte versehen. Dies weist ganz bestimmt auf Ägypten, an welches sich Wolters (S. 65) schon durch die Haartracht des Bazin'schen Reliefs erinnert fühlte, und bestätigt die Angabe des Macrobius (a. a. O.): „eius dei simulacrum sumptum est de oppido Aegypti, quod et ipsum Heliopolis appellatur“, sowie die Bemerkung in der Schrift περὶ τῆς Συρίας θεοῦ (c. 5): ἔχουσι δὲ

⁵⁾ Vielleicht hat man sich den „Atlas“ ähnlich zu denken, welcher in Hierapolis außer den Hauptgottheiten, Zeus und Hera, und neben dem Thron des Helios, dem Apollon, dem Hermes und der Eileithyia angeführt wird (de dea Syria c. 81—38). Auf dem Marseiller Relief sind links oben Reste des Nimbus erhalten: hier war also Helios dargestellt und neben ihm wohl Selene. Für die anderen wage ich keine Benennungen vorzuschlagen.

⁶⁾ Nach der Abbildung bei Lenormant vermag ich den Gott auf dem Cippus von Nîmes nicht für bärtig zu halten und auf dem Panzerrelief von Carnuntum liegt es wohl nur an der Bestoßung, wenn der Kopf bärtig erscheint.

καὶ ἄλλο Φοῖνικες ἱρὸν,⁷⁾ οὐκ Ἀσσύριον ἀλλ' Αἰγύπτιον, τὸ ἐξ Ἡλίου πόλιος ἐς τὴν Φοινίκην ἀπῖκετο.

Nach Macrobius (a. a. O.; Lenormant S. 79) hat das Cultbild des Jupiter Heliopolitanus mit der R. die Geißel geschwungen, in der L. Blitz und Ähren gehalten. Reste der Peitsche sind auf allen drei oben angeführten Reliefs zu erkennen. Das Attribut der L. ist nur auf dem Lenormant'schen Relief einigermaßen deutlich, und zwar erscheint es als Ährenbüschel. Der Blitz ist dem Idol nicht in die Hand gegeben, sondern an jeder Seite, wenn auch in verkürzter Form, angebracht.⁸⁾ Ebenso zeigt die Grazer Bronze auf jeder Seite ein großes, sorgfältig ausgeführtes Blitzzeichen (s. Abbild.). Wir werden ihr also auch nur Ähren in die L. zu ergänzen haben. Die Stiere, wenn sie je vorhanden waren, sind verschwunden, ohne eine Spur zu hinterlassen.⁹⁾

Durch ihre gute Erhaltung gibt uns die Bronze genauere Auskunft über die Einzelheiten des Costüms. Deutlich erscheint das Untergewand mit wulstartigem Ärmelabschluss an den Armen und zusammengedrückten Falten an den Füßen. In ähnlichen Falten, wie sie durch die aufliegende Hülle bedingt werden, tritt das Obergewand an Schultern und Beinen hervor. Diese Hülle selbst aber ist ganz deutlich als getriebene Metallarbeit charakterisiert. Sie bildet ein zusammenhängendes Ganze, welches nach Art eines Panzers über den Schultern festgeschnallt, mit Armlöchern versehen und oben am Hals, sowie unten an den Knien mit breiten Rändern abgeschlossen ist. Die Kronosbüste und der Adler auf der Rückseite erscheinen als getriebene Reliefs, deren Conturen ausgeschnitten sind (vgl. z. B. die Bronzereliefs: Ausgrabungen von Olympia IV (1880) Taf. 20; A. Milchhöfer Die Anfänge der Kunst in Griechenland S. 169 Fig. 65). Für die Vorderseite lehrt dies der Augenschein, auf der Rückseite beweisen es die wenn auch unverstandenen Faltenzüge. Bei den übrigen Compartimenten tritt diese Technik nicht so deutlich hervor, besonders berühren die beiden Rosetten der untersten Reihe vorne nicht die das Ganze zusammenhaltende Stege. Doch werden wir auch bei ihnen dieselbe Art der Herstellung anzunehmen haben.

Graz

W. GURLITT

⁷⁾ Es ist das Heiligthum des Jupiter Heliopolitanus in Berytos gemeint. Vgl. die Weihinschrift auf dem Cippus von Nîmes und C. I. L. III 1 n. 157; X n. 1634

⁸⁾ Auch auf dem Relief von Marseille glaube ich beiderseits das Blitzzeichen zu erkennen.

⁹⁾ Da zwei Stiere auf allen Repliken erscheinen und von Studniczka (S. 61) mit Recht auch auf dem Relief von Nîmes vorausgesetzt werden, so ist es wahrscheinlicher, dass sie auch neben der Grazer Statuette einst vorhanden waren, obwohl die Art ihrer Anbringung und Befestigung unklar bleibt.

ΘΡΑΣΥΜΗΔΗΣ ἈΡΙΓΝΩΤΟΥ ΠΑΡΙΟΣ

Fast gleichzeitig haben sich zwei Gelehrte eingehender mit der großen Bauinschrift von Epidauros beschäftigt, welche zuerst von Kabbadias ἐφ. ἀρχ. 1886 S. 145 ff. n. 103 (= Prellwitz Samml. der griech. Dialektinschr. III S. 140 ff. n. 3325) veröffentlicht worden ist: P. Foucart bull. de corr. hellén. XIV (1890) S. 589—594 und J. Baunack Aus Epidauros Leipzig 1890 S. 27—102. So sehr sich nun Baunack, durch die sorgfältige und mühselige Nachvergleichen der umfangreichen, an vielen Stellen schwer lesbaren Inschrift den Dank aller Mitforscher verdient hat, so ist doch nicht zu leugnen, dass die Schätzung der kunsthistorischen Bedeutung des in manchem Betracht einzigen Documentes durch den kurzen Aufsatz Foucarts mehr gefördert ist, als durch den langen Commentar des Leipziger Gelehrten. Namentlich bei der Behandlung der Ausdrücke, welche sich auf den plastischen Schmuck des Tempels beziehen, hat Baunack keine glückliche Hand gehabt. Die τύποι (Z. 36), welche Timotheos im dritten Jahre der Bauführung zu verfertigen und zu liefern übernimmt, können nicht, wie B. will, die Metopenreliefs sein, aus dem einfachen Grunde, weil der Tempel in Epidauros keine plastisch verzierten Metopen hatte (Kabbadias πρακτικὰ τῆς ἐν Ἀθῆναις ἀρχ. ἐτ. 1884 S. 57). Der [χρυσ]οῦ χορός (Z. 92) kann schon deswegen nicht als „Kranz in der Hand einer Nike“ gedeutet werden, weil die Niken (ἐφ. ἀρχ. 1885 Taf. 4, 8. 9; 1886 Taf. 1, 3. 3a. 3b. 4. 5. 5a) wegen ihrer Größenverhältnisse nicht zum Asklepios-, sondern zum Artemistempel gehören (Foucart S. 589. 590). Auch die ἐναέρια (Z. 112. 302: Z. 98.99 ergänzt von Kabbadias, Prellwitz, Baunack) als die „Tympanonwand“ zu erklären, geht nicht an. Z. 45 ist verzeichnet, dass Thrasymedes das Dach und anderes herzustellen übernommen hat: Z. 48 beginnen bereits die Auszahlungen für das Decken des Daches. Die ἐναέρια werden, falls die Ergänzung richtig ist, zuerst Z. 98.99 erwähnt, die des zweiten Giebels erst ganz zuletzt (Z. 112), als eine Nachlieferung, für deren Übernahme der Architekt Theodotos noch besonders entlohnt wird (Z. 112: so richtig Foucart S. 591, 1) und für deren Aufstellung Pasithemis 12 Dr. im Taglohn erhält (Z. 302). Nun ist selbstverständlich, dass die einzelnen Posten in der Reihenfolge eingetragen sind, in welcher die Arbeiten vergeben oder bezahlt wurden. Es ist dies obendrein bewiesen durch die Fassung der Angaben über die Auszahlungen des Jahressoldes an den Architekten Theodotos. Die Stellen, an welchen sie erscheinen (Z. 9. 31. 54. 104), fallen mit dem Wechsel der Steinmetzen zusammen (Prellwitz S. 146; Baunack S. 95) als deutlicher Beweis dafür, dass sie

jedesmal den Schluss einer Jahresrechnung bilden.¹⁾ Es ist also unmöglich, dass die Giebelwand, auf welcher die Dachbalken auflagern, später vergeben und hergestellt sein sollte, als das Dach selbst, oder dass gar dem Tempel die eine Giebelwand gefehlt haben sollte, als das Dach längst fertig war und selbst die Akroterien schon befestigt waren (Z. 100. 102).

Wie in diesem Falle, so hat auch sonst Foucart das Richtige gesehen.²⁾ Die τύποι sind Zeichnungen oder Modelle — m. E. zweifellos Modelle — und zwar für den gesamten plastischen Schmuck des Tempels, weil sie, soweit wir sehen können, nur einmal erwähnt werden: also für die Gruppen in den Giebeln und auf den Giebeln.³⁾ Timotheos, welcher diese Modelle lieferte, hat auch die Ausführung der Akroterien im Großen für die eine Giebelseite übernommen (Z. 90.91). Sie waren an diesem Tempel besonders prächtig, wie uns die Reste der Akroterien der Westseite — Nereiden auf Rossen reitend — zeigen (ἐφ. ἀρχ. 1884 Taf. 3, 2. 3 Taf. 4, 2). Er ist ferner identisch mit Timotheos, dem Zeitgenossen des Skopas und Mitarbeiter desselben am Maussoleion zu Halikarnass (Foucart S. 591 vgl. H. Brunn Ber., der k. bayr. Akad. d. W. 1882 II S. 114 ff.). Nach der von Kabbadias vorgeschlagenen und von Prellwitz und Baunack angenommenen Ergänzung (Z. 97.98), welche besonders durch den gleichen Kostenbetrag (2240 Dr. hier und Z. 91; Baunack S. 87) empfohlen wird, arbeitete Θεότιμος die Akroterien des anderen Giebels. Der Name ist zwar nicht ganz sicher, aber wird durch Z. 167 [Θε]οτίμω empfohlen, und es möge hier darauf hingewiesen werden, dass wir einen Theotimos wenigstens als Vater eines Künstlers, des Theomnestos, kennen (E. Löwy, Inschriften griech.

¹⁾ An dieser Thatsache ist nicht zu zweifeln, obgleich die einzelnen Posten der Ausgaben in verschiedener Weise aufgezeichnet sind: α) Name des Arbeiters oder Unternehmers im Dativ, Bezeichnung der Arbeit im Genitiv. In diesen Fällen ist ganz klar, dass es sich um Bezahlung für fertige Arbeit handelt. β) Name des Unternehmers oder Arbeiters im Nominativ, Verbum εἰλετο (ἐλετο, ἤλετο), Angabe der Arbeit im Accusativ oder durch Infinitivconstruction. Dies ist nach dem Wortlaute nur die Verzeichnung des Zuschlags der Arbeit oder Leistung an den Mindestfordernden. Die Baubehörde hat also in diesen Fällen nur verzeichnet, wie hoch das Bauconto in jedem Jahre belastet wurde; über die Art der Auszahlung, ob bei der Lieferung der Arbeiten oder in Raten, ist kein Vermerk gemacht. In Athen wird, wie die zahlreichen Bauurkunden beweisen, nur fertige Arbeit in Rechnung gestellt, Ratenzahlungen in Delos (Homolle bull. de corr. hellén. VI (1882) S. 1 ff. zur Inschrift aus dem Jahre des Demares Z. 216 ff.).

²⁾ Über den χρυσὸς χορὸς äußert er sich nicht. Der Hinweis von Kabbadias auf den χορὸς Ἀφιάδνης (Hom. II. XVIII, 591) hilft nicht weiter.

³⁾ Die Modelle für Bauglieder heißen in unserer Inschrift παρδείγματα (Z. 251. 296. 308). Über τύποι und τύπια in anderer Bedeutung Homolle a. a. O. S. 126; vgl. C. I. A. II 2 n. 766 Z. 30 u. sonst.

Bildhauer n. 286). Die ἐναίετια sind die Gruppen in den Giebelfeldern (wie C. I. A. IV n. 297 a, b vgl. p. 74): im Ostgiebel Kampf der Lapithen und Kentauern (ἐφ. ἀρχ. 1884 Taf. 4, 7. 13; 1885 Taf. 1, 1), im Westgiebel Kampf mit den Amazonen (ebenda 1884 Taf. 3, 1 Taf. 4, 1. 3. 4. 5. 6. 10. 11; 1885 Taf. 1, 2). Die eine Giebelgruppe hat Hektoridas ausgeführt (Z. 111.112). Den Namen des Verfertigers der anderen kennen wir nicht.⁴⁾

Foucart begnügt sich, auf diese Thatfachen aufmerksam zu machen, ohne weitere Folgerungen aus ihnen zu ziehen. Auch ich will hier nur hervorheben, dass der Vorgang in Epidauros offenbar vorbildlich ist, dass auch andere Behörden bei der Bauleitung von Tempeln in derselben Weise vorgegangen sein werden, dass auch sie und zwar nicht nur bei den bloß technische Kenntnisse verlangenden Arbeiten, sondern auch bei der Vergebung der künstlerischen Aufgaben sich an den Mindestfordernden gehalten haben, dass auch sie zunächst Modelle bestellten,⁵⁾ nach denen dann der Preis für die Ausführung im Großen festgesetzt wurde. Auch darauf will ich nur hinweisen, dass wir hier eine Urkunde vor uns haben, aus der man zu jeder Zeit, so lange der Stein aufrecht stand, authentisch erfahren konnte, wer den Tempel gebaut und wer seinen Sculpturenschmuck verfertigt hatte. Indem ich mir vorbehalte, auf diese und ähnliche Fragen an einem anderen Orte einzugehen, möchte ich hier nur zusammenstellen, was sich für den Künstler Thrasymedes aus unserer Inschrift ergibt. Die Zeit des Thrasymedes, des Sohnes des Arignotos aus Paros, welcher das Goldelfenbeinbild für den Tempel des Asklepios gearbeitet hat (Paus. II, 27, 2 nach Inschrift), hat bekanntlich noch nicht sicher bestimmt werden können; die einen halten ihn für älter als Pheidias (H. Brunn Ber. d. k. bayr. Ak. d. W. 1872 IV S. 535; W. Klein in dieser Zeitschr. VII (1883) S. 70, 9), andere zählen ihn zum Kreise des Pheidias (J. Overbeck Plastik I³ S. 280; L. Mitchell history of anc. sculpt. S. 319⁶⁾; A. S. Murray history of Gr. sculpt. II S. 138). Und dazu stimmt die einzige Angabe über das Werk des Thrasymedes, welche sich chronologisch verwerthen ließe, die Worte bei Cic. de nat. deor. III 34, 83 (J. Overbeck Schriftqu. n. 854 a): idemque (Dionysios der Ältere)

⁴⁾ Foucart S. 591 nennt ihn *Θεοξενίδας*: doch ist dies ein Irrthum. Theoxenidas (Z. 98) ist der Bürge. Billigt man die Ergänzung Baunacks [*θεοξενίδος καὶ ἐναίετ[ε]ρων*], so würde Theotimos auch den einen Giebel gearbeitet haben.

⁵⁾ Nach solchen Modellen sind z. B. die Figuren für den Erechtheionfries gearbeitet C. I. A. I n. 824: 60 Dr. das Stück (R. Schöne Gr. Reliefs S. 4).

⁶⁾ Die Note 612a bei L. Mitchell beruht auf einem Missverständniss. Nicht die Münze (Imhoof-Blumer Numismatic commentary on Paus. I S. 43 Taf. L, III „4. Jahrh.“) ist nach Brunn älter als Pheidias, sondern die Statue des Thrasymedes.

Aesculapii Epidauri barbam auream demere iussit. Denn diese führen in die Zeit vor 367, das Todesjahr des Dionysios. Noch genauer könnte man aus denselben schließen, dass das Bild schon 369 aufgestellt war, als ein Hilfscorps des syrakusanischen Tyrannen auf dem Isthmos erschien (U. Köhler Ath. Mitth. I (1876) S. 13 f.). Doch hat man, ich glaube mit Recht, auf diese Nachricht kein Gewicht gelegt, da sie in der sehr verdächtigen Gesellschaft einer ganzen Anzahl von „Räubergeschichten“ über Dionysios von Syrakus steht.⁷⁾

Dieses Schwanken hat jetzt ein Ende. Thrasymedes gehört in das vierte Jahrhundert. Unsere Inschrift setzen Kabbadias (ἐφ. ἀρχ. 1886 S. 168) und Baunack (S. 25) in „die erste nach-Euklidische Zeit.“ Foucart macht (S. 592) mit Recht auf das Unsichere dieser Zeitbestimmung aufmerksam und zeigt, von der Erwähnung des Timotheos ausgehend, dass die Inschrift frühestens 375—360 anzusetzen ist. Damals war also der Tempel mit seinem gesammten, plastisch-decorativen Schmucke fertig. Über das Goldelfenbeinbild enthält die Baurechnung, welche uns vorliegt, keine Angabe: gerade wie in Athen über die chryselephantine Statue der Parthenos in besonderen Abrechnungen gehandelt wird (zusammengestellt von H. Lolling Ἐκατόμπεδον 1890 S. 34 des S. A.). Es ist naheliegend, dass es erst nach der Vollendung der Bildhauerarbeiten in Epidauros, wie in Olympia, in der „Werkstätte“ (τὸ ἐργαστήριον Z. 32 ff.) hergestellt worden ist. Somit können wir das Werk des Thrasymedes um die Mitte des vierten Jahrhunderts ansetzen, um dieselbe Zeit, für welche uns die Nachricht über Damophon (Paus. IV, 31, 6) Kenntnis und Übung der Goldelfenbeintechnik im Peloponnes bezeugt.⁸⁾

Doch ich glaube, dass wir mit Sicherheit noch einen Schritt weiter gehen können. Z. 45 f. unserer Inschrift wird ein Θρασυμήδης erwähnt, der für 9800 Dr. — es ist dies der größte Betrag, welcher in der Abrechnung vorkommt — das Dach, die Hauptthüre in den Tempel und die Thüre zwischen den Säulen in antis herzustellen übernimmt. Leider ist kein Ethnikon hinzugefügt — es erscheint überhaupt nur bis Z. 30 — und die Form des Namens derart, dass aus

⁷⁾ So hat Overbeck die ebenda stehende Geschichte von dem aureum amiculum Iovis Olympii, welches Dionysios geraubt habe, in die „Schriftquellen“ nicht aufgenommen. — In der Inschrift aus Kalymna bei E. Löwy n. 467 (nach Ross: 8. Jahrh.; nach Kaibel Epigr. Gr. n. 778: 8—2. Jahrh.) ist m. E. von einem Künstler Thrasymedes die Rede; ob von unserem, muss zweifelhaft bleiben. Mit der Erwähnung eines *Θρασυμήδης* (*Θρασυμήδης* Weloker) in Cramer Anecd. Oxon. III p. 224 (vgl. H. Brunn Gesch. d. gr. Künstler I S. 621) ist nichts anzufangen.

⁸⁾ Ein Damophon, seines Zeichens vermuthlich ein Steinmetz, wird in unserer Inschrift Z. 67 erwähnt.

ihr kein Schluss auf die Herkunft gezogen werden kann. Dennoch zweifle ich nicht, dass der hier erwähnte Zimmermann und Kunsttischler der von Pausanias bezeugte Verfertiger der Tempelstatue des Gottes ist. Die große Thüre, für welche nach Ausweis der Inschrift (Z. 44/45) verschiedene Holzarten und (Z. 72) Elfenbein in bedeutender Menge verwendet wurden und (Z. 78/79) Schmuck von Metall bezeugt ist, zeigt, dass Thrasymedes die technischen Schwierigkeiten einer Goldelfenbeinstatue zu bewältigen im Stande war. Da er schon eine große Arbeit am Tempel ausgeführt hatte, lag es für die Baubehörde in Epidauros nahe, ihn auch für die Herstellung der Tempelstatue zu verwenden. Ich erinnere nur an Kolotes, gleichfalls einen Parier (Paus. V, 20, 2), der neben dem Opfertisch in Olympia Goldelfenbeinstatuen verfertigte. Unsere kunstgeschichtliche Überlieferung wird aber durch den interessanten Zug bereichert, dass wir noch im vierten Jahrhundert einen Handwerker (hier einen Kunsttischler, einen ebenista) unter den „großen Künstlern“ erwähnt finden.

Graz

W. GURLITT

Inschriften aus Brigetio

In der vergangenen Osterwoche (1890) machte ich in Gemeinschaft mit meinem Freunde Prof. F. Franz einen Ausflug nach der Stätte des antiken Brigetio. Wir blieben drei Tage daselbst und revidierten sämtliche Inschriftsteine, die sich in der Nähe der Ruinen sowie in Uj-Szőny und in Komorn auffinden ließen. Herr Major Voetter, der das Interesse der dortigen Landbevölkerung für die antiken Fundstücke stets rege zu erhalten versucht, hat sich um unsere Bestrebungen in dankenswerther Weise verdient gemacht.

Ich beabsichtige indes nicht, die nicht unbedeutende Anzahl von Inedita, die ich bei dieser Gelegenheit copierte, ganz mitzutheilen, da ich sie großentheils von anderer Seite gut copiert weiß, und ihre Veröffentlichung als Supplement zum C. I. L. in den nächsten Monaten zu erwarten ist. Vielmehr beschränke ich mich im Wesentlichen auf die Veröffentlichung einiger von andern meines Wissens nicht copierten Stücke und auf einige Bemerkungen zu bereits publicierten. Über die wenig erfreuliche Art zu sprechen, wie in Brigetio die Ausgrabungen veranstaltet und die Funde, soweit ihr Verkauf nicht lohnend erscheint,

von den Bauern behandelt werden, behalte ich mir für einen anderen Zusammenhang und eine andere Stelle vor.

1. Einige hundert Schritte östlich von Ó-Szöny, wenige Schritte (südlich) von der Landstraße gefundene und noch dort liegende Tafel: $0.47 \times 0.73 \times 0.15$. Innerhalb der schmucklosen Umrahmung in sorgfältigen Buchstaben das Schriftfeld (0.27×0.56) mit den ersten 7 Zeilen, außerhalb die letzte. Die Platte ist nach der Auffindung in sechs Stücke zerschlagen worden, von denen ich ein kleines aus Z. 4. 5 nicht wieder auffinden konnte; auch aus Z. 3 fehlt ein Splitter.

I · O · M · P · R O · S A L V T E · D · N ·
 I M P · C A E S ' M · A V R ' S E V E R ·
 A L E X A N D R I ' P ' F ' A V G ' C ' I V L ·
 M A X I M I N V S · *q* · L E G · I ' A ' S E V
 5 T E M P L V M V I C A L E M ' A S O L O
 I N P E N D I S ' S V I S C E M E N T O · E X
 S T R V C T V M

 E X V O T O R E S T I T V T

I(ovi) o(ptimo) m(aximo) pro salute d(omini) n(ostri) imp(eratoris) (aes(uris) M(arci) Aur(eli) Severi Alexandri P(ii) F(elicis) Aug(usti) C. Iul(ius) Maximinus c(ustos) [a(rmorum)] leg(ionis primae) A(lexandrianae) Sev(erianae) templum vicale(m) a solo inpendis suis cemento exstructum ex voto restituit.

Z. 4 Ende. v (nicht V) hart an der Einrahmung. — Z. 5. Ob VICALEM oder VIGALEM (= *vicanum*?) stehe, konnte ich nicht entscheiden. — Die Rasur in Z. 3 ist so schlecht besorgt, dass alle Buchstaben, die getilgt werden sollten, dennoch kenntlich geblieben sind. — Dass der *c(ustos) a(rmorum)* C. Iulius Maximinus dieser Inschrift nicht der nachmalige Kaiser war, brauche ich nicht erst zu beweisen.

2. Auf der Hauptstraße in Ó-Szöny bemerkte ich vor dem Hause Nr. 252 einen Steinhau, in welchem außer antiken Ziegeln und Architecturstücken auch eine Inschriftplatte stak (Kalkstein, Inschriftfeld ohne den Rahmen 0.46×0.46) mit späten, unschönen, theilweise stark verscheuerten Buchstaben. Die Lesung des nur schwer und nicht vollständig gereinigten Steines führte trotz aller Sorgfalt kein sicheres Verständnis des Textes herbei; der Abklatsch, den ich mitgenommen habe, bestätigt die Lesung ganz, führt aber nicht weiter. Wer den Stein unter besseren Bedingungen als ich copieren kann, wird die Entzifferung vielleicht weiter fördern, als mir gegönnt war. Ich habe sowohl in Komorn als dann in Pest ihn der Fürsorge kundiger Leute auf das wärmste empfohlen. Ich las:

IRIWA
MELAL
TROIAN I
PIION I A TO
5 EQVITI
MILLEGIADY
ARTEIAEXVPERATA
SORORADRIVIRVS

Z. 4 f.: *[o]ptioni at[que?]/equiti*. Z. 8 versuchte ich vor dem Steine als *soror(i)*, *adfinibus* zu lesen, aber ohne mich zu überzeugen. — Das dritte R in Z. 8 unsicher, vielleicht F oder P? — In Z. 8 I oder L vor RVS.

3. Auf dem Maierhofe. Grabstein, oben gebrochen, noch 0·78 h., 0·97 br., 0·21 dick. Die unter dem eingerahmten Inschriftfeld ausgesparte Fläche ist in drei Felder getheilt, von denen das breite mittlere in guter Darstellung drei nach Trauben und Rankengewind pickende Vögel (Tauben?) zeigt; rechts *Ascia*, links *Zirkel* oder *Zange*.

ETTRIN·AN VI
L·VAL·LONGIN·AN III
CON·ET·FIL·PH·S
5 L·VAL·LON G IN V S
VET·LIA·P·F·VIVS·ET·S·F·

..... *an(norum) ...]II, L. Val(erio) [Firm]in(o) an(norum) VI, L. Val(erio) Longin(o) an(norum) III, con(iugi) et fil(iis) p(riissimis) h(ic) s(itis) L. Val(erius) Longinus, vet(eranus) l(egionis) primae, a(diutricis) p(iae) f(idelis) vi(v)us et s(ibi) f(ecit)*.

In Z. 2 konnte ich vor dem Steine die Lesung nicht weiter fördern, der Abklatsch zeigt daselbst ETTRMIN' und davor undeutliche Spuren.


4. In den Feldern östl. vom Meierhofe (ca. 10 Minuten) unter anderen Inschriften. Großer Grabstein, Schriftfläche 0·38 × 0·74.

B
T·SORAN·O·T·F
DOMO·ARCH EL
FELICI·AN· XL
5 SORANIA·AGATHE
CON·B M F

[D(is) m(anibus)] T. Soranio T. filio domo Archel(aide) Felici an(nis) XL Sorania Agathe con(iugi) b(ene) m(erenti) f(ecit).

Z. 5 ist zwischen H und E, Z. 4 zwischen N' und X eine unebene Stelle im Stein, mit der, wie der Text der Inschrift zeigt, bereits der antike Steinmetz rechnen musste.

5. Ebenda. Grabstein, $1.5 \times 0.98 \times 0.34$, Schriftfläche 0.69×0.81 . Die Oberfläche war in den unteren Partien des Steines mit hartem Kalküberzug bedeckt, den ich in Z. 5 und 6 theilweise entfernte; sobald der größere Theil von Z. 6 klar lag, ließ ich von der mühsamen und zeitraubenden Arbeit ab, die einige Knaben nach meinem Fortgehen eifrig fortsetzten. Buchstaben gut, aber theilweise abgerieben.




Dis manibus] C. Lucanio Flav(ia) Festo Sisc(ia), mil. leg. XIII [y(em.)], stip(endit) XXII, M. Ulp(ius) Victor [b]ucinat(or) [l]eg. ei[us]dem] heres [fac(i)er(dum) cur(avit)].

Z. 4 die Lesung C. (statt G.) und Z. 6 IEG (statt LEG) ist durch den gegenwärtigen Zustand der stark abgeseuerten Oberfläche bedingt. — Z. 1 ist der zweite Buchstabe fraglich.

6. In der Sammlung der Benedictiner in Komorn.

a) Fragment einer Platte ($0.39 \times 0.31 \times 0.06$) mit sehr schönen Buchstaben (0.07 h.).



b) Reich verzierte Ara aus porösem Steine, $0.88 \times 0.51 \times 0.42$.

I O M
S A C R
L'ALBVCIVS'
'CLAVD'
5 ALBVCIANVS'
MISENO'Y' LEG' I
A D P F

Über die Zugehörigkeit von Misenum zur Tribus Claudia vgl. mein Imperium Rom. trib. discr. S. 24 und 266.

c) Kleine Ara. Der obere Karnies trägt Spuren einer umlaufenden Blattverzierung, die linke Seitenfläche einen Baum; die rechte Seite ist abgebrochen; Zeilen vorgerissen, Buchstaben spät. Schriftfläche 0.22×0.14 , Buchstabenhöhe in Z. 1 0.027, in Z. 5 0.024, in Z. 6 0.013, in Z. 7 0.02.

7. Endlich in Komorn bei Herrn Major Voetter ein Bruchstück einer dünnen Marmortafel:

Revidierte Inschriften.

Arch.-epigr. Mitth. I 153 = E. E. II 510 (Ó-Szőny beim großen Brunnen, unweit der Kirche): seitlich von der Protome je eine Rosette. Z. 1 sah ich nicht, in Z. 2 fand ich die hedera zwischen Q und V nicht, Z. 6 las ich CANDIDIS

Arch.-epigr. Mitth. I 153 = E. E. IV 509, gegenwärtig stark übertüncht: Z. 5 F' (alle Punkte '!), Z. 6 AN·LFIS·ETR, Z. 8 TVSDMESICI; von Z. 10 sah ich nur mehr NIM // ENTI


C. I. L. III 4298 (bei den Benedictinern). Ara ($0.68 \times 0.34 \times 0.34$): kein Λ mit Querstrich; Z. 4 LEG, Z. 5 SIGN, Z. 6 QVH

Ferner (bei Herrn Lengyel jun. in Ó-Szőny) in zwei Stücken:

Arch.-epigr. Mitth. XI 86 n. 2 (auf dem Meierhofe). Großer Grabstein ($2.16 \times 0.80 \times 0.22$). Zuerst zwischen zwei Delphinen ein Giebeldreieck mit dem Gorgonenhaupt, darunter in eingerahmtem Felde die Kniestücke einer (l.) Frau, dann eines Kindes, endlich (r.) eines Mannes (alle bekleidet); darunter auf der Querleiste DM, dann in umrahmtem Felde die Inschrift (0.45×0.56) in sehr schönen Buchstaben; dazu bemerke ich, dass die übrigens nicht ganz correct gesetzten Punkte immer dreiseitig sind; Z. 3 FLORO, Z. 5 COIVGI, Z. 6 PIENTISVM.


Arch.-epigr. Mitth. XI 86 n. 3 (jetzt bei Herrn Lajos Lengyel zum Verkauf ausgebaut). Platte $0.47 \times 0.67 \times 0.20$, Inschriftfeld 0.42×0.60 ; nirgends ein Punkt; Z. 6 BE (die Lesung der Inschrift wird dadurch selbstverständlich nicht berührt).

Arch.-epigr. Mitth. XI 86 n. 4 (im Adam'schen, früher Graf Zichy'schen Meierhofe). Gewaltiger Sarkophag, an beiden Schmalseiten sind noch die Löcher zu sehen, in denen große (vor kurzem von den Bauern entfernte) eiserne Ringe staken. Meine Copie der Inschrift (0.47×0.85) lautet:




Z. 2 ist zwischen L^* und \bar{V} wegen eines Fehlers im Steine eine größere Lücke; nach Z. 3 schien mir eine Zeile ausgemeißelt zu sein; zu Ende der Z. 4 hätte ich, wenn ich den Buchstabenformen genauer Rechnung tragen wollte, $E E E I \cdot E C$ schreiben sollen.

Arch.-epigr. Mitth. XI 87 n. 7. Kleine Sandstein-Ara (0'19 × 0'10 × 0'85), jetzt im Benedictinerkloster. Nach meiner Copie:



Aesculap(io) Aug(usto) Ul(p:ius)] A . . . nu[s:] [vi]ll[ic]us(?) [c. s.] l. m.
Die Buchstaben sind klein (0'014 bis 0'01) und wenig sorgfältig.

Ziegel: C. I. L. III 4655 LEG • IAP und LEG IAD bei H. Lengyel in Ó-Szöny; LEG IADPF und LEG IAPF Ó-Szöny Haus Nr. 270, $\pi\eta\alpha\alpha\iota\alpha\epsilon\lambda$ ebd. Nr. 226 und 270; außerdem bei Herrn Major Voetter ein wenig gut erhaltenes Exemplar eines Stempels; für die Lesung der dritten Zeile kann ich nicht einstehen.



C. I. L. III 4658 a vgl. E. E. II 921 LEGX • CP Ó-Szöny Nr. 270; ebd. LEGXIII (abgerieben).

C. I. L. III 3767 LVPICINTRB und LVPICINITRB Lengyel.

C. I. L. III 4667 vexil • RES Haus Nr. 226.

C. I. L. III 4698 C (dann vielleicht Punkt) V. (Punkt?)
CONST • KA // ebd.

Lampen bei Herrn Major Voetter: ATIMETI, $\left. \begin{matrix} c \\ L'S \end{matrix} \right\} \text{ERIA}$,
C • DESSI, DONATVS, FORTIS, IEGIDI, $\left. \begin{matrix} LVCIVS \\ F \end{matrix} \right\}$, OCC,
PROCLI, SECVN, VIBIAN und VIEIAN, VICTO, VCILIS.

Grafitto auf dem äußeren Boden einer fragmentierten Schale, die mir Herr Lengyel überlassen hat: FLAVIAOPTATA.

Auf einem Amphorenhenkel (Lengyel): FCCVFPAL.

Außerdem copierte ich eine bedeutende Anzahl von Terrasigillatastempeln.

Wien, April 1890

J. WILH. KUBITSCHKE

Der Gebrauch der Tribusnamen Arnensis und Aniensis

Von der Regel, dass der Tribusnamen, wo er als Bestandtheil des römischen Individualnamens auftritt, im Ablativ steht, ist eine kleine Anzahl von Ausnahmen zu statuieren, die ich, soweit sie mir damals bekannt waren, in meiner Abhandlung *de tribuum origine ac propagatione* (1882) S. 30 zusammengestellt habe. Unter diesen Ausnahmen, die lediglich individueller Art zu sein schienen, fanden sich auch Fälle, in denen der Genitiv des Tribusnamens statt des Ablativs verwendet worden war (Anm. 143): vertreten sind, um von der Aniensis und der Arnensis vorläufig noch abzusehen, etwa fünf Tribus, u. zw.:

- C. I. L. VI 2675 *C. Casicio C. f. Tertio Claudiae Concordiae*, wo auch die Heimatsbezeichnung statt im Ablativ im Genitiv erscheint,
C. I. L. III 757 (add. p. 993) *L. Metellus Papiriae Iustus Ticino*,
C. I. L. II 2730 *Fusco Papiriae Interamnico*,
Fabr. 137, 125 'Q. Seienus Quincti[an]us Q. f. Publiliae (überliefert *Publiciae*) Veronae.'
C. I. L. II 347 *Q. Laelio Quirinae Scipioni*,
C. I. L. II 1186 *Q. Iunio Quirinae Venusto*,
E. E. II 317 *L. Aelio Quirinae Melae Nescaniensi*,
C. I. L. XII 5228 *T. Vettius L. f. Ruga Volt(iniae) tribus¹⁾*;

¹⁾ Einige andere Fälle lasse ich, da sie nicht genug gesichert sind, besser beiseite; so C. I. L. III 489 CORNELIAF; E. E. IV 174 CL·PIAE·DOMO|LAPIAEROM
u. s. w.; C. I. L. XII 4758 *tr|P·L·DAVOS* ; E. E. IV 854 *M·PERCENNI|VS·PAL·* *VOLTINIAE*

wo mit E in Z. 2 ganz gut das Cognomen eingeleitet gewesen sein kann. Ganz außer Acht lasse ich selbstverständlich jene Genitive, die wie C. I. L. XIV 347 *tribuli tribus Pupinae* von einem besonderen Appellativum abhängig gemacht sind. Ein griechisches Beispiel aus dem Sc. Orop. (J. 681 der Stadt): Z. 9 steht *Σηλατινας*, das ich als Genitiv aufzufassen um so weniger geneigt bin, als diese Form weder mit den Regeln der lateinischen noch der griechischen Sprache sich vereinbaren

hingegen kann Livius 42, 34 '*Sp. Ligustinus tribus Crustuminae ex Sabinis sum oriundus*', wegen der andersartigen Stilgattung kaum hier verwendet werden.

Während somit von den auf *—a* auslautenden 33 Tribusnamen nur so verschwindend wenige Beispiele für den Gebrauch des Genitivs sich zeigen²⁾, sind die Formen *Aniensis* und *Arnensis* ungleich häufiger als die auf *—se* oder *—si*, so dass auch Mommsen, der E. E. IV (1879) S. 217 gesagt hatte '*Ἀρνίνθως pro Arnensi magis est declinatio ad Graecam conversa*', im 'Hermes' XX (1885) 281 von der 'Regel' spricht, 'dass die Tribusnamen der ersten Declination im Ablativ, die der dritten im Genitiv gesetzt werden.'³⁾ Ich selbst kenne derzeit 45 inschriftlich erhaltene Namen mit vollausgeschriebenen Tribusbezeichnungen der dritten Declination; von ihnen kann eine⁴⁾ wegen zu mangelhafter Erhaltung hier nicht weiter in Betracht kommen; von den übrigen gehen auf *—sis* oder *—σως* 31 aus, auf *—si* oder *—se* oder *—ση* 12, eine noch anders.

Ich könnte indessen es nicht für sehr wahrscheinlich halten, dass die Formen auf *—sis*, *—σως* Genitive sind; ich wüsste nämlich keinen Grund zu sagen, weshalb dieser Gebrauch von den Tribusnamen der dritten Declination nicht in viel größerem Umfange auf die der ersten hätte übergehen sollen oder warum gerade bei jenen dieser Gebrauch entstehen musste oder konnte. Ich versuche es daher hier, eine andere Erklärung vorzuschlagen und zu rechtfertigen. Ich gehe davon aus, dass alle Tribusnamen feminine Adjectivformen sind, die auf den Begriff *tribus* bezogen werden, etwa wie auf *provincia* die Namen *Africa*, *Baetica*, *Belgica*, *Syria*, *Thracia* u. s. w., deren adjectivische Bildung außer Zweifel steht. Während aber die Adjectiva, auf deren substantivierte Femininformen in Verwendung als geographische Eigennamen ich soeben hingewiesen habe, fortleben und zugleich sich in Beziehung zu diesen stellen, ließ sich dies schon bei jenen Tribusnamen, die Gentiliciis ihren Ursprung verdankten, nicht gut durchführen; die Genossen der Tribus *Fabia* oder *Claudia* konnten nicht als *Fabii* oder *Claudii* zusammengefasst werden⁵⁾, da hierunter seit jeher die Mitglieder der *gens Fabia*

lässt und weil das folgende Wort (*Σατέδωος*) wieder mit *Σ* beginnt (das Adjectivum *Stellatinas* suche ich hier nicht; übrigens sind die Tribus der anderen Protokollzeugen ebenda, von *Ἀερήσσης* abgesehen, durchaus Casus auf *—a*).

²⁾ An 500 Beispiele auf *—a*, also Ablativformen, habe ich mir notiert.

³⁾ Ähnlich Wilmanns zu C. I. L. VIII 1687.

⁴⁾ C. I. L. VI 2918 *P. Iunonio* || *P. f. Annies?* || *Nundino?* || *Aug. Taurinis* u. s. w.

⁵⁾ Die einzige Ausnahme, die mir bekannt ist (C. I. L. VI 2472 *C. Papirius C. f. Scaptio Pudenti*), ist zu wunderlich, als dass man der einzigen älteren Abschrift, durch die sie uns erhalten ist, Glauben schenken könnte. Ich will übrigens gleich hier die übrigen Inschriften anführen, in denen aus Tribusnamen auf *—a* gebildete Adjectiva zur Bezeichnung der Zugehörigkeit des Individuums zur Tribus vermuthet

oder Claudia verstanden wurden. War es wünschenswerth, die *tribules tribus Fabiae* kurz mit einem Worte zu bezeichnen (und wer sollte daran zweifeln, dass dieses Bedürfnis sich thatsächlich und frühzeitig eingestellt hat?), dann musste ein neues Denominativum aus dem Tribusnamen gebildet werden; man kam auf die *Fabiani* (Sueton Octav. 40), ebenso auf *Voltinienses* (Cicero pro Planc. 17, 43) und *Scaptienses* (Sueton a. a. O.); man sprach auch von einem *Pupiniensis ager* (Livius 9, 41, 10), d. h. doch wohl vom Gebiete der Tribus Pupinia, die aus dem *ager Pupinius*⁶⁾ so hervorgegangen sein mochte, wie die Tribus Claudia aus dem Ackerlande der *gens Claudia*, dass also der *ager Pupinius* den hauptsächlichsten Theil des *ager Pupiniensis* bilden mochte.

Wie viel bei den anderen nicht gentilicisch gebildeten Tribusnamen der ersten Declination die Analogie jener in gentilicischer Form entstandenen beigetragen, und wie weit die Collusion praecoccupierender Bedeutungen die Derivation neuer Adjectiva zur Bezeichnung der Zugehörigkeit zu solchen Tribus (hierher gehören die *Teretinales* Festus 363) gefördert hat, lässt sich kaum überblicken. Aber erwähnen will ich wenigstens, dass es mir unglaublich erscheint, dass sich ein Tribule der Quirina als *Quirinus*⁷⁾ oder eine Anzahl resp. die Gesamtheit derselben als *Quirini* gerieren konnte; überhaupt besaßen auch die adjectivischen, nicht gentilicischen Namen, deren Femininformen zur Benennung der Tribus verwendet wurden, theilweise schon früher eine fest ausgeprägte und dazu wohl in weiten Kreisen bekannte Bedeutung.

werden oder stehen: C. I. L. II 5076 *C. Pelgus L. f. Scaptianus* || || || || || (Sc. dürfte Cognomen sein); C. I. L. VIII 1687 *P. Castronius C. f. Qirinus Verus*; C. I. L. II 2828 '*L. Terentio Paterno Eburanco Titi f. Quirinali et Terentie Paternae, f(iliae), an(norum)* XVII *Terentia Auf[?]a* (Hübner behält das überlieferte *Aucia*) *marito pientissimo* (—ss—Hübner) f. c.', wo ich aus *Quirinali* QVIRIN·N·LI herstellen möchte, während Hübner mit der Möglichkeit rechnet, dass die alte Copie dieses Steines (Loperraez, vor 1788) aus QVIR·unberechtigter Weise jene Deutung und Lesung geschaffen habe. In E. E. II 700 P·AEL·C·C·LINARI || MIL·LEG II u. s. w. lässt sich die Breite der Zeilen gar nicht bestimmen und wir sind gewiss nicht genöthigt, *Col[?]linaris* zu lesen, und wären wir es, so müssten wir doch in diesem Worte zunächst ein Cognomen sehen. Endlich C. I. L. III 5780 sind wohl in *Sercial(is)* wie in *Aelianus* und in *Vindelica* Tribus und Namen des römischen Municipiums Augsburg zu Cognomina von Vater und Tochter benutzt.

⁶⁾ Die Belegstellen habe ich a. a. O. S. 10 ff. zusammengetragen.

⁷⁾ Dass in späterer Zeit Quirinus sowie etwa Mercurius oder ein anderer Göttername als menschliches Cognomen erscheint, spricht gegen meine Meinung nicht im geringsten. (Es wäre übrigens sehr zu wünschen, dass die Ausbreitung der Verwendung von Götternamen als Cognomina der späteren Römer oder Griechen constatiert und untersucht werde.) — Es kommt wohl einmal ein *P. Castronius C. f. Qirinus Verus* C. I. L. VIII 1687 vor; aber es ist die Frage, ob dort der Copie (Borgia) mehr zu trauen ist als etwa Strada († 1588) oder Bibran (1602/5), die C. I. L. II 1054 resp. 1597 aus QVIR·einen QVIRINVS fälschten.

Ganz anders lag die Sache aber bei den beiden Tribusnamen der dritten Declination, *Arnensis* (seit 387 v. Chr.) und *Aniensis* (nach 318 v. Chr.), bei denen nichts gehindert zu haben scheint, dass durch sie ebensowohl die Tribus selbst als die Zugehörigkeit zu derselben bezeichnet werde. Beide Namen schienen mit *Voltiniensis*, *Scaptiensis*, *Pupiniensis* auf einer Bildungsstufe zu stehen, und das sicherte ihnen die Fortdauer ihrer adjectivischen Verwendung, während die Tribusnamen auf — *a* selbständige Bedeutung gewannen, also durchaus als Substantiva anerkannt wurden. Dieser Process muss bereits vollzogen gewesen sein, als es üblich wurde, die Tribus im Namenscomplex zu führen; der Tribune der Voltinia nahm diesen Namen im Ablativ dahin und konnte daneben in nicht officieller Art als *Voltiniensis* bezeichnet werden; für einen Arnensis aber schien die erstere Art der Benennung undurchführbar, wohl eben weil, wie gesagt, *Arnensis* ebenso als ein secundäres Derivatium angesehen wurde wie *Voltiniensis*.

Ich habe hiemit in Kürze den Gedankengang wiederholt, der mich dazu geführt hat, in den Tribusnamen der dritten Declination, wie sie uns in den Namenscomplexen der Inschriften entgegentreten, adjectivische Worte zu sehen, und hoffe, dass dieser Versuch nicht von vorneherein als problematisch bezeichnet werden muss. War er aber berechtigt, dann mussten beide Tribusnamen in den Inschriften zugleich mit den *tria nomina* declinieren, also im selben Casus wie diese erscheinen. Zu dieser Probe will ich daher das Material, das mir soeben zur Verfügung steht, ganz vorführen.

1. Der Namenscomplex steht im Nominativ, daher auch die adjectivischen Tribusnamen der dritten Declination:

C. I. L. II 105 *G. Blossius Saturninus Galeria Napolitanus Afer Areniensis.*⁹⁾

III 446 *C. Reius C. fil. Aniensis Priscus domo Cartagin(e).*

III 4247. *M. Vibius C. f. Aniesis.*

V 939 *L. Valerius L. f. Aniensis Verc(ellis).*

V 4478 *C. Sillenus C. f. Serenianus Anniensis.*⁹⁾

VI 2608 *P. Fabricius P. f. Aniensis Sabinus Blere.*¹⁰⁾

VI 2707 *C. Frentinas C. f. Arniensis* (so überliefert, die Herausgeber haben, m. E. mit Unrecht, *Arniens[i]* vermuthet) *Crescens Clusi.*

VII 48 *C. Murrius C. f. Arniensis Foro Iuli Modestus.*

⁹⁾ Man beachte, dass *Galeria* und *Areniensis* neben einander stehen.

⁹⁾ Vorausgesetzt, dass *Anniensis* nicht etwa Cognomen ist.

¹⁰⁾ Hier und in der folgenden Inschrift steht allerdings die *origo* im Genitiv, doch möchte ich hierin kein Präjudiz für den Tribusnamen sehen; vgl. die anderen Fälle mit Heimatsangabe.

- C. I. L. VIII 1470 *P. Criper[ei]us Suriacus Ar[n]esis* (übl. *aruesis*).
 VIII 5280 *Q. Tullius Q. f. Arnensis Florus.*
 VIII 5281 [*Q. Tullius/ Q. f. Harnensis(?) [Florus].* }
 VIII 8466 *L. Petronius M. f. Arnensis Ianuarius.*
 VIII 8504 '*Tertullus Arniensis Si[ti]fensium |||*' (Sinn?).
 VIII 8857 *M. Caecilius M. fl. Arnensis Felix.*
 XI 2699 *M. Helvius M. f. Clemens Arnensis domo Carthagine.*
 E. E. V 508 / *Pinarius / f. Arnesis Pe[re]grinus.*
 Brambach 523 *Q. Petro[ni]us Q. Aniensis Rufus.*
 Brambach 1159 *M. Iulius Marci f. Anienseis Foro Iuli Macrinus.*
 Bull. trim. 3, 39, 742 *M. Atinius Q. filius Arniensis Felix.*
 Bull. trim. 3, 181, 875 *L. Cattius L. f. Arniensis Victor.*
 Revue archéol. III s. XV (1890) 319 n. 57 *Sex Cliternius miles Anienseis Cremona.*

Dazu kommen Beispiele aus griechischen Übersetzungen römischer Senatsbeschlüsse, in denen die Tribusnamen der ersten Declination auf —a auslauten, die der dritten aber auf —ης; in letzteren Formen kann ich nicht graecisierte Genitive, sondern nur graecisierte Nominative sehen; sie entsprechen Nominativen wie Κερεάλης = *Cerialis*, Μαρτιάλης, Μερκουριάλης u. ä., in denen Dittenberger (Hermes VI 148) sehr richtig 'eine grammatische Umgestaltung der Endung zu dem Zwecke, dem Namen ein griechischeres Aussehen zu geben und ihn bequemer declinierbar zu machen', erkannt hat:

sc. Orop. (74 v. Chr.)

Z. 7 Μάρκος Κλαύδιος Μαάρκ[ου] υἱὸς Ἀρνήσσης Μαάρκελλος

Z. 7 Γάιος Κλαύδιος Γαίου υἱὸς Ἀρνήσσης Γλάβεο

Z. 10 Λεύκιος Ουολύσκιος Λευκίου υἱὸς Ἀρνήσσης

Z. 13 Κόιντος Πομπήιος Κοίντου υἱὸς Ἀρ[νή]σσης Ρούφος

sc. Adramytt. Z. 9 Κόιντος Καί[κίλιος] Κοίντου υἱὸς Ἀνιήσσης

Z. 20 Πόπλιος Γέσσιος [Πο]πλίου Ἀρνήσσης

Z. 32 Γάιος Ἄννιος Γαίου Ἀρνήσσης

2. Alle Namen des Individuums stehen im Dativ und damit auch der Tribusnamen der dritten Declination:

C. I. L. II 4249 *M. Valerio M. fl. Gal. Aniensi Capelliano Damanitano.*

III 6185 *L. Antonio L. fl. Arnensi Felici Karthaginē.*¹¹⁾

V 7883 *Ba[r]baro Aniensi* (Tribus?)

VI 1473 '*C. Nonio C. f. Arnensi Proculo, cos.*' (a. inc.)

VI 2702 *C. Cattio C. f. Aniensi Luciliano Vercellas.*

VI 2942 *M. Supero M. f. A(r)niesi Cremona.*

VI 3641 = 8086 *Lucio Valerio L. f. Aniesi Fortunato Cremon.*

¹¹⁾ Hier und in C. I. L. VI 2942 gilt mutatis mutandis das, was ich oben S. 139 Anm. 10 bemerkt habe, und ist in ähnlicher Weise C. I. L. VI 2702 entgegenzustellen.

Notizie degli scavi 1890, 287, 9 'd. m. || C. Vomanio || fil. || Arniensi ||
der Rest fehlt.'

3. Die Namen mehrerer Individuen stehen im Dativ und der auf sie in Beziehung gesetzte adjectivische Tribusnamen im Dativ Pluralis: C. I. L. XII 291 weilt C. Iulius Seneca, seinem Vater M. [Iulius Exu]peratus, seiner Mutter, den Brüdern, der Frau, dem Sohne, der Tochter, *Aniensibus*, das Grab.

4. Die Namen des Individuums stehen im Genitiv und damit auch der Tribusname *Arnensis*: Bull. trim. 2, 143 n. 426 möchte ich nämlich so lesen: *cilia Quie[sta], Propin[qui] fili Arn[es]is filia, pia v[ix]it* u. s. w.

Ich glaube, durch diese Zusammenstellung bewiesen zu haben, dass die Römer des adjectivischen Werthes der Tribusnamen *Aniensis* und *Arnensis* eingedenk blieben. Nur selten scheint die Analogie der substantivierten Tribusnamen der ersten Declination sich auf sie erstreckt zu haben, wie ich aus folgenden Beispielen schließe:

a) im Ablativ erscheinen:

C. I. L. VI 2926 *Tertius Vercobius Surus Arniese Cremona*.

C. I. L. X 6230 *C. Licinius C. [f.] Aniese Fuscus Foro Iuli*.

[Vgl. die wunderliche Inschrift C. I. L. VIII 7082 *Q. Rusticelius Arniese (Orniese?), militis*?].

sc. Nartnac. Z. 13 Γναίος Λοράτιος Γναίου υἱὸς Ἀ. . ἡν]ση.

b) im Genitiv, vgl. die bilingue Grabchrift aus Assos C. I. L. III 7083 Ποπλίωι Οὐαρίωι Ποπλίωυ υἱώι Ἀνιήνσις Ἀκυλαί; im lat. Texte ist der Tribusnamen, wie üblich, bloß durch die drei ersten Buchstaben gegeben.

Wien

J. WILH. KUBITSCHKE

Aus Carnuntum

Verloren und vergessen scheint jener Grabstein zu sein, den Clemens Beuttler 1655 mit anderen Alterthümern von Petronell als Proben der Überreste 'der alten Statt Carnunti' auf Tafel 8 der 'Absonderlichen Beschreibung der Herrschafften, Stätte und Schlösser Windhaag, Reichenau, Horn, Drosendorff und Petronell sampt derselben Angehörungen' (Frankfurt a. M. 1656, bei Merianis Erben) in Holzschnitt abgebildet hat.¹⁾

¹⁾ Eine alte Copie dieser Tafel, die ich in der Kanzlei des gräfl. Traun'schen Verwalters in Petronell gesehen habe, wiederholt den Grabstein; auf einer zweiten etwas freieren, farbigen Copie ebendasselbst fehlt er.

Die Vorderseite des Steines zeigt die Form einer Aedicula; im Giebel schreiten von r. und l. Tauben mit Zweigen im Schnabel auf eine mit einer Binde geschmückte Maske oder Büste zu; in den Zwickeln über dem Giebeldreieck sind Delphine, im Fries irgendwelche Thiere (Greife?); in dem von corinthischen Säulen eingeschlossenen Hauptfelde die Inschrift:

M A R C V S
S V L P I C I V S
V E P : I T T A : M I L L
L E G : X I I I . G : M : V .
5 A N : X X X . H : S :
H E R E S . M A R C :
V L P I V S
A V G V S T I N S
F A : C V R :

‘Dieser und noch ander Stein die aber nit so wohl zu lesen findt man unter der Erdē’.

Z. 3 ist etwa *Vepitta* als Cognomen zu lesen²⁾; danach stand wahrscheinlich *MILE* ohne *s*, oder es stand das *s*, und zwar, da kein Bruch angedeutet wird, auf der Randleiste und wurde dort vom Copisten übersehen; so kann auch Z. 5 nach *H·S·* noch *E* und Z. 6 *vs* nach *MARC* ebendasselbst gestanden haben; Z. 8 stand vielleicht *AVGVSTIN·S*. Z. 4 steht *XIII* statt *XIIII* wohl in Folge eines Versehens, das in der Transscription aber nicht wiederkehrt. Der Herausgeber hat Z. 3 ff. nicht verstanden, wie sein Erklärungsversuch zeigt: *ueponius ittalus millesimus Legiones XIIII Galicane miles uixit año XXX*.

Ich glaube, auch dieser Stein ist wie die große Masse der carnuntinischen Militär-Grabdenkmäler bei Petronell gefunden worden; wenigstens meine ich mit auf diesen Stein beziehen zu dürfen, was der Verfasser im Texte S. 14a von der Umgebung des Heidenthores sagt: ‘umb welche Revier man täglich in Erbauung der Erden findet allerhand Heydnische Müntzen von unterschiedlichen Metallen, auch etliche Grabstein der alten Keyser und Kriegs-Obristen, welche allda gewohnet, auch durch Krieg geblieben, diß alles ist gar deutlich in vorgehenden Abrissen deß Schlosses und der Herrschafft Petronell zu sehen’.

J. WILH. KUBITSCHKE

²⁾ Ob derselbe Stamm wie in *Vepo* C. I. L. III 5232 (Celeia) und *Vepotalus* 5350 (Solva)?

Neue Inschriften aus Bulgarien

Als Ergänzung des vortrefflichen Aufsatzes von Jireček „Archaeologische Fragmente aus Bulgarien“ (im X. Jahrgange dieser Zeitschrift S. 43—109 und 129—209) dürften die folgenden griechischen und lateinischen Inschriften von Interesse sein. Dieselben sind zwei Aufsätzen von V. Dobruski in der dem deutschen Publikum nicht leicht zugänglichen, seit dem Jahre 1888 in Sofia erscheinenden und vom Ministerium für Volksaufklärung herausgegebenen Zeitschrift „Sbornik za narodni umotvorenija, nauka i kniznina“ u. z. „*Archeologičeski izdirvanija v Zapadna Bulgarija*“ (Archaeologische Untersuchungen im westlichen Bulgarien) a. a. O. II S. 1—45 und „*Několko istoričesko-archeologičeski belěžki*“ (Einige historisch-archaeologische Skizzen) a. a. O. III S. 41—47 entnommen. Ich gebe die Inschriften nach dem in der genannten Zeitschrift sich findenden Abdrucke, der allerdings nicht ganz der epigraphischen Treue entspricht, da z. B. Ligaturen mit der Begründung, dass der Druckerei dazu die Typen fehlen, sowie die Buchstabenformen nicht zum Ausdruck gebracht sind und mehrfach auch Druckversehen mit unterlaufen sein dürften; die griechischen sind sämtlich mitgetheilt, von den lateinischen nur die wichtigeren und ansehnlicheren, natürlich mit Ausschluss der bereits in dem erschienenen ersten Fascikel des Supplementum zum III. Bande des *Corpus inscriptionum latinarum* veröffentlichten.¹⁾

1. Lom. Eingemauert in dem Gebäude, in welchem das Kreisgericht und der Stadtrath untergebracht sind; 0·82 h., 0·47 br., Buchstabenhöhe 0·04. Die linke Seite ist weggebrochen.

s)ERVILIAE
VALERIAE
VXORIIVL
VALENTIS
5 IIVIRAL

2. Ebenda (= C. I. L. III 6124). Sehr beschädigt, von einer oberen Zeile sind nur Theile erkennbar; 0·38 h., 0·43 br.

g e n i o i u l i
O R V M I A N) *na*
R I C A P I T O) *nis*
E P A P H R O D I T) *i n (ostrorum)*
/ C · P · P
5 H E R M E S S E R V V S

¹⁾ Die mit * versehenen sind dem III. Jahrgange entnommen.

Z. 4. Vor *c(onductorum) p(ortorii) p(ublici)* fehlt wohl nichts. — Dieselben Namen auch C. I. L. III 7434.

3. Berkovica. Im Hause des Burgbauers eine Marmorplatte, 0·45 h., 0·46 br., mit einem Basrelief: Silvan, in der L. einen kleinen Zweig, in der R. einen Hund haltend, und eine Nymphe darstellend; zwischen den Beiden die Inschrift:

S I L V A
N O · E T
S I L V E S T
R I S · I V L I
5 A N V S
C X X A M E

Zu Z. 6 bemerkt der Herausgeber: „Die letzte Zeile unklar.“ Man erwartet eine Weiheformel.

4. Ebenda. In der dreiclassigen Gemeindeschule eine Marmorplatte, 0·35 h., 0·24 br. Auf derselben in lebhafter und schöner Ausführung Zeus mit Adler und Blitzstrahlbündel. Über der Figur die Inschrift:

ΔΙΙΖΒΕΛΘΙΟΥΡΔ	Δι Ζβελθιούρδ(ω)
ΜΟΚΑΠΟΡΙΣ ΔΩΡΟΝ	Μοκάπορις δῶρον

Vgl. Dumont *Les inscriptions et mon. figur. de la Thrace* n. 72 a ΔΙΙ ΖΒΕΛΣΟΥΡΔΩ. In Ζβελσουῦρδος, Ζβελθουῦρδος hat man doch wohl eine thrakische Gottheit zu erkennen. — Der Name *Mucapor* ist in diesen Gegenden nicht selten; vgl. Supplem. zu C. I. L. III n. 74. — Bei Kanitz Donaubulgarien II S. 217 findet sich eine Beschreibung und Zeichnung des Reliefs und eine etwas abweichende Lesung der darüber stehenden Inschrift.

5. Ebenda. Im Hause des Mol Jussuf Mehmed ein sehr beschädigter Marmorstein, 1·5 h., 0·53 br., der von dem fünf Stunden nördl. von Berkovica liegenden Dorfe Lopošna stammt.

I O S V I I /
D I L V S I V N /
C E N T E T B A /
// C O S // //

6. Im Dorfe Dolna Verenica, 0·43 h., 0·32 br., mit einer Vertiefung zur Aufnahme eines Reliefs.

S A / V R N
N V S C E /
T V R I L /
G I O N A R I V
5 E X V O T O

Sa[t]urn[i]nus ce[n]turi[o] l[e]gionariu(s) ex voto.

7. Kutlovica. In der Kirche hinter dem Altar als Thronszitz; 0·8 h., 0·45 br. und dick.

2 DIANA E 2
 REGINAEETAPOL
 LINIPROSALVTE
 LIVIISTATILIISE
 5 VERILEGAVGPR
 PRETL'//RVMEI
 VS/AELIVS///
 ARTEMIDORV
 >IIEGITALR

Z. 6 vielleicht *l[ibe]rum* für *liberorum*. — Z. 9 wohl versehen für 7 LEGIITALR = (*centurio*) *leg(ionis) I Ital(icae) [f]r(umentarius)*; vgl. Supplem. zu C. I. L. III n. 7420. — Z. 4 ist wohl *[T.] Lu[l]i Statilii Severi* zu lesen; es ist demnach hier derselbe Statthalter wie in dem Meilenstein oben S. 20 n. 47 gemeint; ein Rescript Traians an einen Legaten Statilius Severus wird erwähnt Dig. XXIX. 1, 24. Vgl. übrigens Liebenam, Forschungen zur Verwaltungsgeschichte S. 335.

*8. Ebenda gefunden, jetzt im Museum zu Sofia. Platte mit Basrelief, 0·46 h., 0·32 br., darunter die Inschrift:

DEOSAN
 CTOIN
 VICTO·LVCAIVSEXVOTVPO

Z. 3 wohl *Luca[n]us*.

9. Bešli, 13 km von Vidin, einstens eine bedeutende römische Niederlassung. Beim Eingang in den Kirchhof befindet sich ein römischer Grabstein, verziert mit einem Relief, 1·45 h., 0·73 br., die Ränder von einem Blattornament umgeben; der untere Theil ist abgebrochen.

C 2 V I B I
 VS·C·F·
 FAB·FRO
 NTO·DO
 5 MO·BRI
 XI·VET
 R·LEG·V
 M· - ·VI
 X¹ NI·

10 

Z. 8. 9 *M[ac](edonicae) . . . vi[xit an]ni(s) [L . .*

In der Schule ein Marmorrelief, Diana auf der Jagd darstellend, 0·6 h., 0·56 br., und zwei Säulen. Östlich von dieser Ansiedlung wurde eine viereckige Mauer (15 × 15 m) entdeckt und noch etwas weiter

nach Osten römische Denkmäler, aus denen einige Steinsarkophage, aber ohne Inschriften hervorgeholt wurden; auch gemauerte Grabstätten fanden sich, in einer derselben Bronzemünzen des Diocletian. In einem Hause daselbst ein herrlicher Torso aus weißem Marmor von einer weiblichen Statue (0·65 h.) und Köpfe von zwei Statuen und andere Fragmente. In einem Grabe wurden Ziegel mit dem Stempel LEGIITAL gefunden; die legio I Italica hatte ihre Standlager in Novae (Sištov). Nordöstlich von der Ortschaft existiert noch ein Grabhügel. 5 km von Bešli entfernt am Flusse Isker ist die Ortschaft Gigen mit großartigen Ruinen von Oescus.

10. Gigen. Marmorfragment, 0·55 h., 0·25 br., im Hause des Mitroj Benek.

QVADE
IVIS

Wohl *Quad[r]ivi(i)s*.

11. Ebenda. Im Hause des Petko Palov beim Hofthor ein Grabstein, 1·7 h., 0·62 br., mit der Inschrift nach unten in die Erde gesteckt, stark beschädigt, daher die Lesung unsicher; die recht starken Buchstaben sind 0·08 h.

O I A L N
C I A N L
C O S I A S A R
M I N I V E T
5 L E G I I T A L
V I X A N L
H F C

[Q.] [T]al[o]n(ius) Q. f(ilius) An(iensiensis) Co(n)sta(n)s Ar[i]mini
vet(erani) leg(ionis) I Ita(licae) . . . h(eres) f(aciendum) c(uravit).

12. In Bregare am l. Ufer des Flusses Isker im Hofe des Colo Christov befindet sich ein Grabstein unbekannten Fundorts, 1·3 h., 0·85 br. (Buchstaben 0·04 h.), die Ränder mit Weinblättern und Trauben verziert; Anfang und die ersten vier Zeilen beschädigt.

L · B A I / / / / I I
P A P I / / / / O / O
N I C O V / / / / /
A N N L / / / / M N
5 L · B A E B I V S C L E
M E S I V N I O R
F R A T E R B E N E
N E R E N T I P O sic
S V I T H S E S T

Z. 1—4 etwa *L. Ba[ebius . . . fl.] (tribu) Papi[ria d]o[m]o Nico-
poli* (die Stadt hieß nach der Inschrift von Tirnova Mittheil. X S. 243
Ulpia Nicopolis; zu diesem Beinamen stimmt die Tribus Papiria)
v[et(eranus) leg(ionis) . . .] ann(orum) L . . . m(ensium) [IV].

13. Čumakovci. Im Hause des Kosta Janakijev, 1 m h., 0·6 br.,
der Anfang fehlt, das Ende nicht mehr zu lesen.

DENSOLA
DRVLENT
VIXITA
NISLX
5 BITVSEP·
CONIVGI
POSVIT
BE n e M E
renti oder ritae

Z. 1—6: *Densola Drulent(is) (filia) vivit a(n)nis LX Bitus Ep(pii
filius?) coniugi*.

14. Arčar. Im Schulgebäude, 0·45 h., 0·35 br., stark beschädigt;
trotz aller Mühe nicht mehr ganz zu entziffern.

IOM
CERERI
/ AVG /
PAEIMA
5 / I / / VOI

Zu lesen: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Cereri Aug(ustae) P. Ae[l](ius)
Ma[x]i[m(us) ex] vo[t](o)*. — In Zeile 3 dürfte nichts fehlen.

15. Ebenda. Platte, im Schulgebäude eingemauert, 0·77 h., 0·35
br.; Buchstaben 0·04 h.

DITIPATRIETTROSER sic
PINAЕ·REGN sic
Q·SAB·VITALPRAVGVS
TALIVM

Z. 1 TROSER vielleicht nur Druckfehler, in der Umschrift
steht ohne Bemerkung *Proserpinae*; in Z. 2 vielleicht Ligatur REGN.
— Z. 3 *pr* vor *Augustalium* unklar; ein *pr(aefectus) Augustalium* bis-
her nur singular (C. I. L. III 3487; vgl. Hirschfeld, Gall. Stud. III
S. 16), daher wenig wahrscheinlich; es dürfte wohl *p(ate)r* oder *pr(imus)*
nach Analogie von C. I. L. X n. 7541. 5423 zu lesen sein.

16. Ebenda. Im Hofe des Georg Dimitrov eine Ara aus Kalkstein,
0·48 h., 0·3 br. Z. 1 beschädigt, der Name der Gottheit durch den
Bruch verloren; einige Buchstaben ligiert.

DEO
M·SVLPICIV₈
ZOTICVS
AVG·COL·RAT
5 TEMPLVMA
SOLORES·T·TI

Z. 4 *Aug(ustalis) col(oniae) Rat(iariae)*. — Z. 6 fin. wohl *rest(i)tuit/*.

17. Ebenda in der Umgebung im Hause des Moll Suleiman, stark beschädigt, Lesung unsicher; 0·74 h., 0·34 br.

O
/////////EANIA
MINAPROSALVTE_m
SVAMSVORVMQVOTP_{osu}
5 ERVNTANTIOCHIANOBOBER

Z. 5 vielleicht Datierung durch Angabe der Priester bzgsw. des Priesters *Antiochianus Boberianus* (?) oder des Consulats *Antiochiano [II et] O[rfito]* (270 p. Chr.).

18. In der Nähe von Arčar bei dem Brunnen (Vodenica) des Hadži Ismailow, 1·17 h., 0·35 br.; Buchstaben 0·06 h.

P·IVL·SECVN
DVS O O·DEC·
DEDIT·K·MI
LIA
5 SEVIVOCOL
LEGIOFABRO·

Z. 2 *o(rnatus) o(rnamentis) dec(urionalibus)*.

19. 5 km von Arčar, wo schon Kanitz Spuren römischer Niederlassungen gefunden; der Stein jetzt verloren. Die Inschrift lautet nach einer Abschrift des Geistlichen Kamenov:

D· M·
L·AEBVTI
L·F·PA·CR·A
TO·V·A·L·I
H·S·E
6 AEBVTI·
MARCIA

Z. 4 *v(ixit) a(nnos) LI*.

20. Arčar. Sarkophag, auf dem Kirchhof gefunden (beim Ausheben fand man Goldmünzen des Theodosius), 2·23 h., 1·15 br., 0·16 d., Buchstaben 0·06 h. (in Z. 1), 0·05 (in Z. 2), 0·04 (sonst), die Fläche 0·74 × 0·45; jetzt im Museum zu Sofia.

M·AVREL·CHRESTO
DEC·AEDILIC·COLVPRAT·

sic

VIXITANNLXET

D· M·AVREL·IVLIANODECAED M·

5 COLRATDATAIMMVNORDN

sic

OBINSTANTIAAQVAEDVCT·VALXI

FLAVIAIVLIASOCROETMARITOOBM·

Z. 2 und 4—5: *dec(urio) aed(ilicius) col(oniae) U[l]p(iae)* (dieses Beiwort fehlt in Z. 5) *Rat(iariae)*. Z. 5 *data immun(itate) ordin(aria)* oder wie Domaszewski meint, *im(munitate) mun(erum) ordin(ariorum)*. — Z. 6: *ob instantia(m) aquae duct(us)* kann sich wohl nur auf die Leitung (des Baues) der Wasserleitung beziehen; *instantia*, *instare* finden sich in solcher Verwendung vgl. C. I. L. III 7450; VIII 1340. 765. 4498; *v(ixit) a(nnos) LXI*. — In Z. 2 auf dem Steine vielleicht *VP*, ebenso in Z. 5 am Schlusse *ORDN*. — Z. 7 fin. *ob m(erita)*.

21. Ebenda. Im Hause des Jovo Cekov, aus Kalkstein, 0·9 h., 0·6 br.

D M
MEMORIAE
NVMITORIAE
PROCVIAE
5 C·NVMITOR
SENECAE
IEGVIIICI

Z. 4 *Procu[l]ae*, ebenso Z. 7 *[l]eg(ionis) VII C[l](audiae)*, in allen drei Fällen I statt L entweder Versehen des Abschreibers oder des Steinmetzen. — Z. 5—7. Ich verstehe: *C. Numitorii Senecae* ... (*scil. uxoris* oder *filiae*).

22. Ebenda. Fragment eines Grabsteins, vom angeschwollenen Fluss angeschwemmt, 2·55 h., 0·45 br., mit Verzierungen; die linke Hälfte fehlt.

d | M·
IILVS
f | L·HER·
COL
5 f u | AIX
h | SE
h | EREX
t. f. | C ϕ

23. Im Dorfe Lukovec, 5 km südwestlich von Brusarci, wo auch eine alte Brücke über dem Flusse Dobrilov sich befindet, ein sehr beschädigter, nicht leicht zu entziffernder Grabstein, 1·12 h., 0·55 br.

D · M ·
 A N N E V S
 S V T V R N I N I
 F V I X A N X X X
 5 M A R C E L I N A
 A N E I F V I X
 A N V I I I V S T A
 A N E I F V I X
 A N I I I T I T V I
 10 R O C M A R C E
 I A V E R E C V N
 N D I A M A R I T *sic*
 O E T F / / / C O A

Z. 9—10 vielleicht *titu[l](um) [p]roc(uravit)*, wie Kubitschek vermuthet, oder *[p]o[s](uit)*. Der Schluss muss wohl verlesen sein, man erwartet *filiabus*. — Z. 10—11 wohl *Marce[l]a*.

24. Sofia. Im October 1889 bei einem Hausbau in der Lomska ulica ausgegraben, 0·75 h., 0·38 br., Buchstaben 0·05 h.; gut erhalten. 3 m unter dem Erdboden fand man alte Mauern.

ΑΓΑΘΗΤΥΧΗΙ	Ἀγαθῇ Τύχηι
ΛΦΟΥΛΒΙΟΣ	Λ. Φούλβιος
ΑΣΤΙΚΟΣΑΠΟΛ	Ἀστικός Ἀπόλ-
ΛΩΝΙΡΑΝΙΣΚΕ	λωνι Ῥανισκε-
5 ΛΗΝΩ ρ	ληνῷ.

Mit Ἀπόλλων Ῥανισκεληνός lassen sich die Beinamen Ὀτευδανός und Ἐτευδανισκός bei Heuzey und Daumet *Miss. arch. de Maced.* p. 319 vergleichen. Der Name Ἀστικός erinnert an die Ἀστική στρατηγία.

25. Ebenda. 0·6 h., 0·57 br., Buchstaben 0·04 h.

ΚΥΡΙΩΣΑΒΑΖΙΩ	Κυρίῳ Σαβαζίῳ
ΑΘΥΠΑΡΗΝΩ	Ἀθυπαρηνῷ
ΑΥΡΔΙΖΑΣΛΟΥΚΙΩ	Αὐρ(ήλιος) Δίζας Λουκίου
ΙΕΡΕΥΣΑΝΕΣΤΗΣΕΝ	ἱερεὺς ἀνέστησεν
5 ΕΚΞΕΥΧΗΣΤΟΝΝΑΟΝ	ἐξ εὐχῆς τὸν ναόν.

*26. Ebenda. Hinter der „bunten Brücke“ (Šareni most) auf der linken Seite am Wege hinter den Häusern eine Säule aus weißem Gestein, im Frühjahr 1890 ausgegraben, 1·85 l., 0·4 im Durchmesser. Von der Inschrift jetzt nur die ersten 11 Zeilen zu lesen, die anderen meist ausgebrochen und nicht mehr klar zu erkennen. (Meilensäule?)

		D	N
		IMP	CAES
	<i>L. Domitio Aur</i>	ELIANO	PIOFELIC
	<i>incompa</i>	RABILIA	CINVI
5	<i>cto semp</i>	ERAVGV	STOPON
	<i>tifici maxim</i>	OGERM	MAXI
	<i>mo Brit</i>	TANMA	XIMO
	<i>Goth oder Carpi</i>	COSAR	MATMA
	<i>ximo repa</i>	RATORIC	ON
10	<i>seruatori</i>	PATRIA	EPROC
	<i>repa</i>	RATARE	EPUBLIC

Z. 10. 11 vielleicht *prof[p]agata*.

*27. *28. Ebenda. In der Handelsstraße (Trgovskaja ulica) beim Ausheben des Fundamentes eines Gebäudes des Ephrem Jossu Mešulam wurden mehrere Theile von alten Mauern und viele große Steine gefunden; auf zweien Inschriften:

27.

Α Γ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟ . . .
ΓΑΛΛΗΝΟΝΕ . . .
ΝΟΥΣΕΒΑΣ . . .
5 ΙΟΥΛΙΑΝ
ΑΝΤΙΤΟΥΕΡ . . .

Ἀγ(αθῇ) [Τ(ύχη)] Ἀυτοκράτο[ρα καίσαρα ὁ] Γαλλ(ι)νηνὸν εἰσεβῆ εὐτυχῇ σεβαστὸν Οὐαλερία] νοῦ σεβασ[τοῦ . . . υἱὸν] Ἰουλιαν[ὸς . . .] ἀντὶ τοῦ ἐρ[γεπιστάτου . . .

28. Eine gebrochene Platte, 0·33 × 0·34 im Geviert, 0·15 d., in der nur ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ('Iulianoῦ) eingraviert ist.

*29. Ebenda. Am Schulgebäude des h. Cyrill und Method das Bruchstück eines Denkmals, 0·6 h., 0·4 br., in dem der Name ΑΟΥΚΙΟΝ (Λούκιον) zu lesen ist.

*30. Ebenda. In der Handelsstraße (Trgovskaja ulica) in der Cohadžinskijaha (Karavansaraj) ein fragm. Stein, 0·4 × 0·6 groß.

ΜΟΔΟΥΠΡΕ ΑΝ
ΔΙΑΕΤΙΜΕΛΗΤΟΥΚΟ

Κομ[μ]όδου πρε[σβευτοῦ] ἀν[τιστρατηγοῦ] διὰ ἐπιμελητοῦ

„Vielleicht auf C. Iulius Commodus Orfitianus, Legat in der Zeit des Pius, zu beziehen.“ Vgl. Liebenam a. a. O. S. 391.

31. Ebenda. An der Ecke der Trgovska und Lega ulica wurden große Steine in der Stärke bis zu 1·5 *m* h., 1 *m* br., 0·5 *m* d. ausgegraben; auf einem derselben sieht man nur I und N, auf einem anderen die Inschrift (Buchstaben ca. 0·2 h. und sehr stark):

ΑΚΟΤΥΟC
ΣΘΡΑΧΑΡΧΟΥ

Α. Κότυος
Σθραχάρχου.

32. Ebenda. Im östlichen Theile der Burg, der nove quartali genannt wird, wurden 1886 Reste von römischen Mauern aufgedeckt, wie man aus Münzfunden schließen musste. Außer einer kleinen Statue und Säulenresten fand man folgende Inschrift; der Stein, blauer Kalkstein, 1 *m* h., in der Ellipsenform 0·57 br., 0·32 d.; die Inschrift 0·22 br., Buchstaben 0·045 h.

Σ Η Μ Α
Τ Ι Τ Ω
ΔΑΣΚΛΗ
ΠΙΑΔΗ
5 ΚΟΣΜΗ
ΣΕΝΑ
ΡΙΣΤΩΝ
ΑΥΤΟΚΑ
ΣΙΓΝΗ
10 ΤΟΝΠΑ
ΤΡΙΔΟΣ
ΑΣΚΑ
ΝΙΗΣ

Das Ganze ein Distichon:

Σήματι τῷδ' Ἀσκληπιάδῃ[ν] κόσμησεν Ἀρίστων
αὐτοκασίγνητον πατρίδος Ἀσκανίης.

33. Ebenda. Bei der Befestigung der „bunten Brücke“ (Šareni most) gefunden; die Steine von anders woher dahin verschleppt; 0·73 h., 0·45 br., Buchstaben 0·03 h.

ΣΕΡΚΙΣΑΥΛΟ/
ΤΡΑΛΕΟΣΤΟΝΒ/
ΜΟΝΤΟΙΣΗΡΩΣΙ

Σερκίς Αὔλο[υ]
Τράλεος τὸν β[ω]
μὸν τοῖς Ἑρωσι.

Vgl. die Inschrift bei Dumont n. 32: Κυρίῳ ἥρω — Ἑρᾷ Αὔλου Τράλεος εὐχήν.

34. Ebenda. 1 m h., 0·35 br.

	ΟΙ	
	ΥΜΒΙΟΣΑΥ	σ]ύμβιος αὐ-
	CΠΤΗΠΟΥΟΣ	τῆ]ς
	ΤΗΛΟΥΜΝΗ μνή-
5	ΧΑΡΙΝ	ας] χάριν ·
	ΟΠΑΡΑΚΕΙΜΕ	τ]ὸ παρακείμε-
	ΝΧΩΜΑΤΟΥ	νο]ν χῶμα τοῦ
	ΗΜΙΟΥΖΩΝ	μν]ημίου ζῶν-
	CEAYTOIS	τε]ς ἑαυτοῖς
10	ΤΕΣΚΕΥΑ	κα]τεσκεύα-
	CAN &	σαν ·
	ΙΚΑΛΟΣ	. . ικαλος
	ΕΠΟΙΕΙ	ἐποίει.

*35. In der Ortschaft Bobaraci, in der Umgebung von Radomir.
Nach einer Copie des Friedensrichters von Radomir, Ivan Dragujev:

	ΑΓΑΘΗΤΥΧΗ	Ἀγαθῇ Τύχῃ
	ΚΥΡΙΩΙΗΡΩΙ	Κυρίῳ Ἡρῳ
	ΣΟΥΤΗΛΗ	Σουτηλη-
	ΝΩΙΠΑΡΔΑ	νῳ Παρδά-
5	ΛΑΣΛΟΥΠΟΥ	λας Λούπου
	ΕΥΧΗΝ	εὐχήν.

Im Anschlusse an das Vorstehende theile ich einige neue griechische und römische Inschriften aus den vor Kurzem als Separatabdruck aus dem IV. Jahrgange derselben Zeitschrift unter dem Titel *Pametnici iz Bulgarsko Čast II*, Sofia 1890 (Denkmäler aus Bulgarien, Theil II) erschienenen Aufsätzen²⁾ der Brüder Skorpil mit.

36. In der Umgebung von Tirnova.

	ΑΓΑΘΗΤΥΧΗΙΑΠΟΛΛΩΝΙΑΥΛΑΡΙΟΚΘΕΩΕΠΗΚΟΩ
	ΣΤΡΑΤΩΝΣΤΡΑΤΩΝΟCΑΡΖΑCΤΩΝΕΝΤΟΙCΤΑΙΡΕΠ
	CEΛΛΗΝΩΝΤΩΝΙΕΤΕΠΗCΑΝΤΩΝΕΙΝΟΥΒΑCΤΛΕΙΑC
	ΥΠΕΡΤΕCΑΥΤΟΥΚΑΙΤΩΝΙΔΙΩΝΙCΔΙΤΩΝΕΡΓΑCΤΩΝΕΩ
5	ΤΗΗΔΟΤΕΚΑΙCΥΕΓΓΕCΑΛCΕΥΖΑΜΕΝΟΟΤΟΝΘΩΛΛΟΝ
	ANCOIIICA

²⁾ Es sind dies: *Černomorskoto krajbrěžije i sušedniť podbalkanski strani* (Das Küstengebiet des Schwarzen Meeres und der benachbarten Gebiete unter dem Balkan in Südbulgarien) und *Antičeski nadpisi iz razni krajsta na Bulgarija* (Antike Inschriften aus verschiedenen Orten Bulgariens).

Ἀγαθῇ τύχῃ Ἀπόλλωνι Αὐλαριοκῷ Θεῷ ἐπηκόῳ
 · Στράτων Στράτωνος ἄρξας τῶν ἐν τοῖς σιδ[η]ρε[ῖοι]ς?
 Ἑλλήνων τῶν [ἐπὶ τ]ῆς Ἀντωνείνου βασ[ι]λείας
 ὑπὲρ τ[ῆ]ς ἑαυτοῦ καὶ τῶν ἰδίων [καὶ] τῶν ἐργαστῶν [σ]ω-
 5 [τηρίας] καὶ [ε]ὐε[ρ]γεσ[ία]ς εὐξάμενο[ς] τὸν [β]ω[μ]ὸν
 ἀν[έ]θηκα.

Mit Ἀπόλλων Αὐλαριοκός lassen sich die Beinamen Ἀλσηνός und Λατομηνός bei Dumont 62a und 78 vergleichen; vielleicht kann man zur Erklärung von Αὐλαριοκός die Glosse des Hesychius Αὐλαρος — αὐλωρος, οἰκοφύλαξ heranziehen. — Die Herstellung in Z. 5 ist unsicher. — Über Eisenwerke in diesen Gegenden vgl. Jiřecek Mittheil. X S. 80 ff.

37. Ebenda.

ΙΣΤΙΜΗΝΧΑΡΙΤΟΣΑΦΡΟΔΙΣΙΟΣΗΝΕΠΕ
 ΓΡΑΨΑΣΤΗΜΗΝΕΤΗΣΑΜΕΝΟΣΕΞΙΔΙΩ
 ΝΚΑΜΤΩΝΚΑΙΜΛΗΝΕΣΙΠΑΤΩΤΗΝΚΟΤΑ
 ΣΙΟΣΕΙΚΕΚΑΕΙΜΩΝΖΩΗΣ
 5 ΚΑΙΘΑΝΑΤΗΝΧΑΡΙΝΗΝ
 ΑΦΡΟΔΕΙΣΙΟΣΠΡΑΓΜΑΕΥ
 ΤΗΣΟΥΛΠΙΟΥΑΠΠΙΑΝΟΥ
 ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΑΑΥΤΩΚΑΙ
 ΤΩΠΑΤΡΩΝΙΜΟΥΛΛΗΝ
 10 ΚΑΙΤΗΣΗΜΒΙΩΜΟΥΕΙΑ
 ΕΤΗΔΙΚΑΙΤΟΙΣΕΚΗ
 ΟΙΣΜΟΥΚΑΙΤΗΝ
 ΠΙΣΤΑΜΟΙΦΙΛΗΤΗ
 ΕΙΤΙΣΔΕΕΤΕΡΟΣΤΟΛ
 15 ΜΗΣΕΙΑΝΥΖΕΟΣΚΕΖ
 ΟΝΕΣΕΕΙΤΙΣΔΕΤΟΛΜΙ
 ΣΙΔΩΣΤΩΙΕΡΩΤΑΤΩΤ
 ΜΙΩΑΤΤΙΚΑΠΕΝΤΑΚΙ
 ΣΧΙΛΙΑΣ.ΚΑΙΤΗΠΟΝ
 20 ΑΜΑΤΥΣΑΥΤΑ

Ἰς τιμὴν Χάριτος Ἀφροδ(ε)ῖσιος ἦν ἐπέ || γραψα στή[λλ]ην [σ]τησάμενος
 ἐξ ἰδίῳ || ν καμ(ά)των καὶ ἃ || [Ξ]ιος εἰκε κα[ῖ] ἡμῶν ζωῆς(?) ||
 καὶ (ἃ?) θανάτην χάριν ἦεν(?). || Ἀφροδεῖσιος πραγματεῦ || τῆς Οὐλπίου
 Ἀππιανοῦ || κατεσκεύασα αὐτῷ καὶ || τῷ πάτρωνί μου [Μ]ην . . . (?) || καὶ τῇ
 σ[υ]μβίῳ μου Εἴα(?) || ἔτη δι' καὶ τοῖς [τ]έκ[ν]υ || οἰς μου καὶ τῇ ἐν || πίστα
 μοὶ φιλητῇ. || Εἴ τις δὲ ἕτερος τολ || μήσει ἀνύξε ο[ὐ]κ ἐξ || ὃν ἔσει · εἴ τις δὲ
 τολμ[ή] || σ(ε)ι, δώσ(ε)ι τῷ ἱερωτάτῳ τ[α] || μίῳ Ἀττικᾷ(ς) πεντακι || σχιλίας ·
 καὶ τῇ πό[λι] || ἅμα τυσαῦτα.

Der Sinn der ersten 5 Zeilen ist nach der vorliegenden Abschrift nicht ganz klar; es scheinen in denselben Verse beabsichtigt zu sein, so bis καμάτων ein Distichon, vielleicht auch im Folgenden, doch ist es mir nicht gelungen, es herzustellen. — Z. 12. 13 verstehe ich καὶ τῇ ἐμπίστῃ μοὶ φιλητῇ „und meiner treuen Freundin“. — Z. 15 ἀνύξε vulgäre Form für ἀνοῖξαι, ebenso τυσαῦτα für τοσαῦτα.

38. Nikup (bei Tirnova).

~~ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ~~
MARTINAE ETA
TRONIO MARTINO
ET DOMARTINO
5 ETDOMVETFAMILIE
PROSALVTE.
RV BOTV POSVIT
HERMADION
PRYGILLIO

Wohl *Martinae et A(u)tronio Martino et Do(mitio) Martino et domu(i) et famili(a)e pro salut(e) e(o)ru(m) botu(m) posuit Hermadion P(h)rygillio.*

39. Ormanli (Kreis Sofia). Altar aus grauem Gestein, h. 0·6, br. und d. 0·5.

////////// ΤΥΧΗΙ	[Ἀγαθῇ] τύχηι ·
/ΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΚΑΙΣΑ	[Ἀ]υτοκράτορα Καίσα-
//ΜΑΥΡΗΛΙΟΝΑΝΤΟ	[ρα] Μ. Αὐρήλιον Ἄντο-
NINONΣΕΒΑΣΤΟΝΗ///	νῖνον σεβαστὸν ἡ [λαμ-]
5 ΠΡΟΤΑΤΗΣ/ΡΔΩΝ//	προτάτη Σ[έ]ρδων [πό-]
/ΙΣΗΓΕΜΟΝΕΥΟ////	[λις] ἡγεμονεύο[ντος]
ΤΗΣΘΡΑΚΩΝΕΠΑ////	τῆς Θρακῶν ἐπα[ρχεί-]
ΑΣΚΣΙΚΙΝΙΟΥΚΛΑ///	ας Κ. Σικινίου Κλά[ρου]
ΠΡΕΣΒΣΕΒΑΝ(ΤΙΣΤ)	πρεσβ(ευτοῦ) σεβ(αστοῦ) ἀντιστ[ρατη-
10 /ΟΥΑΠΟ//////////	γ]ου ἀπὸ

C. Sicinius Clarus ist als Statthalter von Thrakien unter Severus und Caracalla bekannt durch den Meilenstein bei Dumont n. 110 a (avant 203); die vorliegende Inschrift gehört in die Zeit von Caracallas Alleinherrschaft 211—217.

40. Volujak (Kreis Sofia). Runde Säule, h. 1·6, Durchmesser 0·2 und 0·4. Gefunden in einer alten Ansiedlung südöstlich von Volujak (und nordwestlich von Sofia). Da Volujak weit entfernt von der Straße, die von Sofia nach Küstendie führt, liegt, muss der Stein wohl dahin verschleppt worden sein.

	ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗΙ	Ἀγαθὴ τύχηι ·
	ΥΠΕΡ(ΙΓΙ)ΑΣΚΑΙΣΩ	Ὑπὲρ ἰγίας καὶ σω-
	ΤΗΡΕΙΑΣΚΑΙΝΙΚΗΣ	τηρείας καὶ νίκης
	ΤΟΥΚΥΡΙΟΥΗΜΩΝΜΑΝ	τοῦ κυρίου ἡμῶν Μ. Ἀν(τωνίου)
5	ΓΟΡΔΙΑΝΟΥΕΥΤΥΧΟΥΣ	Γορδιανοῦ εὐτυχοῦς
	ΕΥΣΕΒΣΕΒΚΑΙΤΗΣΕΣ	εὐσεβ(οὺς) σεβ(αστοῦ) καὶ τῆς ἐ[κ]-
	ΦΙΛΕΣΤΑΤΗΣΑΥΓΟΥΣΤΗΣ	φιλεστάτης αὐγούστης
	ΦΑΒΟΥΡΙΑΣΣΑΒΙΝΙΑΣ /	Φαβουρίας (sic) Σαβινίας
	ΤΡΑΓΚΥΛΛΙΝΗΣΗΓΕΜΟ	Τραγκυλλίνης ἡγεμο-
10	ΝΕΥΟΝΤΟΣ(ΤΗΣ)ΘΡΑ	νεύοντος τῆς Θρα-
	ΚΩΝΕΠΑΡΧΙ ////	κῶν ἐπαρχ[είας]
	ΠΟΜΠΩΝΙΟΥ // ΤΕΣ	Πομπωνίου [Ἀν]τεσ-
	ΠΑ /// ΟΥ // // // //	[τι]α[ν]οῦ [πρεσ-]
	ΒΣΕΒΑ / ΙΣ // // // //	β(ευτοῦ) Σεβ(αστοῦ) ἀ[ντ]ισ[τρατηγοῦ]
15	ΓΗΗ / ΑΥΤΑΛΕΩ	. . . ἢ [Π]αυταλεω-
	ΤΩΝΠΟΛΙΣΤ.ΜΙΛΙΟΝ	τῶν πόλεις τὸ μίλιον
	ΕΥΤΥΧΩΣ	εὐτυχῶς.

Der Statthalter von Thrakien Pomponius Antistianus (auf letzteren Namen deuten wohl die erhaltenen Buchstaben und so dürfte auch in der Inschrift Mittheil. X S. 206 zu lesen sein) ist bisher unbekannt; ein Pomponius Antistianus war *cos. suff.* im Jahre 121, dessen Nachkomme der Legat gewesen sein kann. — Der Stein stammt aus den Jahren 238—242.

41. Vrbnica (Kreis Sofia). Runde Säule, h. 1·35, Durchm. 0·4.

	ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗΙ (ΥΠ //	Ἀγαθὴ τύχηι · Ὑπ[έ-]
	ΡΤΗΣΤΟΥΟΣΙΟΤΑΤΟΥ	ρ τῆς τοῦ ὀσιοτάτου
	ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ////	αὐτοκράτορος [Καί(σαρος) Μ.
	//// // // // // //	Αὐρ(ηλίου) Ἀντωνίνου τύχης τε]
5	ΚΑΙΝΕΙΚΗΣΚΑΙΑΙΩΝΙΟ	καὶ νέικης καὶ αἰωνίο[ν]
	ΔΙΑΜΟΝΩΣΗΓΕΜΟΝΕΥΟΝ	διαμον[ῆ]ς ἡγεμονεύον-
	ΤΟΣΤΗΣΘΡΑΚΩΝΕΠΑ(Ρ)	τος τῆς Θρακῶν ἐπαρ-
	ΧΕΙΑΣΑΠΡΩΣΙΟΥΡΟΥ //	χείας Ἀπρωσίου Ρου[φί-]
	ΝΟΥΠΡΕΣΒΕΡΝΤΙΣ	νου πρεσβ(ευτοῦ) Σε[β(αστοῦ) ἀ]ντιστ-
10	ΡΑΤΗΓΟΥΤΟΜΕΙΛΙΟ(Α)	ρατηγοῦ τὸ μείλιο(ν) ἀ-
	ΝΕΣΤΗΣΕΣΗΣΕΡΔΩΝΠ	νέστησε[ν] ἢ Σέρδων π-
	ΟΛΙΣ	όλις.

Zur Ergänzung und Vergleichung ist C. I. G. 3708, angeblich aus Pirot und durch Verwechslung von Mysia mit Moesia unter die Inschriften von Cyzicus aufgenommen, heranzuziehen; aus beiden ergibt sich als Name des Legaten etwa Aprosius Rufinus, der wohl der Zeit

Caracallas angehört. Der Name Aprosius ist auffallend; in der Inschrift aus Piroto, die jedoch auf eine alte unzuverlässige Lesung zurückgeht, lautet er A . . . " πωσιου, danach bleibt doch die Möglichkeit eines Versehens in einer der beiden Copien offen.

42. Kostinbrod (Kreis Sofia). Sandsteinsäule (Meilenstein) aus dem Jahre 238—242; die Inschrift scheint schwer zu lesen, weshalb sie wohl nur in Minuskelumschrift ohne Zeilenabtheilung gegeben ist:

(Ἀγαθὴ τύχη. Ὑπὲρ ὑγιείας καὶ σωτηρίας καὶ νείκης καὶ αἰωνίου διαμονῆς τοῦ μεγίστου καὶ θειοτάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Ἀντωνίου Γορδιανοῦ ἡγεμονεύοντος τῆς Θρακῶν ἐπαρχείας)

43. German (Kreis Sofia). Meilensäule (auch hier wird die Inschrift nur in fortlaufender Umschrift gegeben):

. . . . ἡγεμονεύοντος τοῦ λαμπροτάτου Ἰουλιανοῦ πρεσβευτοῦ (Σεβαστοῦ ἀντιστρατηγοῦ) ἡ Σέρδων πόλις ἀνέστησεν τὸ μείλιον.

Ein Legat dieses Namens ist bisher nicht bekannt.

44. Gromsin (Kreis Rahovo).

AVRISEV
I· OM· M·
PROSATV(R)EIMP·CAES
AVRELI·ANTONINI
5 AVGE(·)
IMP·CAESL·AVRELI
VERI·A(·)GM
SERVILIUS·FABIA
NVS LEG AVG.
10 PR·PR·TEMPLVMVE
TVSTATECORRVPTV
M·ASOLOPER·REC·MON
IT·RESTITVIT

Nach Abschrift des Herrn Belomustakov in Vratca.

Vielleicht zu lesen: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo). Pro sa(lu)te imp(eratoris) Caes(aris) [M.] Aureli Antonini Aug(usti) est] imp(eratoris) Caes(aris) L. Aureli Veri A[u]g(usti) M. Servilius Fabianus leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) templum vetustate corruptum a solo per re[q](uiem?) monit(us) restituit.*

In der ersten Zeile könnte das Datum der Herstellung durch Angabe des Consuln angegeben gewesen sein.

Servilius Fabianus war Legat von Unter- und Ober-Moesien 161—169; über seine Laufbahn vgl. Liebenam a. a. O. S. 56.

45. Běla-Slatina (Kreis Rahovo). Viereckige Säule, h. 1·18, br. 0·3, d. 0·34.

	AETERN		o	
	M·AVR IASO	}	n	
	7·LEG·I·ITAL			
	VLP·LVCRE			
5	t	IVS·ET·AV	r ia-	
		SON·ET·AV	r lu-	
		CRETIA·		
	<hr/>			
	FIL·EQ	}	rom(ani)	
	PRO SV		al. a-	
10	RAM·PO		suerunt	
	ANTONI		no	

In der letzten Zeile stand das Datum durch Angabe des Consulatus. — Vor Zeile 1 ist [leo] zu ergänzen.

46. Ebenda. Platte, h. 0·45, br. 0·42, d. 0·08, Buchstabenhöhe 0·033—0·045.

	}	APb·PRO·SA
		CAESARW·AG
		NN·ET·L·AREL·VER
		G·LBERQ·EORVM
5		S·M·IALl·BASS·LE
		OAV†CONSWM†
		LEG·AG·PR·PR

Etwa: [Sar]apid(i) pro sa[lute imperatorum] Caesarum Aug(ustorum) [M. Aurelii Anto]nini et L. Aureli(i) Veri [fil(iorum) Antonini Pii Aug(usti) liber(or)um] q(ue) eorum t[emplum cum signi]s M. Ialli(us) Bassus le[g(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) inch]oavit consummavit . . . [l]eg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) . . .

M. Iallius M. f. Bassus Fabius Valerianus war Legat von Unter-Moesien etwa 161—169; über seine Laufbahn vgl. C. I. L. III 6169, XII 2718; Liebenam S. 281.

47. Konin (Kreis Vratca). Platte, l. ca. 0·5, h. ca. 0·3, mit einem Basrelief, zwei stehende Personen und den rückwärtigen Theil eines Pferdes darstellend, darüber: TH·PHΣ.

Teres, ein Fürst der Odrysen, der die thrakischen Stämme zu einem Volke geeint und dessen Sohn Sitalkes um das Jahr 430 v. Chr. über ein mächtiges Heer gebot und das Reich nördlich bis zum Istros,

westlich bis zum Nestos erweiterte; vgl. Kiepert, Lehrbuch der alten Geographie S. 321, jetzt auch Hück, das Odrysenreich in Thrakien Hermes XXVI S. 77 ff.

48. Ebenda. Abgebrochene Säule, h. 0·7, Buchstabenhöhe 0·035.

	ONTONNEIKIOY	... οντον Νεικίου
	OIOKYNNHΓON	τὸν φιλοκύννηγον
	ΩΕΕΠΗ·Ν·Β·ΚΑΙ	ἐβί]ω[σ]ε ἔ[τ]η νβ' καὶ
	ΑΝΚΑΙΓΑΜΒΡ·Ν	... αν καὶ γαμβρὸν
5	ΑΝΟΝ·ΒΦ·	... ανὸν β[ο]'
	ΣΥΜΒΙΟΣ/	ἡ] σύμβιος
	ΑΙΠΕΡ	αιπερ
	ΛΚΛΙ/	λκλι
	//////	

49. Ebenda. Ara bei der Kirche, h. 0·85, br. 0·45, Buchstabenhöhe 0·03.

////////// N ///
 VSD / MOSPNITZO
 // LV(S)·O(N)CILAPIDAR
 PIRMC·BILLICIOVA
 5 MNASEAPOLIO
 VIC·I(N)·VLENSIS
 D · D D P

Z. 4 vielleicht *Firm[o] B[e]llicio*. — Z. 7 vielleicht *d(ecurionum) d(ecreto) [p](ecunia) p(ublica)*.

50. Mezdra (bei Vratca). Viereckige Säule, d. 0·47.

	ΘΑΓΑΘΗΤΥ ///	Ἀγαθῇ τύ[χη]
	ΤΟΝΜΕΓΙΣ ///	Τὸν μέγιστον
	ΚΑΙΘΕΙ·ΤΑΤ //	καὶ θεϊότατον
	ΑΥΤΟΚΡΑΤΟ //	αὐτοκράτο[ρα]
5	Μ //////////////////////////////////	Μ. [Αὐρήλιον
	////////////////////////////////	Αντωνείνον]
	ΣΕΒΗΓΕΜ ///	σεβ(αστὸν) ἡγεμ[ονεύ-]
	ΟΝΤ·Σ ΤΗ ///	οντος τῆ[ς] Θρακῶν]
	ΕΠΑΡΧΕΙΑΣ /	ἐπαρχείας ...
10	ΤΟΡΝΕ //////////////////////////////////
	ΑΝΤΙΣ·ΗΜ //	ἀντισ(τρατηγοῦ) [τὸ] μ[ι]λ(ιον)]
	ΤΗΣΣ / Δ / ΝΠ /	τῆς Σ[έρ]δ[ω]ν π[ό]λ(εως)] ?
	ΕΥΤΥΧΙ /	εὐτυχ[ί]ας.

Unter Septimius Severus verwaltete ein T. Aelius Neratius die Provinz (vgl. Liebenam S. 394); danach ist Z. 10 vielleicht T. [Aι(λίου)] Νε[ρατίου] zu lesen.

51. Čeprlinci (Kreis Caribrod). Altarstein in der Kirche.

ΑΙΟΣΑΣΚΛΗΤΙ	[Γ]άιος Ἀσκληπι-
ΑΔΟΥΒΝΕΟΣ	άδου β' νέος
ΤΟΝΒΩΜΟΝ	τὸν βωμὸν
ΚΑΤΕΣΚΕΥΑ	κατεσκεύα-
5 ΣΕΝΔΙΠΑΤΡΩ	σεν Δῖ Πάτρω-
ΩΚΑΙΗΡΑΕΥΧΑ	ψ καὶ Ἥρα εὐχα-
ΡΙΣΤΗΡΙΟΝ 6	ριστήριον.

52. Tuden (Kreis Caribrod). Marmorstatuette, h. 0·30, der Kopf abgebrochen, an der Basis die Inschrift; jetzt bei Petar Pejčin in Popovec.

ΗΡΑΚΛΙΑΝΟΣ ΕΡΛ·	Ἡρακλιανὸς Ἐρ[μῆ]
·ΕΥΧΠΝ	εὐχ[ήν].

53. Golemo-Malovo (beim Dorfe Dragoman). Fragment, eingemauert in der Kirchenmauer.

{ ΑΥΡΜΕΣΤΡ }	Αὐρ(ήλιος) Μεστρ[ιανὸς?]
{ ΙΣΣΤΡΑΤΙ }	στρατι(ώτης)
{ ΕΣΤΗΣΕ }	ἔστησε.

Vgl. die Inschrift eines Αὐρ. Μεστρια[νὸς] στρατ(ιώτης) λε[τ](ιώνος) β' Ἰταλικῆς aus derselben Gegend Arch.-epigr. Mittheil. X S. 239 n. 3.

54. Kamenopole. Stein, in vier Felder getheilt; das dritte enthält die Inschrift, die drei andern Darstellungen; das oberste zerstört, man erkennt nur Reste einer Person und eines Stuhles, auch das zweite beschädigt, in der Mitte bemerkt man nur ein zweihenkeliges Opfergefäß, in dem untersten einen von einem Ochsen gezogenen beladenen Wagen; vor demselben steht ein mit Tunica bekleideter Mann, die linke Hand nach rückwärts, wie um das Thier anzutreiben. Der Stein befindet sich bei einer „Tschesme“ in der Nähe einer Ortschaft auf dem Wege hinter dem Dorfe Unter-Besovica und wurde von Kamenopole dahin gebracht.

	D · M
	MVCIANVMMIL·LEG
	ECERTVMABARBA
	L·DVRAZISFRA·
5	REIVSMEMORIA·
	AVSAMPOSVIT·
	VALETE
	VIATORES

Vielleicht: *D(is) M(anibus). [Ael(ium)] Mucianum mil(item) leg(ionis) . . . [d]eceptum a barba[ris Ael(ius)] Durazis fra(ter) . . . eius memoriam [c]ausam (!) posuit. Valet viatores.*

55. Tlačene (nordnordwestlich von Kamenopole). Meilenstein. Abschrift von Todoraki Dimitrijevič in Vratica.

D D N N CON
STANTINO
/ / / / / / / / / /
AVGGCRISPO
5 CONSTANTI
NOETCONST
ANTIONN / B
CAESSMP / /

D(ominis) n(ostri)s Constantino [et Licinio] Aug(ustis) Crispo Constantino et Constantio nob(ilissimis) Caes(aribus). M(ilia) p(assuum) . . .

56. Resen. Halb ausgebrochene Inschrift von vier Zeilen, in der dritten liest man den Namen der Stadt: ΝΙΚΟ(Π)ΟΛΕΙΤΩΝ.

57. Arlec (an der Mündung des Flusses Ogosto). Fragment vom „Kale.“

L · H · S · E
C · O P P I V S V
A R V S · E Q
A L A E A V

. vixit annis] L. h(ic) s(itus) e(st) C. Oppius Varus eq(ues) alae Aug(ustae).

58. Mesembria. In der Kirche des h. Johannes.³⁾

+ ΕΝΘΑ
ΤΑΚΙΤΕΡ
ΜΑΚΑΡΙΑ
ΜΗΕΥΟΕΤ
Α +

† Ἐνθάδε κα-
τάκειτ' ἡ [τῆς]
μακα[ρ]ία[ς] μνή-
μης Κωνσταν-
τῆς †

Wien


S. FRANKFURTER

³⁾ Zu 9. 11. 25. 31. 32. 34. 36—41. 45. 46. 48. 49. 51—55. 57. wurden mir von Domaszewski Abschriften Skorpils, die mehrfach besser als die von ihm veröffentlichten Texte zu sein schienen, freundlichst zur Verfügung gestellt. So weit es für die Lesung von Wesenheit und ohne zu große Änderung des bereits fertig gestellten Satzes möglich war, wurden dieselben benutzt. — Nr. 1 wurde bereits Mitteil. III S. 45 n. 20 veröffentlicht.

Ausgrabungen in Carnuntum

Die Arbeiten der Jahre 1889 und 1890 galten der weiteren Blosslegung des Amphitheaters. Das im Jahre 1888 von mir aufgefundene Gebäude wurde in diesem Jahre unter meiner Leitung von dem Vereine Carnuntum so weit aufgedeckt, dass die Hauptmauern der ganzen Anlage zu Tage traten, Formen und Dimensionen derselben gemessen und verzeichnet werden konnten. (Siehe Archaeologisch-epigraphische Mittheilungen XII pag. 151 und Taf. VIII und IX.) Dem Verfolge der Mauerzüge musste aber weiters die volle Aufdeckung der Arena und der äußeren Umgebung des Amphitheaters sich anschließen, eine Arbeit, welche bei der beträchtlichen Aufschüttung des ursprünglichen Niveaus der Anlage zu einer bedeutenden Erdbewegung führte.

Die Blosslegung der Arena hat nun für's Erste gezeigt, dass der Boden derselben in keiner Weise gepflastert, sondern aus festgestampfter Erde gebildet war. Nur an einer Stelle in der östlichen Hälfte des Kampfplatzes (siehe den Plan S. 163) liegt eine Fläche von circa 30 Quadratmeter mit unregelmäßig gefügten Platten bedeckt. Über die Bestimmung dieses übrigens auch nach allen Seiten unregelmäßig begrenzten Bodens lässt sich keine irgend begründete Vermuthung aussprechen. Der von mir vor Blosslegung des Amphitheaters ausgeführte Sondiergraben hatte auf diesen Boden geführt und die Meinung erzeugt, dass die ganze Arena gepflastert gewesen sei, was aber durch die nunmehrige volle Blosslegung der Arena keine Bestätigung fand. Zunächst dem erwähnten Bodenstücke befindet sich eine Steinsetzung, die man wegen ihrer Regelmäßigkeit nicht unbeachtet lassen kann. Zwei Reihen Steine, diese einzeln gestellt oder vielmehr in das Niveau der Arena eingesetzt, oben circa 30×30 Centimeter Fläche bietend, unregelmäßig behauen, markieren zwei parallele Linien, die Anfangs in der Richtung der kurzen Achse der Arena laufend, dann aber im Winkel nach Westen sich wenden und die Richtung und Krümmung der Umfassungsmauer der Nordseite des Amphitheaters einschlagen. An eine zufällige Anordnung ist hier nicht zu denken, da ein gewisser Bezug derselben zu der Form der Arena nicht zu verkennen ist; läuft doch auch die Langachse genau im Intercolumniummittel zweier Pfeilerchen hindurch, doch fällt es schwer, über die Bestimmung dieser Steinsetzung eine Meinung zu fassen, da die nöthigen Analogien fehlen. Die Regelmäßigkeit der Form lässt aber im Vereine mit der Thatsache, dass bis jetzt nirgends an Grabungsstellen in Carnuntum Spuren späterer Ansiedlungen auftraten, die Annahme gesichert erscheinen, dass wir es auch hier mit einem römischen Reste zu thun haben.



PLAN DES AMPHITHEATERS IN CARNUNTUM
NACH DER AUSGRABUNG DES JAHRES
1890

Die Befreiung der ganzen Arena von der bis 3 Meter hohen Verschüttung, hatte endlich auch Aufschluss gebracht über jene Anordnung, welche mit dem Abzugscanal, der aus der Mitte nach der Nordseite, also gegen die Donau, führte, in Bezug stand. Die in der oben citierten Darstellung ausgesprochene Meinung oder Vermuthung, dass der Canal mit einem Bassin in der Mitte des Kampfplatzes zusammenhänge, fand ihre volle Bestätigung. Das Bassin bildet ein nicht ganz regelmäßiges Viereck von 6·3 zu 8·05 Meter lichter Weite. Die sorglos ausgeführten Mauern bestehen aus Bruchsteinen und sind an der Ost- und Südseite stark einwärts gebauht, so dass die Südwand schon in römischer Zeit mit einer strebepfeilerartigen Vorlage versehen wurde. Der Boden des circa 3·8 Meter tiefen Bassins ist mit einer Lehmlage bedeckt, die wohl den Zweck hatte, das gesammelte Wasser nicht durchzulassen. Eine Anordnung zur Überdeckung dieses Bassins oder nur Andeutungen einer solchen Vorrichtung sind nicht erhalten. Die flüchtige Ausführung des Bassins setzt dasselbe in die gleiche Bauperiode mit der Ausführung des damit in Verbindung stehenden Canales und vermuthlich auch mit den Einbauten im Osteingange des Amphitheaters.

Bei Beurtheilung des Zweckes dieser Anlage muss man natürlich in erster Linie an eine Entwässerungsvorrichtung für die ganze große trichterförmige Einsenkung des Amphitheaters, denken. Das Wasser sammelte sich in dem Bassin und konnte einen Abfluss durch den Canal zur Donau finden. Wir haben nach Blosslegung der Arena und Ausräumung des Bassins die Erfahrung gemacht, dass ein, eine Nacht hindurch andauernder Regen genügte, das ganze Bassin mit Wasser zu füllen. Es war also diese Entwässerung, die man freilich auch in anderer und vielleicht praktischerer Weise hätte ausführen können, eine Nothwendigkeit. Die Anlage geschah aber in der Art, dass der Abzugscanal nicht im Stande war, die ganze Wassermasse aus dem Becken abzuleiten, denn der Canal geht nicht von der Sohle des Bassins aus, sondern liegt fast im Niveau des höchsten Wasserspiegels. Das Bassin blieb der Hauptsache nach gefüllt, wenn auch die Klappe oder der Schuber des Canals, der in Nuthen gieng, geöffnet war, war dieser aber herabgelassen, dann füllte sich der Behälter bis oben hin. Es muss demnach diese Anordnung aus der Absicht hervorgegangen sein, für entsprechende Zwecke ein gefülltes Bassin in der Arena zu schaffen; auch der Lehmbeleg des Bodens konnte, wie oben gesagt, nur in der Absicht ausgeführt sein, ein Durchsickern des Wassers in die Erde zu verhindern. Welcher Art die Bestimmungen waren und welchen Zwecken die ganze Anordnung entsprach, ist allerdings bei der Zulässigkeit verschiedenster

Vermuthungen nicht festzustellen, doch spricht nichts dagegen, in dem Sammelbecken gleicherweise ein Reservoir für Nutzwasser, wie für Zwecke der Kampfspiele oder Schaustellungen in der Arena zu erkennen.

Die weitere Blosslegung der Cavea hat in der südlichen Hälfte des Amphitheaters auf eine größere Zahl Radialmauern geführt. Am besten in dieser Beziehung ist das südwestliche Viertel des Gebäudes zwischen dem als kaiserliche Loge angenommenen Theile und dem westlichen Eingange der Arena erhalten. Es sind hier noch acht Radialmauern in bedeutender Höhe vorhanden, sämmtlich, wie alles Mauerwerk des Amphitheaters, aus Bruchsteinen ausgeführt. Die Entfernung dieser Mauern von einander beträgt an der äußersten Divergenz circa 4 Meter, gegen die Arena zu 2·5 Meter. Es sind dies Dimensionen, wie sie am Collosseum, an den Amphitheatern in Pola und Nîmes fast in ganz gleicher Weise zur Ausführung kamen. Auch die Stärke der Mauern von circa 70 Centimeter wird bei den genannten Gebäuden nicht beträchtlich übertroffen. Danach wäre es nicht ausgeschlossen, dass auch in Carnuntum der Unterbau der Sitze aus Gewölben von Radialmauer zu Radialmauer bestanden hätte, doch könnte man mit gleicher Wahrscheinlichkeit nach den gegebenen Dimensionen eine Verbindung der Radialmauern durch Balkenwerk zur Aufnahme der Sitzreihen, die dann gleichfalls aus Holz gewesen wären, annehmen. Da wir bei den Ausgrabungen weder Stufenstücke noch Gewölbesteine fanden, die Mauern aber nicht bis zum Auflager der verbindenden Gewölbe oder Balken erhalten sind, muss die Entscheidung hierüber vorerst in Suspensio bleiben.¹⁾

Alle oben erwähnten Mauern sind in der Mitte ihrer Längenausdehnung geborsten. Die klaffenden Risse, die nach dem Aeußeren des Gebäudes geringe Neigung zeigen, sind sichtlich in Folge einer Setzung jener Theile der speichenförmigen Mauern entstanden, welche dem Wesen der Anlage entsprechend höher aufgeführt waren als die zunächst der Arena. Die Ursache der Berstung der Mauern kann theils in schlechter Fundierung, theils und im Vereine mit dem eben Gesagten in dem Umstande gesucht werden, dass die höher aufgehenden Mauern nicht bloß an und für sich einen stärkeren Druck

¹⁾ Ich glaube, dass weder die auf pag. 166—67 a. a. O. besprochenen Steinblöcke mit ihren Inschriften, wenn sie auch Sitzreihen angehörten, noch ein im östlichen Eingange der Arena gefundener keilförmiger Gewölbstein einen Schluss ziehen lassen auf die durchgehende Gestaltung des Aufbaues und der Sitzreihen des ganzen Gebäudes; auch der sichere Nachweis eines Balkenbodens in der südlichen Loge darf gewiss nicht zum Schlusse führen, dass durchweg Holzconstructionen die Radialmauern verbanden und die Sitzreihen bildeten.

ausübten als die niedrigeren Theile, sondern auch durch die stärkere Belastung mit einer verhältnissmäßig größeren Zahl Schaulustiger, eine größere Last zu tragen hatten. Vielleicht ist die Vermuthung gestattet, dass, nachdem die Risse so regelmäßig in der Mitte der speichenförmigen Mauern auftreten, diese in ihrer äußeren, der Arena abgekehrten Hälfte bedeutend höher waren, wie in der nach innen gelegenen, das heißt also, dass die Cavea bestanden hätte aus einem Podium zunächst der Arena, dann ansteigenden Sitzreihen bis zur halben Breite der Cavea, endlich aber aus einer höher liegenden, gleichfalls ansteigenden Sitzreihenzone bis zur äußeren Umfassungsmauer reichend. Für diese letzten Sitzreihen mussten die Speichen höher hinauf reichen als für die davorliegenden und würde hier eine Brüstungswand aus Holz oder Stein eine praecinctio begrenzen, welche die Cavea in zwei, respective mit dem Podium in drei Ränge theilte. Ich komme zu dieser Vermuthung, namentlich durch den Umstand, dass die Mauerisse durchweg in der Linie liegen, welche die Cavea in zwei Zonen theilt und glaube daher, dass die äußere Zone nicht blos der winkelförmigen gleichmäßigen Erhebung der Mauern entsprechend höher anstieg, sondern dass hier die Mauern einen diese äußere Zone der Sitzreihen noch beträchtlich erhebenden höheren Aufbau erhielten. Die Grabungen im Amphitheater haben uns an mehreren Stellen auf runde, in ihren Formen scharf begrenzte senkrechte Erdlöcher geführt, welche sichtlich zur Aufnahme von stehenden Rundbalken im Durchmesser von 30 bis 40 Centimeter bestimmt waren. Die Löcher haben sich, nachdem das Holz zerfiel, als Negativformen der Stützen, die da aufgestellt waren, erhalten. Wie aus dem Plane hervorgeht, befinden sich in derselben Linie der genannten Mauerisse auch vier solcher Rundlöcher, die ihrer Lage nach vielleicht irgend eine die Cavea theilende Construction zu tragen hatten.

Bei dem vollen Mangel einer mir zur Verfügung stehenden Analogie für diese Anordnung, und dem Fehlen aller Theile des Aufbaues der Cavea muss ich mich begnügen, die Thatsachen nur erwähnt und die, immerhin zweifelhaften, Vermuthungen ausgesprochen zu haben.

Gleichgeformte cylindrische Löcher in festgestampfter Erde, wie oben erwähnt, wurden auch zunächst der Umfassungsmauer der Nordwest- und Nordostseite des Amphitheaters gefunden und im Plane genau eingetragen.

Die Grabungen haben außer den genannten Mauern noch eine Anzahl weiterer Mauerzüge in der Cavea blosgelegt oder auf Stellen geführt, an welchen die spätere Beseitigung von Mauern und Ausfüllung der Gräben mit Schutt oder Erde constatirt werden konnte.

Durch die bisher ausgeführten Arbeiten ist das Amphitheater bis auf einen kleinen Theil zunächst dem Westeingange, welcher der Erforschung nicht zugeführt werden konnte, vollständig aufgedeckt.

Meine weitere Aufgabe war nun die Straße blozulegen, welche vom Lager an der Südseite des Theaters vorbei gegen das heutige Altenburg führte. Ich hatte a. a. O. auf Seite 156 eine Planskizze der Lage des Amphitheaters in Bezug zu jener des Lagers gegeben und hierbei auch den Straßenzug angedeutet, der sich im Frühjahr 1888 ganz deutlich in der lichterem Färbung der jungen Saat zu erkennen gab. Die Ausgrabung des Jahres 1890 hat nun auch, der Vermuthung entsprechend, die Straße zunächst unserem Gebäude blogelegt. Aus dem Plane (S. 163) ist zu entnehmen, wie sich dieselbe in westöstlicher Richtung etwas divergierend mit der Langachse des Amphitheaters an der sog. Kaiserloge vorbeizieht. Wir fanden zwar kein Steinpflaster mehr, aber eine durchweg aus festgestampftem Kieselschotter bestehende Straßenunterlage, die an der Südseite von einer circa 50 Centimeter hohen, der Länge der Straße sich hinziehenden Mauer begrenzt war. Dass wir es hier thatsächlich mit der Straße zu thun haben, kann nach dem Charakter des verwendeten Materiales und seiner festen Fügung gar keinem Zweifel unterliegen; die geringe Tiefe derselben unter dem gegenwärtigen Ackerniveau, ließ sie ja auch weit hin gegen Altenburg einerseits und dem Lager andererseits, wie oben erwähnt wurde, in der jungen Saat verfolgen. Zwischen der Straße und dem Amphitheater führte die Grabung auf die Fundamentmauern sehr flüchtig ausgeführter an die äußere Theatermauer sich anschließender Baulichkeiten, über deren Bestimmung ich Mangels aller Anhaltspunkte keine Vermuthung aussprechen kann. Andere Mauerreste, zum Theile auch mit Hypokausten, wurden an der Südost- und Nordostseite des Amphitheaters aufgedeckt, von diesen lassen die letzteren nach weiterer Blolegung eine größere, besser erhaltene Anlage an dieser Stelle erwarten.

Endlich muss noch erwähnt werden, dass der Canal, welcher von der Mitte der Arena zur Donau führte, noch außerhalb der äußeren Umfassungsmauer des Amphitheaters in einer Tiefe von 4 Meter verfolgt werden konnte.

Wien, Januar 1891

ALOIS HAUSER

Die römische Niederlassung bei Szamos-Ujvár

Motto: „Und so wird es einem denn doch wunderbar zu Muthe, dass uns, indem wir bemüht sind, einen Begriff des Alterthums zu erwerben, nur Ruinen entgegenstehen, aus denen man sich nun wieder das klümmert aufzubauen hätte, wovon man noch keinen Begriff hat.“


Goethe, Italienische Reise

Die Überreste der römischen Niederlassung in der Nähe von Szamos-Ujvár, die früher vielfach für Napoca gehalten wurden — seit der Darlegung Mommsens C. I. L. III ist die Frage der Lage Napocas für Klausenburg entschieden — bestehen in Folgendem:

1. in dem Lager selbst. Dasselbe liegt vom südlichen Stadt- ausgange 1 *km* entfernt in südwestlicher Richtung unter $47^{\circ} 1' 20''$ n. Br. und $41^{\circ} 33' 20''$ ö. L. von Ferro auf einer das Umterrain um 2 *m* überhöhenden, gegen Norden und Osten sich sanft abdachenden Ebene, welche gegenwärtig u. zw. seit dem Jahre 1809, wo der vom kleinen Szamos abgehende Mühlgraben ausgehoben und das Überschusswasser des letzteren bei seinem Beginne und bei der Mühle in zwei neue Bette geleitet wurde, eine Insel bildet.


Seine Lage und Gestalt ist nach der Specialkarte des k. und k. militär-geographischen Institutes Z. 17 Col. XXX leicht zu fixieren, wenn parallel zu dem westlichen der dort mit Cote 257 bezeichneten zwei Gebäude, welche aber in Wirklichkeit nicht existieren, sondern die sichtbare Stelle eines hier vormalis bestandenen römischen Gebäudes andeuten (*h* des Planes auf Seite 169), in der Entfernung von 56 *m* eine 116 *m* lange Linie mit ihrer Mitte senkrecht auf den Zwischenraum jener beiden graphischen Zeichen aufgetragen wird, an welche sich sodann folgende Ausmaße unter rechten Winkeln anzuschließen haben u. zw. rechts 150 *m*, links 56 *m*, gegenüber 124 *m*, endlich als Abschluss gegen den neugebildeten (östlichen) Szamosarm zu: 92 *m*, verbunden mit jener von 56 *m* durch eine 30 *m* lange Linie unter einem Winkel von 120° .

Die sich so ergebende auffallende sechseckige Gestalt des Lagers



suchte Neigebaur (Dacien u. s. w. S. 231) mit Terrainhindernissen zu erklären, welche aber weder gegenwärtig sichtbar sind, noch auch —

bei der Gleichförmigkeit der Thalsole — in früherer Zeit vorhanden gewesen sein dürften. Eher ist diese gebrochene Flanke aus der Nähe des oben erwähnten Gebäudes zu erklären, das zu einer Zeit angelegt sein wird, als in Folge der Ausbreitung der römischen Occupation im Norden eine unmittelbare Gefahr für die hierortige Niederlassung nicht mehr drohte. Die Straße, die mitten durch das Lager führt, wo ihre Substructionen durch einen jedem Anbau widerstehenden breiten Streifen



PLAN DES LAGERS BEI SZAMOS-UJVÁR

sich zu erkennen geben, wurde nun außerhalb desselben um jenes Gebäude herumgelegt und hiermit die Nordflanke verkürzt, um den Verkehr in dem dadurch gebildeten Absatze in das Lager ein- bzw. aus demselben herauszulassen.

Diese Flanke und die östliche bieten an ihren Ecken und in der Mitte das Bild der tiefen Durchwühlung, so dass die einstige Existenz von festen Gebäuden an diesen Stellen u. zw. in der Mitte von Thoren,

an den Ecken von Bastionen vermuthet werden kann, deren Material sowie das der anderen Baulichkeiten theilweise schon im Jahre 1539 von Georg Martinuzzi zum Bau der Feste, jetzigen Strafanstalt, in noch größerem Maße aber von den Vorfahren der heutigen Bewohner der Stadt zum Bau ihrer ersten Häuser insbesondere der Pfarrkirche in den Jahren 1720—1759, endlich zu Anfang dieses Jahrhunderts für das Institutum Karacsonyianum, ein Armenversorgungs- und Spital, verwendet wurde.

Weniger zerstört sind die beiden anderen Flanken, welche aber wegen ihrer von der Angriffsseite abgewendeten Lage mit solchen Vertheidigungsbauten nicht versehen gewesen sein und daher keinen Anlass zur Gewinnung von Baumaterial gegeben haben dürften. Hier lässt sich die Breite des mit Erde und Gras bedeckten Mauerwerkes noch auf 1·5 m bestimmen; dort ist sie wegen der bei den Ausgrabungen stattgefundenen Verbreitung der Erde nach außen und innen kaum mehr zu erkennen.

Eine Böschung nach innen ist nur auf der Ostseite, wohin das Terrain am sichtlichsten abfällt, vorhanden und deutet darauf hin, dass hier die Mauer ihre größte Höhe gehabt habe. Diese Anschüttung ist nothwendig gewesen, um die Schusscharten benutzen zu können, mit welchen die Zinnen der Thore und Mauern der römischen Befestigungen, wie dies u. a. in Pompeji nachgewiesen, versehen waren. Äußere Böschungen sind nur auf der Ost- und Nordseite vorhanden. An beiden überhöht die Krone das Terrain um 1·5 m; auf der dem neugebildeten Szamosarme zugekehrten Seite aber, hier also wahrscheinlich in Folge der Erosion, um 3·5 m.

Dieser Umstand lässt darauf schließen, dass das Lager bis noch vor 80 Jahren, d. i. bis zur Aushebung des Mühlgrabens und der dadurch erfolgten Bildung des Szamosarmes — eine im Stadtarchive vorhandene, aus Anlass einer Gebietsstreitigkeit mit dem benachbarten Hesdat verfasste Karte vom Jahre 1800 weist nur den westlichen Szamosarm in seiner beiläufig gegenwärtigen Gestaltung auf — eine größere Ausdehnung nach Westen gehabt habe, wie denn auch Dr Neigebaur im Jahre 1847 die „längs des Mühlgrabens hin gehende Länge“ desselben noch mit 200 (statt der gegenwärtigen 166) Schritten angegeben hat, ein Umstand, welcher mir auch von einer aus schatzgräberischer Absicht mit dieser Gegend sehr vertrauten Persönlichkeit bestätigt wurde.

Der Flächeninhalt beträgt demgemäß nur 2 ha; es hätte also, den heutigen Maßstab von 1 ha als Lagerraum für eine Eskadron angewendet, in demselben nur die Hälfte der nach dem Zeugnisse von an Ort und Stelle zahlreich gefundenen Pflasterziegeln mit dem Stempel

AlfP hier in Garnison gewesen *ala II Pannoniorum*¹⁾ untergebracht sein können oder sie muss einen geringeren als den systemisierten Stand von 500 Pferden gehabt haben, wie dies auch Karl Torma von der zu Ilosva dislocierten *ala I Tungrorum Frontoniana* in Beziehung auf das dortige in seinen Umrissen intakte Standlager von 3·3 ha behauptet (s. Jahrb. d. Siebenbürg. Museumvereines III (1864) S. 64).

Was die Orientierung des Lagers betrifft, so sind seine noch von Neugebaur mit 200^x gemessenen Längenseiten nach N. bzw. S. gerichtet und die 28^x lange Ausgrabung²⁾ in der Mitte der ersteren, welcher die bereits oben erwähnte Stelle eines Gebäudes in der Entfernung von 75^x, noch heute im Volksmunde „kapu“ (Thor) genannt, vorgelagert ist, lässt auf das einstmalige Hiervorhandensein der porta praetoria schließen, wonach die übrigen portae in der an den römischen Lagern üblichen Weise anzunehmen sind. Wenigstens über das Vorhandensein der porta decumana in der Südflanke, aus welcher der Weg auf den ager publicus führte, kann kein Zweifel obwalten, denn die übrigen Baustellen befinden sich in dieser Richtung zum Lager.

Diese sind:

2. In der Entfernung von 250^x von der Mitte der Südflanke (f des Planes) die Stelle des Bades, die unzweifelhaft durch die hier aufgefundenen Wärmeleitungsrohren und noch jetzt in großen Stücken auffindbaren Überreste des aus verkleinerten Ziegelstücken und Kalk bestehenden steinharten Mörtels als Estrich der Feuerstelle für die Warmbäder, sowie die dazwischen vorkommenden Holzkohlen-Überreste constatirt ist. Die gegenwärtigen Ausmaße dieser viereckigen, den Angaben des Vitruvius entsprechend nach SW. situierten Baustelle betragen an der dem neuen Szamosarme zugekehrten und der dieser gegenüber liegenden Seite je 10, an den darauf senkrechten je 6 m.

Es ist klar, dass diese Baustelle nicht das ganze ehemalige Badehaus, sondern nur dessen nördliches Ende andeutet, während seine jetzt unbestimmbare Fortsetzung in dem Raume gelegen war, der behufs Bildung des oberen Theiles des östlichen Szamosarmes zur Speisung des Mühlgrabens vor 80 Jahren ausgehoben wurde.³⁾

¹⁾ Vgl. C. I. L. III S. 166 n. 1683.

²⁾ Die Länge dieser Ausgrabung ist ungefähr gleich der des in Ilosva aufgedeckten Thores; s. Karl Torma's mehrerwähnte Abhandlung S. 14.

³⁾ Nach Neugebaur stieß man bei dieser Gelegenheit auf ein großes irdenes, mit Knochen angefülltes Gefäß, und im Volksmunde hat sich die Überlieferung erhalten, dass die zu dieser Erdaushebung verwendeten Metzenseifener Arbeiter in der letzten Nacht vor der Vollendung des oberen Durchstiches des Mühlgrabens mit Hinterlassung ihrer Koohgeräthschaften und unter stillschweigender Verzichtleistung auf ihren letztlich fälligen Arbeitslohn den Ort verließen, was zu der Vermuthung

3. Die von dieser in nordöstlicher Richtung und der Entfernung von 160^x nächst dem alten Fahrwege nach Hesdat befindliche Stelle (*g* des Planes) eines kleinen Gebäudes von 11 und 13^x Seitenlänge, dessen Bestimmung nicht mehr zu errathen ist.

Hierzu kommt eine sowohl vor der Südflanke des Castrums als auch in der Verlängerung derselben jenseits des Mühlgrabens auf 300^x sich erstreckende grabenartige Vertiefung (*i* des Planes) mit dammartiger Anschüttung auf ihrer Nordseite, wie es scheint, zum Schutze des *ager publicus*.

4. Die bereits erwähnte Stelle eines dritten Gebäudes endlich vor der Nordflanke des Castrums (*h* des Planes) bietet gegenwärtig die Gestalt eines Quadrates von 28^x Seitenlänge mit vier Unterabtheilungen im Innern dar und entspricht hiemit der Länge der Ausgrabung im Wallkörper an der Stelle der *porta praetoria*. Dasselbe dürfte das *Praetorium* in, wie gesagt, späterer Periode der Occupation gewesen sein, nichtsdestoweniger lag es im wirksamen Pfeilschussbereiche selbst von den Enden der genannten Flanke (123^x).

Es sind dies „die Spuren der zerstörten Häuser außerhalb desselben“ (Castrum), welche Neigebaur erwähnt hat.

Außer den älteren von Neigebaur (a. a. O. S. 232) und Torma (im Jahrb. d. Siebenbürg. Museumvereines Bd. I und in *Archaeologiai közlemények* V (1865) S. 13 und VI (1866) S. 146. 147) verzeichneten Funden sind folgende bisher noch nicht bekannt gewordene zu Tage getreten:

a) Im Besitze der Stadt.

1. Auf der rechten Seite gebrochenes Stück des Architravs eines Grabmonumentes aus Sandstein, 57 *cm* h., oben 78, unten 70 *cm* br., 20 *cm* d., Inschriftfeld 24 *cm* h., Buchstabenhöhe 7·5 *cm*, Abstand zwischen Z. 1 und 2 = 2 *cm*, zwischen Z. 2 und 3 = 0, indem sich der untere Rand der zweiten Zeile treppenförmig über den oberen der dritten erhebt, oben Gesimse (also von einem Bau jonischen oder korinthischen Stils):

D ◊ M . M . A N
DECALAE · II · PA
DINVSDEC · A

*D(is) m(anibus). M(arco) An[tonio?] dec(urioni) alae II
Pa[nn(oniorum) ius Secun]dinus dec(urio) a[flae eiusdem]*


Anlass gab, dass sie dort — in der Nähe des Staudlagers — in den Besitz werthvoller Gegenstände gelangt seien. Die im Augenblicke hierauf nicht bedachte Ortsbehörde, welcher die Ersparung des Arbeitslohnes erwünscht gewesen sein mag, unterließ jegliche Nachforschung.

Eine auf der linken Seite oben befindliche ansehnliche (Klammer-?) Vertiefung lässt vermuthen, dass derselben auch auf dem abgebrochenen rechtsseitigen Theile eine solche entsprochen habe und das Ganze noch durch einen Aufsatz oder je eine Verzierung geschmückt war.

Dieser Stein ist nach Angabe des hiesigen städtischen Magazineurs von ihm vor fünf Jahren zusammen mit fünf unbehauenen Steinen von solcher Größe, dass jeder nur durch sechs Ochsen fortgeschafft werden konnte und deren einen er noch jetzt in seinem Hause Mittulgasse Nr. 147 zeigt, während er die übrigen anderweitig verwendet hat, in dem westlichen des Mühlwassers wegen durch eine Wehre (aber unvollständig) abgesperrten Arme des Szamos (*c* des Planes) gefunden worden.

2. Zwei erst vor zwei Jahren u. zw. an einer Stelle, wo man bis dahin das Vorkommen von Alterthumsgegenständen gar nicht vermuthete, nämlich am Abhänge der die Stadt im Osten begleitenden Coroboi genannten (die Specialkarte legt diesen in Coroibi veränderten Namen unrichtig der nordöstlichen Fortsetzung bei) Höhen (*b* des Planes) in dem Wasserrisse zwischen dem südlichen Ende des durch die Eisenbahn abgetrennten Stadttheiles und dem Ziegelofen unterhalb Cote 417 gefundene Votivaltäre aus Sandstein¹⁾:

Der eine mit Ablauf oben und unten 55 *cm* h., 9 *cm* d., oben 31 *cm*, Mitte 27 *cm*, Basis 34 *cm* br., Höhe des Inschriftfeldes 34 *cm*, der Buchstaben in Zeile 1—4 = 5—5·5 *cm*, in Zeile 5 knapp 4 *cm*, Zwischenraum der Zeilen 1—1·5 *cm*.



also etwa: [*p*]ro salute [*L*]icini[ani Au]g[usti] [*f*ili]i] Felicis *n*(obilis-
simi) [*C*(aesaris)] Florentinus et Suriacus.

Der andere Votivstein mit gegurtetem Ablauf oben und einfachem unten ist 63 *cm* h., 24 *cm* t., oben 26, am Gurt 29, unterhalb desselben 25, in der Mitte 23, an der Basis 31 *cm* br., Höhe des Inschriftfeldes 47 *cm*, Buchstabenhöhe in Z. 1 = 6, in den übrigen 3—4 *cm*, Zwischenraum der Zeilen 1 *cm*; er lautet:

¹⁾ Die Lesung beider Altäre ist hier nach den zugleich eingesandten Abklatschen etwas ergänzt worden; die Schrift, besonders des ersteren, zeigt die schlechten und unregelmäßigen Formen des 3. bis 4. Jahrhunderts, die sich mit den gebräuchlichen Typen nicht wiedergeben lassen. A. d. R.

SABINO
 ETNVLINOC
 DIISBIMP
 PROSALDD
 5 INHONORM
 NOCTRNO
 RMVALERI
 TONIIVS
 V·S·L·M·

Ungefähr: *Sabino et A[n]u[l]lino c[os.] diis b[on]is im[p(erii)]? pro sal[ute] d[omus] [d(i]vinae)] in honor[em] Nocturnor[um] M[arcus] Valer[ius] [An]tonianus v[otum] s[olvit] l[ibens] m[erito].*

Der Fundort beider Steine sowie des nachfolgenden im Mai 1889 bei oberflächlicher Nachsuchung an derselben Stelle gefundenen Bruchstückes lässt auf die ehemalige Lage eines Heiligthums der Niederlassung am Abhange der erwähnten Höhen schließen.

3. Bruchstück von Sandstein, 28 cm h., 6·5 cm br., in der Dicke keilförmig von 15 cm bis oben und unten spitz zulaufend gestaltet, linke Seite glatt, rechte Seite die des Bruches, Höhe des erhaltenen Schriftfeldes 19 cm, Buchstabenhöhe 3 cm, Zeilenzwischenraum 5 mm.



4. Der im Sommer 1888 nach mäßigem Hochwasser ungefähr 300 Schritte unterhalb der Wehre des Mühlgrabens im Bette des neugebildeten Szamosarmes (d. des Planes) gefundene 88 cm br., links 40, rechts 24 cm h. obere Theil eines Grabmonuments aus Sandstein, in 1·5 cm hohem, 38 cm breitem Relief, drei mit Tunica bekleidete von rechts nach links an Größe abnehmende, also wahrscheinlich Gatten und Kind darstellende Brustbilder enthaltend, über ihnen — gegen die Bruchstelle zu, auf 29 cm breitem Raume — links der Hinter-, rechts der Vorderhuf eines Pferdes, so dass dieser dahin zu stehen kommt, wo im unteren, durch eine Relieflinie davon getrennten Felde die Figur des Kindes aufhört. Das Ganze stellt wohl die Familie eines Officers der hier in Garnison gestandenen Reiterabtheilung dar. Dieses Stück, an der sonst seichten Stelle früher nie bemerkt, kann daher nur aus unmittelbarer Nähe von oberhalb der Wehre durch das reißende Gefälle des Überschusswassers hieher gebracht und abgelagert worden sein.

5. Das Capitell einer mächtigen grob gearbeiteten viereckigen Säule von Sandstein, ebenfalls zu jener Zeit und in jenem Flussbette ungefähr 300 Schritte oberhalb der Straßenbrücke (*e* des Planes) aufgefunden.

6. Eine bei Umlegung der Straße von der Stadt nach dem Bade Kérő im Jahre 1886 in der Nähe der Bildsäule des h. Johannes (*a* des Planes) nebst vielen, wieder bestatteten Menschenknochen gefundene wohlerhaltene Thonlampe.

b) Bei dem mehrerwähnten Individuum befindet sich eine kürzlich gefundene Ara. Dieselbe ist aus grauem Sandstein verfertigt, vollkommen unversehrt, mit Ablauf oben und unten, von denen ersterer auf jeder Seite eine stiegenförmige und in der Mitte eine kreisförmige, letzterer auf jeder Seite eine viertelkreisförmige Verzierung aufweist, 84 cm h., 19 cm tief, oben und unten 34 cm, in der Mitte 29 cm br., Höhe des Inschriftfeldes 47 cm, der Buchstaben 6—6·5 cm, Zwischenraum der Zeilen 1 cm, und lautet:

I O M
M N L V
C R E N V s
P R A E I I · P N
5 V S L

I(ovi) [o(ptimo)] m(aximo). M(arcus) N(. ius) Lucreanus prae(fectus) (alae) II Pan(noniorum) v(otum) s(olvit) l(ibens).

○ Z. 1 ist schon ursprünglich nur punktiert, war also wohl durch Bemalung deutlicher gemacht.

Als Fundort hat der Besitzer, welcher aus dergleichen Erwerbungen ein Geschäft macht und nach Art dieser Leute stets geheimnisvoll thut, mir die Gegend an der Wehre des Mühlgrabens, anderen den Wald von Szamos-Ujvár Némethi angegeben. Doch ist nicht zu zweifeln, dass der Stein, wenn nicht hier selbst, so doch in der Zone von Szamos-Ujvár gefunden ist, da Besitzer denselben im vorigen Herbste mit Wagen in seine Wohnung geschafft haben will, worauf er bei seiner notorischen Mittellosigkeit auf keinen Fall viel verwendet haben kann.

c) Im Besitze des Gymnasiums.

1. Eine Büste aus (wahrscheinlich Csicsó Kereszturer) Quarztrachyt⁵⁾, einen bekränzten Kopf in natürlicher Größe mit sehr regel-

⁵⁾ Die anderen Denkmäler scheinen dem in der Entfernung einer Meile nordwestlich von hier gelegenen Ormányer Steinbruche entnommen zu sein, Csicsó Keresztur aber liegt an der Eisenbahn von Deés nach Bistritz. Specialkarte Z. 17 Col. XXX.

mäßigen Gesichtszügen darstellend, rückwärtige Hälfte glatt abgemeißelt, vor 8—10 Jahren bei der Wehre des Mühlgrabens gefunden.

2. Eine Schale aus gebranntem, feinem lichtgelben Thon von 13 cm oberem, 6 cm unterem Durchmesser, vor 3 Jahren ebendort gefunden, endlich folgende Münzen (nach der Bestimmung des Gymnasial-Lehrers Herrn Kristof Szongott) u. zw. je eine Kupfermünze von Vespasian, Domitian, Hadrian und Antoninus Pius und je eine Silbermünze von Nerva, Trajan und Antoninus Pius.

Vieles Andere ist seit Menschengedenken durch eine in ihren Mußestunden aufsichtslos herumvagierende Jugend sowie nach Schätzen lüsterne Individuen gefunden worden und unregistriert in den Privatbesitz übergegangen. Denn an sachverständigen Mäcenen, wie für andere Gegenden Graf Josef Kemény auf Gerend und Graf Emerich Mikó in Klausenburg waren, fehlte es hier und in der Nähe. In dieser Beziehung erwähne ich, dass eine von einem hiesigen Einwohner zusammengebrachte Münzensammlung von 40 Stücken vor nicht langer Zeit an einen Privaten um 40 Gulden und eine durch ebendenselben gefundene tibia an einen andern verkauft worden ist.

Nichtsdestoweniger sind die Funde an hiesiger Stelle noch nicht erschöpft. Die gewöhnlichste, durch die Schuljugend ohne jedes Werkzeug bewirkte Nachgrabung am Ostrande des Mühlgrabens ergibt immer wieder ansehnliche Mengen von Gefäßscherben römischer Provenienz und liefert einen Fingerzeig, wie die aus der Lage der porta decumana abgeleitete Ansicht über das Vorhandensein weiterer Überreste im Umfange dieser Stelle bestätigt werden könnte.

Dass hier Gebäude, deren Stellen im Vergleiche mit dem höchstens im gleichen Range gestandenen Lager von Alsó Ilosva, wo Karl Torma, die Wachthürme, geweihten Orte und Begräbnisstätten nicht mit eingerechnet, sieben nachgewiesen hat (s. seine oben erwähnte Abhandlung über Ilosva S. 11), so wenige sind, selbst noch vor der Benützung ihrer Substructionen zu anderen Bauten, bis zur Spurlosigkeit verschwunden sein mögen, lässt sich nur aus den Veränderungen des Flussbettes im Laufe der Jahrhunderte erklären. Eine solche ist von dem benachbarten Hesdat angefangen längs dem Fahrwege nach Szamos-Ujvár und dem Eisenbahndamme, dessen vor 10 Jahren erfolgte Anschüttung überall Flussschotter blogelegt hat, ersichtlich, gehört aber wahrscheinlich deshalb einer späteren als der Römerzeit an, weil im entgegengesetzten Falle

1. das Standlager und die in seiner Nähe befindliche Badeanstalt vom Flusse zu weit entfernt gewesen wäre und weil

2. nicht anzunehmen ist, dass die Bewohner der Niederlassung ihr Heiligthum mit dem Flusse dazwischen auf den östlichen und nicht

lieber auf den näher gelegenen, in diesem Falle vermuthlich nicht zu gleicher Zeit von demselben umspülten Höhen oberhalb des Kéröer Bades angelegt haben würden.

Im Gegentheil deutet die zum eigentlichen Flusslaufe — immer abgesehen von dem erst seit 80 Jahren durch die Aushebung des Mühlgrabens neuentstandenen östlichen Arme — parallele Lage der Nord- und Westflanke des Standlagers auf die beiläufige Identität seiner jetzigen Gestaltung mit jener zur Zeit der Römer hin, welche dadurch in der Richtung ihrer Occupation gegen N. und NW. ein Annäherungshindernis für feindliche Überfälle fanden.

Hiefür sprechen auch die Spuren der römischen Straße, welche die Colonie Napoca (Klausenburg) über das hiesige Standlager mit dem Norden des Landes verband und deren Zug von Karl Torma in limes dacicus S. 117 folgendermaßen angegeben wird: „Einzelne Theile derselben zeigen sich unterhalb Dengeleg, in der Nähe des castrum stativum von Szamos-Ujvár aber an jener Stelle, wo unterhalb des Széplaker Berges links von der aus der (gegenwärtig auch schon wieder aufgelassenen) Chaussee nach Szamos-Ujvár abzweigenden Straße die Gebäude der sogenannten Gajzágó, von Rechts wegen aber zum Besitze der Erben des Ladislaus Makray gehörigen tanya stehen. Von hier kann man stellenweise ihre Richtung bis zu dem bei Deés unterhalb der Nordseite des Rózsahegy befindlichen sogenannten Eisernthor-Pass erkennen.“

Hiernach übersetzte die römische Straße den Fluss in der Nähe des castrums zweimal und zwar südlich von demselben vom linken auf das rechte Ufer beiläufig in der Höhe des sogenannten vader Wirthshauses, und das zweitemal nördlich von demselben vom rechten auf das linke Ufer an der bereits oben genannten tanya vorüber,⁶⁾ um sodann, in der weiteren Führung zunächst des Flussufers durch die Steilabfälle des städtischen Lunka- (in der Specialkarte irrthümlich Gorbak) Wäldchens gehindert, ihre Fortsetzung über die Széplaker Höhen, in welcher letzterem Theile ihr auch bis vor 2 Jahren die Chaussee folgte, zu nehmen.

Dieser zweimalige Uferwechsel hätte nicht stattfinden können, wenn der kleine Szamos schon zur Römerzeit in dem gegenwärtig

⁶⁾ Die Schedius'sche Karte von Ungarn vom Jahre 1833—1838 kennt die gegenwärtig auch schon wieder aufgelassene Chausseestrecke vom Kéröer Bade bis zum Abhange der Széplaker Höhen im Nordwesten der Stadt nicht, sondern lässt die Chaussee den Fluss ganz in der oben angegebenen Weise zweimal übersetzen. Auch hat sich die Überlieferung erhalten, dass der Fluss in früherer Zeit sein Bett unmittelbar am Fusse der Kéröer Höhen gehabt habe, wodurch also für die Straße die Nothwendigkeit des zweimaligen Uferwechsels bedingt war.

trockenen Bette vom Nordausgange von Hesdat längs des Fusses der kahlen Höhen im Osten der Stadt geflossen wäre, sondern es ist wahrscheinlich, dass er diese Richtung erst zu einer späteren Zeit genommen und — sei es auf künstliche oder natürliche Weise — zwar wieder in sein früheres Bett zurückgekehrt ist, jedoch nicht ohne vorher das Terrain zwischen dem Eisenbahndamme und dem alten Fahrwege nach Hesdat in eine versumpfte Niederung zu verwandeln, wozu umsomehr Anlage vorhanden war, als sich auf der Strecke vom halben Wege zwischen dem vater Wirthshause und dem Stadteingange eine Reihe von 3 Stümpfen befindet, welche nach ihrem Salzgehalte (5 %) ⁷⁾ darauf schließen lassen, dass sich hier — wie an vielen anderen Orten Siebenbürgens — ein römischer Tagbau auf Salz befunden habe. Doch dürften diese Salinen schon zur Römerzeit aufgelassen und das Salz aus den ausgiebigeren Salinen des in der Entfernung von 11 km von hier gelegenen Marktfleckens Szék bezogen worden sein, von welchen constatiert ist, dass sie schon von den Römern abgebaut wurden (s. Josef Vass' *Erdély a rómaiak alatt* S. 145, ebenso Torma's *limes dacicus* S. 19), gleichwie noch näher heran längs der jetzt aufgelassenen Straße nach Szék sich zwei eingedeckte, mit staatsbehördlicher Beschränkung zum Schöpfen von Salzwasser durch die Gemeinden Hesdat und Mikula benützte Salzquellen befinden, in deren Nähe u. zw. in dem Seitenthale am Abhange der Höhe Cote 369 (Sp.-K. Z. 17 Col. XXX) 500 m von jener Straße entfernt im September 1888 irdene Geschirre römischen Ursprungs ausgegraben wurden.

In diesem Raume also — zwischen dem Mühlgraben und den östlichen Höhen — sind fernere Überreste der hier bestandenen römischen Niederlassung zu suchen. Thatsache ist, dass ich an der nördlichen Ecke des höher als das Umterrain gelegenen Gartens des vater Wirthshauses (*k* des Planes) bei Ausgrabung von 0.75 bis 1.5 m Tiefe römische Ofenziegel von 68 cm Länge, 47 cm Breite und 27 mm Dicke bei 67 mm Höhe des Ranftes theils in senk- theils in wagrechter Lage, quadratische Mauerziegel von 17.5 cm Seitenlänge und 5 cm Dicke, einen gut erhaltenen Krug und Topf von gebranntem Thon nebst vielen Bruchstücken sowohl der erstgenannten Gattung Ziegel als auch der verschiedenartigsten Gefäße von Thon, endlich die 9 cm lange eiserne Spitze eines Wurfspießes (*framea*) u. zw. Alles in zwei von einander getrennten, jedoch nahegelegenen, mit lehmiger Erde erfüllten Abtheilungen gefunden habe, während der sie umgebende Lehm, der an

⁷⁾ Nach der Analyse des hiesigen Arztes Herrn Simon Kovrig. Die Soole der römischen Tagbaue auf Salz bei Vizakna (Salzburg) im Süden Siebenbürgens enthält ungefähr ebensoviel (6—8 %). S. Bielz, *Reisehandbuch für Siebenbürgen*, Hermanstadt 1881.

dieser Stelle vorherrscht, die Spuren von Feuer trug, so dass man hier wohl auf die Töpferwerkstätte der Ansiedlung u. zw. umso mehr schließen kann, als sich gegen den Boden der Ausgrabung Asche in großer Menge zeigte. Diese Fundgegenstände wurden der hiesigen Stadtbehörde übergeben.

Einen weiteren Aufschluss über die Tiefe, in welcher Überreste der Ansiedlung zu suchen seien, gibt eine Stelle des rechtseitigen Ufers des von der Mühle abgehenden Ableitungsgrabens des Überschusswassers, an welcher unter 1 m hoher Flussschotterdecke eine 5 m lange, 0.3 m hohe Schichte von Ziegelgrus nebst Scherben römischer Provenienz zu sehen ist. Bis nicht auf dieser die Fortsetzung der Hochfläche des Standlagers bildenden Insel weitere Funde besonders ganzer Ziegel gemacht werden, wage ich nicht die Vermuthung über die Erstreckung der Ansiedlung auch auf diesen Theil auszusprechen, da jene Überreste auch durch Hochwasser hieher dislociert worden sein können. Nichtsdestoweniger spricht die Nähe der obenerwähnten Fundstelle einer Lampe und einer Menge Menschenknochen für diese Annahme.

Von detachierten, jedoch im Zusammenhange mit dem hiesigen Lager stehenden Andeutungen früherer Baulichkeiten sind zu erwähnen:

1. jene auf dem kleinen Plateau des Bergvorsprungs nächst des Köröser Bades, wo ich unterhalb des jetzt dort stehenden einzelnen Birnbaumes eine ausgedehnte Schichte Ziegelgrus gefunden habe und
2. eine zwar ganz leere, jedoch wegen ihrer correspondierenden Lage zu ersterer Beachtung verdienende, 18 Schritte im Durchmesser haltende, kreisrunde, gegen den Südostabhang geneigte Vertiefung auf dem Gipfel Cote 417 des mehrerwähnten Specialkarten-Blattes.

Die erwähnten beiden Stellen deuten darauf hin, dass hier die speculae des Lagers u. zw. die eine gegen die nordwestliche, die andere gegen die südöstliche Annäherungsseite, vielleicht in der Mitte zwischen beiden auf dem bereits erwähnten Hügel mit der Johannes-Bildsäule durch eine dritte für die Thalsohle ergänzt, gestanden seien.

Alle drei Punkte liegen in einer geraden Linie und für die Beobachtung feindlicher Annäherung von Südosten könnte auch heute kein günstigerer Punkt als jener auf Höhe Cote 417 gefunden werden.

Ferner 3. die durch mich im August v. J. veranstaltete Ausgrabung alten Mauerwerks am rechten Ufer des kleinen Szamos auf halbem Wege zwischen den Dörfern Viz-Szilvás und Kis-Iklód (Sp.-K. Z. 18. Col. XXX).

Dort erhebt sich kenntlich eine kreisförmige Erdanschüttung von 13⁴ Durchmesser, dem gewöhnlichen der propugnacula, an deren Westseite unter $\frac{1}{3}$ m hoher Humusdecke die ungefähr zwei Wagenladungen

betragenden bis über $\frac{1}{9} m^3$ großen Bruchstücke eines festen, aber von den Atmosphärrillen ausgelaugten Conglomerats gebrannter Ziegel bis zu $\frac{2}{3} m$ Tiefe im Erdreiche gefunden wurden.

Sonst fanden sich an keiner Stelle des erwähnten Kreises, durch welchen von der Fundstelle ein Durchschnitt nach NO. besonders in jener Richtung gemacht wurde, welche durch eine wahrscheinlich vom Regenwasser gebildete Rinne bezeichnet ist, Bruchstücke von Ziegeln.

Weniger die Beschaffenheit des nicht so sorgfältig wie man es sonst von den Römern gewöhnt ist, ausgearbeiteten Materials als vielmehr die Lage der Fundstelle auf halbem Wege zwischen Szék und Szamos-Ujvár, welch' letzteres von dort aus deutlich gesehen werden kann, — 7 km in ein und der anderen Richtung — lassen darauf schließen, dass hier ein militärischer Beobachtungsstand gegen die damals jedenfalls noch ganz, sowie auch heute noch zum Theil mit Wald bedeckten Höhen in südlicher und südöstlicher Richtung gewesen, so wie dass dieser Wachthurm die am jenseitigen Ufer geführte, bereits erwähnte Straße bei Dengeleg gedeckt habe.

Jetzt kann ich nachtragen, dass

4. bei Nachgrabungen, die auf meine Veranlassung in diesen Tagen in Boncz-Nyires, 6 km östlich von der oben besprochenen Stelle und 7 km in südöstlicher Richtung von Szamos-Ujvár (s. Specialkarte Zone 18 Col. XXX am oberen linken Rand) an archäologisch bisher ganz unbekannter Stelle veranstaltet wurden, eine Menge römischer Gefäßscherben von gebranntem grauen und rothen Thon mit den verschiedenartigsten Verzierungen, ferner ein paar Thierhörner und ein beinernes Schneidewerkzeug gefunden und mir überbracht worden sind.

Szamos-Ujvár, Juli 1890

JOSEF ORNSTEIN

k. u. k. Major des Ruhestandes.

Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum.

- Sophocles Aliae. Für den Schulgebrauch herausgeg.
von Fr. Schubert. 2. Aufl. geb. 60 Pf. —
30 kr., geb. 25 Pf. — 50 kr.
Ausgabe für baltische Gymnasien.
Selecta Aliae. Adulatus in glos. ital. da A. Adam.
geb. 60 Pf. — 30 kr., geb. 50 Pf. — 30 kr.
Sophocles Aliae. Ed. Fr. Schubert. geb. 40 Pf. — 24 kr.
— Electra. Ed. Fr. Schubert. geb. 40 Pf. — 24 kr.
— Philoctetes. Ed. Fr. Schubert. geb. 40 Pf. — 24 kr.
Oedipus Coloneus. Ed. Fr. Schubert. geb.
40 Pf. — 24 kr.
— Trachiniae. Ed. Fr. Schubert. geb. 40 Pf. — 24 kr.
Xenophons Anabasis. Für den Schulgebrauch heraus-
gegeben von A. Weidner. geb. 1 M. 20 Pf. —
30 kr., geb. 1 M. 75 Pf. — 1 d. 10 kr.
— Memorabilia. Für den Schulgebrauch heraus-
gegeben von A. Weidner. geb. 80 Pf. — 48 kr.,
geb. 1 M. — 60 kr.

B. Scriptores romani:

- Caesaris commentarii de bello Gallico. Für den Schul-
gebrauch herausg. von J. Fr. Francke. 4. Aufl.
geb. 90 Pf. — 55 kr., geb. 1 M. 15 Pf. — 70 kr.
Ausgabe für baltische Gymnasien.
Caesaris commentarii de bello Gallico. Upr. Arn.
Atinius geb. 80 Pf. — 50 kr., geb. 1 M. 10 Pf. — 65 kr.
Ausgabe für polnische Gymnasien.
Caesaris commentarii de bello Gallico. Wyd. St. Steh-
narski. geb. 80 Pf. — 40 kr., geb. 1 M. 10 Pf. — 65 kr.
Ausgabe für baltische Gymnasien.
Caesaris commentarii de bello Gallico. Publ. da G.
Defant. geb. 60 Pf. — 30 kr., geb. 1 M. 10 Pf. — 65 kr.
Caesaris commentarii de bello civili. Ed. G. Th. Paul.
Editio maior. geb. 1 M. 60 Pf. — 30 kr.
— Editio minor. geb. 60 Pf. — 30 kr.,
geb. 80 Pf. — 50 kr.
Ciceronis orationes selectae. Ed. H. Nohl.
Vol. I.: Oratio pro Sex. Roscio Amerino. geb.
30 Pf. — 18 kr.
— Vol. II.: In Q. Caecilius divinatio. In C. Ver-
rem accusatio lib. IV. K. geb. 80 Pf. —
45 kr., geb. 1 M. 5 Pf. — 60 kr.
— Vol. III.: De imperio Cn. Pompei oratio. In L.
Catiilinam orat. IV. geb. 80 Pf. — 45 kr.,
geb. 75 Pf. — 45 kr.
— Vol. IV.: Pro Murena, pro Sulla, pro Archia or-
ationes. Editio maior. geb. 80 Pf. — 48 kr.
— Editio minor. geb. 80 Pf. — 30 kr.,
geb. 75 Pf. — 45 kr.
— Vol. V.: Pro T. Annio Milone, pro Q. Ligario,
pro rege Bithyae. geb. 80 Pf. — 30 kr., geb.
75 Pf. — 45 kr.
— Vol. VI.: Philippicarum libri I. II. III. Editio
maior. geb. 80 Pf. — 48 kr.
— Editio minor. geb. 80 Pf. — 30 kr.,
geb. 75 Pf. — 45 kr.
Ciceronis libri qui ad rem publicam et ad philosophiam
spectant. Ed. Th. Schaefer.
— Vol. V.: Tusculanarum disputationum libri
quinque. geb. 1 M. 20 Pf. — 75 kr.,
geb. 1 M. 45 Pf. — 90 kr.
— Vol. IX.: Cato Maior de senectute. Luellus de
amicitia. geb. 20 Pf. — 30 kr., geb. 75 Pf. — 45 kr.
— Vol. X.: De officiis libri tres. geb. 80 Pf. —
48 kr., geb. 1 M. 5 Pf. — 65 kr.
— Orator ad Brutum. Ed. Th. Stumpf. geb.
80 Pf. — 30 kr.
— Brutus de claris oratoribus. Ed. Th. Stumpf.
geb. 80 Pf. — 48 kr.
Cornellii Nepotis vitae. Ed. G. Anderson. geb. 60 Pf.
— 40 kr., geb. 80 Pf. — 50 kr.
Cornellii Nepotis vitae. Rec. et emend. A. Weidner.
geb. 60 Pf. — 40 kr., geb. 80 Pf. — 50 kr.
Cornellii Nepotis vitae. Für den Schulgebrauch bearbeitet
von A. Weidner. 2. Aufl. geb. 1 M. — 60 kr.,
geb. 1 M. 25 Pf. — 75 kr.
Ausgabe für baltische Gymnasien.
Cornellii Nepotis vitae. Uvodom. seznamem jmuo
vlastních a doštekem opatří A. Mikuláš.
geb. 1 M. — 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. — 75 kr.
Ausgabe für polnische Gymnasien.
Cornellii Nepotis vitae. Do učebky seškolno přez-
koumavý A. J. Hecl. geb. 1 M. — 60 kr.,
geb. 1 M. 25 Pf. — 75 kr.
Ausgabe für baltische Gymnasien.
Le vite di Cornelio Nepote. Ristotte ad uso dei giu-
nani italiani da Ant. Zervati. geb. 1 M. — 60 kr.,
geb. 1 M. 25 Pf. — 75 kr.
Curti Ruffi historiae Alexandri Magni. Ed. M. Schmidt.
geb. 1 M. — 60 kr.
Elogiae, Römische (Catull, Tibull, Propert, Ovid)
in Auswahl für den Schulgebrauch heraus-
gegeben von Alfred Biese. geb. 75 Pf. —
45 kr., geb. 1 M. — 60 kr.
Fasti breviarum ab urbe condita. Ed. C. Weyers.

- Fasti breviarum. Ed. C. Weyers. geb. 30 Pf. — 16 kr.
Horatii Flacci carmina. Ed. M. Petzsch. geb.
1 M. 40 Pf. — 65 kr., geb. 1 M. 10 Pf. — 1 d.
— carmina selecta. Ed. M. Petzsch. geb. 1 M.
— 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. — 75 kr.
— agera. Ed. Keller et Branner. geb. 1 M.
— 40 kr., geb. 1 M. 25 Pf. — 75 kr.
Livi ab urbe condita libri. Ed. A. Zingerle. Pars I.
Lib. I—V. Editio maior. geb. 1 M. 20 Pf. — 75 kr.
— Editio minor. geb. 1 M. — 80 kr.
— Pars II. Lib. VI—X. Editio maior. geb.
1 M. 20 Pf. — 75 kr.
— Editio minor. geb. 1 M. — 60 kr.
— Pars III. Lib. XXI—XXV. geb. 1 M. 20 Pf. —
75 kr.
— Pars IV. Lib. XXVI—XXX. geb. 1 M. 20 Pf. —
75 kr.
— Pars V. Lib. XXXI—XXXV. Editio maior.
geb. 1 M. 20 Pf. — 75 kr.
— Editio minor. geb. 1 M. — 60 kr.
— ab urbe cond. libri. I. 31. XXI. et XXII. geb. 3
Zingerle. geb. 1 M. 10 Pf. — 65 kr.,
geb. 1 M. 35 Pf. — 80 kr.
Ovidii Nasonis carmina. Vol. I.: Metamorphoses. Ed.
J. Zingerle. geb. 1 M. 45 Pf. — 85 kr.,
geb. 1 M. 40 Pf. — 1 d.
— Vol. III.: Fasti. Tristia. Ibis. Ex Ponto.
Halleutica. Fragmenta. Ed. G. Balthus. geb.
3 M. — 1 d. 20 kr.
— Fasti. Ed. G. Balthus. geb. 75 Pf. — 45 kr.
— Tristium libri. Ibis. Epistulae ex Ponto.
Halleutica. Recensuit G. Balthus. geb.
1 M. 40 Pf. — 80 kr.
— Heroides. Ed. H. St. Schmager. geb.
90 Pf. — 60 kr.
Ovide ausgewählte Gedichte. Für den Schulgebrauch
herausgeg. von H. St. Schmager. 4. Aufl. geb.
1 M. 20 Pf. — 65 kr., geb. 1 M. 50 Pf. — 80 kr.
Ausgabe für baltische Gymnasien.
Wybrane básni P. Owidia Nasona. K poezji skłó-
dzącej się w A. Brindzi. geb. 1 M. 20 Pf. — 65 kr.,
geb. 1 M. 50 Pf. — 80 kr.
Ausgabe für polnische Gymnasien.
P. Owidiusza Nasona Pisma Wybrane. Do poezji
głównych polskich rękopisów z 18. wieku.
geb. 1 M. 20 Pf. — 65 kr., geb. 1 M. 50 Pf. — 80 kr.
Ausgabe für baltische Gymnasien.
Poesie scelte di P. Ovidio Nasono. Ristotte ad uso
dei giunani italiani da A. Zingerle. geb.
1 M. 20 Pf. — 65 kr., geb. 1 M. 50 Pf. — 80 kr.
Quintiliani Institutionis oratoriae libri duodecim. Ed.
F. Meister. Vol. I. Lib. I—VI. geb.
1 M. 20 Pf. — 75 kr.
— Vol. II. Lib. VII—XII. geb. 1 M. 60 Pf. — 90 kr.
— Institutionis oratoriae liber X. geb. 25 Pf. — 15 kr.
C. Sallustii Crispi bellum Catilinae et bellum iugurthi-
num. Ed. A. Schenck. geb. 1 M. — 60 kr.,
geb. 1 M. 25 Pf. — 75 kr.
— bellum Catilinae. Rec. A. Schenck. geb.
35 Pf. — 20 kr.
— bellum iugurthinum. Rec. A. Schenck. geb.
50 Pf. — 30 kr.
L. Annaei Senecae oratorum et rhetorum sententiae
divisiones colores. Ed. H. J. Muller. geb.
14 M. — 8 fl. 40 kr.
Taciti opera quae supersunt. Ed. J. Müller. Vol. I.
Libros ab aetate Divi Augusti continens. geb.
1 M. 50 Pf. — 90 kr., geb. 1 M. 75 Pf. — 1 d. 5 kr.
— Vol. II. Historiae et opera minora continens.
geb. 1 M. 50 Pf. — 90 kr.,
geb. 1 M. 75 Pf. — 1 d. 5 kr.
— de origine situ moribus ac populo Germanorum
liber. Ed. J. Müller. 3. Aufl. geb. 30 Pf. — 18 kr.
Vergilii Aeneis. Für den Schulgebrauch herausgeg.
von W. Klauke. 2. Aufl. geb. 3 M. — 1 d. 30 kr.,
geb. 2 M. 30 Pf. — 1 d. 40 kr.
Vergilii Aeneis nebst ausgew. Stellen der Ruellia und
Georgica. Für den Schulgebrauch herausgeg.
von W. Klauke. 2. Aufl. geb. 2 M. 25 Pf. —
1 d. 30 kr., geb. 2 M. 30 Pf. — 1 d. 50 kr.
Ausgabe für baltische Gymnasien.
P. Vergilius Marōna Aeneis a wybranych części
pauzyskich a rękopisach. Uvodem a seznamem
jmen vlastních opatří A. Mikuláš. geb. 2 M. 30 Pf. —
1 d. 30 kr., geb. 2 M. 60 Pf. — 1 d. 50 kr.
Ausgabe für baltische Gymnasien.
L'Enéide di P. Virgilio Marone con alcuni brani scelti
dalle Ruellia e dalle Georgiche. Ristotte ad uso
dei giun. ital. da G. de Sordani. geb. 2 M. 35 Pf. —
1 d. 30 kr., geb. 2 M. 60 Pf. — 1 d. 50 kr.
Vergilii Maronis opera. Ed. W. Klauke.
— Pars I. Bucolica et Georgica. Editio maior.
geb. 1 M. 20 Pf. — 70 kr.
— Editio minor. geb. 70 Pf. — 40 kr.
— carmina selecta. Ed. L. Richter. geb. 1 M.
— 40 kr., geb. 1 M. 25 Pf. — 75 kr.

Schul-Commentare.

- BARAN, A. Schulcommentar zu Demosthenes' acht Staatsreden. geb. 1 M. 25 Pf. 75 kr., geb. 1 M. 50 Pf. 90 kr.
 MOHMIDT, JOH. Commentar zu den Lebensbeschreibungen des Cornelius Nepos. geb. 90 Pf. 50 kr.,
 geb. 1 M. 10 Pf. 85 kr.
 — — — Commentar zu Caesars Denkwürdigkeiten über den gallischen Krieg. geb. 1 M. 20 Pf. 70 kr.,
 geb. 1 M. 50 Pf. 90 kr.

Illustrirte Schulwörterbücher.

- JAHN, C. Schulwörterbuch zu Andreonis Cornelius Nepos. geb. 1 M. 40 Pf. 80 kr., geb. 1 M. 65 Pf. 95 kr.
 JURENA, H. Schulwörterbuch zu Ovidii carmina selecta. geb. 1 M. 60 Pf. 95 kr., geb. 1 M. 90 Pf. 100 kr.
 PRAMMER, IGNAZ. Schulwörterbuch zu Caesars de bello Gallico commentum. geb. 1 M. 40 Pf. 80 kr.,
 geb. 1 M. 65 Pf. 95 kr.
 SCHEINDLER, A. Wörterverzeichnis zu Homerii Illadis I. 2. Aufl. roh. 75 Pf. 45 kr., cart. 1 M. 55 kr.
 SCHMIDT, M. Schulwörterbuch zu Curtius Rufus. geb. 1 M. 40 Pf. 80 kr.
 SERIVAN, A. Slovník k Caesarovým pamětím o válce gallické. geb. 1 M. 65 Pf. 95 kr.
 WEIDNER, A. Schulwörterbuch zu Weldners Cornelius Nepos. geb. 1 M. 40 Pf. 80 kr., geb. 1 M. 65 Pf. 95 kr.
 WOLFF, E. Schulwörterbuch zur Germania des Tacitus. geb. 80 Pf. 60 kr.

Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum.

- VOL. XVI. POETAE CHRISTIANI MINORES. (I. pars.) Paulini Petricordiae Carmina rec. M. FISCHEBERG.
 Orientii Carmina rec. R. ELLIS. Paulini Pellaei Eucharisticos rec. G. BRÄNDL. Claudii Marci
 Victoris Alethia et Probae cento rec. C. SCHANKL. 16 M. 40 Pf. = 8 fl. 80 kr.
 VOL. XVII. CARRIANVS. (I. pars.) Prolegomena. Institutionum libri XII. Contra Nestorium libri VII.
 Indices. Editio M. FISCHEBERG. 26 M. 60 Pf. = 10 fl. 30 kr.
 VOL. XVIII. PRISCILLIANVS. Editio H. SCHMIDT. 8 M. 50 Pf. = 4 fl. 25 kr.
 VOL. XIX. L. CAELII FIRMIANI LACRANTII opera omnia accedunt carmina eius quae feruntur et L.
 Caecilii qui inscriptus est de mortibus persecutorum liber rec. N. BRANDT et G. LACHMANN.
 (Pars I.) 25 M. 19 fl. 60 kr.
 VOL. XX. Q. SEPT. FLORENT. TERTULLIANI opera ex recensione AUGUSTI REIFFERSCHNEID et
 Georgii Winsow. Pars I. 16 M. 60 Pf. = 7 fl. 80 kr.
 VOL. XXII. HILARIUS PICTAVIENSIS. (I. pars.) Editio A. ZYGAKIS. 24 M. = 12 fl.
 VOL. XXIII. CYPRIANI POETAE GALLI de lupistenchu carmina, accedunt carmina de Sodoma, de Jona
 et ad senectorem. Editio R. PATTER. 10 M. = 5 fl.
 VOL. XXIV. GAI VETTI AQUILINI IVVENCII evangeliorum libri quattuor. Ex recensione JOHANNIS
 HENCKS. 7 M. 20 Pf. = 3 fl. 40 kr.
 PRAELO EXERCITIBUS:
 VOL. XXI. PAVSTVS. Editio A. REIFFERSCHNEID.
 VOL. XXV. AVGUSTINVS. Sect. VI. Editio J. ZYGAKIS.

Verlag von Georg Reimer in Berlin
 zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Inscriptiones Graecae Italiae et Siciliae

quibus accedunt

Galliae Hispaniae Britanniae Germaniae item Graecae

consilio et auctoritate academiae litterarum Regiae Russicae
 editis

Georgius Kibel.

Preis: 90 Mk.

Herder'sche Verlagsbuchhandlung, Freiburg in Breisgau. — B. Herder, Wien I, Wollzeile 22.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Wilpert, J., Die Katakombengemälde und ihre alten Copien. Eine ikonographische Studie. Mit 29 Tafeln in Lichtdruck. Folio. (XII u. 81 S. Text.) Mk. 20.

Früher ist erschienen:

- **Prinzipienfragen der christlichen Archäologie** mit besonderer Berücksichtigung der „Forschungen“ von Schulze, Hasenclever und Anselm. Mit zwei Tafeln in Lichtdruck. Lex.-8° (VIII u. 104 S.) Mk. 8.
- **Nochmals Prinzipienfragen der christlichen Archäologie.** (Separat-Abdruck aus der „Römischen Quartalschrift“ Jahrgang 1890.) Lex.-8° (19 S.) 50 Pf.



ARCHAEOLOGISCH-EPIGRAPHISCHE

MITTHEILUNGEN

AUS

OESTERREICH-UNGARN

HERAUSGEGEBEN

VON

O. BENNDORF UND E. BORMANN

JAHRGANG XV, HEFT 1

PRAG
F. TEMPSKY

WIEN
F. TEMPSKY

LEIPZIG
G. FREYTAG

BUCHHÄNDLER DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN WIEN

1892

WILHELM Bemerkungen zu griechischen Inschriften	1-17
szANTO Die Untertheilung der Sacrapienvertheilung nach Alexanders Tode	18-20
PIER Das Monument von Adam-Kliss auf Münzen von Tondis	20-22
O. R. Römischer Forderdruck in Turin	22-24
MILIA Zur Geschichte des Collegiums der Arvalbrüder	24-26
HORMANN Inschriften aus Umbrin	26-28
KUBITSCHEN Aus Cernunnus 2	28-30
O. R. Zur François Vase	30-32
v. FREMERSTEIN Grabschrift aus Pettau	32-34
MÜNSTERBERG und PATSCH Reise nach Istrien und den Inseln des Quarnero	34-36
NOWOTNY Inschrift aus Gussakirchen O-U	36-38
v. FREMERSTEIN Eine Vollinschrift aus angustischer Zeit	38-40
KUBITSCHKE Gewächstheke aus Palmyra	40-42
H. und K. SKORPIL Antike Inschriften aus Bulgarien	42-44
WILHELM Nachtrag zu S. 11	44

Verlag von F. Tempky in Wien und Prag und G. Freytag in Leipzig.

Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum.

A. Scriptores graeci.

Demosthenes. Ausgewählte Reden. Für den Schulgebrauch herausgegeben von C. Walde. 2. Aufl.	
geh. 1 M. = 56 kr., geb. 1 M. 26 Pf. = 70 kr.	
Ausgabe für böhmisches Gymnasium.	
Výbor řečí Demosthenových. Pro potřeby šk. upr. A. Stránský, geh. 80 Pf. = 48 kr., geb. 1 M. = 60 kr.	
Ausgabe für polnische Gymnasien.	
Wybór mów Demostenesa. Do języka polskiego zastósował W. Schmidt, geh. 80 Pf. = 48 kr., geb. 1 M. = 60 kr.	
Ausgabe für italienische Gymnasien.	
Demostene. Orazioni scelte. Pubblicati da Gian. Defanti, geh. 80 Pf. = 48 kr., geb. 1 M. = 60 kr.	
Euripidis Hippolytus. Ed. Th. Barthold, geh. 50 Pf. = 30 kr.	
— — — — — Medea. Ed. Th. Barthold, geh. 50 Pf. = 30 kr.	
Herodoti historiae. Rec. A. Hölzer. Vol. I., geh. 2 M. = 1 fl. 20 kr.	
— — — — — Vol. II., geh. 2 M. = 1 fl. 40 kr.	
— — — — — historiarum liber V. Ed. A. Hölzer, geh. 40 Pf. = 24 kr.	
— — — — — liber VI., geh. 50 Pf. = 30 kr.	
— — — — — liber VII., geh. 50 Pf. = 30 kr.	
— — — — — liber VIII., geh. 40 Pf. = 24 kr.	
— — — — — liber IX., geh. 40 Pf. = 24 kr.	
— — — — — belli Persici historia (lib. V, VI, VII, VIII, IX). Ed. A. Hölzer, geh. 1 M. 80 Pf. = 1 fl., geb. 2 M. 6 Pf. = 1 fl. 10 kr.	
Hesiodi quae feruntur omnia. Ed. Al. Heuzé, geh. 3 M. = 1 fl. 80 kr.	
Homeri hymni epigrammata. Batrachomyomachia. Ed. K. Abel, geh. 1 M. 80 Pf. = 1 fl. 10 kr.	
Homeri Ilias in verkürzter Ausgabe. Für den Schulgebrauch von A. Th. Christ, geh. 2 M. 25 Pf. = 1 fl. 30 kr., geb. 2 M. 50 Pf. = 1 fl. 50 kr.	
Ausgabe für böhmisches Gymnasium.	
Homerova Iliada ve skráceném vydání. Pro gymnasia česká upravil Dr. Karel Čiampel, geh. 2 M. 25 Pf. = 1 fl. 30 kr., geb. 2 M. 50 Pf. = 1 fl. 50 kr.	
Ausgabe für polnische Gymnasien.	
Homera Iliada w skróceniu. Do użytku szkolnego przełożył i wydał Karol Pacheco, geh. 2 M. 25 Pf. = 1 fl. 30 kr., geb. 2 M. 50 Pf. = 1 fl. 50 kr.	
Ausgabe für italienische Gymnasien.	
Iliade di Omero edizione abbreviata. Pubblicata per uso dei ginnasi italiani da Giuseppe Defanti, geh. 2 M. 25 Pf. = 1 fl. 30 kr., geb. 2 M. 50 Pf. = 1 fl. 50 kr.	
Homeri Iliadis carmina. Ed. Al. Heuzé. Pars I. Lib. I-XII., geh. 1 M. = 70 kr.	
— — — — — Pars II. Lib. XIII-XXIV., geh. 1 M. = 70 kr.	
— — — — — Iliad. Ed. F. Guzer. Pars I. Carm. I-XII., Editio maior, geh. 3 M. = 1 fl. 30 kr.	
— — — — — Editio minor, geh. 1 M. 50 Pf. = 80 kr., geb. 1 M. 70 Pf. = 1 fl. 10 kr.	
— — — — — Pars II. Carm. XIII-XXIV., Editio maior, geh. 3 M. 50 Pf. = 2 fl. 10 kr.	
— — — — — Editio minor, geh. 1 M. 60 Pf. = 90 kr., geb. 1 M. 75 Pf. = 1 fl. 10 kr.	
Homeri Odyssee in verkürzter Ausgabe. Für den Schulgebrauch von A. Th. Christ, geh. 1 M. 70 Pf. = 1 fl., geb. 2 M. = 1 fl. 20 kr.	
Ausgabe für böhmisches Gymnasium.	
Homerova Odysseja ve skráceném vydání. Pro gymnasia česká upravil J. G. Schmidt, geh. 1 M. 70 Pf. = 1 fl., geb. 2 M. = 1 fl. 20 kr.	
Ausgabe für polnische Gymnasien.	
Homeri Odyssea. Ed. F. Guzer. Pars I. Carm. I-XII., geh. 1 M. = 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 75 kr.	
— — — — — Pars II. Carm. XIII-XXIV., geh. 1 M. = 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 75 kr.	
— — — — — Odyssea (Abz. hr.) Dm. J. Ed. F. Guzer, geh. 2 M. = 1 fl. 20 kr., geb. 2 M. 30 Pf. = 1 fl. 40 kr.	
— — — — — Odyssea epitome. Ed. F. Guzer. Pars I. Lib. I-XII., geh. 70 Pf. = 40 kr.	

Homeri Odyssea epitome. Ed. F. Guzer. Pars I. Lib. I-XII., geh. 70 Pf. = 40 kr.	
— — — — — Odyssea. Nihil in us. ed. J. La Roche. Pars I. Odyssea I-XII., geh. 1 M. = 60 kr.	
— — — — — Odyssea I-XII., geh. 1 M. 25 Pf. = 75 kr.	
Isokrates Panegyrikos. Für den Schulgebrauch herausg. v. Bruno Keil, geh. 75 Pf. = 45 kr., geb. 1 M. = 60 kr.	
Lyriker. Griechische, in Auswahl für d. Schulgebrauch herausgegeben von Alfred Heise. I. Th. Text, geh. 75 Pf. = 45 kr., geb. 1 M. = 60 kr.	
Lysine orationes selectae. Ed. A. Weidens, geh. 1 M. 25 Pf. = 75 kr., geb. 1 M. 50 Pf. = 90 kr.	
Oracula Sibyllina. Recensuit Adria. Koch, geh. 12 M. = 7 fl. 20 kr.	
Orphica. Ed. F. Abel, geh. 5 M. = 3 fl.	
Platoni Apologie des Sokrates und Kriton nebst den Schlussapologie des Phaidon. Für den Schulgebrauch herausgegeben von A. Th. Christ, geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 75 Pf. = 45 kr.	
Ausgabe für böhmisches Gymnasium.	
Platónova Omluva Sokrata a Kritón a posledních kapitolami z Fedóna. Upravil J. G. Schmidt, geh. 60 Pf. = 30 kr., geb. 70 Pf. = 40 kr.	
Ausgabe für polnische Gymnasien.	
Platona Apologia Kriton i ostatnie rozdziały z Fedona. Wydał J. Schmidt, geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 80 Pf. = 45 kr.	
Ausgabe für italienische Gymnasien.	
Platone l'Apologia di Socrate il Critone e l'epilogo del Fedone. Pubbl. da Gio. Crisostomi, geh. 60 Pf. = 30 kr., geb. 70 Pf. = 40 kr.	
Platoni Euthyphron. Für den Schulgebrauch herausg. gegeben von A. Th. Christ, geh. 40 Pf. = 24 kr., geb. 65 Pf. = 40 kr.	
Ausgabe für böhmisches Gymnasium.	
Platónov Euthyfron. Pro potřeby školni upravil J. G. Schmidt, geh. 40 Pf. = 24 kr., geb. 65 Pf. = 40 kr.	
Ausgabe für italienische Gymnasien.	
Platone l'Euthifrone. Edizione abbreviata di A. Th. Christ adattata ai ginnasi italiani da C. Crisostomi, geh. 40 Pf. = 24 kr., geb. 65 Pf. = 40 kr.	
Platoni Gorgias. Für den Schulgebrauch herausg. von A. Th. Christ, geh. 1 M. = 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 75 kr.	
Ausgabe für böhmisches Gymnasium.	
Platónov Gorgias. Ku potřeby školni upravil J. G. Schmidt, geh. 1 M. = 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 75 kr.	
Platoni Apologia et Crito. Ed. Jos. Krat, geh. 60 Pf. = 36 kr.	
— — — — — Laches. Ed. Jos. Krat, geh. 40 Pf. = 24 kr.	
— — — — — Protagoras. Ed. Jos. Krat, geh. 40 Pf. = 24 kr.	
Sophokles' Antigone. Für den Schulgebrauch herausg. gegeben von Fr. Schubert, 2. Aufl., geh. 60 Pf. = 30 kr., geb. 75 Pf. = 45 kr.	
Ausgabe für böhmisches Gymnasium.	
Sofokleova Antigona. Pro gymnasia česká upr. A. Brandt, geh. 60 Pf. = 30 kr., geb. 80 Pf. = 45 kr.	
Ausgabe für polnische Gymnasien.	
Sofoklesia Antygona. Do użytku polskich gimnazjów zastósował Franciszek Maciejowski, geh. 60 Pf. = 30 kr., geb. 70 Pf. = 40 kr.	
Ausgabe für italienische Gymnasien.	
Sofocle Antigone. Adattata ai ginnasi italiani da A. Adam, geh. 60 Pf. = 30 kr., geb. 75 Pf. = 45 kr.	
Sophokles' König Oidipus. Für den Schulgebrauch herausg. eben von Fr. Schubert, 2. Aufl., geh. 60 Pf. = 30 kr., geb. 85 Pf. = 50 kr.	
Ausgabe für böhmisches Gymnasium.	
Sofokleova Oidipus král. Pro gymnasia česká upr. Alois Brandt, geh. 60 Pf. = 30 kr., geb. 85 Pf. = 50 kr.	
Ausgabe für polnische Gymnasien.	
Sofoklesia Król Edyp. Do użytku polskich gimnazjów zastósował Fr. Maciejowski, geh. 60 Pf. = 30 kr., geb. 80 Pf. = 45 kr.	
Ausgabe für italienische Gymnasien.	
Sofocle, Edipo re. Adatt. ai ginn. ital. da G. Adam, geh. 60 Pf. = 30 kr.	

ARCHAEOLOGISCH-EPIGRAPHISCHE
MITTHEILUNGEN

AUS

OESTERREICH-UNGARN

HERAUSGEGEBEN

VON

O. BENNDORF UND E. BORMANN

JAHRGANG XV

MIT 34 ABBILDUNGEN

PRAG
F. TEMPSKY

WIEN
F. TEMPSKY

LEIPZIG
G. FREYTAG

BUCHHÄNDLER DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN WIEN

1892

INHALT

	Seite
O. B. Römischer Pferdeschmuck in Turin	21. 22
Zur François-Vase	45. 46
E. Bormann Inschriften aus Umbrien	29—43
A. v. Domaszewski Praetorianerdiplom aus Bulgarien	130—133
Das <i>Σήμα</i> von Kosovo in Bulgarien	144—150
Die Thierbilder der Signa	182—193
W. Gurlitt Der 4. Mimiambos des Herodas	169—179
E. Hula Zur Geschichte des Collegiums der Arvalbrüder	23—28
I. W. Kubitschek Aus Carnuntum 2	43—45
Gewichtstücke aus Dalmatien	85—90
Aus Carnuntum 3	193—204
K. Masner Eine archaische Vasenscherbe	128—130
R. Münsterberg Grabrelief in Bukarest	135—144
R. Münsterberg und K. Patsch Reise nach Istrien und den Inseln des Quarnero	48—71
E. Nowotny Inschrift aus Gunskirchen O.-Ö.	71—77
B. Pick Das Monument von Adam-Klissi auf Münzen von Tomis	18—20
A. v. Premenstein Grabschrift aus Pettau	46. 47
Eine Votivinschrift aus augustischer Zeit	77—85
Inschriften aus Poetovio	122—127
W. Reichel Beschreibung der Sculpturen im Augustustempel in Pola	151—169
G. B. de Rossi Zusatz	179
H. und K. Škorpil Antike Inschriften aus Bulgarien	91—110. 204—222
E. Szanto Die Überlieferung der Satrapienvertheilung nach Alexanders Tode	12—18
Aus Albanien	127. 128
Zur drakonischen Gesetzgebung	180—182
R. Weisshäupl Funde in Pola	133—135
A. Wilhelm Bemerkungen zu griechischen Inschriften	1—12. 110
Proxenenliste aus Histiaia	111—122



Bemerkungen zu griechischen Inschriften

I.

Die Inschrift, welche ich nachstehend mittheile, ist bereits von P. Foucart im Bull. de corr. hell. XI S. 144 und von A. Kirchhoff nach Lollings Abschrift in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie 1887 S. 1186 IV 5 herausgegeben worden. Von dem Relief, das einst die Stele gekrönt hat, ist nur ein ganz geringfügiger Rest, zwei Füße mit Sandalen, zu einer sitzenden Gestalt gehörig, erhalten.



Z. 4 ΚΕΔΩΝΙΩΝΘΕΟΓ Lolling.

Foucart hat die Inschrift folgendermaßen ergänzt:

Ἐρετριέω[ν
καὶ Ἀθηναίων
Ἐδοξεν τῇ βολῇ [καὶ τῷ δήμῳ
1 Ἀ]χελωνίων Θεογ[νήτο ἔγραμμ
5 ἀτευ]εν, Εὐβολίδη[ς ἦρχε.
ἐπεστά]τε, Γναθί[ος εἶπε
. Ἀ]θην[αι

Dieser Herstellungsversuch unterliegt schweren Bedenken. Erstens vermisst man den Namen der Prytanie, unter welcher der Beschluss zu Stande gekommen ist. Zweitens erscheint dem Namen des Schreibers bloß der Vatersname, nicht auch das Demotikon beigegeben, entgegen einer Regel, gegen welche freilich in gleicher Weise auch in den Inschriften C. I. A. I 40 und II 181 verstoßen ist (vgl. v. Hartel,

Studien über attisches Staatsrecht und Urkundenwesen S. 7 und 12 f.). Drittens ist der Name Ἀχελωνίων, den man doch wohl zu Ἀχελαιόδωρος und Ἀχέλων (Inscription aus Aigosthena, Sammlung der griechischen Dialektinschriften 3099) stellen müsste, seiner Bildung nach anstößig, so wohl man sich Ἀχελαιών (zu Ἀχελαιόδωρος wie Πτωίων zu Πτωιδώρος) gefallen ließe. Indes bedarf der Name des Schreibers überhaupt keiner Ergänzung und noch weniger einer Änderung; er ist auf dem Steine vollständig erhalten. Der Name Χελωνίων ist seiner Bildung nach untadelig, er verhält sich zu χελώνη nicht anders als Σφενδονίων C. I. A. I 441 b Z. 3 zu σφενδόνη, Μηχανίων zu μηχανή, Μαχαίριων zu μάχαιρα,¹⁾ und ist zudem durch zwei Inschriften aus Thasos, herausgegeben von E. Miller Journal des savants 1872 S. 50 und 53 (Bechtel, Die Inschriften des ionischen Dialekts 81 S. 62) bezeugt. Mithin ist Foucart's Ergänzung von Z. 3. 4 unhaltbar und die von ihm unter Annahme einer Zeile von 24 Stellen versuchte Herstellung der Praescripte hinfällig.

Es gilt nunmehr von der Erkenntnis aus, dass der Name des Schreibers Χελωνίων gewesen ist, eine Ergänzung der Praescripte zu versuchen, welche der in den Urkunden der Zeit gewöhnlichen Fassung entspricht. Die Länge der Zeile lässt sich annähernd durch Rechnung finden. Z. 4. 5 kommt das Demotikon des Schreibers und ἔγραμμ' ἄ-τευεν, Z. 5 Name und Demotikon des Vorsitzenden zur Ergänzung, Z. 3. 4 der Name der φυλὴ πρωτανεύουσα und ἐπρωτάνευεν. In Z. 3 kann aber nur ἔδοξεν τῇ βολῇ, nicht ἔδοξεν τῇ βολῇ καὶ τῷ δήμῳ gestanden haben, denn selbst die denkbar kürzeste Ergänzung Οἰνῆς ἐπρωτάνευε(v) würde nach ἔδοξεν τῇ βολῇ [καὶ τῷ δήμῳ eine Zeile von einer Länge ergeben, welche für die folgende Zeile eine angemessene Ergänzung ausschließt. Es folgt aus diesen Erwägungen, dass die Zeile mindestens 28 und höchstens 33 Stellen zählte. Nun ist durch U. Köhler Ath. Mitth. II S. 212 das Bruchstück eines Bündnisvertrages zwischen Athen und Eretria bekannt gemacht worden,²⁾ welches nach Meinung des Herausgebers, dem Dittenberger Sylloge 52 freilich nicht ohne Bedenken beigegeben hat, in die Zeit des boiotisch-korinthischen Krieges gehört, also der hier besprochenen Inschrift gleichzeitig ist. Sicherer Ergänzung zufolge haben die Zeilen der verstümmelten Vertragsurkunde 32 Stellen gezählt. Foucart hat bereits auf Grund des bei den letzten Ausgrabungen auf der Akropolis gefundenen Fragments

¹⁾ Vgl. über derartige Namen auch Fick, Die namenartigen Bildungen der griechischen Sprache, in Curtius' Studien zur griechischen und lateinischen Grammatik IX S. 165 ff.

²⁾ Einige Verstöße gegen die στοιχηδόν Ordnung der Buchstaben, die sich der Steinmetz hat zu Schulden kommen lassen, sind in Köhlers Abschrift übersehen.

bemerkt (Bull. de corr. hell. XI S. 133), dass das Bündnis zwischen Athen und Eretria in das Jahr des Archon Eubulides 394/3 falle; die so naheliegende Vermuthung, dass beide Stücke einer und derselben Urkunde angehören, hat er nicht ausgesprochen, offenbar deshalb nicht, weil der Zusammengehörigkeit beider Stücke die verschiedene Zeilenlänge entgegenzustehen schien, welche das Köhler'sche Stück nach sicherer Ergänzung und die Praescripte in Foucart's Herstellung aufweisen. Eine Besichtigung der beiden jetzt in dem Nationalmuseum befindlichen Stücke setzt die Zusammengehörigkeit derselben außer Zweifel; die Beschaffenheit des Steines und die Schrift ist die gleiche. Wir sind demnach berechtigt unter Voraussetzung derselben Zeilenlänge, wie sie für das größere Stück als erwiesen gelten kann, den Kopf der Urkunde nach dem neugefundenen Fragmente folgendermaßen zu ergänzen:

Ἐδοξεν τῇ βολῇ · [Ἀκαμαντὶς ἐπρυτάνευ
 εν,] Χελωνίων Θεογ[νήτο ἔγραμμ
 5 άτευ]εν, Εὐβολίδη[ς ἦρχεν,
 ἐπεστά]τε, Γναθίο[ς εἶπεν ·
 Ἀθην[αι

Als φυλὴ πρυτανεύουσα kann dem Raume nach, vorausgesetzt dass ἐπρυτάνευεν geschrieben stand, die Ἀκαμαντὶς und die Πανδιονίς in Betracht kommen; letztere ist indes ausgeschlossen, da durch das Psephisma C. I. A. II 8 als ihr Schreiber Πλάτων Νικοχάρους Φλυεύς bekannt ist.³⁾ Die Stelle, welche die Ἀκαμαντὶς unter den Prytanien des Jahres einnahm, ist durch historische Erwägungen mit Wahrscheinlichkeit zu bestimmen. Da es zur Zeit nicht meine Absicht ist,

³⁾ Aus demselben Jahre stammen die Psephismen C. I. A. II 9 (hergestellt Hermes XXIV S. 115) und Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1887 S. 1186 IV 4. Meiner Ergänzung II 9 Z. 8. 9 *πρόξενον καὶ εὐεργέτη[ν τῷ δήμῳ τῷ Ἀθηναίων* hat kürzlich Arm. Dittmar De Atheniensium more exteros coronis publice ornamendi quaestiones epigraphicae Leipzig 1890 S. 96 ¹ widersprochen und dafür *πρόξενον καὶ εὐεργέτη[ν Ἀθηναίων* verlangt, ohne zu beachten, dass Z. 8 an letzter Stelle von Köhler der Rest einer wagrechten Haste verzeichnet ist, die, wie ich nach Besichtigung des Steines zu versichern vermag, nur einem T, nicht aber einem A angehören kann. Mit seinem zweiten Vorschlage für Ergänzung der Z. 10 *αὐτὸ τε καὶ τῶν ἐκρόνον* verstößt Dittmar gegen die von K. Fuhr Excursus zu den attischen Rednern Rhein. Mus. XXXIII S. 578 ff. bemerkte Thatsache, dass die Verbindung *τε καὶ* der amtlichen Sprache fremd ist. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass Z. 1 genau über dem T von T I Σ Z. 2 der Rest eines I erhalten ist (v. Velsen hat ↓ verzeichnet); es ist also keinesfalls *θε]ο[ί* zu ergänzen. Darf man annehmen, dass auch die übrigen Buchstaben der Überschrift in gleichen Abständen standen wie die beiden letzten, so erhält man ausreichend Stellen, um den Namen des Geehrten (nach Z. 5) und *Ῥοδ]ίο* zu ergänzen; vgl. *Ἀριστέου Αἰγιῶς* Bull. de corr. hell. 1888 S. 161 ff.

auf die Chronologie der ersten Jahre des boiotisch-korinthischen Krieges des Näheren einzugehen, begnüge ich mich mit einem Hinweise auf Foucart's Ausführungen Bull. de corr. hell. XI S. 132 f. und der Bemerkung, dass der Abschluss des Bündnisses zwischen Athen und Eretria in die ersten Tage des Jahres des Archon Eubulides fallen muss, die Akamantis somit die erste Prytanie dieses Jahres gewesen sein wird.

Einer Bemerkung bedarf ferner die Sanctionierungsformel. Als solche erscheint, wie bereits bemerkt, ἔδοξεν τῇ βουλῇ, nicht ἔδοξεν τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ. Wieso es aber bei dem Abschlusse eines Bündnisses zwischen Athen und Eretria bei einem bloßen Rathsbeschlusse sein Bewenden gehabt haben sollte, ist nicht abzusehen. Das Psephisma wird, glaube ich, in eine Reihe älterer Psephismen gehören, welche durch die Sanctionierungsformel als Rathsbeschlüsse bezeichnet sind und, wie es scheint, gleichwohl als probuleumatische, von der Volksversammlung angenommene Beschlüsse zu gelten haben. Ich gedachte diese Auffassung, von dem hier behandelten Psephisma ausgehend, des Näheren darzulegen, als ich in Arm. Dittmars Dissertation De Atheniensium more exteros coronis publice ornandi S. 99 ff. für einige dieser Stücke dieselbe Ansicht vertreten fand, hoffe indes auf die Frage noch zurückzukommen.

Z. 6 wird man vielleicht ergänzen dürfen: κατὰ τὰδε συμμαχίαν εἶναι Ἀθηναίους καὶ Ἐρετριεῖσιν. Der Bündnisvertrag geht, soweit wir urtheilen können, nur Eretria und Athen an, somit werden auch nur Eretria und Athen in der Überschrift genannt sein.⁴⁾ Ob in derselben συμμαχία zu ergänzen ist, bleibe dahingestellt.

II.

In seinem Commentariolum grammaticum IV p. 24 hat v. Wilamowitz-Moellendorff den Antrag des Telemachos von Acharnai (Ath. Mitth. VIII S. 211 ff. Z. 29 ff.) besprochen, auf den hin die Athener sich zu Gunsten des Getreidehändlers Herakleides von Salamis bei Dionysios von Herakleia zu verwenden beschlossen. Ich glaube aus einer älteren Inschrift C. I. A. II 87 einen bisher nicht erkannten Fall ähnlichen Vorgehens nachweisen zu können und lasse nachstehend das Psephisma mit den thunlich erscheinenden Ergänzungen folgen.

⁴⁾ Die Eretrier vorangestellt wie in der durch Foucart in ihrer Vollständigkeit wiedergewonnenen Urkunde Bull. de corr. hell. 1889 S. 354 ff. (C. I. A. II 49 b) die Korkyräer. Dasselbst Z. 2 f. εἰς τὴν χώραν, die Praeposition wie in von Thukydides mitgetheilten Verträgen (L. Herbst Hermes XXV S. 377).

Ἄγα[θ]ῆι τύχη δεδοχθαι τῇ || ι βουλῇ τὸς προ[οἰδ]ρος οἱ ἄν λάχωσι ||
 προεδρεύεν εἰς τὴν πρώτην ἐκκλησ[ι]αν προσαγαγ[έν] Πρωτόμαχον καὶ
 χρ[ι] || ⁵ ημαπίσαι αὐτῶ[ι, γνῶμην δὲ ἑυμβάλλ] || εσθαι τῆς βολῆ[ς] εἰς τὸν
 δῆμον δι || οκεῖ τῇ βουλῇ[ι · ἐπειδὴ Πρωτόμαχο] || ν οἱ πρέσβεις οἱ[ι] παρὰ
 ἀπο || φαίνουσ[ι]ν [ἄνδρα ἀγαθὸν ὄντα περ] || ¹⁰ ι τὸν δῆμον
 τὸν [Ἀθηναίων, εἶναι Πρω] || τόμαχον Ἀριστο[.] || ν πρό-
 ξενον κα[ι] εὐεργέτην καὶ αὐτὸ || ν καὶ ἐκγόνο[υς τὸ δῆμο τὸ Ἀθηναίων] ||
 καὶ ἀναγράψαι [τὸν γραμματέα τῆς β] || ¹⁵ ολῆς τότε τὸ [ψήφισμα ἐν
 στήλῃ λιθ] || ἴνη καὶ στήσ[αι ἐν ἀκροπόλει · εἰς δ] || ἐ τὴν ἀναγραφ[ὴν τῆς
 στήλης δῶναι τ] || ὃν ταμίαν τὸ δῆμο . . . δραχμὰς τῶι || γραμματεῖ [τῆς
 βολῆς · ἐλέσθαι δὲ κα] || ²⁰ ι πρεσβευτ[ῆ]ν [ἕνα ἄνδρα ἰδιώτην (?) τῇ] || ν
 βολῇν ἐξ [Ἀθ]η[ναίων] ὅστις ἀφικόμε || νος εἰς Ἡράκλ[ειαν] ἀξιώσει Ἡρα-
 κλε || ιώτας ἀποδοῦναι 15 Stellen || . . . ΧΟΤ . . . Ἀ.

Die Ergänzungen Z. 1 bis 6 und 10 bis 16 sind dem Corpus entnommen, auf das ich für alles Übrige verweise; die Ergänzungen Z. 7, 9, 19 ff. rühren von mir her und werden Anfechtung wohl nicht zu befürchten haben. Gegen Köhlers Ergänzung Z. 10 f. Πρωτόμαχον Ἀριστο[μάχου] Ἡρακλειώτην scheint mir der Sachverhalt zu sprechen, der meiner Vermuthung nach dem Psephisma zu Grunde liegt. Erfasse ich denselben richtig, so hatten die Mitbürger des Protomachos (wie der Mann doch wohl geheissen hat) eine Gesandtschaft nach Athen abgeordnet; dieselbe trat unter Hinweis auf Protomachos' Verdienste für seine Sache ein, setzte seine Ernennung zum πρόξενος und εὐεργέτης durch und erreichte die Absendung eines Gesandten, der in Herakleia die Rückgabe — doch hier bricht der Stein ab und gesicherte Ergänzung des Verlorenen ist unmöglich — vermuthlich irgendwelchen Protomachos geraubten Gutes erwirken sollte. Man vergleiche den entsprechenden Passus in Telemachos' Antrag Z. 36 ff.: ἐπειδὴ δὲ καταχθεις ὑπὸ Ἡρακλειωτῶν πλέων Ἀθήναζε παρειρέθη τὰ ἱστία ὑπ' αὐτῶν, ἐλέσθαι πρεσβευτὴν ἕνα ἄνδρα ἐξ Ἀθηναίων ἀπάντων ὅστις ἀφικόμενος εἰς Ἡράκλειαν ὡς Διονύσιον ἀξιώσει ἀποδοῦναι τὰ ἱστία τὰ Ἡρακλείδου. Setze ich mit Recht volle Gleichartigkeit der beiden Fälle voraus, so kann Protomachos nicht Herakleote gewesen sein; an der Richtigkeit der entscheidenden Ergänzungen wird aber nichts geändert, selbst wenn (was ich nicht glaube) eine andere Auffassung der Sachlage sich als möglich herausstellen sollte. Für die Ergänzung ἰδιώτην Z. 20 will ich nicht einstehen. Z. 21 E = . . H Köhler, EΞ . ON Rangabis. In der Formel fehlt ἀπάντων, ebenso C. I. A. II 331 Z. 85 und der handschriftlichen Überlieferung nach in dem Psephisma des Dromokleides aus Sphettos Plut. Dem. 13 (wo man also nicht mit P. Krech De Crateri ψηφισμάτων συναγωγῇ n. 32 ἀπάντων einzusetzen braucht) und in dem Psephisma zu Ehren des Zenon.

III.

In dem Psophisma C. I. A. II 230 frg. a, welches durch eine noch unveröffentlichte Inschrift datiert wird, haben sich Z. 15 ff. bisher der Herstellung entzogen. Man liest Z. 13 ff.:

στεφανῶσαι δὲ Ἄρχιππον χρυσῶι στεφά
 νωι ἀπὸ : Χ : δραχμῶ[ν ἀνδραγαθίας ἔνεκα⁵) τ
 15 ἥς εἰς Ἀθηναίους · ἐπειδὴ δὲ
 ΑΥΤΟΥΑΘΗΝΑ
 ΩΙΟΔΗΜΟΣ εἶναι καὶ αὐ
 τΟΝΑΡΧΙΠΠΟΝ καὶ τοὺς ἐκγόνους Ἀθηνα
 ἰΟΥΣ⁶) καὶ κτλ.

H. Buermann *Animadversiones de titulis Atticis* quibus civitas alicui confertur sive redintegratur Leipzig 1878 p. 14 vermuthet: ἐπειδὴ δὲ καὶ ὁ πατήρ] αὐτοῦ Ἀθηναίος ἦν καὶ . . . ἐν αὐτῷ ὁ δῆμος. Vielmehr ist zu ergänzen: ἐπειδὴ δὲ καὶ ὁ πατήρ] αὐτοῦ Ἀθηναίω φίλος ἦν (vgl. C. I. A. II 121 Z. 8 f.) καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δῆμος τὴν πολιτείαν, εἶναι καὶ αὐτὸν Ἀρχιππον κτλ. Unentschieden lasse ich, ob nicht Z. 15 statt ὁ πατήρ αὐτοῦ vielmehr ὁ πάππος (vgl. frg. b Z. 17) und vorher, wenn man nicht eine andere Unregelmäßigkeit anzunehmen vorzieht, etwa Ἀθηναίος zu schreiben ist (vgl. Z. 7).

IV.

Ich schließe hieran einige Bemerkungen zu dem Psophisma von Kyzikos, das C. Cichorius in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie 1889 S. 367 ff. veröffentlicht hat. Nachstehend, mit einigen unbedeutenden Auslassungen, die fünfzehn ersten Zeilen des Antrages:

Ἐπεὶ Μαχάων — — — ἐν ἀρχῇ τε πολλὰς καὶ μεγάλας παρ[έσχετο] οὐκ αἰεὶ χρεῖας — — — καὶ μετὰ ταῦτα περισ[τά] ⁵ ντος πολέμου τοὺς πολίτας οὐτ(ο)ς ἑαυτῷ βουλόμενος ἀκ[ο]λούθως [γέ]νέσθαι τὴν τε πρὸς τὸ πλῆθος εὐνοίαν [καὶ προθυμίαν ἐφύ]λασσε καὶ τῆς πόλεως περιεχομένης οὐδένα λόγον ποιη[σάμε]νος τῶν [κινδύν]ων εἰς τὰ κοινῇ συμφέροντα αὐθαίρετως ἐ[πέδω]κεν [ἐ]αυ[τὸν] · πρεσβεύσας τε πρὸς Μάρκον Κοσκύνιο[ν τὸ] ¹⁰ ν ἐμ Μακεδονίᾳ τότε στρατηγὸν πάντα τὰ συμφέροντα] τῇ πόλει διεπράξατο, χρεῖαν δὲ ποιησαμένου τού[του] αὐτῶν πρεσβευσόντων πρὸς τὴν σύγκλητον τὴν Ῥωμαίων [οὔτε] τοὺς περιεστῶτας κινδύνους οὗτος ὁμοίως οὔτε κακοπ[αθί]αν, οὔτε κίνδυνον ἐκ καινῶν, οὔτε τῶν κατὰ τὸν βίον ἐλασσωμάτ[ων λ] ¹⁵ ὅγον ποιησάμενος προθύμως ἐπέδωκεν ἐπὶ τὴν πρεσβείαν ἑαυτ[ὸν] κτλ.

⁵) So schreibe ich statt mit Köhler *φιλοτιμίας ἔνεκεν*.

⁶) Die Buchstaben stehen in Rasur, OY sind sicher. Dittmar hat Köhlers Abschrift nicht berücksichtigt, wenn er S. 178 für Z. 18 f. Ἀρχ[χ]ιππον Ἀθηναίων καὶ ἐκγόνους αὐτοῦ verlangt.

Dies der Text nach Cichorius. An drei Stellen bietet derselbe schweren Anstoß; für alle finden sich leichte Besserungen. Z. 5 soll auf dem Steine, dessen schlechte Erhaltung nach ausdrücklicher Angabe des Herausgebers die Lesung an einzelnen Stellen unsicher macht, ΟΥΤΩΣ stehen. Dass der Passus so nicht in Ordnung sein kann, hat Cichorius richtig bemerkt. Es wird aber nicht nur für οὗτος mit Cichorius οὗτος, sondern auch für ἀκολουθῶς ἀκόλουθος zu lesen, also anzunehmen sein, dass an beiden Stellen Ω für Ο sei es verschrieben, sei es verlesen worden ist. Wenigstens ergibt sich m. E. nur unter dieser Voraussetzung eine grammatisch befriedigende Construction: οὗτος (vgl. Z. 13) ἐαυτῷ βουλόμενος ἀκόλουθος [γε]νέσθαι oder wenn man lieber will [φαί]νεσθαι, nicht anders als es z. B. in der von R. Weil Ath. Mitth. I S. 237 f. veröffentlichten Inschrift aus Andros heißt Z. 3 ff. βουλόμενος ἀκόλουθος γ[ενέ]σθαι τῇ [ἀπ]ὸ τῆς ἀρχῆς αὐτῷ γεγενημένῃ (γεγενημένης Weil) [εἰ]ς τὸν δῆμον κατὰ πάντα καλοκάγαθῳ; vgl. unter zahllosen ähnlichen Wendungen auch C. I. G. 3066 Z. 33 f. Eine zweite Stelle, an der ich von Cichorius' Herstellung glaube abgehen zu müssen, findet sich Z. 11 f., wo seine Ergänzung χρεῖαν δὲ ποιησαμένου τοῦ[του] (des römischen Statthalters) αἰῶτων πρεσβουσόντων sachlich und sprachlich gleichermaßen bedenklich ist. Ich meine das Richtige zu treffen, wenn ich zu lesen vorschlage: χρεῖαν δὲ ποιησαμένου τοῦ [δήμο]υ τῶν πρεσβουσόντων 'als der Demos Leute brauchte, die als Gesandte nach Rom gehen würden.' Vor diesem Satze ist eine stärkere Interpunktion erforderlich, während Z. 9 vor πρεσβέουσας die Interpunktion zu entfallen hat. Im Folgenden Z. 13 ff. häufen sich die Anstöße. Die drei Accusative τοὺς περιστῶτας κινδύνους, κακοπαθίαν, κίνδυνον entbehren des regierenden Verbums; die Wiederholung οὔτε τοὺς περιστῶτας κινδύνους — οὔτε κίνδυνον ἐκ καινῶν ist höchst auffällig und wird durch Cichorius' Versuch, den sonderbaren Ausdruck κίνδυνον ἐκ καινῶν in Gegensatz zu τοὺς περιστῶτας κινδύνους zu stellen, keineswegs erträglich gemacht. Der hauptsächlichste Anstoß erledigt sich durch die Erkenntnis, dass für ΕΚΚΑΙΝΩΝ zweifellos ΕΚΚΛΙΝΩΝ ἐκκλίνων zu lesen ist: die Wendung durch Beispiele zu belegen kann ich füglich unterlassen. Damit ist für die Accusative das regierende Verbum gefunden. Noch bleibt eine Schwierigkeit, ebenfalls mit leichter Mühe zu beseitigen: die unsinnige Verbindung οὔτε τοὺς περιστῶτας κινδύνους — οὔτε κίνδυνον beruht nur auf der Ergänzung des ersten οὔτε, und schreibt man χρεῖαν δὲ ποιησαμένου τοῦ [δήμο]υ τῶν πρεσβουσόντων πρὸς τὴν σύγκλητον τὴν Ῥωμαίων [διὰ] τοὺς περιστῶτας κινδύνους οὗτος ὁμοίως οὔτε κακοπαθίαν οὔτε κίνδυνον ἐκκλίνων οὔτε κτλ., so ist alles in bester Ordnung.

Indem ich die Vermuthung hinwerfe, dass auch in dem von Schliemann Ilios S. 708 f. mitgetheilten Psephisma Z. 14 in ganz ähnlichem Zusammenhange für ΕΚΚΑΙΝΩΝ ἐκκ(λ)ίνων zu lesen ist, gebe ich nachstehend noch zwei Beispiele für die so naheliegende Verwechslung der Zeichen ΑΑΔ.

In den Ath. Mitth. XIII S. 73 n. 85 hat Cichorius eine Inschrift aus Lesbos veröffentlicht, deren vier erste Zeilen nach seiner Abschrift lauten: Ἡρακλείδαν || Ἡρακλείδα || ΤΟΝΚΛΗΡΟΙΤΑΝ || ἥρωα. 'Unklar ist das ΚΛΗΡΟΙΤΑΝ; κληρωτής ist nach Pollux der durch das Los zu wählende; doch scheint es mir fraglich, ob es hier in diesem Sinne gebraucht ist.' Allerdings. Es wird einleuchtend sein, dass für ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΙΤΑΝ zu lesen ist ΤΟΝΚΑΙΠΟΙΤΑΝ τὸν καὶ ἱποίταν in der üblichen Form der Beifügung eines Nebennamens. ἱποίτας die dem Dialekte gemäße Form des gerade aus Lesbos mehrfach belegten Namens ἱεροίτας (C. I. A. II 52 c Z. 17, 22; Ath. Mitth. IX S. 87; Münze bei Mionnet III S. 47 n. 112 f.).

Am Schlusse des Psephisma der Letäer (Dittenberger Sylloge 247) liest man den Namen Ἀμύντας ΛΙΕΟΥΣ. Zu dem Vaternamen bemerkt Dittenberger 'nomen manifesto corruptum, sed quid lateat non assequor.' Wohl nur Διέους statt Διοῦς als Genetiv des vielfach bezeugten Namens Διῆς; vgl. die von O. Rayet Rev. arch. XXVIII S. 109 herausgegebene Inschrift aus Milet ἐπιστατοῦντος Διέίους τοῦ Γλαύκου.

V.

In seinem Commentare zu der Mysterieninschrift von Andania hat P. Foucart (Le Bas II Explication S. 171) nach einer leider äußerst unvollkommenen Abschrift eine Tempelordnung⁷⁾ aus Lindos mitgetheilt. Die Herstellung des Einganges bleibt, so lange keine bessere Copie vorliegt, fraglich; im Übrigen steht der Wortlaut nahezu fest, nur Z. 12 ist Foucart nicht zu ergänzen gelungen. Die Abschrift bietet:

ΑΠΟΚΗΔΟΥΣ . . ΣΙΟΥΗΜΜ

ἀπὸ κήδους . . σίου ἡμ(έρας) μ'; den durch einen Todesfall gewisser Art Befleckten ist erst nach Ablauf von vierzig Tagen das Betreten des Heiligthums gestattet. Ich nehme an, dass in . . ΣΙΟΥ das Σ für Ε verlesen worden ist — eine Voraussetzung, welche die Beschaffenheit der Abschrift unbedenklich zu machen gestattet —, und glaube, indem ich ἀπὸ κήδους [οἰκ](ε)ίου ergänze, die Bestimmung gefunden zu haben, die an der Stelle am ehesten zu erwarten ist.

⁷⁾ Derselben Art ist die Tempelordnung von Menshieh Rev. arch. III s. t. 2 (1888) S. 181 ff., in deren Erklärung dem Herausgeber, E. Miller, seltsame Versehen begegnet sind. S. auch eine Inschrift aus Delos, Bull. de corr. hell. XI S. 257. Anderes ist allgemein bekannt.

VI.

Der Jahrgang 1862 der Ἐφ. ἀρχ. enthält S. 258 ff. Mittheilungen J. Sakkelions über einige Inschriften aus Patmos, darunter zwei Psephismen, den bereits von Ross Inscr. ined. II p. 70 n. 189 herausgegebenen Beschluss der λαμπαδισταί und ἀλειφόμενοι⁸⁾ und ein nur in seinem zweiten Theile erhaltenes Psephisma zu Ehren eines gewissen Aristonikos S. 260 n. 229. In dem letzteren steht Z. 1 ff. ἐπαινέσαι Ἀριστόνικ[ο]ν ἐπὶ τῇ πρὸς τὸ[ν δῆμον ἐ](ὕ)[ν]οίᾳ (K.O.IA Sakkelions Abschrift) καὶ εἶναι [αὐτ]ὸν ἐν ἐπιμελείᾳ παρὰ τῷ δῆμῳ · ὕ[παρ]χειν δὲ αὐτῷ καὶ ἱερῶν μετουσίαν αὐτῷ καὶ ἐκγόνοις ὧν καὶ ΛΕΙ.ΟΙΣ μέτεστι. Dass die von dem Herausgeber stillschweigend vorgenommene Ergänzung λει[π]οίς, welche die Lexika um ein neues Wort bereichern würde, nicht das Richtige trifft, liegt ebenso auf der Hand wie dass in jenen Zeichen der Name der Gemeinde enthalten sein muss, von welcher der Beschluss ausgeht. Der Lesung am nächsten kommt ΛΕΠΙΟΙΣ; die Vermuthung, dass das Stück somit nach Leros gehöre, so lange von lerischen Psephismen nur das von Ross Inscr. ined. II p. 68 n. 188 herausgegebene Stück bekannt war, nicht zu erhärten, ist nunmehr völlig gesichert durch den Fund eines vollständigen Beschlusses der Lerier, den gleichfalls J. Sakkelion Παρνασσός 1886 S. 93 f. (vgl. 155) mitgetheilt hat. Obgleich ihm nur die recht mangelhafte Abschrift eines Mönches vorgelegen hat, ist es ihm doch gelungen, den Wortlaut des Beschlusses herzustellen, und zwar wesentlich mit Hilfe des früher von ihm veröffentlichten, nach wie vor nach Patmos gesetzten Fragmentes. Dass dieses vielmehr Leros zuzutheilen ist, wie schon die Ergänzung Z. 4 wahrscheinlich macht, erweist die Übereinstimmung des Conceptes beider Beschlüsse zur Evidenz. Beide Urkunden waren im Heiligthume der Parthenos auf Leros aufgestellt; da sich der hier besprochene Stein auf Patmos gefunden hat, ist er ohne Zweifel von der heute noch Partheni genannten Stätte nach dem nahegelegenen Patmos verschleppt worden.

⁸⁾ Dittenberger hat die Inschrift in seine Sylloge aufgenommen n. 402, ohne Sakkelions Abschrift zu kennen, durch welche die meisten seiner Ergänzungen bestätigt werden. Der Name des Geehrten scheint aber doch *Ἡγήμανδρος* zu sein, wie Sakkelion an drei Stellen, an einer auch Ross, der sonst *Ἡγήσανδρος* gibt, gelesen hat; zumal der Name *Ἡγήμανδρος* auf einer Grabinschrift aus Patmos Ἐφ. ἀρχ. 1862 n. 282 wiederkehrt und sich auch in einer Inschrift aus dem Branchidenheiligthume bei Newton Discoveries at Halicarnassus etc. II 2 S. 775 n. 60 findet. Beiläufig, sollte in dieser Inschrift Z. 5 ff. nicht *πρεσβεύσας δὲ καὶ εἰς Ῥώ[μην καὶ ἀπο]καταστήσας (καταστήσας Newton) τὴν τε προ[υπάρχονσαν] oder ähnlich πο[ι] ΑΙΤΕΙΑΝ τῷ δῆμῳ καὶ τοὺς νόμους* zu lesen sein? (ἐκ *ΛΗΞΙΑΝ* Newton.)

VII.

Einfach durch Interpretation erledigt sich eine bisher nicht behobene Schwierigkeit in der von Schliemann Ilios S. 704 f. mitgetheilten Inschrift aus Ilion, einem Verzeichnisse von Personen, welche von Prytanen oder νομοφύλακες zu einer Geldbuße verurtheilt die Strafsomme, je zwei Statare, schuldeten. Im Eingange der Inschrift haben sich die Beamten, welche die Urkunde ausstellten, namentlich genannt (für KAMENAXΟΣ Z. 2 wird doch wohl ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ zu lesen sein), darauf folgt das Verzeichnis der Verurtheilten beginnend Z. 3 f. Ἐργόφιλον ΠΑΤΡΟΣΟΥ || ΧΡΗΜΑΤΙΣΣΗ ἐζημιωμένον ὑπὸ τῶν πρυτάνεων κτλ. . Das Räthsel der achtzehn Zeichen hat der Herausgeber nicht zu lösen vermocht. An der Stelle kann, wie der Vergleich mit den übrigen Posten lehrt, nur der Vatersname erwartet werden oder eine diesen ersetzende Bemerkung. Eine solche glaube ich zu finden, wenn ich lese Ἐργόφιλον πατρὸς οὐ χρηματίσση d. i. χρηματίζει „führt keinen Vatersnamen“. Die Schreibung σζ für ζ ist vielfach belegt (s. G. Meyer Griechische Grammatik ² S. 225) und η für εἰ zu nehmen ist unbedenklich in einer Inschrift Augusteischer Zeit⁹), die beständig ὀφίλοντα schreibt.

VIII.

In der großen Opramoasinschrift liest man Col. VIII E Z. 11 ff. (Reisen in Lykien, Milyas und Kibyratiss S. 89):

ΑΡΚΕΣΘΕΙΣΕΠΙΤΟΥ	ἌΛΟΓΩΝΔΕ
ΑΥΤΟΥΦΡΟΝ-ΜΑΤΙ	ἸΣΑΠΑΝΤΑ
ΧΡΟΝΟΝΕΥΝΟΙΑΣ	ΦΡΟΣΥΝ
ΙΙΔΕΙΞΙΝΕΠΟΙΗΣΑΤΟ	

von dem Herausgeber S. 107 ergänzt: οὐκ] ἀρκεσθεῖς ἐπὶ τοῦ[τοις κατ]αλογῶν? δὲ [?] ἐν ἐ]αυτοῦ φρονήματι . . εἰ]ς ἅπαντα [τὸν] χρόνον εὐνοίας [καὶ μεγαλο]φροσύν[ης ἐπ]ιδειξιν ἐποίησάτο. Es wird vielmehr zu schreiben sein: οὐκ] ἀρκεσθεῖς ἐπὶ τοῦ[τοις ἀν]αλογῶν δὲ [τῷ] αὐτοῦ φρονήματι [τῆς εἰ]ς ἅπαντα [τὸν] χρόνον εὐνοίας κτλ. . ἀναλογέω ist ein der Sprache späterer Inschriften geläufiges Wort, vgl. C. I. G. 2189 (aus Mytilene), 2275 c, 2775 d, 2786 (sämmtlich aus Aphrodisias in Karien). Auch die vor A verzeichneten Reste werden eher zu einem N als einem T passen.

⁹) Wie P. Haubold De rebus Iliensium diss. Lips. 1888 p. 22 ¹ dazu kommt, die Inschrift als satis antiqua und älter als C. I. G. 3595 = Dittenberger Sylloge 156 zu bezeichnen, ist mir unerfindlich.

IX.

ΑΡΙΣΤΗΝΟΣ dreimal in der nach Abschrift des Abbate Alberto Fortis Arch.-epigr. Mitth. a. Öst. XIII S. 183 herausgegebenen Inschrift aus Issa wird von Kubitschek als offenbar statt ΑΡΙΣΤΩΝΟΣ verlesen bezeichnet. Mit Unrecht. Ἀριστήν ist einer der vielen Namen auf ἦν, die aus Korinth, Korkyra und anderen Orten vereinzelt, namentlich aber aus Apollonia und Epidamnus bekannt sind; vgl. Blass in Collitz' griechischen Dialektinschriften III 2 S. 103 zu n. 3225.

X.

Die Behandlung, welche die von E. Loewy Arch.-epigr. Mitth. a. Öst. XI S. 185 ff. n. 2 herausgegebene Inschrift aus Paros kürzlich durch E. Szanto Ath. Mitth. XV S. 75¹ erfahren hat, bestimmt mich mit einigen vor längerer Zeit niedergeschriebenen Bemerkungen hervorzutreten, durch welche ich die Herstellung und Erklärung des Stückes fördern zu können meine. Ich verzichte auf eine Ergänzung der ersten Zeilen, in denen Szanto das seltsame Verbot ausgesprochen findet 'zu ernten(?), wenn sich der Priester zur heiligen Handlung begibt' (Z. 2 f. nach Szanto μὴ ἐξεῖναι κόπτειν¹⁰) ὅταν ὁ ἱερεὺς εἰς τὸ ἱερόν ὁρ[μᾶται]. In der Herstellung der nächsten Zeilen treffe ich mit Szanto zusammen: Z. 4 ff. ἐὰν δέ τις τι τούτων παρή[ι] φηνάτω (ἀποφηνάτω Szanto) ὁ θέλων πρὸς θεωρ[οὺς] καὶ σχέτω τὸ ἥμισυ. Wenig glücklich scheint mir dagegen seine Behandlung der letzten Zeilen 7 ff.: τὸν δὲ ν[.] . . θε[ω]ρὸν ἐξ ὀρκων τῶν θεωρ[ῶν] ἐάν τινα ἴδῃ κόπτοντα πᾶρ τ[ὰ] ἐκγινόμενα κατερεῖν πρὸς τ[οῦς] θεωροῦς. Dem Theoren, der die gesetzwidrige Handlung sah, hätte auf Grund des Theoreneides die Anzeige an das Collegium, dem er angehörte, zu machen obgelegen. Es bleibt jedoch Z. 6 eine Lücke von wenigen Stellen, für die es schwer fallen dürfte eine passende Ergänzung zu ersinnen, und wenn nicht schon an ἐξ ὀρκων τῶν θεωρῶν, so wird man doch jedenfalls an dem inf. fut. κατερεῖν Z. 9 Anstoß nehmen. Ich glaubé lesen zu sollen: τὸν δὲ ν[εωκ]όρον ἐξορκούντων θεωρ[οὶ] ἐάν τινα ἴδῃ κόπτοντα πᾶρ τ[ὰ] ἐκγινόμενα κατερεῖν πρὸς τ[οῦς] θεωροῦς. Im Falle eines Verstoßes gegen die in dem uns verlorenen Theile der Inschrift enthaltenen Bestimmungen steht Jedem, der da will, Anzeige an die Theoren frei und eine Prämie in Aussicht; dem νεωκόρος dagegen als bestelltem Wächter des heiligen Bezirkes ist, wenn er Zeuge einer Übertretung wird, die Anzeige eidlich zur Pflicht gemacht. Die Begründung meines Vorschlages hat von Z. 7 auszugehen. Auf dem Steine steht nach Loewys Abschrift:

ΟΡΟΝΕΞΟΡΚΟΝΤΩΝΘΕΟΡ

¹⁰) Vgl. C. I. A. II 841, Mysterieninschrift von Andania Z. 78 f., Tafeln von Herakleia C. I. G. 5774 I Z. 87 u. s., um nicht Belege zu häufen.

Das Alphabet der Inschrift, die von dem Herausgeber als vermuthlich ziemlich hoch in das fünfte Jahrhundert hinauf reichend bezeichnet wird, ist das ionische; unechtes εἰ wird durch Ε (in κόπτειν Z. 2, κατεπειν Z. 9), unechtes ου durch Ο wiedergegeben (in τ[ὸ]ς θεωπος Z. 10). Meiner Lesung scheint also entgegenzustehen, dass Z. 7 ἐξορκωντων, nicht ἐξορκοντων geschrieben steht. Aber umgekehrt ist für das dreimal Z. 5, 7, 10 wiederkehrende Wort θεωρός die Schreibung θεορός ständig, an deren Stelle man θεωρός erwarten würde: ein Sachverhalt, der sich aus der älteren Werthung, welche den Zeichen Ω und Ο in dem epichorischen Alphabete der Insel eignete (s. Kirchhoff Studien ⁴ S. 79 ff.), ungezwungen und befriedigend erklärt und aus dem ich die Berechtigung meiner Lesung Z. 7 umsomehr ableiten zu dürfen glaube, als durch diese überhaupt erst und allein eine angemessene Herstellung des ganzen Satzes möglich wird. Es erübrigt ein Wort über den Ausdruck τὰ ἐκγινόμενα Z. 9, der bisher unerklärt, allerdings, so viel ich sehe, ohne Beispiel ist. Ich deute τὰ ἐκγινόμενα 'was erlaubt ist'. Das Participium steht zu ἐκγίγνεται wie ἐνδεχόμενος zu ἐνδέχεται, und diese Parallele genügt den Gebrauch zu rechtfertigen. Es wird anzunehmen sein, dass das Fällen von Holz in dem heiligen Bezirke nicht völlig verboten, sondern unter gewissen Beschränkungen gestattet war.

Athen

ADOLPH WILHELM

Die Überlieferung der Satrapienvertheilung nach Alexanders Tode

Die Art, wie die Vertheilung der Provinzen des makedonischen Reiches nach Alexanders Tode zu Babylon unter der Verweserschaft des Perdikkas erfolgte, wird uns in sechs Listen bei Diodor, Dexippus, Arrian, Justin, Orosius und Curtius überliefert. Diese Listen scheiden sich in zwei Gruppen, je nachdem sämtliche Gebietstheile der Monarchie (wie bei Diodor, Dexipp, Justin, Orosius) oder nur die eigentlichen Provinzen, nicht aber diejenigen Verwaltungsbezirke, die mit geringen Ausnahmen heimischen Königen oder stationierten Heerführern überlassen wurden, aufgezählt werden (Arrian, Curtius). Die offizielle Scheidung dieser Provinzen nach dem angeführten Gesichtspunkte ist dadurch verbürgt, dass die eigentlichen Provinzen Satrapien, die Verwaltungsbezirke (richtiger Militärbezirke) Strategien hießen, wie

aus den sicher auf officielle Quellen zurückgehenden Worten des Plutarch (Eumenes cap. III) hervorgeht: ἐπεὶ δὲ ἀναμιχθέντες ἀλλήλοις οἱ στρατηγοὶ . . . διενέμοντο σατραπείας καὶ στρατηγίας, Εὐμένης λαμβάνει κτλ. Die Scheidung nach diesen beiden Seiten der Satrapie und Strategie ist für die ganze Diadochengeschichte von Bedeutung; Antigonos machte nach dem Tode des Eumenes den Versuch, in Medien die Ämter zu trennen und einen besonderen Satrapen in der Person des Orontobates einzusetzen, dem er den Strategen Hippostratos zur Seite gab. Sonst aber war der militärische Oberbefehl implicite mit der Satrapie verknüpft. Wenn der Ausländer Eumenes bei der ersten Theilung Kappadokien und Paphlagonien als Satrapie und nicht als Strategie erhalten hat und hier nicht eine Trübung unserer auf Hieronymus von Kardia, also in letzter Linie auf Eumenes selbst zurückgehenden Überlieferung im Sinne und zu Gunsten des Eumenes vorliegt, so hat er, wie Droysen bemerkt, diese Provinz nur deshalb als Satrapie erhalten, weil sie noch unerobert war.

Die uns erhaltenen Listen zählen nun u. z. die vollständigen zuerst die Satrapien, dann die Strategien, die unvollständigen nur die Satrapien auf. In der Anordnung der Provinzen stimmen die vollständigen Listen von Diodor und Dexipp und die unvollständige von Arrian überein. Sie bieten folgende Ordnung:

I. Ägypten, Syrien, Kilikien, Media maior, Paphlagonien-Kappadokien, Pamphylien, Lykien, Phrygia maior, Karien, Lydien, Phrygia minor, Thrakien, Makedonien.

II. Reich des Taxiles, Paropamisadenland, Arachosien, Gedrosien, Drangene und Areia, Baktrien mit Sogdiana, Parthyaëa mit Hyrkanien, Persis, Karamanien, Media minor, Babylonien, Mesopotamien.

Die Liste der Satrapien nach der zweiten Theilung, der von Triparadeisos ist uns bei Arrian in den bei Photius aufbewahrten Excerpten seiner Diadochengeschichte und bei Diodor identisch aufbewahrt. Nur fehlt bei Diodor Arachosien durch offenkundiges Versehen des excerptierenden Schriftstellers. Diese Liste scheidet die Provinzen nicht mehr nach dem Gesichtspunkte der ersten Theilung, sondern bietet folgende Ordnung:

Ägypten, Syrien, Kilikien, Mesopotamien mit Arbelitis, Babylonien, Susiana, Persis, Karamanien, Medien, Parthyaëa, Areia und Drangene, Baktrien und Sogdiana [Arachosien], Paropamisadenland, Indien, Reich des Poros, Reich des Taxiles, Kappadokien, Großphrygien mit Lykaonien, Pamphylien und Lykien, Karien, Lydien, Kleinphrygien. Das geographische Princip dieser Anordnung ist wie bei der Liste der ersten Theilung das der territorialen Zusammenhänge. Ausgehend von Ägypten und Syrien wird an Syrien das westlich anschließende Kilikien, sodann

das östlich anschließende Mesopotamien angeführt, hierauf folgt die ganze Reihe der östlichen Provinzen in der Weise, dass sich jede folgende an die vorausgehende anschließt, bis der Osten des Reiches erschöpft ist, dann schließt die Liste wieder an das verlassene Kilikien an, um abermals nach geographischem Zusammenhange den Westen zu ordnen. Es ist klar, dass derselbe, welcher die erste Liste, die der Theilung von Babylon entworfen hat, die Hieronymus von Kardia in officiellen Actenstücken wahrscheinlich bereits vorfand, auch die Liste der Theilung von Triparadeisos entworfen hat, nur dass er hier nicht mehr durch die Scheidung in Satrapien und Strategien behindert war. Die östlichen Provinzen sind in der Liste von Babylon, wo sie eine selbständige Reihe bilden, im Großen und Ganzen von Osten nach Westen geordnet, in der von Triparadeisos, wo sie sich an Syrien anschließen müssen, von Westen nach Osten. In Triparadeisos wurde offenbar die ursprüngliche Scheidung in Satrapien und Strategien aufgegeben und sämtliche asiatischen Provinzen zu Satrapien gemacht. Daher fehlen auch Thrakien und Makedonien, welche niemals Satrapien werden konnten, da sie niemals Bestandtheile des persischen Reiches gewesen sind, in Makedonien überhaupt nur in Stellvertretung des legitimen Königs regiert werden konnte und Thrakien nur von Makedonien abgetrennt worden war, um die Macht des makedonischen Strategen gegenüber dem Verweser Perdikkas zu schwächen. In der Liste von Babylon, wo die beiden europäischen Provinzen nicht fehlen durften, weil ihre Zuweisung, wenigstens die von Thrakien, mit durch denselben Act beschlossen wurde, wie die der anderen Provinzen, werden sie an den Schluss der eigentlichen Satrapien gesetzt, wegen des geographischen Zusammenhanges mit Kleinphrygien sowohl, als auch weil sie in ihrer politischen Stellung den Satrapien am nächsten kommen. Aber sie werden durch einen deutlichen Abschnitt, der wegen seiner in den verschiedenen Berichten in gleicher Weise wiederkehrenden Art auf die gemeinsame Quelle zurückgeführt werden kann, von den kleinasiatischen Provinzen geschieden. Der Grund, warum uns Listen der Theilung von Babylon vorliegen, welche die östlichen Bezirke nicht aufzählen, wird uns aus der unvollständigen Liste des Arrian klar, welcher am Schlusse der Aufzählung der eigentlichen Satrapien hinzufügt: *καὶ ἡ μὲν νέμησις οὕτως · ἄλλα δὲ καὶ ἀδιανέμητα ἔμεινεν ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων ἀρχόντων ὡς ἐτάχθησαν ὑπὸ Ἀλεξάνδρου, ἐχόμενα*. Die östlichen Provinzen galten also nicht als „vertheilt“, sondern als nach den Befehlen Alexanders den Heerführern belassen, woraus von selbst folgt, dass sie keine Satrapien waren, wenn sie auch Diodor schon bei der Theilung von Babylon so nennt, obgleich ihnen der Name erst seit der Theilung von Triparadeisos zukam.

Aus diesen Erwägungen wird auch die einzige Störung des geographischen Zusammenhanges in der Liste der Theilung von Babylon klar. Auf Ägypten, Syrien, Kilikien folgt nämlich Medien, welches in der Liste von Triparadeisos in seinem natürlichen Connex innerhalb der östlichen Provinzen zwischen Karamanien und Parthyaëa steht, nur deshalb, weil Medien schon damals eine Satrapie war, und deshalb an dieser Stelle, weil es die östlich Syrien am nächsten gelegene Satrapie war. Im Übrigen theilt die Liste die westlichen Provinzen, d. i. Kleinasien in drei Streifen, die von Ost nach West gehen und innerhalb deren die Anordnung von Süd nach Nord geht.

Diese Liste bieten Diodor und Dexipp vollständig, Arrian unvollständig. Die gleichfalls vollständigen Listen von Justin und die identische von Orosius gehen zwar offenbar auf die gleiche Quelle zurück, haben jedoch, ebenso wie die unvollständige bei Curtius einige Abweichungen. Justin fügt nämlich nach Media maior, der vierten Satrapie, sogleich Media minor mit Susiana hinzu, deren Platz überhaupt nicht unter den eigentlichen Satrapien, sondern unter den Strategien ist. Hiedurch wird die Provinz Paphlagonien-Kappadokien, das Gebiet des Eumenes, von ihrer Stelle gelöst und erst am Schlusse der ersten Reihe nach Thrakien — denn Makedonien wird in der Reihenfolge der Satrapien nicht aufgezählt — nachgetragen. Sonstige Veränderungen sind, dass Pamphylien und Lykien, welche in der übrigen Überlieferung mit Großphrygien zusammen als Besitz des Antigonos gelten, von diesem abgetrennt und dem Nearchos gegeben werden; diese Abweichung hatte die Störung in der Anordnung im Gefolge, dass Pamphylien-Lykien und Großphrygien ihre Plätze tauschten. Im zweiten Theil der Liste, in welchem Media minor als in den ersten Theil aufgenommen fehlt, corrigiert er die Reihenfolge Persia-Karamanien, die in der Liste von Triparadeisos correct, hier aber unrichtig ist, in Karamanien-Persis. Wir haben also bei Justin eine bewusst modificierte Liste; denn die Nebeneinanderstellung der beiden Medien, die in der ursprünglichen Liste aus guten Gründen getrennt sind, hat einen, man möchte sagen, didaktischen Zweck, um durch Gegenüberstellung Verwechslungen vorzubeugen, die Ausschaltung von Paphlagonien und Kappadokien ist entweder rein äußerlich dadurch zu erklären, dass Media minor deren Stelle eingenommen hatte oder bezieht sich auf die Thatsache, dass diese Gebiete noch zu erobern waren. Jedenfalls figurieren sie in der Liste des Justin als ein Nachtrag, der gegenüber den Listen des Diodor, Dexipp und Arrian ein Versehen bedeutet und jene als unursprünglich erweist. Die Reihenfolge Karamanien-Persis gegenüber der Umstellung bei Diodor könnte ursprünglich sein und bei Diodor durch Einfluss der Liste von Triparadeisos erklärt werden,

näher liegt aber auch hier, eine Correctur anzunehmen. Curtius Rufus endlich, der die unvollständige Liste bietet, lässt sowohl Medien als auch Paphlagonien und Kappadokien an der gebührenden Stelle aus und trägt sie vor Thrakien, also vor Übergang auf europäischen Boden nach. Wie diese Abweichung immer zu erklären sein mag, sie beweist, dass Curtius dieselbe Quelle wie Justin vorlag, welche mit Medien und Paphlagonien - Kappadokien Veränderungen gegen die officiële Liste vornahm.

Die Scheidung der Quellen der uns erhaltenen Listen darf nun natürlich nicht nach dem Gesichtspunkte der Vollständigkeit oder Unvollständigkeit erfolgen, da für die letztere ein hinreichender Grund schon in der officiellen Liste vorhanden war, sondern nur nach der Stellung von Medien und Paphlagonien - Kappadokien. Diese Abweichung findet sich aber in den römischen Schriftstellern im Gegensatz zu den griechischen, und es muss daher für Justin und Curtius eine gemeinsame Quelle gefunden werden, aus der sie geschöpft haben, gegenüber der griechischen Überlieferung, für welche ja Hieronymus von Kardia als Quelle feststeht. Es hat aber gar keine Gewähr für sich, wenn Droysen (*Hellenismus* II 1^a p. 23 Anm. 2) Duris als diese Quelle bezeichnet. Da vielmehr Justin sicher auf Pompeius Trogus zurückgeht, für diesen aber bereits von Gutschmid Timagenes als Quelle vermuthet ist, dessen Benützung durch Curtius Rufus feststeht, so ist dieser als die gemeinsame Quelle beider Autoren anzunehmen.¹⁾ Daraus folgt weiter, dass Timagenes, obgleich er eine östliche Provinz fälschlich in die westliche Reihe herübernahm, doch die Scheidung zwischen östlichen und westlichen Provinzen beibehielt, weil sonst unerklärbar wäre, wie Curtius darauf verfallen konnte, die östlichen wegzulassen. Dies wird auch durch Justin XIII, 4 verbürgt, welcher nach der Aufzählung der westlichen Provinzen und ihrer Satrapen nicht sofort die östlichen aufzählt, sondern, wie die gute Überlieferung überhaupt that, die Ernennung des Seleukos und des Kassandros zu ihren militärischen Chargen dazwischenschob.

Wenn also die ganze Überlieferung über die Theilung von Babylon einmüthig ist in der Scheidung der östlichen und westlichen Reichshälfte, diese Scheidung aber hinsichtlich der Theilung von Triparadeisos einmüthig aufgegeben ist, so folgt dass der Redaction der Liste von Babylon ursprünglich ein staatsrechtliches oder politisches Princip zu Grunde lag. Als ein solches haben wir die Unterscheidung zwischen Satrapien und Strategien vermuthet. Dagegen spricht aber eine Stelle in den vatikanischen Fragmenten von Arrians Diadochengeschichte

¹⁾ Vgl. Ulrich Köhler Sitzungsberichte d. Berliner Akad. 1891 S. 212.

Fol. 230^r Z. 16 ff., wo von der Neubesetzung der Statthalterschaften Kilikiens und Babylons vor der Theilung von Triparadeisos durch Perdikkas die Rede ist. Kilikien gehört der westlichen Gruppe an und war immer Satrapie, Babylon aber wäre nach der hier vorgetragenen Auffassung Strategie gewesen und es wäre daher unerklärlich, wie Arrian sagen konnte, dass an Stelle des Satrapen Archon der Satrap Dokimos getreten sei. Köhler (Stzber. d. Berl. Ak. 1890 S. 580 f. Anm. 2) liest die Stelle so: τὸν μὲν (scil. Δόκιμον) ἑταραπεύειν ἑ[ταξ]εν τῆς [Βαβυ]λωνίας, Ἀρχωνα δὲ τὸν πρόσθεν [Ξα]τρ[ά]πην ἐπὶ τῇ[ς] ἑυντάξ[ε]ως τῶν προσόδων, ἐπὶ δὲ τῇ[ς] στρατιάς . . .]. Wir erkennen daraus, dass Perdikkas, welcher nicht wagte den Archon völlig abzusetzen, ihn auf die Finanzverwaltung beschränkte, die Heerführung aber dem Dokimos anvertraute. Die Scheidung zwischen Militärcommando und Verwaltung ist aber im Wesentlichen die Scheidung zwischen Satrapie und Strategie. Der Strateg führt natürlich das Commando der betreffenden Truppe, während Alexander den Satrapen untersagt hatte, ein Heer zu befehligen. Diese Scheidung sollte nach dem Tode Alexanders beibehalten werden. Es gab nur ein Reichsheer unter Perdikkas Oberbefehl und Theile dieses Reichsheeres standen auch in den Provinzen unter dem Befehle von Strategen. Aber lange ließ sich das nicht halten. Die Selbstständigkeit der Satrapen und ihr Streben nach Unabhängigkeit vom Reiche veranlassten sie sich Truppen zu bilden, und kurz nach Alexanders Tode war die Competenzscheidung zwischen Satrapen und Strategen illusorisch geworden, wie sie denn auch in der Theilung von Triparadeisos nicht einmal mehr officiell zum Ausdruck kam. Ob nun Arrian den Statthalter Archon einen Satrapen nannte, weil er sich factisch nicht mehr von einem Satrapen unterschied und den Statthalter Dokimos gleichfalls einen Satrapen, obgleich ihm nicht einmal die Verwaltung zustand, die ein wesentliches Attribut des Satrapen ist, weil er factisch den Archon zu ersetzen berufen war, oder ob er das, was bald darauf zu Triparadeisos officiell ratificiert wurde, anticipierte, mag dahingestellt bleiben. Freilich wissen wir, dass Babylon zu Alexanders Zeiten bereits einen Satrapen hatte, aber es war ein heimischer, dem der König einen Verwalter der Tribute, einen Garnisonsbefehlshaber und einen Strategen zur Seite gab (vgl. Droysen, Hellenismus I¹ S. 348). Bei der Theilung von Babylon aber wurden alle Nichtmakedonen ausgeschlossen. Das Princip der Theilung hielt eben noch die Reichseinheit fest; die Competenz der Satrapen, die dem Reichsverweser unterstanden, sollte nicht durch militärisches Commando erweitert werden und wo ein Commando nöthig war, sollten innerhalb der militärischen Organisation stehende Officiere das Land besetzen. Die umstürzenden Ereignisse nach Alexanders Tod haben diesen Plan zum Scheitern gebracht.

Wer aber diese staatsrechtliche Scheidung der Provinzen verwirft, muss anderweitig zu erklären versuchen, auf welche Weise Medien in die Liste der a potiori westlich zu nennenden Provinzen u. zw. in der officiellen Fassung derselben gerathen ist.

Wien

EMIL SZANTO

Das Monument von Adam-Klissi

auf Münzen von Tomis

Die Stadt *Tomis* hat in der früheren Kaiserzeit nur selten Münzen geschlagen. Merkwürdig sind darunter diejenigen mit dem Bildnis des Kaisers Trajan durch ihren Typus, ein *Tropaion* auf hoher Basis. Es sind nur wenige Exemplare bekannt, deren Beschreibung hier folgen möge:

ΑΥΤ ΚΑΙC ΝΕΡΩΑ ΤΡΑΙΑΝΩ CΕΒ ΓΕΡ ΔΑΚ Brustbild des Trajan mit Lorbeerkranz, Panzer und Mantel rechtshin.

Rs.:

ΤΟ	ΜΙ
ΤΩ	Ν

Tropaion, zusammengesetzt aus Helm, Panzer, Schilden und Beinschienen, auf einer Basis.

Bronze. Durchmesser 20 mm.

Exemplare: in der Brera (Mailand), publiciert im Mus. Sanclement. 2, 182 (daraus Mionnet Suppl. 2, 184, 736); im British Museum, Cat. Thrace 55, 9 (vielleicht dasselbe, das aus der Sammlung eines englischen Arztes in Köstendje im Numismatic Chronicle 1869 p. 159, 4 publiciert ist)¹⁾. Eine ähnliche Münze, auf der aber die Schrift der Rückseite anders vertheilt ist, befindet sich im Pariser Cabinet; nach diesem Exemplare ist die Inschrift der Vorderseite ergänzt, die sonst unvollständig ist. — Auch in der zerstreuten Sammlung des Grafen Wiczay befand sich ein Exemplar, welches von Sestini im Mus. Hedervar. 1 p. 40, 5 ungenau beschrieben ist.

Der Typus dieser Prägung ist nicht von den römischen Münzen entlehnt. Zwar erscheint auch auf diesen unter Trajan oft ein *Tropaion*, an dessen Fuss gewöhnlich ein Daker sitzt; aber die Basis, die für den Typus von Tomis gerade charakteristisch ist, fehlt in Rom immer. Überhaupt beginnt die Nachahmung römischer Typen erst viel später, damals als die moesischen und thrakischen Städte mit einer überreichen Münzprägung betrügerische Speculation trieben, etwa seit Septimius Severus. Bis dahin herrschte eine freiwillige oder unfreiwillige Beschränkung des Münzrechts, und prägten die Gemeinden nur dann,

[¹⁾ Nach einer freundlichen Mittheilung Professor Tocilescu's vom 18. Juli findet sich ein Exemplar dieser Münze auch in seiner Sammlung. O. B.]

wenn ein Bedürfnis nach kleiner Münze oder ein besonderer Anlass vorlag; daher sind denn auch die älteren Kaisermünzen dieses Gebiets, bis Hadrian einschließlich, verhältnismäßig selten. Von Tomis speciell sind aus dem ganzen ersten Jahrhundert kaum ein Dutzend Münzen bekannt. Wenn wir nun fragen, welches besondere Ereignis die Prägung unter Trajan veranlasst haben könnte, so werden wir natürlich auf die dakischen Siege des Kaisers hingewiesen, durch die wie die ganze Landschaft so auch Tomis aus schwerer Gefahr errettet worden ist. Unsere Münzen sind eine bescheidene Huldigung der Stadt für den Befreier; die ungewöhnliche Angabe des Kaisernamens im Dativ ist beachtenswerth, weil die Prägung dadurch als eine Dedication hingestellt wird. Aber der gewöhnliche Typus für die Siegesfeier ist auf den Münzen dieses Gebiets die Darstellung einer Nike mit Kranz und Palmzweig, wie man sie auch in Tomis selbst unter Domitian und Nerva findet. Wenn man von diesem Typus nach den Dakersiegen Trajans abgeht (der Kaiser führt auf den Münzen schon den Beinamen Dacicus), so muss man für die Wahl eines neuen Typus in der Zwischenzeit ein besonderes Vorbild erhalten haben. Dieses Vorbild hat uns die glückliche Aufdeckung des in der Nachbarschaft von Tomis unweit des Trajanswalles befindlichen Monuments von Adam-Klissi, welches die königlich rumänische Regierung durch Gr. Tocilescu ausgraben ließ, jetzt kennen gelehrt: der Typus der Münzen ist dem Denkmal entlehnt; da er unter früheren Kaisern nicht vorkommt, so bestätigen also die Münzen die inschriftlich gesicherte Errichtung des Denkmals unter Trajan. Wie auf den römischen Münzen dieses Kaisers so oft dasjenige Denkmal erscheint, welches in der Hauptstadt den dakischen Sieg verherrlichte, die Trajanssäule, so zeigen uns die Münzen der pontischen Stadt das hochragende Monument, das in ihrem Gebiet dasselbe Ereignis feierte. Zweifelhaft ist, ob der Münztypus das ganze Denkmal, den gewaltigen Rundbau mit dem Tropaion, oder nur seine weithin sichtbare Krönung, das Tropaion mit seiner besonderen Basis, wiedergeben wollte. Die Proportionen des Münzbildes, welche die Basis ungefähr ebenso breit erscheinen lassen wie das Tropaion, würden für die letztere Annahme sprechen; doch ist das kein hinreichend sicheres Argument, da wir auf einer so beschränkten Bildfläche von dem ungewöhnten Stempelschneider jede Willkür gewärtigen können; ein Künstler war er ebensowenig wie die Bildhauer, die die Reliefs des Denkmals gearbeitet haben. — Bemerkenswerth ist, dass die Basis auf den Münzen nicht glatt ist; wenigstens auf dem Mailänder Exemplar erscheint die kleine Fläche mit absichtlicher Unebenheit, also bearbeitet; ob da aber eine Inschrift oder Ornamente zu denken sind, ist nicht zu entscheiden; vielleicht kommen irgendwo Exemplare von frischerer Erhaltung zum

Vorschein, die darüber Aufschluss geben. — Jedenfalls sind diese Münzen von Tomis werthvoll als ein gleichzeitiges Zeugnis für das Denkmal.

Weniger wichtig, aber ebenfalls beachtenswerth ist das Vorkommen von Trophäen auf späteren Münzen derselben Stadt. Wir haben solche zunächst wieder aus der Regierungszeit des *Severus*. Das Tropaion selbst ist auf diesen Münzen durch die Hinzufügung von vier Speeren, zweien an jeder Schulter, vervollständigt; dagegen fehlt fortan die Basis; am Fuss der Stange sitzen regelmäßig zwei gefesselte Feinde, die durch die Tracht als Skythen oder Daker gekennzeichnet sind. Wir kennen solche Münzen, die unter sich nur geringe Abweichungen zeigen, mit den Köpfen des Severus selbst (in Wien und München), der Plautilla (bei Rollin) und des Geta Caesar (in Bukarest); ähnliche Stücke der Domna und des jungen Caracalla werden sich wohl auch noch finden, da in diesen Gegenden die gleichzeitige Prägung desselben Typus mit den Portraits sämtlicher Mitglieder des Kaiserhauses sehr gebräuchlich war; die Datierung ergibt sich aus dem Erscheinen der Plautilla; die Münzen gehören danach in das Jahr 202 oder 203. Ob auch diese Münzen das Tropaion von Adam-Klissi nachahmen wollen, ist nicht so sicher wie bei denjenigen Trajans, da der Unterbau fehlt und in der severischen Zeit, wie oben erwähnt wurde, die Städte schon den römischen Bilderkreis angenommen hatten. Immerhin verdient hier hervorgehoben zu werden, dass Darstellungen von Trophäen im moesischen und thrakischen Gebiete außer in Tomis nur selten vorkommen; es ist also wohl möglich, dass der Typus hier seine locale Bedeutung behalten hat. Außerdem findet sich ein Tropaion, mit zwei Barbaren, nur noch in *Nicopolis ad Istrum* und in *Serdica*, ebenfalls unter Severus. — In Tomis wird das Tropaion dann auch mit der Figur eines Kaisers combinirt, der davor steht; das findet sich unter *Severus* (Catalog Athen n. 871 β, mit Abb.) und unter *Alexander* (unedierte Münze des Wiener Cabinets; hier ist die Form des Tropaion schon sehr verändert); diese Erweiterung des Typus ist natürlich vom Denkmal unabhängig. Ähnliches finden wir auch auf den Münzen der beiden anderen Städte; auf einer des Caracalla von Serdica stehen zwei Kaiser zu Seiten des Tropaion; andere von Nicopolis unter Macrinus und Diadumenianus zeigen es zwischen dem Kaiser und einer Nike, die es beide berühren; den letzteren Typus finden wir auch auf einem sehr schönen Medaillon, das unter Philippus in Bizye geprägt worden ist (British Museum, Cat. Thrace 91, 13). Das ist alles, was von Trophäen-Darstellungen auf den Kaisermünzen unseres Gebiets bisher bekannt ist.

Römischer Pferdeschmuck in Turin

A. von Domaszewski hat in dieser Zeitschrift Bd XII S. 138 bis 145 eine Reihe römischer Bronzefiguren behandelt, welche auf Brustgürteln von Pferdestatuen befestigt waren, und wahrscheinlich gemacht, dass sie zu dem Schmuck von Triumphalquadrigen gehörten. In dieser interessanten Serie, von der beinahe jede größere Bronzesammlung Exemplare besitzt, führt er nach den *Atti della società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino* III (1880) tav. XIX Fig. 3 und 4 auch zwei im Turiner Museum befindliche Stücke aus *Industria* auf. Dort sind aber noch elf andere unveröffentlichte Figuren vorhanden, die sich durch die gleiche Größe, die gleiche Technik des Gusses und der Befestigung mit Stiften an der rückwärtigen glatten Fläche, auch durch die gleiche Arbeit und den Gegenstand der Darstellung als zugehörig zu erkennen geben. Für eine zukünftig zusammenfassende Veröffentlichung, wozu weitere Nachweise abzuwarten sein werden, gebe ich von ihnen im Folgenden eine vorläufige Beschreibung, wie sie mir bei einem kurzen Aufenthalt in Turin durch das liebenswürdige Entgegenkommen des Herrn Commendatore Fabretti ermöglicht worden ist. Nicht alle habe ich näher untersuchen können; nur die beiden bereits veröffentlichten haben Aufnahme gefunden in dem *Catalog Dütschkes* (S. 106 n. 288 und S. 111 n. 301 a).

1. Römischer unbärtiger Krieger, in Vordersicht nach links schreitend, mit Tunica und Schuppenpanzer, Helm, der oben in einen Ring endigt, elliptischem Schilde (Schildzeichen Doppelblitz) am gesenkten Arme und Schwert an der rechten Hüfte; beide Füße fehlen, von dem rechten Arme ist nur der obere gesenkte Theil erhalten; im dunkeln Eckschranke n. 10 G.

2. Jugendlicher Barbar auf einem gesattelten Pferde nach rechts in Carrière, in Hosen und Ärmelgewand und gegürteter Tunica, vorgebeugt über den Hals des Thieres und die geschlossene Rechte an das Maul desselben vorhaltend, während der linke Arm gekrümmt über dem Rücken zum Vorschein kommt: nach dieser Haltung vielleicht bogenschießend, die durchbohrte Rechte hielt jedenfalls ein Attribut; rückwärts ein Stift, die Hinterhufe des Pferdes fehlen.

3. Bärtiger Reiter nach links, den Oberkörper nach vorn wendend, den spitzovalen Schild nach rechts wendend, den rechten Arm, dessen Hand abgebrochen ist, gebeugt erhebend; rückwärts ein Stift.

4. Reiter (ohne Pferd) nach rechts, mit Helm, Tunica und flatterndem Mantel, die rechte Hand zum Stoße erhoben.

5. Untertheil eines nach rechts weit ausschreitenden Kriegers in Tunica und Panzer, der linke Fuss abgebrochen.

6. Anscheinend jugendlicher Barbar in Hosen, nach links am Boden liegend, nach rechts umblickend, den linken Ellenbogen aufstützend, die rechte Hand auf dem angezogenen rechten Knie; in der linken Achsel der runde Knopf des viereckigen Befestigungsstiftes.

7. Mittelstück einer n. 2 ähnlichen Figur; erhalten ist nur der Rumpf des Pferdes mit dem linken fusslosen Beine des Reiters und einem Theile des rechteckigen Schildes; im linken Hinterschenkel des Thieres ein Loch für den Befestigungsstift.

8. Fragment einer Kampfgruppe, sehr zerstört, in einem dunkeln Schrankwinkel. Eine jugendliche Gestalt ist in Vordersicht nach rechts in die Knie gestürzt und greift mit der Linken über den Kopf, wo sie der Sieger mit der Linken gepackt zu haben scheint. Von diesem ist nur der Unterschenkel des linken Beines erhalten, welches auf den von links nachschleifenden rechten Schenkel des Unterliegenden gesetzt ist.

9. Jugendlicher Legionar, mit erhobenem rechten Arme nach links ausschreitend; Helm mit fächerförmiger Crista, Panzer, Tunica, Scutum; die rechte Hand fehlt. Aus Luni.

10. Liegender härtiger Barbar, in Hosen und Ärmeltracht, den linken Arm auf den Boden über den Kopf hinaus ausstreckend, den rechten Arm über den Leib führend; die Unterschenkel fehlen.

11. Barbar mit Schnurrbart, mit erhobenem Arme nach links schreitend, nach rechts zurückgewandt. Beide Unterschenkel und die rechte Hand fehlen, die linke Hand ist gesenkt und hielt wahrscheinlich ein Attribut.

Zu beachten bleibt, dass im Museum von Turin aus Industria auch verschiedene reich verzierte Reste einer monumentalen römischen Panzerstatue aus Bronze vorhanden sind, nebst anderweitigem Ornament, das vielleicht einem Wagen angehört haben könnte; desgleichen der schöne Rest einer monumentalen Reiterstatue aus Bronze, ein rechtes Bein mit sorgfältig ausgeführtem Schuhwerk, welches bis zum Beginne der Wade heraufreicht und einen Sporn trägt, der zu dem von Zschille und Forrer, der Sporn in seiner Formen-Entwicklung Taf. I gesammelten Beispielen eine neue Varietät darstellt. Herr Fabretti machte mich auf einen schön patinierten, fein gearbeiteten Bronzesporn der Sammlung aufmerksam, auf welchem TORISCVS steht, wie es scheint unveröffentlicht, und auch in den Addenda zu C. L. L. V. fehlend, von Interesse, wenn ich nicht irre, als ein muthmaßliches Zeugnis für fabriksmäßige Herstellung von Sporen.

O. B.

Zur Geschichte des Collegiums der Arvalbrüder

Über die Zeit der Neubegründung des Arvalencollegiums ist uns keine Angabe erhalten. Dass sie auf Augustus zurückgeht, wird jetzt allgemein angenommen und ist wohl sicher. Aber wenn man sie, weil auch nach den so ergiebigen Ausgrabungen in den sechziger Jahren dieses Jahrhunderts sich kein Fragment von Akten vor dem Jahre 14 n. Chr. nachweisen ließ, in die spätere Zeit des Augustus setzte und zwar, wie zuerst Hirschfeld vorschlug, nachdem er im Jahre 12 v. Chr. die Stelle des Pontifex maximus übernommen hätte, so ist dies eine zwar ansprechende aber noch keineswegs bewiesene Vermuthung, wenn sie auch, wie es scheint, allgemeine Zustimmung gefunden hat. Seither sind aber noch einige Stücke von Arvalakten hinzugekommen, die zu erneuter Prüfung der Frage auffordern, nämlich die von Henzen *bull. dell' Inst.* 1882 S. 201 ff. und Gatti *bull. com.* 1889 S. 116 ff. veröffentlichten.

Wenn A. Klügmann einmal (Philologus 1869 S. 479) bezweifelt hat, dass die Arvalen Functionen begangen, aber nicht in ihre Akten eingetragen haben, so lässt sich dies heute nicht mehr aufrecht erhalten. Allgemein anerkannt ist, dass im J. 14 n. Chr. die Maifeier, also das Hauptfest des Collegs nicht protokolliert ist. Ebensowenig kann das J. 21 als Beleg für die Verzeichnung des Festes verwendet werden.¹⁾ Denn unmittelbar vor dem Protokoll einer Cooptation oder einer Wahl,²⁾ die am 30. Mai stattfand, steht das einer Ersatzwahl, die nach den ziemlich sicheren Ergänzungen von Z. 4–6 *ad/esse non [posse ad sacra faciend]a d[e]ae Di[ae] . . . Iun.]* vor dem Maifest stattfand. Für das Jahr 27 gilt noch das Gleiche. Henzen hat von den Stücken aus den Akten dieses Jahres (C. VI 2024 S. 462) das Fragment *g* auf die Maifeier bezogen; aber seine Ergänzungen widersprechen dem in der ersten Zeit gebräuchlichen Formular, wie es uns zuerst im J. 38 entgegentritt, und dann spricht das *v]oto suscepto* in Z. 7 entschieden gegen die Beziehung auf das Maifest.³⁾

¹⁾ Wenigstens bei der jetzt allgemein geltenden Annahme, dass das Fest mit Nothwendigkeit in den Mai falle.

²⁾ Henzen will hier die Cooptation des C. Pomponius Graecinus zum frater Arvalis erkennen. In dem unmittelbar vorhergehenden Protokolle handelt es sich um eine Nachwahl, voraussetzlich zum Flamen, für den erkrankten Sulla Felix; von dem Namen dessen, der den Kranken vertreten soll, ist der Rest *NVS* erhalten. Vielleicht ist daher die Combination nicht zu gewagt, dass auch hier an denselben [*GRAECI*]*NVS* zu denken sei, und dass er am 30. Mai nicht cooptiert sondern definitiv an Stelle des mittlerweile verstorbenen Sulla zum Flamen gewählt wurde.

³⁾ Einen positiven Vorschlag für die Ergänzung weiß ich nicht zu machen; *positivque* kann sich auf die Aufstellung einer Statue beziehen.

Den ersten sicheren Beleg für die Protokollirung desselben giebt also das J. 38.

Das von Gatti publicierte Fragment aus den J. 20/21 n. Chr. lehrt weiter, dass die vom J. 27 ab immer wiederkehrenden *vota annua* um jene Zeit gleichfalls noch nicht aufgenommen wurden; denn es folgt unmittelbar auf die Angabe der Consuln des J. 21 die Indiction des Maifestes.⁴⁾

Bedenkt man nun, dass im J. 14 in den Monaten Mai bis December nur Cooptationen verzeichnet erscheinen, ferner dass aus den Akten der nächsten Jahre auch für die früheren Monate, abgesehen von der Indiction, sich gleichfalls nur solche Veranlassungen der Zusammenkünfte nachweisen lassen, die zufällig sind wie Cooptationen und Sühnopfer, so bleibt als die einzige *protokollierte* Veranlassung zu einer regelmäßig wiederkehrenden Versammlung für die früheste Zeit nur die Indiction, die wir, da der Anfang des J. 14 fehlt, zuerst im J. 21 finden. Ist dieselbe auch schon in den früheren Jahren eingetragen worden, so konnte es vorkommen, dass das Protokoll eines ganzen Jahres in nichts anderem als in der Indiction bestand, da so zufällige Ereignisse wie Cooptationen und Sühnopfer nicht jedes Jahr eintreten mussten.

Und in der That haben wir ein solches Protokoll erhalten, nämlich in dem von Henzen *bull.* 1882 S. 201 und vorher von Lanciani *not. d. scavi* 1880 p. 467 und *bull. com.* 1881 p. 7 publicierten Fragmente. Es lautet nach ihren Abschriften:

/ N
/ N
S · LIBO · L · CINNA · P
NVTVS · CN · DOM
5 P · SILIO
G · CN · POMPEI · Q · F
IVN
ON · IVN IN
NON · IVN
10 N · POMPEIVS · Q · F · M · CORN
SSALLA · CORVINVS

Mit einigen Modificationen der Henzen'schen Ergänzungen schlage ich folgende Lesung vor:

a. d. *I/un.* */in luco et domi*
a. d. *I/un.* */domi*

⁴⁾ Ebenso finden sich vor 27 keine anderen Festlichkeiten, die auf die kaiserliche Familie Bezug haben; sie dürften erst wie die *vota annua* um diese Zeit üblich geworden sein.

<i>Adfuerunt L. Scriboniu[s] Libo L. Cinna M[.]</i>	
<i>M. Co[r]nutus Cn. Dom[iti]us Calvinus</i>	
5	<i>M. Appulei[o] P. Silio [cos.</i>
	<i>III k. Ian. ma[g.] Cn. Pompei Q. f. [sacrum indictum deae Diae</i>
	<i>a. d. III non] Iun. [domi</i>
	<i>pr. n[on] Iun. in [luco et domi</i>
	<i>non Iun. [domi</i>
<i>Adfuerunt C]n. Pompeius Q. f. M. Corn[ut]us</i>	
<i>M. Valerius M[essalla] Corvinus [.]</i>	

Dass Z. 5 Consuln angegeben waren, hat Henzen gesehen und kann nicht wohl bezweifelt werden. Ein P. Silius begegnet uns als Consul in der Zeit des Augustus oder Tiberius dreimal: 20 v. Chr., 3 und 28 n. Chr. Das erste Jahr berücksichtigt Henzen nicht, und zwar aus keinem andern Grunde als weil er von der obenerwähnten Datierung der Neubegründung des Collegs überzeugt war. Denn wenn er außerdem noch sagt, die übrigen auf dem Fragment erwähnten Persönlichkeiten scheinen einer späteren Zeit anzugehören, so hoffe ich nachher zu zeigen, dass das Gegentheil richtig ist. Der Consul des J. 3 n. Chr. kommt nicht in Betracht, weil er *suffectus* ist. Es blieb also für Henzen nur das J. 28 n. Chr. Darauf angewiesen musste er eine gewagte Hypothese aufstellen. Im J. 28 konnte auf die Consulnamen nicht gleich die Indiction folgen, da damals bereits die *Vota annua* im Protokoll die erste Stelle einnahmen. Deshalb musste Henzen sowohl die auf die Consulnamen folgende wie auch die vorhergehende Indiction auf dasselbe Jahr beziehen. Nun aber ist es, wie Henzen selbst anerkennt, in den Arvalakten ausnahmslos üblich, dass bei einer zweiten oder weiteren Handlung unter demselben Consulat die Namen der Consuln entweder überhaupt ausgelassen oder durch die Formel *isdem consulibus* aufgenommen werden. Darüber uns hinwegzusetzen haben wir nicht das Recht. Sodann das Auffällige einer doppelten Indiction im selben Jahre! Henzen suchte dieselbe durch die Annahme einer *Instauration* begreiflich zu machen, die auch die ungewohnte Zeit für das Maifest, Anfang Juni, veranlasst habe. Zuerst sei die Indiction für die zu erwartenden Tage *VI, IIII, III k. Iun.* vorgenommen worden, diese Indiction sei ungiltig geworden und bei der *Instauration* habe man, um in religiöser Scheu jeglichen Zusammenhang mit der missglückten Indiction zu lösen, sogar das Datum des Maifestes in außerordentlicher Weise geändert. Hier muss man doch wohl die Frage aufwerfen, warum man bei solcher Ängstlichkeit überhaupt das *Factum* protokolliert hat. Indes die ganze Grundlage der Argumentation ist vielleicht nicht sicher.

Denn die Regel, das Fest der dea Dia falle in den ungeraden varronischen Jahren auf den 27., 29. und 30., in den geraden auf den 17., 19. und 20. Mai, ist durchaus nicht ohne Ausnahme. In den Jahren Neros, ausgenommen 66, und im J. 69 findet das umgekehrte Verhältniß statt, J. 90 wird die Feier am 25., 27. und 28. Mai abgehalten, 66 endlich findet sich als Datum des Festes, und zwar des mittleren Tages, der 19. Juni, was Henzen durch Conjectur beseitigen wollte.

Man muss diese Ausnahmen umsomehr betonen, je ansprechender die geistreiche Vermuthung Mommsens ist, durch welche dieser den in der größeren Anzahl der Fälle zu beobachtenden regelmäßigen Wechsel der Festtage begreiflich zu machen suchte. Er nahm an, dass das Maifest nur ein scheinbar indictives Fest gewesen sei, in Wirklichkeit aber ein festes. Es sei identisch mit dem aus republikanischer Zeit bezeugten Fest der Ambarvalien und für dieses sei in frührepublikanischer Zeit das anfangs nach dem eudoxischen Kalender bestimmte Datum in der Weise mit dem bürgerlichen Kalender in Einklang gebracht worden, dass ein regelmäßiger Wechsel zwischen dem 27. und 17. Mai festgesetzt wurde. Dieser Wechsel sei dann auch bei der julianischen Reform geblieben. Ohne hier weiter auf diese Hypothesen einzugehen, darf ich wohl darauf hinweisen, dass, wäre wirklich zur Zeit der Neubegründung des Arvalencollegiums das Datum des Festes ein thatsächlich festes gewesen, der Indiction schwerlich eine solche Bedeutung zugekommen wäre, dass sie allein oder fast allein in Marmor eingegraben wurde. Vielmehr weist das darauf hin, dass die Zeit des Festes anfangs nicht feststand und sich erst im Laufe der Jahre ein Turnus herausbildete, der aber nicht immer eingehalten wurde. Beweisend scheint mir dafür das von Gatti publicierte Fragment aus den Jahren 20/21 n. Chr., durch welches (von dem zur Besprechung stehenden abgesehen) zum ersten Mal aus der Zeit vor dem Kaiser Caligula ein Datum des Hauptfestes wenigstens zum Theil bekannt wurde. Dasselbe war nicht, wie man erwarten sollte, *XVI k. Iun.*, da, wie Gatti versichert, Z. 20 mit voller Deutlichkeit *V* ist. Ob *V/I k. Iun.* zu ergänzen ist, lasse ich dahingestellt, sicher ist, dass für 21 n. Chr. der später übliche Turnus nicht bestand.

Kehren wir jetzt zu unserem Fragment zurück. Es hat sich herausgestellt, dass von den beiden zunächst möglichen Datierungen von Z. 5 desselben die auf das J. 28 n. Chr. zu gewaltsamen und unwahrscheinlichen Hypothesen nöthigt, während der andern auf das J. 20 vor Chr. nichts entgegensteht. Wir erhalten dann ein Protokoll von der Form, die wir für die älteste Zeit zu erwarten haben, indem es, wenigstens für das J. 21 v. Chr., nur aus der Indiction besteht.

Bestätigt wird die Datierung auf die J. 21/20 v. Chr. dadurch, dass die Namen der angeführten Persönlichkeiten sich weit besser mit dieser Zeit in Einklang bringen lassen als mit 28 n. Chr.

Henzen hat allerdings, wie ich oben sagte, gemeint, dass jene Persönlichkeiten der späteren Zeit anzugehören scheinen. Aber von den von ihm vorgeschlagenen Identifizierungen ist wahrscheinlich nur die des *Cn. Dom[itius]* mit *Cn. Domitius Ahenobarbus*, Consul 32 n. Chr., dem Vater Neros, der in den J. 27, 33, 38, 39 als Mitglied erscheint. Bezüglich des ...s *Libo* lässt er die Wahl zwischen *L. Scribonius Libo*, Consul ordinarius des J. 16 n. Chr. und dem Consul suffectus desselben Jahres *C. Vibius Libo*. Aber damit ist bereits die Zahl der glaublichen Identifizierungen erschöpft. Unter [*Messalla Corvinus*] den Consul des J. 20, *M. Valerius Messalla*, zu verstehen, wie Henzen möchte, geht nicht an, da dieser nach den erhaltenen Belegen (s. Klein fast. zu diesem Jahr) den Beinamen *Corvinus* nicht geführt hat. Die Zusammenstellung des *Cn. Pompeius Q. f.* mit dem Arvalbruder dieses Namens aus dem J. 14 n. Chr. beruht wohl auf einem Versehen, da dieser noch in demselben J. 14 stirbt. Für *L. Cinna M[agnus]*, wie Henzen ergänzt, und *M. Cornutus* weiß er keine entsprechende Persönlichkeit zu nennen.

Setzt man dagegen das Fragment in die J. 21/20 v. Chr., so können wir in vier der genannten Arvalbrüder sofort folgende Männer wiederfinden: *L. Scribonius Libo*, Consul 34 v. Chr.; *Cn. Domitius Calvinus*, Consul 53 und 40 v. Chr.; *M. Valerius Messalla Corvinus*, Consul 31 v. Chr. und *Cn. Pompeius Q. f.*, Consul 31 v. Chr.

Letzterer ist wohl sicher identisch mit dem 14 n. Chr. verstorbenen Arvalbruder dieses Namens. Im J. 14 werden nämlich die assistierenden Arvalbrüder, wie sich mit Sicherheit ergibt, immer in der durch die Anciennität bestimmten Reihenfolge aufgezählt. Z. 7 folgen aufeinander: *L. Domitius Cn. f. Ahenobarbus*, Cos. 16 v. Chr.; *L. Calpurnius Piso pontifex*, Cos. 15 v. Chr.; *Paullus Fabius Q. f. Maximus*, Cos. 11 v. Chr. Z. 23 steht *Drusus Caesar Ti. t.* als Mitglied der kaiserlichen Familie voran, dann folgen *L. Piso pontifex*, Cos. 15 v. Chr.; *T. Quinctius Crispinus Valerianus*, Cos. 2 n. Chr. und ein *M. Cornutus*, der sicher kein Consul ist, vielleicht aber identisch mit dem *Caecilius Cornutus*, der bei Tacitus Ann. 4, 28 zum J. 24 n. Chr. als praetorius erwähnt wird. In Z. 13 aber steht zu Anfang der bis jetzt noch nicht bestimmte *Cn. Pompeius Q. f.* Es folgen *L. Domitius Ahenobarbus*, Cos. 16 v. Chr., *L. Calpurnius Piso pontifex*, Cos. 15 v. Chr. und *T. Quinctius Crispinus Valerianus*, Cos. 2 n. Chr. Dieser Pompeius muss demnach vor 16 v. Chr. Consul gewesen sein, so dass wir ihn mit dem Consul des J. 31 v. Chr. und damit auch mit dem *Cn. Pompeius Q. f.*

unseres Fragmentes identifizieren können. Es bleiben noch übrig *L. Cinna* (nicht *M[agnus]*, da man ebensowohl *M(arcus)* ergänzen kann) und *M. Cornutus*. Bei ersterem darf man wohl an den Prätor des J. 44 denken, dessen weitere Schicksale uns allerdings unbekannt sind. Er war der Schwiegersohn des Pompeius und der Schwager Cäsars, und Augustus wird mit ihm trotz seiner offen bethätigten Feindschaft gegen Cäsar oder vielleicht gerade wegen derselben, weil bei seiner bedeutenden Stellung seine weitere Opposition hätte gefährlich werden können, seinen Frieden zu schließen gesucht haben, wie er auch den Sohn dieses Mannes, nachdem sich derselbe gegen sein Leben verschworen hatte, im J. 5 n. Chr. zum Consulat gelangen ließ.

Mit etwas größerer Sicherheit lässt sich *M. Cornutus* unterbringen. Ein *M. Caecilius Cornutus* tödtet sich als Prätor im J. 43 v. Chr. Dann erzählt uns wieder Tacitus ann. 4, 28 von einem *Caecilius Cornutus*, der sich als Prätorier im J. 24 n. Chr. entleibte. Alt kann dieser Prätorier nicht geworden sein, da er höchst wahrscheinlich identisch ist mit dem *Caecilius Cornutus*, der C. I. L. VI 1269 genannt wird. Auf dieser Inschrift, die in die Zeit Tibers fällt, folgt *Cornutus* auf einen *tribunus plebis*, so dass er sich erst im Anfange seiner Laufbahn befunden haben wird. Er kann also nicht viel älter als 30 Jahre gewesen sein, als ihn Tiberius 24 n. Chr. in den Tod trieb, und daher muss es ganz unmöglich scheinen, ihn als Sohn des im J. 43 v. Chr. als Prätor Verschiedenen zu betrachten. Unbedenklich können wir hier eine Generation einschieben: unser *Cornutus* wäre dann der Sohn des 43 v. Chr. und Vater des 24 n. Chr. gestorbenen *Cornutus*. Wie es sich mit dem *Cornutus* der Arvalakten aus den J. 14 und 21 verhält, ist schwer zu sagen. Wahrscheinlicher ist es, hiebei an den letzten *Cornutus* zu denken, da der *Cornutus* aus dem J. 14, wie ich oben gezeigt habe, zu den jüngeren Mitgliedern gehörte.

Im Jahre 21 v. Chr. war also die Reorganisation des Arvalencollegiums bereits ausgeführt. Damit kommen wir für dieselbe in die Zeit, in welcher Augustus in eben so vorsichtiger wie durchgreifender und umfassender Weise die neue Ordnung der Dinge schuf. Und dass ihm selbst unter den zahlreichen und bedeutenden Reformen diese Wiederbelebung eines fast vergessenen Cultus nicht in letzter Linie stand, das bestätigen jetzt die glänzenden Namen der Männer, die wir als „Ackerbrüder“ an seiner Seite finden.

Inschriften aus Umbrien

Einige Inschriften aus Umbrien, die ich neuerdings in dem noch nicht abgeschlossenen zweiten Theil von Band XI des C. I. L. zum Abdruck gebracht habe, wiederhole ich an dieser Stelle, da sie eine Besprechung zu verdienen scheinen.

I.

In der Inschriftensammlung im Rathhause von Bevagna, dem antiken Mevania, einem in geringer Entfernung vom heutigen Foligno an der flaminischen Straße gelegenen römischen Municipium, befindet sich eine mäßig große mit Inschrift versehene Marmorbasis, in der jetzt namentlich das Ende von allen Zeilen und ziemlich viel vom Anfang der ersten fünf Zeilen fehlt. Schon zu der Zeit, der die älteste der früher mir bekannten Abschriften angehört, um die Mitte des 17. Jahrhunderts, war im Ganzen von der Inschrift nicht mehr erhalten wie jetzt. Aber vor einigen Jahren theilte uns Herr Haverfield eine beträchtlich vollständigere Abschrift mit, die auf einem leeren Blatte am Schluss einer Herrn Bywater of Exeter College Oxford gehörigen Abschrift von „Nicolai Leonici Thomaei Opuscula 1524“ steht. Als diese Abschrift genommen wurde, fehlte fast nichts an der Inschrift, nur hatte, wie man erkennt, ein durch Z. 5—8 hindurchgehender Bruch, der später sich erweitert hat, bereits einzelne Buchstaben verschlungen oder wenig leserlich gemacht. Danach ließ sich der Text der Inschrift mit völliger Sicherheit in folgender Weise herstellen:¹⁾

SEX · CAESIO · SEX f
 PROPERTIANO
 FLAMINI · CERALI
 ROMAE · PROC · IMP
 5 A PATRIM · ET · HEREDIT
 ET ALIBELL · TR · MIL · LEG III
 MACEDONIC · PRAEF · COH
 III · HISpanOR · HAST · PVRA
 ET · CORON · AVREA · DON
 10 III · VIR · I · D · III · VIR · QVINQ · PON
 PATRON · MVN

Was jetzt nicht mehr erhalten ist aber früher gesehen war, ist durch liegende Schrift bezeichnet, Ergänzungen des Fehlenden durch

¹⁾ Er steht so im Band XI des Corpus als n. 5028.

Minuskeln. Im Einzelnen genügt es anzuführen, dass zu Anfang der Zeilen 5. 6. 8 in der neu bekannt gewordenen Abschrift steht: APATR M, — ETALIELL, — III·HIS·HONOR, während ich noch gesehen habe |IM, — E| |ELL, — III·HIS| |NOR; es hat also in Z. 8 derjenige, auf den die alte Abschrift zurückgeht, oder dessen Ausschreiber statt der bereits verschwundenen oder beschädigten Lettern PA aus unrichtiger Ergänzung HO gesetzt.

Zu lesen ist die Inschrift:

Sex(to) Caesio Sex(ti) [f(ilio)] Propertiano, flamini Ceriali Romae, proc(uratori) imp(eratoris) a patrim(onio) et heredit(atibus) et a libell(is), tr(ibunus) mil(itum) leg(ionis) quartae Macedonic(ae), prae-f(ecto) coh(ortis) tertiae His[pa]nor(um), hast(a) pura et coron(a) aurea don(ato), (quattuor)vir(o) i(ure) d(icundo), (quattuor)vir(o) quinq(uennali), pon(tifici), patron(o) mun(icipii).

Danach gehörte der Mann, dessen Bildsäule einst auf dieser Basis stand, dem Ritterstande an und hatte, abgesehen von priesterlichen Würden und von Ehrenstellungen in Mevania, das voraussetzlich seine Vaterstadt war, folgende Laufbahn gehabt. Er hatte die dritte spanische Cohorte befehligt und in dieser Stellung militärische Decorationen erhalten, war dann Kriegstribun in der vierten macedonischen Legion geworden und hatte schließlich die Stellung oder die beiden Stellungen bekleidet, die hier mit den Worten *procurator imperatoris a patrimonio et hereditatibus et a libellis* bezeichnet werden. Die Thätigkeit bei dem Hausvermögen und den Erbschaften des Kaisers ergab sich schon aus den früher bekannten Abschriften, und deshalb ist die Inschrift von Hirschfeld Verw.-Gesch. I S. 55 Anm. 2 angeführt und besprochen worden; die neue Abschrift lehrt, dass Propertianus gleichzeitig (das wird durch das *et* bezeichnet) *a libellis* gewesen ist. Diese Thatsache ist zunächst überraschend, sie gestattet aber, glaube ich, Zeitpunkt und Anlass der Übertragung der beiden Stellungen genau zu bestimmen und gibt wenn nicht die Möglichkeit doch den Anstoß, in einem nicht unwichtigen Punkte unsere Anschauung von der Entwicklung der kaiserlichen Verwaltung zu berichtigen.

In dem großen Mommsen'schen Werke über das römische Staatsrecht, welches den jetzigen Stand des Wissens auf diesem Gebiete darstellt, heißt es II 2³ S. 838: „Die Beihülfe bei der Correspondenz des Princeps und überhaupt der Erledigung der an denselben gelangenden Eingaben ist von Augustus und den folgenden Kaisern der julisch-claudischen Dynastie durchaus als Privatsache behandelt worden, wie dies mit der Hülfsthätigkeit bei der Beamtencorrespondenz von je her geschehen war. Da die späteren dieser Regenten ihre Hausleute

nicht zu regieren wussten, sondern von ihnen regiert wurden, werden seit Nero diese Stellungen dem Gesinde entzogen und wenn nicht ausschließlich, doch überwiegend als Staatsämter behandelt, das heißt Personen aus dem Ritterstand übertragen.“

Diese Fassung entfernt sich noch entschiedener als die der übrigen mir bekannten modernen Darstellungen²⁾ von der in dem Leben Hadrians c. 22 enthaltenen Angabe *ab epistulis et a libellis primus equites Romanos habuit*. Nach dieser ist die Ersetzung der Freigelassenen durch Männer aus dem Ritterstande in zwei der wichtigsten Stellungen im kaiserlichen Cabinet, der Erledigung der Correspondenz (*ab epistulis*) und der Gesuche (*a libellis*), eine neue Reform Kaiser Hadrians gewesen, während Mommsen die Umwandlung im Wesentlichen weit früher eingetreten sein läßt. Diese Abweichung von der angeführten Angabe stützt sich theils auf Schriftstellerzeugnisse, theils auf einzelne uns bekannte Fälle. Ersterer gibt es, wenn ich nichts übersehe, zwei, das des Tacitus über Vitellius hist. I 58 *Vitellius ministeria principatus per libertos agi solita in equites Romanos disponit* und das des Sueton über Domitian vita c. 7 *quaedam ex maximis officiis inter libertinos equitesque Romanos communicavit*. Von Fällen der Bekleidung eines der beiden Ämter durch einen Ritter vor Hadrians Zeit ist einer sicher, nämlich dass der auch aus Plinius Briefen (I 17; V 8; VIII 12) bekannte Cn. Octavius Titinius Capito nach Ausweis der stadtrömischen Inschrift C. I. L. VI 798 unter Domitian *proc(urator) ab epistulis et a patrimonio* gewesen ist und die Stellung *ab epistulis* auch unter den Nachfolgern Domitians, Nerva und Trajan, beibehalten hat.

Ferner war nach einer zunächst ansprechenden Vermuthung Hirschfelds der bei Plutarch im Leben des Otho 9 als dessen Secretär erwähnte Rhetor Secundus mit dem aus Quintilian und dem taciteischen Dialogus bekannten Iulius Secundus identificiert worden, der vielleicht dem Ritterstande angehörte. Die Identificierung ist indes unsicher, und der Rhetor Secundus kann, so viel ich sehe, recht wohl ein Freigelassener gewesen sein. Es bleibt aber bestehen die Bekleidung der Stellung *ab epistulis* durch den Ritter Titinius Capito unter Domitian und dessen Nachfolgern, und die Worte Suetons beziehen sich wohl auf diesen Fall, können sich aber außerdem auf andere uns unbekannte beziehen. Ebenso bleibt bestehen die durch Tacitus bezeugte

²⁾ Ich führe hier nur das Hirschfeld'sche Werk an, das zuerst die Entwicklung der römischen Verwaltung in der Kaiserzeit in großem Zusammenhang dargelegt hat. Siehe dort namentlich S. 292 in der Erörterung der hadrianischen Reformen: „Die großen Hofämter *a rationibus*, *ab epistulis*, *a libellis* werden auch formell zu Staatsämtern gemacht und ausschließlich mit Rittern besetzt“, mit der Anmerkung „Vorübergehend war dies bekanntlich schon von Otho und Vitellius geschehen“ u. s. w.

Maßregel des Vitellius, aber deren Bedeutung ist, so viel ich sehe, bisher nicht recht gewürdigt worden, indem wie ich früher so auch andere die taciteische Stelle nicht im Zusammenhang der Erzählung erwogen haben werden. Tacitus berichtet, wie die Heere von Ober- und Niedergermanien von Galba abfielen und Vitellius zum Kaiser ausriefen, erwähnt den Anschluss einiger benachbarter Völkerschaften und sagt weiter, dass nicht nur die *principes coloniarum aut castrorum*, sondern auch die gemeinen Soldaten ihre Baarschaft und Kostbarkeiten hergaben *instinctu et impetu et avaritia*. Hierauf folgen zu Anfang von Capitel 58 die Worte: *igitur laudata militum alacritate Vitellius ministeria principatus per libertos agi solita in equites Romanos disponit, vacationes centurionibus ex fisco numerat, saevitiam militum . . . saepius adprobat* u. s. w. Tacitus legt also in diesem Satze dar, wie Vitellius mit Worten und Handlungen den Soldaten, denen er die Ernennung zum Kaiser verdankte, sich dankbar bewies, und in diesem Zusammenhang ist klar, dass die *equites Romani*, denen er die *ministeria principatus per libertos agi solita* übertrug, zu diesen Soldaten gehörten, also in dem rheinischen Heere entweder Praefecten von Alen und Cohorten oder Legionstribunen waren. Diese wie mir scheint sichere Auffassung der taciteischen Worte wird durch unsere Inschrift bestätigt, denn ganz zweifellos ist Caesius Propertianus einer jener Officiere ritterlichen Standes gewesen, die damals der neue Kaiser Vitellius zu seinen Gehülften ernannte. Er war Tribun der vierten macedonischen Legion, also derjenigen, die am Neujahrstage 69 zuerst die Bildnisse Galbas herabriss und damit die Erhebung des Vitellius einleitete. Eine spätere Ansetzung seiner Tribunenstellung aber ist dadurch ausgeschlossen, dass die vierte macedonische Legion, als die mit diesem Neujahrstag beginnenden Wirren zu Ende waren, zur Strafe für ihr Verhalten aufgelöst wurde und später nicht mehr erscheint, eine frühere dadurch, dass unter Galbas Vorgänger Nero und den früheren Kaisern die Übertragung einer solchen Stellung an einen Ritter nach allem, was wir wissen, durchaus unglaublich ist. Eine Bestätigung, wenn eine solche erforderlich sein sollte, ist damit gegeben, dass die Persönlichkeit des Kaisers, in dessen Diensten Propertianus stand, durch das Wort *imperator* bezeichnet ist. Dies schließt andere Kaiser nicht mit Nothwendigkeit aus, deutet aber auf Vitellius hin, der nach seiner Erhebung nur die Bezeichnung *imperator* annahm und im Ganzen dabei geblieben ist und dessen Namen wegen der Verurtheilung seines Andenkens später auf Denkmälern nicht genannt werden durfte.

Die Maßregel des Vitellius erscheint somit als eine außergewöhnliche, durch seine Erhebung durch meuterische Truppen veranlasste. Außer dieser bleibt als Instanz gegen das die Reform dem Hadrian

und zwar ohne Vorgänger zuschreibende Zeugnis die Bekleidung der Stellung *ab epistulis* durch den Ritter Titinius Capito und die angeführte Stelle Suetons über die schwankende Praxis unter Domitian. Möglich, dass Sueton aus der Regierung dieses Kaisers noch andere Abweichungen von der Regel kannte, möglich aber auch, dass die Abweichung bei Capito eine vereinzelte geblieben ist, und dass bei diesem für Domitian wie seine Nachfolger der Grund in der Persönlichkeit des Mannes lag, der nach Plinius ein sehr angesehener Schriftsteller und eifriger Förderer literarischer Bestrebungen war.

Bei dieser Sachlage wird man wohl dabei bleiben können, dass es bis auf Hadrian durchaus Regel war und blieb, dass die wichtigen Gehülfenstellungen im Cabinet des Kaisers aus dessen Gesinde besetzt wurden, und man wird in den angeführten taciteischen Worten, die vor der Regierung Hadrians geschrieben wurden, *ministeria principatus per libertos agi solita* als *solita* als *quae solent* nicht *quae solebant* aufzufassen haben. Hadrian hat dann anscheinend unmittelbar nach seinem im Herbst 117 erfolgten Regierungsantritt die bedeutsame Reform vollzogen, dass jene Stellungen ausschließlich Männern aus dem Ritterstande übertragen wurden.⁵⁾ Bei diesem Princip ist es in der Folgezeit ohne nennenswerthe Schwankungen geblieben, und für das Amt *a libellis* kennen wir aus der späteren Zeit kein einziges Beispiel der Bekleidung durch einen Nichtritter.


II.

Bei den in den letzten Jahren von dem Spoletiner Alterthumsfreund Giuseppe Sordini, jetzt Ispettore degli scavi zu Florenz, zuerst im Einvernehmen mit dem derzeitigen englischen Botschafter am italienischen Hofe, dann auf eigene Hand ausgeführten Ausgrabungen vor dem Rathhause von Spoleto, also oberhalb des antiken Forums, sind beträchtliche und wohl erhaltene Reste eines stattlichen römischen Wohnhauses aufgedeckt worden, das nach der Bauart und erhaltenen Theilen der Wanddecoration etwa dem Anfang der römischen Kaiserzeit angehörte. Sordini selbst hat in einer Spoletiner Zeitung regelmäßig über den Fortgang der Grabungen berichtet, dann hat Fr. Gamurrini

⁵⁾ Wie es scheint, war der erste Beamte *ab epistulis*, den Hadrian ernannte, Sueton, der erste *a libellis* ein T. Haterius Nepos nach dessen Inschrift aus Foligno (Henzen 6947 = C. I. L. XI 5218) mit den Worten *proc(uratori) Aug(usti) Armeniae mai[or(is)]* (gegen Ende der Regierung Trajans), *ludi magni, hereditatium et a libellis Aug(usti), praef(ecto) vigilum, praef(ecto) Aegypt[ti]*. Ersterer wurde schon im Jahre 121 aus seinem Amte entfernt, letzterer war in demselben Jahre bereits Präfect von Aegypten, und vorher hatte er nach dem Ausscheiden aus dem Amte *a libellis* noch das Commando der Vigiles geführt.

in den Notizie degli scavi für das Jahr 1886 S. 326. 327 einen Überblick über das bis dahin Gefundene gegeben.

Im Atrium dieses Hauses fand sich beim Ausräumen des Brunnens von einer etwa 0·165 m hohen, 0·02 m dicken Inschrifttafel aus Marmor ein links und rechts gebrochenes Stück, dessen größte Breite etwa 0·16 m beträgt. Nachstehend gebe ich von demselben eine Abbildung nach einer Durchreibung im Maßstabe von $\frac{1}{5}$:



Über die Ergänzung kann im Wesentlichen kein Zweifel sein. Sordini theilte sogleich nach der Auffindung Professor Henzen eine Abschrift mit und erhielt von ihm, wie bald darauf von mir, die Antwort, dass die Inschrift eine Widmung an Kaiser Gajus (Caligula) sei, von einer Frau mit dem Cognomen Polla, und dass der Text ungefähr so lautete:

*C. Caesari Aug[us]to Ge[r]manico
Germanici Caesari]s f[il]io), Ti. Caes[aris Aug(usti) n(epoti),
divi Augusti pron(epoti), pont[ifici)] max[imo], trib[unicia] p[ot]est[ate]
... , co(n)s(uli) ...
.....ia] | f[il]ia) Polla*

Das Denkmal steht, so viel ich sehe, vereinzelt da. Zwar sind römischen Kaisern während ihrer Regierungszeit äußerst zahlreiche Standbilder errichtet worden, und regelmäßig gaben die Inschriften auf den Sockeln an, von wem die Errichtung herrührte. Aber auch wenn dies Einzelpersonen waren (nach den erhaltenen Inschriften zu urtheilen ist dies eine verhältnismäßig geringe Minderzahl der Fälle gewesen), befanden sich die Bildnisse wohl gewöhnlich auf Plätzen oder in öffentlichen Gebäuden, oder wenn sie auf einem Boden standen, der Privateigenthum war, so werden dies meist Stellen gewesen sein, die einem größeren Publikum zugänglich waren, wie Gärten und Villen. In unserem Falle kann nach der Fundstelle, der Beschaffenheit und den Maßen der Platte wohl kein Zweifel bestehen, dass das Kaiserbildnis im Atrium des Hauses selbst sich befand, wenn es auch, als Professor Mau, Sordini und ich am vergangenen 1. September die Stätte

besichtigten, uns nicht gelingen wollte, die Stelle, die für dasselbe gedient haben könnte, zu ermitteln. Eine solche Aufstellung des Bildnisses eines lebenden römischen Kaisers im Innern eines Wohnhauses ist nach literarischen Zeugnissen allerdings in Rom selbst ziemlich häufig gewesen, mag auch in Provinzialhauptstädten öfter vorgekommen sein; aber für eine italische Municipalstadt wie Spoleto, das nicht einmal an einer der Haupttheerstraßen lag, ist sie immerhin auffallend.⁴⁾ Hier um so mehr, als die Persönlichkeit, die sich als die errichtende nennt, eine Frau ist. Mit richtiger Empfindung, glaube ich, sagte Gamurrini, der die Inschrift fälschlich auf Claudius bezog, a. a. O. S. 327: „*Per la quale lapide marmorea, che poteva essere esposta nell' atrio e presso l'ara, inclino a credere che questa sia stata la casa di Polla, donna di una famiglia favorita da Claudio.*“ Aber welchen Grund hatte die Hauseigentümerin Polla, in einer in Spoleto wohl sicher ungewöhnlichen Weise ihre Ergebenheit für Kaiser Gajus zeigen zu wollen?

Vielleicht gestatten einige Thatsachen, deren Kenntniss wir fast ausschließlich Sueton verdanken, die Persönlichkeit unserer Polla zu bestimmen und damit auch die aufgeworfene Frage zu beantworten.

Das Cognomen Polla gehört, ohne gerade besonders selten zu sein, doch nicht zu den häufigen. Die bekannteste Frau, die diesen Namen führte, ist Vespasia Polla, die Mutter Vespasians, und in gewissem Sinne die Begründerin der flavischen Dynastie, und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir eben sie hier zu erkennen. Sie war geboren als Tochter eines angesehenen Mannes aus dem Ritterstande, der eine längere militärische Dienstzeit hinter sich hatte, mit Namen Vespasius Pollio, in dem sabinischen Municipium Nursia, dem heutigen Norcia. Verbunden wurde diese in den Bergen abseits gelegene Stadt mit dem übrigen Italien durch eine Straße nach Spoleto, der nächsten Stadt in der an das Sabinerland angrenzenden Landschaft Umbrien, und an dieser Straße hatte die Örtlichkeit auf der Höhe der Bergkette, die das Gebiet von Nursia von dem von Spoletium schied, noch zu Suetons Zeit ihren Namen nach der väterlichen Familie der Vespasia Polla (wenn nicht nach ihr selbst) und hatte schon seit langer Zeit in deren Eigenthum gestanden.⁵⁾ Wenn wir nun in genau entsprechender Zeit in der Stadt

⁴⁾ Aus Pompeji ist meines Wissens kein Fall bekannt. — Ovid brachte in seinem Haus in Tomi ein *sacrum Caesaris* zur Schau (ex Ponto IV 9, 105 ff.), in welchem außer der Statue des divus Augustus auch die des Tiberius, der Livia und des Germanicus und Drusus zu sehen waren, aber er wollte damit auch, wie er selbst sagt, seine Ergebenheit gegen das kaiserliche Haus zeigen.

⁵⁾ Ich setze die Angabe Suetons in der Lebensbeschreibung des Vespasian C. 1 über die Herkunft und Familie der Polla her: *Polla Nursiae honesto genere orta*

Spoletum selbst eine Polla als Eigenthümerin eines stattlichen Hauses finden, so darf die Identificierung der beiden Persönlichkeiten wohl ohne Weiteres als wahrscheinlich gelten. Bewiesen aber wird dieselbe, glaube ich, ausreichend dadurch, dass bei ihr die aus unserer Inschrift sich ergebende auffallende Thatsache durchaus begreiflich wird.

Vespasia Polla, die als Witwe eines Flavius Sabinus mit zwei Söhnen, Sabinus und Vespasianus, zurückgeblieben war, und deren Bruder Senator geworden war und es zur Praetur gebracht hatte, hatte bei ihrem Wunsche, auch ihre beiden Söhne in die senatorische Laufbahn zu bringen, anfangs Mühe das hartnäckige Widerstreben ihres zweiten Sohnes selbst zu überwinden.⁶⁾ In dieser Laufbahn war das Wohlwollen des Kaisers ausschlaggebend, und nach Suetons Bericht hat Vespasian, nachdem er bei der Aedilität Schwierigkeit gefunden hatte, bei der Praetur kein Mittel unversucht gelassen, sich die Gunst des Kaisers Gajus zu erwerben.⁷⁾ Nicht nur begreiflich, sondern fast unvermeidlich, dass seine ehrgeizige Mutter ihn dabei unterstützte, indem auch sie auf jede Weise die Ergebenheit und Dankbarkeit für den Kaiser zum Ausdruck brachte. Wir werden also einen Zusammenhang, und nicht nur der Zeit, darin erkennen dürfen, dass sie in ihrem Hause in der Municipalstadt ein Bildnis Caligulas anbringt und dass dieser von ihrem Sohne in feierlicher Senatssitzung eine Dankagung dafür erhält, dass er ihn der Ehre einer Einladung zu Tisch gewürdigt habe.


Eine gewisse weitere Bestätigung für die Richtigkeit unserer Vermuthung wird dadurch gegeben, dass in unserer Inschrift die Ergänzung des Namens zu dem der Vespasia Polla genau mit den Raumverhältnissen stimmt. Sicher ist die Ergänzung von Z. 1 und dem zu Anfang

patrem habuit Vespasium Pollionem ter tribunum militum praefectumque castrorum, fratrem senatorem praetoriae dignitatis. Locus etiam ad sextum miliarium a Nursia Spoletium euntibus in monte summo appellatur Vespasiae, ubi Vespasiorum complura monumenta extant, magnum indicium splendoris familiae et vetustatis. Es scheint mir nicht ausgeschlossen, dass *Vespasiae* hier als Genitiv zu betrachten und der *locus Vespasiae* auf unsere Polla zu beziehen sei. Indess ließe sich auch die wie es scheint gewöhnliche Auffassung als Nominativ Pluralis etwa durch Ergänzung von *tabernae* rechtfertigen.

⁶⁾ Leben Vespasians C. 2: (*Vespasianus*) *latum clavum quamquam fratre adpto diu aversatus est nec ut tandem appeteret compelli nisi a matre potuit. Ea demum exiit magis convicio quam precibus vel auctoritate, dum eum identidem per contumeliam ambulonem fratris appellat.*

⁷⁾ C. 2: *aedilitatis ac mox praeturae candidatus, [ill]am non sine repulsa sextoque vii adeptus est loco, [h]a[n]c prima statim petitione et in primis; praetor infensu[m] senatui Gaium ne quo non genere demereretur, ludos extraordinarios pro victoria eius Germanica depoposcit poenaeque coniuratorum addendum censuit ut insepulti proicerentur. Egit et gratias ei apud amplissimum ordinem, quod se honore caenae dignatus esset.* Ich gebe den Text nach Roth.

von Z. 2 Fehlenden, und damit ist Anfangs- und Endpunkt von Z. 1 ziemlich genau gegeben. In Z. 4 ist nicht mit Sicherheit zu sagen, welcher einen Vornamen bezeichnende Buchstabe vor F stand. Am besten scheint L zu passen, außerdem A und M möglich zu sein; die Ergänzung eines andern der in Frage kommenden Buchstaben C, D, P, Q, T, I (von TI), N (von CN), X (von SEX) scheint ausgeschlossen. Indes macht für den Raum die Unsicherheit zwischen L und A oder M wenig aus. Immer würde der Anfangsbuchstabe des vorausgehenden Namens VESPASIA fast genau eben so weit vom Anfangspunkt von Z. 1 abstehen, wie der Schlussbuchstabe von POLLA vom Endpunkt dieser Zeile, so dass mit der Ergänzung zum Namen der Vespasia Polla volle Symmetrie im Raume erreicht ist. Die folgende Abbildung im Maßstab von 1 : 7, in der die sicheren und für uns wesentlichen Ergänzungen mit punktierten Majuskeln gegeben sind, die anderen mit Minuskeln, reicht wohl einigermassen zur Veranschaulichung aus.



III.

Ich gehe über zu einer im Gemeindehaus von Spello, dem antiken *Hispellum*, befindlichen verstümmelten Inschrift, bei der vom Namen nichts mehr erhalten ist, derselbe aber, wie ich glaube, mit Sicherheit gefunden werden kann. Es ist eine rechteckförmige jetzt 1·24 m breite und 0·87 hohe Platte aus gutem Kalkstein ohne Rand. Die Enden unten und rechts sind augenscheinlich die ursprünglichen, da mit ihnen die Enden der Inschriftzeilen und der Inschrift überhaupt zusammenfallen. Das obere Ende aber geht mitten durch einen Buchstaben hindurch und das Ende links bestand zwar schon zu Anfang des 17. Jahrhunderts, als die Platte sich im Fußboden vor dem Dome von Spello befand, aber nach einer aus dem 16. Jahrhundert stammenden Abschrift, die zuerst in der vatikanischen Handschrift 5241 auf S. 343 und bei Gruter 494, 9 und später in mehreren umbrischen Inschriftensammlungen begegnet, war früher links davon nicht unbedeutend mehr erhalten. Ich lasse es dahingestellt, ob anfangs die ganze Inschrift, von der wir nur einen verhältnismäßig geringen Theil haben, auf einer einzigen Platte von sehr beträchtlichem Umfang stand, die später und zwar zu verschiedenen Zeiten behufs neuer Verwendung mehrfach

durchschnitten wurde, oder ob sie sich über mehrere genau an einander anschließende Platten erstreckte. Dass sie sich an einer Baulichkeit befand, ergibt in jedem Fall, wie ich sofort angeben werde, der Inhalt.


Die Buchstaben, die eine sehr sorgfältige schöne Schrift zeigen, nehmen allmählich an Größe ab. Der Buchstabenrest in Z. 1, den ich nach Entfernung des Kalkes gefunden habe, lässt für den ganzen Buchstaben auf eine Höhe von etwa 18 cm schließen. In Z. 2 ist die Buchstabenhöhe 14 cm, in Z. 3 11·5, in Z. 4 9, in Z. 5 7·5.

Meine Abschrift lautet mit Hinzufügung der jetzt nicht erhaltenen, aber aus der Abschrift des 16. Jahrhunderts bekannten Buchstaben, die ich durch liegende Schrift unterscheide, so:⁸⁾

S · TRI	B · PLEBIS · PR
TIBERI	S · EX · S · C · PRO
ET · BITH	YNIA · ET · LEGATVS
5 NTO	!!!!!! IVSSIT

An dem jetzigen Anfang von Z. 5 ist, was man früher übersehen hat, die ursprüngliche Schrift ausgemeißelt, die dem Raume nach aus 5 bis 6 Buchstaben bestanden haben muss. Darnach stand sicher zum Schluss da *[testame]nto [fieri] iussit*, und es befand sich die Inschrift auf einem in Folge letztwilliger Verfügung desjenigen Mannes errichteten Bau, dessen Name nebst Angabe der Ämterlaufbahn die Inschrift mit Ausnahme der Schlussformel ausmachte.

Zu Anfang sind die beiden ersten Buchstaben (C und S) zunächst unverständlich; das Folgende *trib(unus) plebis, pr(aetor)* beweist, dass die Persönlichkeit dem Senatorenstande angehörte und ihre Ämter hier in chronologischer Folge aufgezählt waren. Von dem zuletzt angeführten und folglich zuletzt bekleideten Amte ist oder war erhalten EX · S · C · PRO ET · BITHYNIA · ET · LEGATVS, das ist *ex s(enatus) c(onsulto) pro [provincia Ponto] et Bithynia et legatus* Die weitere Ergänzung ist unsicher, aber man erkennt ein auf die Provinz Pontus-Bithynien sich beziehendes Amt, bei dem in ungewöhnlicher Weise die Bestellung auf Grund eines Senatsbeschlusses mit der Benennung als *legatus* verbunden war. Von einer derartigen Stellung kennt man bisher meines Wissens einen einzigen Fall und gerade bei der genannten Provinz. Es ist derjenige des

⁸⁾ Gedruckt ist sie mit einigen Ergänzungen und Bemerkungen C. XI 5272. — In Z. 1 ist vielleicht vor dem  eine Spur des unteren Endes einer geraden Hasta zu erkennen. — In Z. 3 ist der Stein nach dem C beschädigt und war es vielleicht schon, als die Inschrift eingegraben wurde.

jüngeren Plinius, der in seiner bekannten ursprünglich nach Como gehörigen Inschrift (C. V 5262) heißt *legat(us) pro pr(aetore) provinciae Pon(t)i et Bithyniae* "consulari potestate in eam provinciam e[*x* s(enatus) c(onsulto) missus]. Und zwar war bei ihm wie bei der Persönlichkeit der Inschrift aus Spello diese Stellung die letzte vor dem Tode. Ein solches Zusammentreffen würde allein es höchst wahrscheinlich machen, dass auch diese Inschrift auf Plinius zu beziehen ist. Es kommt hinzu, dass was wir sonst aus derselben für die Ämterlaufbahn erkennen, mit derjenigen des Plinius stimmt. Dieser war, bevor er die außerordentliche Stellung in Bithynien übernahm, zuletzt nach drei seiner Inschriften (C. V 5262. 5263. 5667) *curator alvei Tiberis et riparum et cloacar(um) urb(is)* gewesen, und dass dies für die Persönlichkeit unserer Inschrift zutrifft, beweist mit ausreichender Sicherheit das vor dem *ex s. c.* stehende *Tiberis*.⁹⁾ Ferner war Plinius vor dem Volkstribunat kaiserlicher Quaestor, *quaestor imp(eratoris)*, wie er auf der großen Inschrift aus Como heißt, gewesen, und dem entspricht das auf unserer Inschrift vor TRIB·PLEBIS stehende S, das also zu [Quaestor IMPERATORI]S zu ergänzen sein wird.

Auch passt dasjenige, für das unsere Inschrift ein Denkmal ist und sein sollte, die durch letztwillige Bestimmung angeordnete Errichtung eines gemeinnützigen Baues in Hispellum gut zu dem, was wir von Plinius wissen. Er hat seiner Vaterstadt Comum wie bei seinen Lebzeiten, so durch sein Testament bedeutende Stiftungen zugewendet, unter letzteren eine für die Erbauung, Ausstattung und Instandhaltung von Thermen. Ferner wissen wir aus seinem Briefwechsel, dass er in der umbrischen am Tiber gelegenen Stadt Tifernum Tiberinum, dem heutigen Città di Castello, auf seine Kosten einen Tempel hatte bauen und in demselben die Statuen der *divi* aufstellen lassen. Tifernum war, wie Plinius selbst sagt, seinen Gütern benachbart (epist. 4, 1, 4)¹⁰⁾ und es hatte ihn in seiner Jugend zum Patronus ernannt.

⁹⁾ Dass wir hier eine verkürzte Benennung des Amtes finden, während in der Inschrift des Plinius aus Oberitalien die volle steht, die dem Amt seit der Zeit Trajans zukam, ist wohl nicht besonders auffallend. Die Terminalcippen (C. VI 1239—1242) haben natürlich alle die volle Bezeichnung.

¹⁰⁾ Von diesen Besitzungen des Plinius wird wohl folgende auf der Höhe des Appennin in der Nähe von Città di Castello gefundene und jetzt (wenigstens zum größten Theile) im Rathhaus dieser Stadt aufbewahrte Inschrift herrühren

P L I N I A
C H R E S T E
E X · V O T O

Veröffentlicht ist dieselbe meines Wissens bis jetzt nur in dem Prachtwerk von Magherini-Graziani *storia di Città di Castello* 1890, in welchem auf S. 150 ein

Dass Hispellum in näheren Beziehungen zu ihm gestanden habe, wissen wir allerdings nicht. Aber auch bei Vercellae hat nur der zufällige Fund einer Basis, die seine von den Vercellensern errichtete Statue trug (C. V 5667), gelehrt, dass er um diese Stadt Verdienste hatte, und für Hispellum beweist des Plinius bekannte anmuthige Schilderung des oberen Laufs des Clitumnus (epist. 8, 8), dass er die an demselben von dieser Stadt angelegten Bäder und Herbergen kannte, wohl auch von ihnen Gebrauch gemacht hatte (§ 6 *balineum Hispellates, quibus illum locum divus Augustus dono dedit, publice praebent, praebent hospitium*).

Hiernach scheint es mir zweifellos, dass die Inschrift zu Spello auf Plinius zu beziehen ist. Schwierigkeit macht aber die Ergänzung der unvollständigen Angabe seines Amtes in Bithynien. Dasselbe ist, wie oben gesagt, auch angeführt in der Inschrift, die einst auf den nach seinem Tode auf Grund seines Testamentes in Como errichteten Thermen stand (C. V 5262), aber auch in dieser ist die Angabe unvollständig, da von der in Betracht kommenden oberen Hälfte schon zur Zeit des Cyriacus die etwa ein Drittel einnehmende Platte rechts fehlte. Ich setze diese Hälfte in der Form her, wie sie Mommsen zuletzt hergestellt hat (C. V 5262).

C · PLINIVS · L · I	OVF · CAECILIVS	<i>secundus cos</i>
AVGVR · LEGAT · PR	PR · PROVINCIAE · PON	<i>ti et bithyniae</i>
CONSVLARI · POTEST	at · IN · EAM · PROVINCIAM · E	<i>x s. c. missus ab</i>
IMP · CAESAR · NERVA ·	RAIANO · AVG · GERMAN	<i>ico dacico p. p</i>
5 CVRATOR · ALVEI · TI	BERIS · ET · RIPARVM · E	<i>t cloacar. urb</i>
PRAEF · AERARI · SATV	rNI · PRAEF · AERARI · MIL	<i>it. pr. trib. pl</i>
QVAESTOR · IMP	SE VIR · EQVITVM	<i>romanorum</i>
TRIB · MILIT · LEG	iii · G A L L I C a e	<i>x uir stli</i>
TIB · IVDICAND · THERM	as cet.	

Die Ergänzung in Z. 3 und 4 *Ex s. c. missus ab* und GERMANico dacico p. p. hatte Mommsen auch im Hermes 3 (1869) S. 112 erwähnt, im Text aber dafür aufgenommen *Ex s. c. ab* und GERMANico dacico missus. — Die so sich ergebende Titulatur des Plinius für das Amt in Bithynien ist allerdings sehr befremdlich und scheint geradezu einen starken staatsrechtlichen Widerspruch zu enthalten: Plinius ist in

treues Facsimile steht. Dass die Plinia Chreste eine Freigelassene des Plinius sei, hat schon der Canonicus Giulio Mancini vermuthet, der in einem jetzt in der vaticanischen Bibliothek (cod. Vat. 9058 f. 18) befindlichem Briefe an Marini aus dem Juli 1806 diesem die Inschrift bald nach der Auffindung mittheilte. Völlig sicher ist diese Vermuthung natürlich nicht, doch passt auch die Form der Buchstaben sehr gut für diese Zeit.

Bithynien Vertreter (des Kaisers Trajan) *pro pr(aetore)*, das heißt mit praetorischer Befugnis, und soll doch gleichzeitig in derselben Provinz durch die Sendung desselben Kaisers consularische Befugnis haben. Mommsen hat selbst den Widerspruch an den verschiedenen Stellen, an denen er über die Sendung des Plinius spricht, hervorgehoben. Seine letzte knappe Darlegung will ich hier wiederholen. In dem Staatsrecht sagt er (II³ S. 244. 245 = II² S. 234): „Die Statthalter der kaiserlichen Provinzen sind zwar auch Inhaber eines selbständigen höheren Imperium, aber als abhängig von dem proconsularischen Imperium des Kaisers sämmtlich *pro praetore*.¹⁾ Zugleich aber sind sie seine Mandatare, das heißt *legati Augusti*. Und die Anmerkung dazu lautet: ¹⁾ Consularisches Recht kann der Legat des Kaisers und des Proconsuls nicht haben, da damit seine Unterordnung aufgehoben sein würde. Die einzige uns bekannte Abweichung von diesem Princip ist die Sendung des Plinius nach Bithynien als *legatus pro praetore consulari potestate* (Orelli 1172 = C. I. L. V 5262), der Sache nach begreiflich, da in einer bisher von Sexfascales [Inhaber von 6 Fasces oder Lictoren] regierten Provinz ein Quinquefascalis [Inhaber von 5 Fasces] nicht wohl geeignet war Ordnung zu stiften, aber formell eine arge Anomalie.“

Vielleicht ermäßigt sich die Anomalie durch eine etwas abweichende Herstellung der Titulatur, die durch die Analogie der Inschrift von Spello und allgemeine Erwägungen gerechtfertigt wird.

Wie Mommsen selbst dargelegt hat und seitdem anerkannt ist, war Bithynien bis zur Sendung des Plinius eine senatorische und also von Proconsuln verwaltete Provinz: mit jener Sendung wurde sie eine kaiserliche, und auch die auf Plinius folgenden Statthalter haben sie als Mandatare des Kaisers und demnach mit praetorischer Gewalt, als *legati Augusti pro praetore* verwaltet.

Ein solcher Übergang einer senatorischen Provinz in kaiserliche Verwaltung ist öfter vorgekommen, aber, so viel ich sehe, ist in keinem anderen Fall über das dabei angewendete Verfahren etwas Genaueres überliefert. Nur für Plinius und Bithynien läßt sich einiges aus der Bezeichnung seines Amtes erschließen, die jetzt, nachdem wir die Zugehörigkeit der Inschrift von Spello erkannt haben, in zwei Fassungen vorliegt, allerdings in der zweiten noch verstümmelter als in der früher bekannten. Beide Fassungen bestehen augenscheinlich aus zwei inhaltlich entsprechenden aber verschieden angeordneten Theilen. In der Inschrift von Como steht die Bezeichnung als *legatus* und zwar hier als *legatus pro praetore* der Provinz Bithynien voran und daran schließt sich in participialer Form die Angabe, dass er entsendet war auf Grund eines Senatsbeschlusses. Dieser zweite Theil erscheint in der Inschrift

von Spello als erster und gleichgeordneter Theil der Benennung, der mit dem andern, dem Legatentitel, durch *et* verbunden ist. Erhalten ist von dem auf Grund des Senatsbeschlusses Geschehenen oder Bestehenden in der Inschrift von Spello *ex s. c. pro..... Bithynia*, in der von Como *consulari potestat(e) in eam provinciam e..... imp. Caesar(e) Nerva Traiano Aug. German...*, wobei sicher ein *missus* zu ergänzen ist und zu Anfang noch ein Paar hinzugehörige Buchstaben gestanden haben können. Ich möchte demnach in der Inschrift von Spello ergänzen:

ex s(enatus) c(onsulto) pro || [consulari potestate in provincia Ponto et] Bithynia;

in der von Como:

[pro] || consulari potestat(e) in eam provinciam e[x s(enatus) c(onsulto) auctore] || imp(eratore) Nerva Traiano Aug(usto) German[ico Dacico missus].

Der andere Theil lautete in der Inschrift von Como, in der wenig verloren ist:

legat(us) pro pr(aetore) provinciae Pon[ti et Bithyniae];

in der von Spello könnte er etwa gelaute haben:

legatus || [pro pr(aetore) imp. Traiani Aug. eius provinciae.

Es werden so, denke ich, Vorgang und Benennung verständlich. Bithynien stand bisher unter dem Senat. In Folge eines kaiserlichen Antrags ertheilte der Senat dem Plinius proconsularische Gewalt in Bithynien, wie er es bisher jährlich für die von ihm entsendeten Statthalter gethan hatte. Diesmal aber sollte die vom Senate erhaltene Befugnis nur dazu verwendet werden, den Übergang der Provinz aus senatorischer Verwaltung in kaiserliche durchzuführen, indem Plinius gleichzeitig kaiserlicher Mandatar war oder gleich darauf wurde, als solcher die Provinz für den Kaiser übernahm und an der Spitze derselben blieb. Als Statthalter des Kaisers war er *pro praetore*. Demnach wird Plinius in der Inschrift von Como genannt: „(kaiserlicher) Statthalter an Praetors Stelle der Provinz Bithynien, nachdem er in dieselbe auf Senatsbeschluss mit proconsularischer Gewalt entsendet war“, in der von Spello: „auf Senatsbeschluss Inhaber der proconsularischen Gewalt in der Provinz Bithynien und Statthalter des Kaisers an Praetors Stelle dieser Provinz“.

Sind diese Darlegungen richtig, so hat in unserer Inschrift nicht nur die Stadt Spello ein Denkmal für die nahen Beziehungen zu einem der bekanntesten und liebenswürdigsten Männer des römischen Alterthums, sondern es ist auch mit Hülfe derselben ein Punkt des römischen Staatsrechts der Kaiserzeit verständlich geworden.

Die ganze Inschrift, die also einst auf einem öffentlichen Gebäude in Hispellum, etwa einer Thermenanlage, stand, könnte etwa folgenden Wortlaut gehabt haben:

c.	p	l	i	n	i	u	s	l.	f.	o	u	f
c	a	e	c	i	l	i	u	s	s	e	c	u
c	o	s.	a	u	g	u	r	x	u	i	r	s
t	r	i	b.	m	i	l.	l	e	g.	i	i	i
seuir equit. rom. q. imperatoris										TRIB · PLEBIS · PR		
prae f. aer. mil. prae f. aer. saturni cur. aluei										TIBERI S · EX · S · C O P R O		
consulari potestate in prouincia ponto										ET · BITHYNIA · ET · LEGATVS		
pro pr. imp. traiani aug. eius prouinciae testamento										fieri IVSSIT		

E. BORMANN

Aus Carnuntum 2

Bereits 48 Jahre sind verflossen, seit die erste und bisher einzige¹⁾ griechische Inschrift der österreichischen Erzherzogthümer in Petronell gefunden worden ist (1843). Sie befindet sich auf einer großen, aus grobkörnigem Sandstein geformten Ara (0·91 m h., 0·55 m br., 0·52 m d., Schriftfeld 0·43 × 0·39) und wurde von E. v. Sacken wiederholt (Sitzungsberichte der kais. Akademie in Wien IX 1852, 733 und im Katalog des Münz- und Antikencabinets S. 110, 24) besprochen;²⁾ die Klage des verdienten Gelehrten, dass die Schrift auf diesem 'Opferaltar' zwar klein und scharf eingehauen, aber größtentheils verwischt ist, besteht nicht ganz zurecht. Nur ein kleiner Theil der Inschrift ist ganz

¹⁾ Indess will ich auf Hormayr's Wien 1, 2 (1823), 151 verweisen, der von der Fülle der antiken Funde auf dem Gebiete von Carnuntum spricht und unter diesen auch Inschriften erwähnt: 'Grabsteine mit Inschriften, selbst griechische (vielleicht von einem Arzte, der Marcaureln begleitete, statt Galens, dem dies nordische Eisland, ein Gräuel war?) mit erhabener Arbeit verziert'. Da die grammatische Construction dieses Satzes insofern unklar ist, als es fraglich bleibt, ob die mit durchschossenen Lettern gesetzten Attribute in engerer Verbindung zu einander stehen oder ob beide in gleicher Abhängigkeit zu dem Beziehungsworte 'Grabsteine' gehören — die Setzung der Interpunctuationszeichen ist zu unordentlich durchgeführt, um dies aufzuklären —, möchte ich von dieser Notiz keinen weiteren Gebrauch machen; es ist ja, da die näheren Fundumstände der Ara nicht bekannt sind, leicht möglich, dass Hormayr, trotzdem er 20 Jahre vor 1843 schreibt, eben sie im Auge gehabt hat.

²⁾ Seidl's Fundchronik in Schmidl's österr. Blättern 1846, 139 (s. v. Petronell α) gedenkt ihrer gleichfalls: '1843 eine Ara mit sehr verwischter griechischer Inschrift'.

verstümmelt und gar so klein sind die Buchstaben wohl auch nicht, da sie sich zwischen 3·5 und 2 cm Höhe bewegen. Trotzdem ist die Lesung schwer, ja so schwer, dass aus E. v. Sackens Copie auch nicht ein einziges Wort verstanden werden kann und ich den Abklatsch sehr eingehend prüfen musste, um den Text im Wesentlichen festzustellen und auf dem Steine selbst wiederzufinden. Die Schuld liegt an dem schlechten Material, dessen Oberfläche zu wenig geglättet worden ist, und an dem Unvermögen des späten Steinmetzen, dem die fremdartigen Schriftzeichen Schwierigkeiten bereiteten.

Ich stelle E. v. Sackens und meine Copie neben einander.

E. v. Sacken:

ΠΑΤΡC /// ΙΙΔΟΗ
N // Δ /// ΙCC
ΠΑΚ /// ΡΟC
N / ΚΟ // Ω // ΟCΠΙΟ
5 ΤΟΥΤΗΑCΒΗ
C / CΑΥΛΗΝ

ich:

ΠΑΤΡ ~~///~~ ? ΙΙΔΟΗ
~~Μ~~ Δ ~~///~~ ΩΡΟΥ
ΠΑΙC ΔΙΟΔΩΡΟC
ΙΟΩΛΕΝΟC ΒΙΟ
ΤΟΥΤΗΑCΒΗ
CΙC ΑΥΛΗΝ

Wir haben also, trotz der Form des Steines, eine Grabschrift vor uns und zwar eine metrische; es ist, wenn auch Zufall, doch immerhin bezeichnend, dass gleich die erste griechische Inschrift des antiken Carnuntum durch Form und Diction einen poetischen Zug in die Prosa der Denkmälermasse bringt.

Die Lesung der ersten Zeile bereitete mir die größten Schwierigkeiten; ist ΠΑΤΡ ~~///~~ zu πατρός oder zu πατρίς zu ergänzen? Gegen die letztere Auffassung sprach, dass der obere Theil des Zeilenspatiums über dem Rest des fünften Buchstabens gewiss nicht von diesem in Anspruch genommen worden war, wie der Augenschein lehrt, so dass O, das ziemlich regelmäßig kleiner als die übrigen Buchstaben ausgefallen ist, wahrscheinlich wird, und ferner, dass E. v. Sackens Copie an dieser Stelle C zeigt, das vielleicht damals noch zu lesen war; ich rechne also mit πατρ[ός] und dies um so lieber, als ich keinen Ortsnamen weiß, in dem die folgenden Elemente unverändert wiederkehren. Am Ende der Zeile 1 ist das Π deshalb nicht ganz sicher, weil der Querstrich stark nach links übergreift und TΙ gelesen werden kann. Dem Steinmetzen lege ich am Ende von Z. 1 den Ausfall eines O, in Z. 4 P statt B, in Z. 6 Υ statt Ι zur Last; die Schriftform und die Ökonomie in der Auftheilung der Spatien beweist einerseits für sein geringes Können, andererseits erschwert sie erheblich den Lesungsversuch.

Ich erkläre das Epitaph in folgender Weise:

πατρ[ός] ἀοιδον(ό)λ[ου?] Δι[οδ]ώ[ρ]ου παῖς Διόδωρος,
ισχόμενος βίτου τῆδ' ἔβη εἰς Αὔδην.

ἵσχεσθαι βίотου (*genetivus separationis*) ist etwas ungewöhnlich gesagt und darnach angethan, die Phantasie zu beschäftigen. Das τῇδ' stand insofern nicht beziehungslos da, als der Gegensatz zur fremden Heimat durch den fremdartigen Charakter der Grabschrift genügend markiert war, möglicherweise fand es aber durch den Ort der Aufstellung des Denkmals noch einen prägnanteren Sinn. Ob der Vater oder der Sohn als sangeskundig bezeichnet wird (ἀοιδονόλου oder ἀοιδονόλος), kann ich nicht entscheiden, doch scheint die Stellung des Epithetons zwischen πατρός und dem Namen für den ersteren Fall zu sprechen.

Da auch die Münzfunde griechischen Localcourants des Ostens in Carnuntum selbstverständlich sehr selten sind, gestatte ich mir am Schlusse ein Stück zu erwähnen, das Herr Pfarrer Eisterer in Petronell in seiner aus Localfunden bestehenden Sammlung besitzt; es ist ein Kupferstück der Τύπου μητροπόλεως (Herakleskopf) (Keule) mit der Jahrzahl ητ, also aus 182/183 n. Chr., das kaum anders als mit der geringen Baarschaft eines aus Syrien recrutierten Soldaten hieher gelangt ist.

J. WILH. KUBITSCHKE

Zur François-Vase

Die Decoration der François-Vase gleicht in ihrem gegenwärtigen schweren Ruine einem Palimpsest, in welchem selbst das kundigste Studium nicht auf einmal Alles erschöpft und für Spätere immer eine Nachlese übrig bleibt. Auch die gründliche Neuaufnahme, welche Michalek und Reichel für die Wiener Vorlegeblätter durchführten und an die sie in ununterbrochener gemeinsamer Arbeit einen vollen Monat gewandt haben, unterliegt diesem Schicksal, ohne damit Einbuße an ihren Verdiensten zu erleiden. Wird doch Manches überhaupt erst zu erledigen sein, wenn das Gefäß einmal von den Ergänzungen befreit sein wird, welche die Überlieferung entstellt und getrübt haben. Eine kürzliche Betrachtung des Originals gab mir Anlass einen Punkt richtig zu stellen, bei dem ich zugleich einen eigenen Irrthum zu verbessern habe.

An dem Brunnengebäude des Troilosstreifens finden sich nahe der rechten oberen Ecke, über dem Arme der Rhodia, zwei unregelmäßig verlaufende, nach unten sich einander nähernde Conturlinien, welche auch in der neuen Zeichnung der Vorlegeblätter übergangen sind.

Ich hatte früher (Klein, Meistersignaturen 2, S. 36) für möglich gehalten, dass sie Reste eines Wasserspeiers sein könnten, indessen stehen sie dafür etwas zu weit ab, und ob das Dach als Satteldach gedacht werden dürfe, ist zweifelhaft: Dörpfeld hat eine Eindeckung von Erdschutt angenommen, wofür die leichte Wölbung des oberen Gebäudecontours spricht. Unterhalb jener Linien läuft eine Bruchstelle durch die Brust der Rhodia. Diese Stelle ist breiter als die neue Zeichnung angibt und auf dem verschmierten Bruche ist nicht nur der untere Contur des rechten Oberarmes der Rhodia, sondern der ganze Unterarm sammt Faust neu. Bei der Ergänzung ist dieser letztere zu kurz gerathen und überhaupt ein sinnloser Gestus entstanden. Rhodia hielt den rechten Arm erhoben wie ihren linken und jene fraglichen Linien sind Conturtheile von ihrer ausgestreckten rechten Hand. Die Okeanide Rhodia, welche nach der Basis, auf der sie (jenseits des Eckpfeilers, keiner Ante, wie Herberdey bemerkte, Bd. XIII d. Zeitschr. S. 82) steht, als Gottheit des Quellgebäudes gedacht ist (Weizsäcker, Rheinisches Museum N. F. 32 S. 66), nimmt umblickend Theil an dem schreckhaften Vorgang, mit einem Ausdruck von Aufregung, der zu dem Geberdenspiel der anderen anwesenden Götter eine wirksame Steigerung bezeichnet.

Dass eine Füllung der eingeritzten Linien mit Deckweiß stattgefunden hat, ist nach dem Augenscheine nicht zu bezweifeln. An den Augen der Pferde, den Mähnen, den Kreislinien der Räder in dem Hauptstreifen, desgleichen überall in der Meleagerjagd und in dem Thierfriese ist der Sachverhalt am deutlichsten. Alle Graffiti der restaurierten Theile unterscheiden sich durch ihre röthliche Farbe völlig, und nicht minder ist der Abstand der Farbe von derjenigen beschädigter Stellen des Thongrundes sinnfällig. Herr Milani hatte die Güte an dem Heydemann'schen Bruchstück eine Prüfung durch Aufritzen einiger Stellen der Furchenfüllung vorzunehmen; sie saß überall zu fest und war zu gleichmäßig eingedrückt, um zufällig sein zu können, und im Aussehen entsprach sie genau dem Weiß der ganzen Decoration.

O. B.

Grabschrift aus Pettau

Im Vorjahre 1890 zog der Müller Kukovec in Pettau bei seiner Mühle aus dem Draubette eine Anzahl von behauenen Steinen hervor, unter welchen sich auch ein Relief mit einer allegorischen Darstellung des Winters und das Bruchstück eines Grabdenkmals befanden; die Inschrift des letzteren war, da die beschriebene Fläche auf den Grund

zu liegen kam, beinahe ganz unversehrt. Gegenwärtig sind beide Stücke durch das Verdienst des Herrn Prof. R. Gaupmann im Turnhofe des landschaftlichen Realgymnasiums zu Pettau zur Aufstellung gelangt; der Gütte ebendesselben verdankt das Seminar eine treffliche Photographie davon. Die Inschriftplatte ist das Fragment eines Cippus aus krystallinischem weißgelben (s. g. Bacherer) Marmor; größte Höhe 1.05 m, Breite 1.105, größte Dicke 0.16; größte Höhe des von einem Rande umgebenen, vertieften Inschriftfeldes 0.76, Breite 0.94; schöne Buchstaben der ersten Kaiserzeit, von einer Höhe von 0.09 (Z. 2) allmählich auf 0.07 (Z. 7) heruntergehend. Die nicht unwichtige Inschrift, welche bisher in den Mitth. der C.-C. XVI (1890) S. 147 n. 87, 3 nicht völlig genau veröffentlicht war, lautet nach meiner von dem Originale genommenen Abschrift:

L .
Q V O T
N C I O B E R
E G . X I I I . G E M
5 N T I S S I M O F R A T R I
E T . S I B I . V . F
T V L L I A . T A V R I . L . F I D E L I S

Der Rest zu Ende von Z. 1 rührt von einem E. her und gehörte wahrscheinlich zu der Formel [*h(ic) s(itus) e(st)*]; weiter ist zu ergänzen Z. 2 ff.*ius*] *Q(uinti filius) Vot(uria) [Homu]ncio Ber(gomo) [mil(es) oder vet(eranus) l]eg(ionis tertiae decimae) gem(inae) [pie]ntissimo fratri et sibi v(ivus) f(ecit)*; *Tullia Tauri l(iberta) Fidelis*. Hinsichtlich der graecisierenden Auslassung des *f(ilius)* in der Angabe des Vaternamens vgl. die Pettauer Inschrift diese Mitth. X (1886) S. 236 n. 2 und die daselbst mitgetheilte Bemerkung von Mommsen; wegen der *Vot(uria)* als Tribus von Bergomum sieh Kubitschek *imperium Romanum tributim discriptum* S. 118. Ob Z. 4 *mil(es) oder vet(eranus) l]eg(ionis) XIII gem(inae)* zu ergänzen ist, muss dahingestellt bleiben, da einerseits diese Legion bis in Vespasian's Zeit ihr Standlager zu Poetovio (Pettau) hatte, andererseits auch bei der Begründung der *colonia Ulpia Traiana Poetovio* Veteranen derselben dahin gekommen zu sein scheinen (vgl. Mitth. a. a. O. S. 237). Der Charakter der Schrift deutet allerdings mehr auf das Ende als auf die Mitte des ersten Jahrhunderts hin, so dass die Ergänzung mit *vet(eranus)* immerhin die wahrscheinlichere sein dürfte.

Reise nach Istrien und den Inseln des Quarnero

Im August 1889 unternahmen die Unterzeichneten im Auftrage des archäologisch-epigraphischen Seminars eine Reise nach Istrien und den Quarnerischen Inseln. Nach kurzem orientierenden Aufenthalte in Görz, Aquileia und Triest begaben sie sich nach Parenzo. Außer dieser Stadt besuchten sie auf der Halbinsel vornehmlich die Städte Rovigno und Pola; von den Inseln war ihnen aus Mangel an Schiffsverbindungen nur Cherso, Veglia und das kleine Eiland Cassione zu besuchen verstatet. Auf der Rückfahrt wurden die Alterthümer von Fiume einer Revision unterzogen. Sie fanden überall die freundlichste Unterstützung sowohl von Seiten der Regierungsorgane und der Municipalbehörden, wie auch von orts- und sachkundigen Privatpersonen. Insbesondere wurden sie gefördert durch die Herren Professor H. Maionica in Görz, Dr. A. Amoroso in Parenzo, Lieutenant J. Tumburus und L. Bontempo in Rovigno, Bezirkscommissär J. Šorli in Veglia, Reichsrathsabgeordneten Dr. Vitesich und dessen unermüdlichen Neffen, Herrn Dr. jur. Vitesich. Es sei gestattet, den Genannten den wärmsten Dank an dieser Stelle zu wiederholen.

Parenzo.

In Parenzo befindet sich ein Provincialmuseum, das die Bestimmung hat, sämmtliche in Istrien gefundenen Alterthümer, mit Ausnahme jener von Pola, zu vereinigen, doch macht sich die kurze Existenz und der provisorische Charakter desselben noch fühlbar. Die prähistorischen Funde, Vasen und Anticaglien sind in zwei Räumen des Landtagsgebäudes untergebracht, die Inschriften und Architekturstücke liegen im Hofe des genannten Gebäudes umher. Eine große Anzahl von Inschriften harret in der Stadt und ihrer Umgebung einer Unterbringung, so im Garten des Marchese Polesini, des H. Privileggi, in Fratta. Besser aufgehoben sind die im Atrium und Baptisterium des Domes befindlichen Inschriften, Architekturstücke und Mosaikfragmente.

I. Museum.

Den wertvollsten Bestandtheil des Museums bilden die Funde der prähistorischen Nekropole von Pizzugghi, über die A. Amoroso in den *Atti e memorie della società Istriana* 1889 V 225—261, Taf. I—X ausführlich berichtet hat. Von den zahlreichen anderen Stücken, die allerdings vielfach nur von localem Interesse sein können, wollen wir nur die folgenden hervorheben:

1. Ein Anreibtiegel aus Marmor mit 3 Henkeln (Durchmesser 0·15) und zwei Farbenreiber in der Gestalt eines im obersten Gliede gebogenen Daumens, welcher als Griff dient, so dass der Daumenballen den eigentlichen Reibstock bildet. Vgl. Schreiber Culturhist. Bilderatlas VIII 7a (a und b).

2. Zwei niedrige Gestelle aus Thon, bestehend aus drei Radian (je 0·055) mit je einem niedrigen Fuss. Wohl Untersatz für Gefäße; ein ganz entsprechendes Geräth ist uns nicht bekannt. — Aus Ossero.

3. Zwei sitzende Thonpuppen (0·1 hoch), geschlechtslos, ohne Kopf, Arme und Unterschenkel; für die Anfügung der Arme und Beine sind Löcher angebracht. Aus Ossero. Vgl. Lebas-Reinach voyage archéologique pl. 88 Nr. 1 und 3 S. 88.

4. Zwei 0·06 hohe, cylindrische Toilettebüchsen aus Bein, oben und unten mit Ablauf, der Deckel mit zwei Knöpfen verziert. Das eine Exemplar stammt aus Dignano, die Herkunft des andern ist unbekannt.

5. Oberes Ende einer Haarnadel aus Bein, 0·06 hoch; oben über zwei Wulsten und einem Knauf die Büste einer Frau mit hoher, perückenartiger Frisur und Halsband.

6. Gläserne 0·15 hohe Amphora, das untere Ende abgebrochen; in die Mündung ist ein zweites trichterförmiges Gefäß eingepasst, mit dem dünnen Ende nach außen. Eine ähnliche, kleine Amphora aus Thon ist in den Bonner Jahrb. 1887 LXI 183 abgebildet und wird dort, kaum mit Recht, als Saugheber bezeichnet. Man könnte vielleicht an einen Tropfenzähler zu medicinischen Zwecken denken.

7. Eiserner Siegelring mit der Darstellung dreier Würfel, die die Zahlen drei, vier und sechs in Punkten angeben.

8. Hermesköpfchen aus weißem Marmor, 0·09 hoch. Das Haar mit dem Bohrer behandelt; auf dem Kopf Petasos mit Flügelansätzen. Gesicht schmal, Nase und Augenhöhlen stark eingearbeitet. Verstoßen.

9. Weibliches Köpfchen (ungefähr gleich groß) aus weißem Marmor. Rundliches Gesicht; im Haar doppelt gelegte Binde. Stark verstoßen.

10. Kopf eines Jünglings, aus weißem Marmor, 0·08 hoch. Die ausgestreckte rechte Hand umfasst die untere Partie des Gesichtes, wie sinnend oder trauernd. Im Haar Spuren von Vergoldung; hinten antik abgearbeitet. Aus Pola.

11. Stirnziegel aus Kalkstein, 0·1 hoch, mit weit auseinanderstehender Palmettenverzierung, die von einem länglichen Kern ausgeht. Spät römisch.

12. Steinplatte (Apotropaion), 0·36 hoch, 0·15 breit, 0·07 dick, mit der Darstellung eines aufgerichteten Phallos mit den Testikeln. Aus Albona oder aus der Umgebung von Rovigno. — Vgl. *Annali* 1841 XIII 19 und 24; *monumenti* III 26, 8; v. Sybel *Katalog d. ant. Sculpturen zu Athen* No. 2789 (Barbakeion); *Verz. der ant. Sculpt.* Berlin 1885 No. 728.

Außerdem befindet sich im Museum noch eine Reihe unbedeutender Funde wie Strigiles, kleine Glöckchen, Schlüssel, Glas- und Thongefäße u. a. Erwähnenswert ist vielleicht noch:

13. Die roh gearbeitete Broncestatuetten einer unterwärts bekleideten Venus, die mit beiden Händen sich die nassen Haare auspresst. Aus Coridico. Vgl. Bernoulli *Aphrodite* 295 ff.

Von den größeren Fundgegenständen im Hofe sind bemerkenswert:

1. Steinsarkophag, 2·16 breit, 0·78 hoch, 0·78 tief. Die vordere Langseite wird rechts und links je durch einen in Relief dargestellten Thorbogen abgeschlossen, die Säulen, welche den Bogen tragen, steigen sich stark verjüngend aus zwei Wulsten empor, ein gleicher Wulst ist unter dem Abacus. Die beiden inneren Säulen tragen außerdem noch einen Giebel. Die Felder zwischen den Säulen und im Giebel sowie die Schmalseiten des Sarkophags sind nicht bearbeitet.

2. Ein Gesimsstück, korinthische Säulen und Säulenfragmente aus Istrianer Stein.

3. Aschenurnen in den gewöhnlichen Formen, von verschiedener Größe, aus Kalkstein.

Dem Epigraphiker gewährte das Museum folgende Ausbeute:

1. Ara aus Kalkstein, gef. im Val del Dente bei Cittanova, dem Provincialmuseum geschenkt von Marchese Benedetto Polesini; h. 0·94, br. oben und an der Basis 0·51, sonst 0·38, d. oben und an der Basis 0·51, sonst 0·34; H. des Inschriftfeldes 0·52, Br. 0·385; Größe der Buchstaben zwischen 0·04 und 0·045.

D · S · I · M ·
 PRO · SALVTE · ET ·
 VICTORIA · S · D · D · N /
 PHILIPPORVM · AVGG
 5 ET · OTACILIAE · SEVERAE · AVGG
 CHARITINVS · L · S · PROC
 ET · SABINIANVS · L · AD
 IVT · TAB · D · N · M · Q · E

Gregorutti *Atti* 1888 S. 449 f. gibt die Tilgung nicht an und hat Z. 3 N · N, Z. 4 PHILLIPORVM, Z. 5 OTACILLÆ · SEVERI.

D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae) pro salute et victoria s(acratissimorum) d(ominorum) n(ostorum) Philipporum Aug(ustorum) et Otaciliae Severe Aug(ustae) Charitinus l(ibertus) s(ub)proc(urator) et Sabinianus l(ibertus) adiut(or) tab(ulariorum) d(evoti) n(umini) m(aiestati)q(ue) e(orum).

Gregorutti weist a. a. O. S. 450 die Inschrift dem Jahre 245 zu: „in cui cominciò la spedizione di Filippo contro i Carpi ed i Goti.“ Diese genaue Datierung ist wohl wenig sicher; unter Philippus fanden noch andere Kämpfe gegen auswärtige Feinde sowohl wie gegen Thronprätendenten statt, die kaiserliche Beamte veranlassen konnten, ihren Herren dem Schutze des Mithras zu empfehlen; man wird sich mit der Datierung zwischen den Jahren 244 und 249 genügen lassen müssen. Unsere Inschrift ist eine neue Bestätigung der von Mommsen auf Grund der Inschriften C. V 368—372 (vgl. n. 350) gemachten Wahrnehmung, dass sich in der Umgebung von Parentium kaiserliche Besitzungen befanden.

2. Ara aus Kalkstein, gef. im Jahre 1843 auf dem Marafor genannten Platze, wurde beim Baue der Capelle S. Giorgio als Baustein verwendet, kam im März 1887 bei der Demolierung derselben wieder zum Vorschein; H. 1·36, größte Br. 0·73, kleinste 0·65, größte D. 0·65, kleinste 0·53; H. des Inschriftfeldes 0·76, Br. 0·48; unschöne unregelmäßige c. 0·05 hohe Buchstaben.

: / : / : / : / : V A I E R I O
 : / : / : N I A N O
 : / : / : / : / : P I O · F ·
) N V I C T O · A V G · P ·
 5 M T R I B · P · I I I · C O N a. 309
 P P · P R O C O · R · P
 P A R E N T I N O R
 D · V · N V · M A I
 Q × A E I V S

C. I. L. V 330; Gregorutti Atti 1888 S. 455 f. Mit Hilfe des Abklatsches ist es uns gelungen, mehr zu lesen, als die beiden Publicationen bieten.

I[m]p(eratori) [Caes(ari)] Valerio Li[ci]niano [Licin]i[o] Pio F(elici) [I]nvicto Aug(usto) p(ontifici) m(aximo) trib(unicia) p(otestate) III con(suli) p(atri) p(atriciae) proco(nsuli) r(es) p(ublica) Parentinor(um) d(e)v(ota) nu(mini) mai(estati)q(ue) aei(us).

3. Sarkophag aus Marmor, h. 0·66, br. 2·16, d. 0·68; der aufgesetzte Deckel gehört nicht dazu; r. und l. vom Inschriftfeld je ein jetzt theilweise zerstörter geflügelter Genius.

A V R E L I A E R V F I N A E
 V X O R I · A V R E L I I V L · Z A B B A E
 A V R E L I I · A L B A N V S · E T · C A S T O R
 T V T O R E S · F I L I O R V M · E T H E R E D
 5 E I V S · P O S V E R V N T


Gregorutti Atti 1886 S. 212 liest in Z. 2 IVLI·ZABAE.

Aureliae Rufinae, uxori Aureli Iuli Zabbae, Aurelii Albanus et Castor tutores filiorum et hered(um) eius posuerunt.

Zabba ist wohl nur eine andere Form für Zabda¹⁾ oder Sabda²⁾, vgl. C. I. L. X 4987 . . . ii L. l. Sabae. Über die eigenthümliche Form des Z vgl. H. Maionica Epigraphisches aus Aquileia Wien 1885 S. 17.

Für die unmündigen Kinder, die zugleich die Erben sind, haben deren Vormünder der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen, ebenso in der Inschrift C. X 3454 der *tutor . . . fil(i) et heredis eius*, nämlich des Verstorbenen.

4. Kalksteinplatte mit Rand aus Coridico, wo sie im Glockenthurme eingemauert war, befindet sich seit zwei Monaten im Museum; h. 0·51, br. 0·31, d. 0·08; Größe der zierlichen Buchstaben zwischen 0·05 und 0·06:



Die Inschrift ist etwa folgendermaßen zu ergänzen:

Q. F]abius Q. f. [et] Secunda [v(ivi) f(ecerunt) sib(i) et Q. Fabi]o Q. f. Nigr[fo, Fabiae Secund(?)]ae, C. Fab[io Q. f. , Fab(io) Q.] f. Fabi]ano

5. Zwei aneinanderschließende Bruchstücke einer dreifach umrahmten Platte aus Kalkstein, gef. in Abrega, früher im Besitze von de Franceschi, h. 0·1, br. 0·15, d. 0·05.

VAB

¹⁾ Z. B. C. I. L. V 2132; XIV 717.

²⁾ C. I. L. V 1368.

6. Kalksteinfragment, h. 0·21, br. 0·28, d. 0·15.




Die Inschrift scheint christlich zu sein, in Z. 5 wäre dann vielleicht zu lesen: *re/munera/ti*.

Als Anhang geben wir die revidierten Inschriften, ohne uns jedoch auf das Museum zu beschränken.

C. I. L. V n. 331: wiederaufgefunden mit n. 330 (s. o. S. 51 n. 2), j. im Hofe des Museums, stellenweise beschädigt.

n. 335: steht mitten auf dem Platze Marafor; der Stein ist gegenwärtig sehr schwer zu lesen, an manchen Stellen ganz unleserlich, in Z. 1 sahen wir L·CANTIO·L·F, wie es richtig in der Umschrift heißt.

n. 348: lautet nach unserer Abschrift:



n. 350: verkehrt eingemauert an einem Hause in der Nähe des Gasthauses „città di Trieste“.

n. 357: in Z. 1. 3. 4 beschädigt, in Z. 2 CONST

n. 394: Platte in Form einer Thür, die Inschrift ist auf die beiden Flügel vertheilt, j. im Garten des H. Sbisà:

COR NE LA
ERO TIS

Grabsteine in Thürform bespricht Maionica a. a. O. S. 14.

n. 8140: j. im Museum, Marmor, h. 0·15, br. 0·125, d. 0·02; kleine mittelmäßige Buchstaben; etwas abweichend von der im C. gegebenen Lesung:

ad

Que industria delegatum sibi of
FICjum in insula minervia tue
RIVTNon tantum contentus sit
CVRAACDiligentia religioni publi
5 CAESATIS·FA cere verum etiam quae
DAMPROPPio sumtu suo ad exco
LEMMlocum excogitet

C. I. L. V n. 8200: befindet sich jetzt im Museum, auf der einen Seite
SEXTIIIA statt SEXTILIA.

Pais n. 1105: jetzt im Hofe des Landtagsgebäudes, h. 0·51, br. 0·44,
d. 0·12; die Zeilen vorgerissen; die Anfänge der
Zeilen stehen genau untereinander.

II. Dom.

Das Material zur Geschichte des Domes ist durch die Ausgrabungen der letzten Jahre bedeutend vermehrt und vor kurzem von Dr. jur. A. Amoroso le basiliche cristiane di Parenzo (Atti e memorie 1890 S. 489 ff.) zusammengefasst worden. Wir wiederholen im Nachstehenden die seit der Publication von Pais zu Tage geförderten Inschriften, da unsere Lesung und Ergänzung von der bei Amoroso gegebenen in Einigem abweicht.

1. Mosaik, Höhe der Inschriftfläche 0·54, größte Breite 0·27, Größe der Buchstaben 0·075.

I N F A N
E T I N N O C
E X S V O P
B A S I
5 T E S
P

A. Amoroso Atti a. a. O. S. 492.

*Infan[tia] et Innoc[entius] ex suo p[ro voto?] basi[licam] tes[sel-
lav(erunt)] p(edes) . . .*

In Zeile 3 glaubten wir zu sehen PY; doch ist ein Irrthum nicht ausgeschlossen; Amoroso liest nur EXSVOP und ergänzt dies vermuthungsweise zu *ex suo p[alatio]*.

2. Mosaik in Form eines Rechteckes, h. 1·98, br. 1·50.

oben:

//////////P I C I N V S E T P A S C A S I A P · C C C F

unten:

CLAMOSVSMAGPVER·ET·SVCCESSA·PC·
FELICISSIMVSCVM SVIS·P·C·

A. Amoroso a. a. O. S. 492.

*Lu[p]icinus et Pascasia p(edes) CCCC f(ecerunt); Clamosus mag(ister)
puer(orum) et Successa p(edes) C, Felicissimus cum suis p(edes) C.*

Vgl. Amoroso a. a. O. S. 491:

//////PICINVS

//////SCASIA

//////EVERENTIA·FA·FEC·

3. Mosaik, aufbewahrt im Baptisterium der Kathedrale; die Größe der Buchstaben wechselt: I in *Archidiaconus* 0·086, D ebenda und N in *Dominicus* 0·075, O in *Diaconus* 0·05; unter der Inschrift spiralförmiges Blattornament.

DOMINIVS ARCHIDIACONVS

D]ominicus archidiaconus.

Gegenüber dem Eingange in den Glockenthurm, hoch in eine Mauer eingelassen, sahen wir die von A. Amoroso seither in das Baptisterium des Domes übertragene und Atti 1890 S. 500 publicierte Inschrift. Unsere Abschrift und unser unter großen Schwierigkeiten gemachter und daher nicht ganz gelungener Abklatsch bestätigt die dort gegebene Lesung.

In der gegenüberliegenden Mauer ist neben dem Glockenthurme ein links abgebrochenes Marmorrelief eingelassen: Pegasos und Nym phe. Links die vordere Hälfte eines Flügelpferdes, das aus einer durch schilfartiges Gewächs angedeuteten Wasserlache trinkt. Im Hintergrund, rechts davon sitzt auf einer Erderhöhung nach rechts ein Mädchen, wohl die Quellnymphe Peirene, die den Kopf dem Pferde zugewendet hat. Sie stützt sich mit dem rechten Arm auf, während die Linke im Schooß zu ruhen scheint; ihr Oberkörper ist nackt, das Haar zeigt die sogenannte attische Frisur. Bellerophon scheint nicht mit dargestellt gewesen zu sein. Von den bekannten Darstellungen ist diesem Relief am meisten verwandt die eines Silberbechers im Pariser Münzcabinet, abgebildet bei Schreiber Culturhist. Bilderatlas XXV 2. Vgl. R. Engelmann in den *Annali* 1874 XLIV S. 8/9 No. 1 und 2.

III. Marchese Polesini.


Am Meere, neben dem Marafor, jetzt dem ärmsten Viertel der Stadt, liegen die theilweise noch in einer Höhe von $2\frac{1}{2}$ m erhaltenen Fundamente zweier Tempel, angeblich des Neptun und des Mars. Eine Untersuchung und Aufnahme derselben von kundiger Seite würde sich sicher lohnen.

Im anstoßenden Garten des Marchese Polesini befinden sich einzelne Trümmer dieser Tempel, Säulen und Säulenfragmente, ein korinthisches Capitell, ein Gesimsstück. Von einem der Tempel

stammt wohl auch das Fragment einer sitzenden männlichen Colossalstatue (Rumpfstück mit Gewandung). An der inneren, dem Meere zugekehrten Mauerseite des Gartens fanden wir neben venetianischen Denkmälern folgende Stücke:

1. Spätgriechisches Grabrelief aus weißem Marmor, 0·32 h., 0·22 br., unten mit Ablauf. In vertieftem Felde steht ein bärtiger Mann in Vorderansicht (l. Standbein) mit Ärmelchiton und Himation, das die rechte Brust freilässt und von der linken Hand gehalten wird. Die rechte Hand ist erhoben, die innere Handfläche nach außen; der Daumen aufwärts gerichtet, die übrigen, geschlossenen Finger seitwärts. Zwischen dem Daumen und Zeigefinger einerseits und dem Hintergrunde andererseits ist bei der Arbeit dieses Hochreliefs, wie es scheint zufälliger Weise, ein Stück Marmor stehen geblieben.

2. Kalksteinfragment.



. *Fe[licitati?], quae [viæ(it)] ann(os) XXIII, cum q(ua) vi[æ(it)] ann(os) IIII [et] Felici[tati?].*

Die Felicitas in Z. 6 könnte die Tochter der Gleichnamigen in Z. 1 sein.

Im Keller des H. Bürgermeisters Sbisà an der Riva wird eine Inschrift gezeigt, die jedoch mittelalterlich ist.

Fratta.

Von Parenzo gieng Patsch nach Abrega und Cervera. Die Hoffnung, C. I. L. V 369. 372 collationieren zu können, erwies sich als trügerisch. Trotz aller Umfrage und der bereitwilligsten Unterstützung des Podestà von Abrega war kein Römerstein in den genannten Orten aufzutreiben. Dagegen wurde der Besuch des nahen Dorfes Fratta durch zwei neue Inschriften belohnt. Dem gastfreundlichen Pfarrherrn von Torre gebührt das Verdienst auf sie aufmerksam gemacht zu haben.

1. Grabstein in Form einer Aedicula mit korinthischen Pilastern, über dem Giebel dreieck eine auf Triglyphen ruhende zinnenartige Bekrönung, Kalkstein, gef. vor zwei Jahren auf dem Grundstücke

des Bauers Rossa, eine Viertelstunde südlich von Fratta, gegenwärtig im Hofe des Finders in Fratta. In das Inschriftfeld wird Wasser für das Federvieh geschüttet. H. 1·89, br. 0·85, d. 0·195; H. des Inschriftfeldes 1·23, Br. 0·525:

ATTICO
FABR·FER
SISENNIAN
VENVSTA
5 CONS·FECIT

Attico fabr(o) fer(rario) Sisennian(o) Venusta cons(erva) fecit.

Sisennianus ist wohl ein zweites von dem Namen des früheren Herrn abgeleitetes Cognomen, wie ein solches bei Publici und im Gesinde der kaiserlichen und einzelner anderen vornehmen Familien in der ersten Kaiserzeit öfter vorkommt; s. Mommsen St. R. I³ S. 323. Der Name Sisenna, von dem derselbe augenscheinlich abgeleitet ist, ist sehr selten und findet sich von einigen Personen aus dem Ende der Republik abgesehen unseres Wissens nur bei dem Consul des Jahres 16 n. Chr., T. Statilius Taurus, der den Namen Sisenna regelmäßig als Vornamen führt. Da Freigelassene dieses Mannes in mehreren Inschriften von Parenzo und Umgebung erscheinen (C. V 332 aus Parenzo, 409 aus Montona, 457 aus Piquentum), so ist es wohl zweifellos, dass dieser auch der frühere Herr unseres Atticus gewesen ist.

2. Cippus aus Kalkstein; gef. und aufbewahrt mit n. 1, mit derselben gegenwärtigen Verwendung, daher schwer lesbar; h. 0·95, br. 0·46, d. 0·016; Größe der Buchstaben in Z. 1 0·063, Z. 2 0·052, Z. 3 0·039, Z. 4 0·033:

CELADVS ET
PRIMA·PRIMO
CONS·ET·SVI
FECIT

Celadus et Prima Primo cons(ervo) et sui[s] fecit.

Die Erwerbung der Inschriften vonseiten des Provincialmuseums in Parenzo wäre sehr erwünscht; die Kosten würden nach der Versicherung des Besitzers ganz unbedeutend sein.

Rovigno.


Rovigno ist arm an Alterthümern. Eine Sammlung von Münzen im Schulhaus konnten wir leider nicht besichtigen. Was sonst noch vorhanden ist, befindet sich fast ausschließlich bei der Capelle San Martino. Eine kleinere Sammlung (meist Bronzen und Thonlampen) besitzt Herr L. Bontempo.

Im Hofe der Capelle San Martino werden die Alterthümer unter alten Fässern, Holzabfällen u. s. w. aufbewahrt. Unter steter Gefahr für Hände und Füße holten wir aus ihrem Versteck folgende hervor:

1. Grabstein, 0·49 hoch, 0·35 breit, 0·26 dick, mit zwei Büsten, rechts eines Mannes mit Binde im Haar, links eines Kindes mit Ohrgehänge; die beiden Gesichter sind einander so nahe, dass sie sich berühren. Links oben Stück eines Pinienzapfens.

2. Grabstein, 0·75 hoch, 0·24 breit, 0·14 dick, mit den Büsten eines bärtigen Mannes (links) und einer Frau (rechts, mit herabhängendem Haar); dicht aneinandergeschmiegt, mit den Lippen sich fast berührend.

3. C. I. L. V 8184. 8185 (gebrochen, wir sahen nur Z. 1—3 und von Z. 4—6 nur die linke Hälfte). Pais n. 25. Von der letztangeführten Inschrift, die früher als Brunneneinfassung gedient hat, haben wir eine in einigen Punkten abweichende Lesung.



P. Fufidius (mulieris) libertus Optatus IIIII v[ir] s[ibi] et Uss[iae?] Venus[?]tae. Vgl. C. I. L. V n. 647 (Tergeste): *L. Usius L. lib. Philippus v. f. sib. et L. Usio Fido f. L. Usio Thaso ann. V, L. Usio Venusto ; 4344 (Brixia): L. Ussius Picentinus; IX n. 5500: Ussia L. l. Primigenia.*

Bei der Kirche der heiligen Euphemia liegt eine modern behauene Säule, die jetzt als Stieggeländer verwendet wird; 3·88 l., ursprünglicher Umfang ca. 1·60; nach de Franceschi von einem Tempel der Diana: worauf sich diese Vermutung stützt, ist uns nicht bekannt. Der Marmorsarkophag der Heiligen in der Kirche (über die Legende von der h. Euphemia und ihrer *archa* vgl. Atti e memorie 1885 II S. 326—330) ist ca. 2·0 h., 2·5 br., 1·0 tief. Auf der vorderen Langseite zwei einfache Thorbögen; zwischen ihnen, in der Mitte erhaben ein Sechseck mit concav gekrümmten Seiten. Das geschuppte Giebeldach trägt unverzierte Akroterien. Die rückwärtige Langseite und die beiden Schmalseiten sind ganz unbearbeitet geblieben.

Bei Herrn Bontempo sahen wir die Photographien zweier Denkmäler, die derselbe in Triest aufbewahrt.

1. Grabaufsatz in Form einer oben abgeschnittenen Pyramide mit rechteckiger Grundfläche, auf einer Plinthe aufsitzend; die Stirn-

fläche zeigt ein undeutliches Pflanzenornament. Rechts und links davon ruht je ein Löwe als Grabeshüter. Bei Pola im Meer gefunden. Sehr ähnlich ist ein Grabmonument aus Pesaro in dem Supplementbände der Monumenti inediti XXX 1. Vgl. auch den Sarkophag von Athienau in Baumeisters Denkmälern III S. 1550 Abb. 1614.

2. Römischer Frauenkopf mit Schleier, über Lebensgröße, aus Salona. Treffliche Arbeit, im ganzen gut erhalten, nur die Epidermis ist etwas stark angegriffen.

In der Stadt zeigte uns Herr Tumburus in der Außenmauer des Hauses No. 540, das jetzt Herrn C. Artusi in Pola gehört, ein griechisches Grabrelief aus weißem Marmor, ca 0·25 h., 0·30 br. Auf einer Kline liegt im langen, gegürteten Chiton eine Frau, die einer zweiten, links zu ihren Füßen sitzenden Verschleierten (mit Chiton und Himation) die Hand reicht. Rechts von dieser Scene windet sich um einen Baum eine Schlange, deren Kopf über der Liegenden hervorkommt. Daneben steht ein Mädchen, das die Hände faltet. Gefällige Arbeit. Eine ähnliche Darstellung bei E. Löwy in den Arch.-epigr. Mitth. 1883 VII 114 b (Rhodos).

Die in den Mitth. d. Centralcomm. 1883 S. CXXII und im archeogr. triest. 1884 S. 207 veröffentlichte griechische Inschrift stammt aus Korkyra und steht schon im C. I. G. 1880. Das zur Inschrift gehörige Relief, das wir nicht aus der Nähe betrachten konnten, hat Pervanoglu (archeogr. triest. ib. 430) herauszugeben versprochen.

Ein Ausflug nach dem „römischen Thurm“ zur Auffindung von C. I. L. V 310 war erfolglos.

Pola.

Die in Pola und Umgebung gefundenen Inschriftsteine, Architecturstücke u. s. w. werden in dem jetzt durch ein Eisengitter abgeschlossenen Tempel der Roma und des Augustus und in dem daran anstoßenden Hofe aufbewahrt. Leider aber fehlt es an fortlaufenden Aufzeichnungen über die Funde.

Anticaglien giebt es auch jetzt in diesem Museum noch nicht; dieselben scheinen durchaus verschleppt zu werden. Eine reiche Sammlung kleinerer Gegenstände besitzt Herr Uhrmacher Mendler sen., die aber zum großen Theil nicht istriatischen Ursprungs sein sollen. Die Sammlung des verstorbenen Gendarmerie-Majors Schram konnten wir wegen Abwesenheit der Familie nicht besichtigen; ihr Hauptwert soll übrigens nicht in Antiken, sondern in mittelalterlichen Waffen bestehen; doch gehören zu ihr auch einige tektonische Stücke aus Samothrake, die von den dortigen österreichischen Ausgrabungen her-

rühren und wohl durch Matrosen der zur dienstlichen Unterstützung jener Unternehmung beordneten Kriegsschiffe nach Pola gelangt sind.

In der Sammlung des Augustustempels, von der inzwischen Dr. W. Reichel einen vollständigen Catalog, der demnächst zur Veröffentlichung gelangt, aufgenommen hat, beschäftigten uns hauptsächlich die Inschriften:

1. Platte aus Kalkstein, links unten abgebrochen, gef. 1887 als Deckplatte eines römischen Canals in der Via del teatro, clivo San Francesco, j. im Hofe des Museums, h. 1·6, br. 0·7, d. 0·26; große, schöne Buchstaben, ihre Größe nimmt von oben nach unten ab, Z. 1 0·095, Z. 6 0·07; dreieckig interpungiert, das Inschriftfeld dreifach umrahmt.

SELICIA·G
POSTVMA·
NOMINE·SVO
ETC·OCTAVI·
5 ATTI·CLIVO
STR·AVIT

Gregorutti Atti 1888 S. 450 liest in Z. 5. 6 ATTICI·IVO STR·AVIT und meint: 'Ottavio Attico portava altri tre cognomi, che si possono leggere Ivo(nis) Str(atonici) Avit(iani), e di cui il primo è evidentemente barbaro'.

Selicia C. f. Postuma nomine suo et C. Octavi Atti clivom stravit. Vgl. C. X n. 1698 (Puteoli): ... *cleivom a summo ad emporium stravit.* Ob der Clivus, dessen Pflasterung die Inschrift angibt, mit dem modernen clivo San Francesco, wo die Inschrift gefunden wurde, identisch ist, ist augenblicklich nicht auszumachen.

2. Ara aus Kalkstein, gef. auf einer Insel bei Medolin, j. im Hofe des Museums; h. 0·71, br. 0·4, d. 0·29; schöne Buchstaben, ihre Größe in Z. 2 0·045, Z. 3 0·04, Z. 4 0·037, Z. 5 0·035, Z. 6 0·04, Z. 0·065; dreispitzig interpungiert.

CLAVDIAE
PVSILLAE
COIVGI·KARISS
5 SABINVS·COLQ
NOR·POLENS
V √ F

Gregorutti Atti 1888 S. 451 mit Abweichungen in Z. 2. 5.

D(is) [M(anibus)]. Claudiae Pusillae coiugi kariss(imae) Sabinus colonor(um) Polen(sium) v(ivus) f(ecit).

Bis jetzt waren folgende Inschriften von servi publici aus Pola bekannt:

- C. I. L. V n. 7: *Euancelus colonorum Polensium Boriae v. s. l. m.*
 n. 83: *D. M. Pollentiae Processae col. Pol. lib. Valerianus
 summarum dispensat. collibertae rarissimae posuit.*³⁾

Die Freigelassenen der Commune Pola und deren Nachkommen heißen nach dem Cognomen der Stadt Pollentia (vgl. C. V 8139: *Colonia Iulia Pola Pollentia Herculanea*) Pollentii⁴⁾ ebenso wie sich die Libertinen von Benevent, der Colonia Julia Concordia Aug(usta) Felix Beneventum (C. IX 2165), Concordii (vgl. C. IX 1538. 1663. 1797. 1798. 1799) oder jene der Colonia Julia Paterna Claudia Narbo Martius Martii (vgl. C. XII 4676 Add. S. 849. 4983. 4984 vgl. 850) nennen. Außer der oben genannten Pollentia Processa sind mir noch folgende bekannt:

- C. I. L. V n. 82: *C. Pollentius Liberalis.*
 n. 212: *M. Pollentius
 Pollentia*
 n. 213: *P. Pollentius Geminus* und dessen Vater *Pollentius
 Processus.*
 n. 214: *. . . Pjollen[tius] . . . Lucrio.*
 n. 248: *Pollentia Epa[phra?] Epa[gatho?] und
 Pollentia Clymene und Pollentia*⁵⁾

auf einem von Gregorutti *Atti e Memorie* 1888 S. 451 nach einem vom Major Schram eingeschickten Abklatsche publicierten, von uns nicht gesehenen Steine:

M A N I B V S
 P O L L E N T I A E
 C L Y M E N E · E T
 P O L L E N T I A E

Wie es scheint hatte der Tempel der Minerva auf der zu Pola gehörigen Insula Minervia seine eigenen Sklaven: C. V n. 170: *Eutyches Min(ervae)* und n. 244: *. s Miner(vae) Pol(ensium servus),*⁶⁾ vgl. Mommsen's Auseinandersetzung zu C. V n. 8139 mit den Schlussworten: *quamquam eiusmodi servi Graecis institutis magis quam Latinis conveniunt.*

³⁾ „Ceterum Processa colonorum Polensium liberta minus proprie colliberta ab eo appellatur, cum ipse sine dubio non libertus fuerit, sed servus.“ Mommsen.

⁴⁾ Vgl. Mommsen C. V S. 3. 1016. Adn. zu 8139; E. Hübner *Quaestiones onomatologicae* E. E. II S. 90.

⁵⁾ C. V n. 2309 (Chioggia): *Pollentia Iphis.*

⁶⁾ Die Insula Minervia dürfte mit der bei Plinius h. n. 3, 26, 151 und auf der Tab. Peutingerana genannten Insel Pullaria nicht identisch sein.

Über die Ehe eines servus publicus mit einer Freien vgl. Momm-
sen St. R. I³ S. 324.

3. Kalksteinplatte, deren Fundort nicht ermittelt werden konnte,
j. im Hofe des Museums; h. 0·96, br. 0·28, d. 0·32; unschöne, unregel-
mäßige Buchstaben, ihre Größe schwankt zwischen 0·05 und 0·055.

ANTISIA
TYCE·V·FE
SIBE·ET·T·VA
LERIOAMEN
5 TO·ET·MEMORI
II

*Antisia Tyce v(iva) fe(cit) sibe et T. Valerio Amento et Memori
[ff]il(iis?)*.

Die hier, so viel wir sehen, zum erstenmal erscheinende Namens-
form Amentus ist wohl nur orthographisch von dem Namen Amemptus
(Ἀμεμπτος C. I. L. III 2082; V 7765; XIV 358 II 10. 3808) verschieden
und hat mit dem Cognomen des Consuls des Jahres 461 v. Chr. P.
Volumnius Amentinus oder Amintinus nichts zu thun.

4. Fragment, Kalkstein, Fundort unbekannt, j. im Hofe des
Museums; H. des ganzen Steines 0·65, Br. 1·0 (oben), D. 0·3, über
dem Inschriftfelde (h. 0·36, br. 0·62) eine 0·25 breite aus zwei Blatt-
reihen bestehende Verzierung, auf der oberen Fläche ein Dübelloch;
Größe der schönen Buchstaben in Z. 1 0·08, Z. 2 0·07.

Q·KANVLEIO
Q·FPVPPRIS
ANNO I

Q. Kanuleio Q. f. Pup(inia) Pris[co v(ixit)] anno I..

5. Kalksteinplatte, oben gebrochen, in der Vorhalle des Tempels;
h. 0·38, br. 0·41, d. 0·12; die Inschrift ist umrahmt; Größe der
mittelmäßigen Buchstaben 0·03.

ATINAE
EVTYCHIA
MATER PIENTIS
VIXIT ANNO XI

Gregorutti Atti 1886 S. 201.

....? *Maxim]inae Eutychia mater pientis(sima). Vixit a(nnos) XI.*

6. Fragment einer Kalksteinplatte; h. 0·66, br. 0·2, d. 0·12;
schöne Buchstaben, ihre Größe in Z. 1. 2 0·045, Z. 3 0·046, Z. 4. 5
0·055, Z. 6. 7 0·05, Z. 8 0·07; ungleicher Zeilenabstand.



Gregorutti Atti 1886 S. 202 liest in Z. 2 nur F·MAX, in Z. 3 dagegen IBI, in Z. 4 BERTIS, in Z. 6 CVS.

Mit Berücksichtigung der Raumverhältnisse möchten wir folgende Lesung vorschlagen: *P[alpel]lia* P. f. *Maxu[ma] sibi et [li]bertis [li]berta[b]us. [L(ocus)] p(edum) XV[I] q(uadratorum)*. Die *Palpelia Maxima* der Inschrift aus Ossero (diese Zeitschr. IV S. 81; C. III S. 10137) wird mit dieser verwandt, wenn nicht identisch sein.

Der Name *Palpellius* ist für Pola recht oft bezeugt durch Inschriften sowohl wie durch Schriftsteller; Träger desselben finden sich in allen Gesellschaftsschichten. Ein *Palpellius*, *Sex. Palpellius P. f. Vel. Hister*, dessen cursus honorum C. V 35 angibt: *leg. Ti. Claudii Caesaris Aug., procos., pr., tr. pl., Xvir. stl. iudic., tr. mil. leg. XIII geminae, comiti Ti. Caesaris Aug. dato ab divo Aug.*, brachte es bis zum Consulat (Plinius h. n. 10, 12, 35; im Jahre 43) und zur Statthalterschaft von Pannonien (Tacitus ann. 12, 29 zum Jahre 50). Ein anderer, *P. Palpellius P. f. Maec. Clodius Quirinalis*, der zufolge der Inschrift C. V 533 einen Bau in Triest aufführte, war nach derselben *p(rimus) p(rius)* in der *leg(io) XX*, darauf *trib(unus) milit(um)* in der *leg(io) VII C(laudia) p(ia) f(idelis)*, dann *proc(urator) Aug(usti)* und schließlich Präfect der Flotte von Ravenna; in der letztgenannten Stellung gedenkt seiner auch Tacitus ann. 13, 30 zum Jahre 57. Ein dritter und vierter *Palpellius* dienten als Legionare: C. V 48: *Sex. Palpell[i]o Sex. f. Regu[lo] veterano l[eg.] VII Claudia[e], ex benefici[ar.] consular[is] Sex. Palpell[i]us Hister mil. leg. III Fla[v.] filius [ff]e[c.]*. Außerdem werden *Palpellier* geringen Standes genannt:

C. I. L. V n. 208 (Pola): *P[alpellia] Trophime*.

Pais n. 10 (Pola): *Palpellia Sex. fil. Antonilla cliens*.

n. 1100 (Pola): *[Palpellia] Hedone*.

Sex. Palpellius Alp...

Vielleicht werden wir auch folgendes Fragment einem *Palpellius* (vgl. n. 35. 48) zuschreiben dürfen:

7. Im Hofe des Museums; oben ist ein Theil des gegliederten Randes erhalten; h. 0·25, br. 0·22, d. 0·21; rohe Buchstaben:

\HISTR/o

Die erstgenannten Palpellii scheinen, wie auch Mommsen zu C. I. L. V 540 (Triest) bemerkt hat, in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zu einander gestanden zu haben, und zwar in der Weise, dass P. Palpellius P. f. Maec. Clodius Quirinalis der leibliche Sohn des P. Clodius Quirinalis mil. leg. XV Apol. (C. V 540) und Adoptivsohn eines P. Palpellius war, des leiblichen Vaters des Statthalters von Pannonien Sex. Palpellius P. f. Vel. Hister. Und das Vorkommen des gleichen Cognomens Hister bei Leuten so verschiedenen Standes, bei dem Consular Sex. Palpellius Hister und dem gleichnamigen *mil(es) leg(ionis) IIII Flav(iae)* und des Praenomens Sextus bei beiden und dem Vater des letztgenannten mit dem Cognomen Regulus erklärt sich vielleicht durch die Annahme, dass Regulus durch seinen vornehmen Landsmann (etwa während einer uns nicht genauer bekannten Amtsstellung desselben) zum Behufe seines Eintrittes in den Legionsdienst das römische Bürgerrecht erhalten habe.

8. Cylinderförmiger Stein, dessen hintere Fläche abgeschnitten ist, Kalkstein, h. 0·80, Durchmesser 0·33.

C·LEPTDVS
R

Bezüglich C und R ist eine Nachvergleichung nöthig, wir glauben beide im Abklatsche wahrzunehmen.

9. Kalksteinfragment, h. 0·28, br. 0·33, d. 0·3; schöne 0·12 große Buchstaben.

ND
STA

10. Fragment aus Marmor, h. 0·145, br. 0·16; schöne 0·07 hohe Buchstaben.

GA

11. Bruchstück einer umrahmten Platte aus Kalkstein, h. 0·2, br. 0·29, d. 0·06; rohe ungleich hohe Buchstaben.

d/OMINO
sepulCRMCO
INPACERESIT

Z. 3 *resit* = *re(ces)it* oder *re(quiet)s(c)it*?

12. Kalksteinplatte, h. 0·42, br. 0·25, d. 0·15; Größe der unregelmäßigen Buchstaben in Z. 1 ca. 0·03, Z. 2 ca. 0·04, Z. 3 ca. 0·04, Z. 4 ca. 0·04.



Dedic(atio) huius basilice VI [k(alendas) I]u.?

Vgl. E. Hübner Inscr. Brit. christ. n. 198: *dedicatio basilicae s(an)c(t)i Pauli VIII k(a)l(endas) Mai(as) anno XV Ecfridi reg(is)*

Ziegel.

13. Fragment, erhabene Buchstaben:

Ɑ·PASIANA

Wohl identisch mit dem Mitth. der k. k. Centralcommission 1883 S. CXLVII angeführten (ⱭPASIANA); derselbe Stempel befindet sich z. B. in der Sammlung Gambalunga in Rimini. S. L. Tonini, *le figuline Riminesi* S. 16 n. 45.

14. Fragment, erhabene Buchstaben:

SOLODATE

Der in C. I. L. V 8110, 136 c. f publicierte Stempel hat die beiden letzten Buchstaben ligiert. Andere Exemplare unseres Stempels finden sich auch bei Tonini a. a. O. S. 37 n. 92.

15. Fragment, vertiefte Buchstaben:

T·R' DIΔ

Ist das Exemplar C. V 8110, 123 a.

16. C. V 8968, 5 a (vertieft) lautet nach unserer Abschrift:

CCVES

Vgl. Pais n. 1075, 12.

Revidierte Inschriften.

C. V n. 36: gebrochen und in einzelnen Theilen verletzt.

n. 37: Z. 2 ·AELL·CA^L, Z. 7. 8 AVG·LIB·
PROCVR

n. 90: in Z. 8 PXXX.

n. 116: die Oberfläche des Steines ist jetzt theilweise beschädigt, so in Z. 1. 3. 8. 10.

C. V n. 138: in Z. 1 ~~BITTENVS·C·L~~, Z. 3 ~~VIVOS~~.

n. 162: theilweise stark verletzt, in Z. 3 ~~LENVI~~

n. 163: in Z. 3 GALGESTIAE.

n. 176: in Z. 3 zwischen ANN und XXVII kein Punkt; ebenso wenig in Z. 5 nach F.

n. 207: befindet sich in der Via del duomo n. 72 (Pfarramt) in den Fussboden des Vorhauses eingelassen, ist infolge dessen stark abgeschuert; dieser Umstand sowie die schlechte Beleuchtung und der auf dem Steine lagernde Schmutz hinderten eine genauere Copie zu nehmen; was wir lasen, stimmt mit dem im C. Gegebenen überein.


n. 269: in Z. 1 ~~P·M~~.

n. 7987: jetzt im Museum.

Pais n. 10: in Z. 4 ~~SV~~.

n. 11: jetzt im Museum.

n. 12: in Z. 5 ~~UARA~~

n. 23: 

n. 1097: jetzt im Museum.

n. 1098: in Z. 5 ~~PNAC~~

Die Sammlung des Herrn Mendler enthält eine Reihe von kleineren Gegenständen, namentlich Thonlampen, Münzen und Schmuckgegenstände; die Broncestatuette eines laufenden Mercur; den Marmorkopf eines Jünglings mit lang herabfallendem Haar; eine Doppelherme mit den Köpfen zweier jugendlicher Krieger; Fingerfragmente von einer überlebensgroßen Statue; Kopf eines Kindes; Fragment einer kleinen, als Telamon verwendeten Knabenfigur: Marmor. Am interessantesten schien uns neben bereits bekannten Bleigewichten (Pais n. 1084, 2, 3) und sehr vielen syrischen und römischen Münzen ein Carneol-Intaglio, oval, im größeren Durchmesser 0·018 lang, mit der Darstellung eines bakchischen Opfers. Der Ort der Handlung ist rechts angedeutet durch die Statue eines jugendlichen Gottes (nach links); am gesenkten rechten Arm scheint die Chlamys herunterzuhängen; die Linke ist erhoben; rechts davon steht auf einer etwas niedrigeren Basis ein großes Gefäß, ganz links ein Baum. Die Opferhandlung findet vor dem Götterbilde statt, wo ein bärtiger Priester im langen Gewande die Hand über das Feuer eines niedrigen Altares hält; hinter dem Altar windet sich eine Schlange empor; dem Priester assistieren, wie es scheint, im Hintergrund zwei Dienerinnen. Zwischen der Statue und dem Gefäß

liegt auf der Erde ein kleines Kind, das den linken Arm erhebt. Von links her kommt Pan herbei, der in tanzender Bewegung aus einem Horn trinkt. Links davon sehen wir einen nach vorn stehenden Jüngling, der in der gesenkten Rechten einen Zipfel der Chlamys hält, während er den rechten Arm, von dem das andere Ende des Gewandes herabfällt, hoch erhebt. Unter dem Baum steht ein Knabe, der einen stabförmigen Gegenstand (Fackel?) erhebt. Sehr feine Arbeit.

Beim Baue des Gymnasiums wurde außer unbedeutenden Architekturstücken ein 0·82 hoher, 0·41 breiter, 0·34 dicker Cippus gefunden, auf dem in schönen 0·045 hohen Buchstaben steht:

IN·AGR
P·LX

Cherso.

In Cherso revidierten wir die Inschrift C. I. L. III 3151, welche jetzt in der Loggia am Marktplatze gegenüber der Wohnung des Pfarrers eingemauert ist; h. 0·843, br. 0·80; rohe Buchstaben. Der Text lautet nach unserer und H. Sticotti's Copie:

Q·NIGIDIVS·TVRI·F
V·FEC·SIB·ETAVITAE
NIGIDI○VOLS○OVN·F
VXORI

Veglia.

Die meisten Alterthümer in Veglia finden sich im Besitze von Monsignore Bolmarsić, sie stammen aus den von ihm geleiteten Ausgrabungen in Ossero. Einen großen Theil seiner Funde hat er jedoch in Ossero zurückgelassen. Das meiste ist von Benndorf in den arch.-epigr. Mitth. 1885 IV 73—82 und von Klodič in den Mitth. d. Centralcomm. 1885 N. F. XI S. I—VII angeführt. Besonders reich ist seine Münzsammlung, die viele Stücke von sehr guter Erhaltung aufweist. Die Inschriften sind in der ganzen Stadt zerstreut.

1. C. I. L. III 3126: war in einem Hause neben der Kirche eingemauert, der verstorbene Bischof Vitesich ließ die Inschrift herausnehmen und in seinen Palast übertragen; Kalkstein, h. 1·00, br. 0·68, d. 0·52; H. des Inscriptfeldes 0·71, Br. 0·43.

Ende Z. 1 ist noch zu lesen ~~—~~ d. i. coh.

Z. 8 BENEVOLENTI.

2. C. I. L. III 3128: eingemauert am Rathhause; h. 0·33, br. 1·15, Größe der Buchstaben in Z. 1 0·08, Z. 2 0·07, Z. 3 0·057; in Z. 3 steht nach unserer Notiz ELAIVS.

3. C. I. L. III 3129: Kalksteinplatte; im bischöflichen Palaste eingemauert; mit Rand rechts und links, oben und unten (rechts nicht) abgebrochen; h. 0·4, br. 0·79, d. (soweit messbar) 0·16; Buchstabengröße 0·08.

K A E C T A E
C · F · P O L L A E
— — —

Der dritte Buchstabe in Z. 3 war sicher ein P: *d(ecurionum)* *d(ecreto)* *p(ublice)*. Vgl. C. I. L. II 4113.

4. C. I. L. III 3131: jetzt im Palaste des Bischofs; abgestutzter Kegel, h. 1·05, Durchmesser oben 0·32, unten 0·54.

Z. 4 MAXIMA · MATR.

5. C. I. L. III 3135 (nach Sanutus, mit Weglassung von Z. 4, ohne Angabe des Bruches und der Zeilen): in der Contrada delle piccole porte n. 9 eingemauert; Kalkstein; oben und links abgebrochen, h. 0·58, br. 1·05, d. (soweit messbar) 0·26; schöne zwischen 0·06 und 0·07 große Buchstaben. Nach unserer und H. Sticotti's Copie:

I I I V L L I A T I
M A X I M A
M A T R I
D D

In der ersten Zeile der erhaltenen Columnne ist wohl *Tullia P. f.* zu lesen. In der Columnne daneben könnte etwa gestanden haben: *P. Tullius P. f. || || coniugi*. Der Name der Geehrten selbst stand wohl über beiden Columnnen. Die letzte Zeile lautete: [*l(oco)* *d(ato)*] *d(ecreto)* *d(ecurionum)*.

6. Konisch überhöhter Cylinder aus Kalkstein, in der Contrada S. Pietro an der Ecke des Hauses n. 139 in die Erde eingelassen; h. (so weit messbar) 0·75, Durchmesser 0·33.

D M
Q I V L I

7. Kalksteinblock, in die Böschungsmauer eingelassen im Stadtwaldchen (zwischen der Stadt und dem Hafen) gef. bei der Demolierung einer Mauer in der Nähe des Caffeehauses; h. 0·37, br. 1·14, d. 0·39; Größe der ziemlich tief eingehauenen ungleich hohen Buchstaben in Z. 1 c. 0·065, Z. 2 0·07, Z. 3 0·075, Z. 4 0·08.

I V R V S · P A T A L I V S · G R A N · O P I A · F
V E N E T V S · L A S T I M E I S · H O S P · F
P R A · M V R V M · L O C A V E R V N · L O C
P · C X I · A L T · P · X X · E I S D E · P R O B A

Nach der Form der Buchstaben wird die Inschrift wohl noch der letzten Zeit der Republik zuzuweisen sein. Die in derselben genannten Personennamen sind in dieser Gegend geläufig; Turus: C. III 2754 (Verlicca). 2769 (Riditae). 2787 (ebenda). 3134 (zweimal; Besca nova auf Veglia). 3151 (Cherso, s. o. S. 67); Granius: C. III 1979 (Spalato). 3214⁷ (Curzola); Opia: C. III 3145 (Absoros): *L. Sulpicius P. f. Varus v. f. si. et Mendae Opiae f. matri suae et suis omnibus*; Venetus: C. V 491 (Capodistria). *Patalius* ist mehr latinisiert für das *Patalicus* der Inschriften aus Piquentum C. V 452; Pais 50; vgl. C. V 466 = Pais 46.

Für Z. 2 f. schlägt Herr Professor Mommsen zu lesen vor: *Hosp(itis) f(iliei) pra(e)fectei*.

Ponte.

In Ponte, wohin wir uns von Veglia aus begaben, sahen wir bei Herrn Bonifačić einen vor ungefähr 15 Jahren gefundenen kleinen Sarkophag aus Kalkstein, 0·55 h., 0·77 br., 0·47 tief, der jetzt als Ölbehälter verwendet wird. Der Deckel mit kleinem Giebel zwischen großen Akroterien befindet sich im Keller. Das Zeichen Λ, das auf der einen Langseite steht, ist modern. In dem Sarkophag lagen bei der Auffindung auch Münzen, die nach Wien gekommen sein sollen.

Cassione.

Ein von Patsch nach der Insel Cassione unternommener Ausflug erwies sich als nutzlos. C. I. L. III n. 3132 konnte trotz aller Bemühungen der Klosterbrüder nicht ausfindig gemacht werden.

Fiume.

Die kurze Zeit unseres Aufenthaltes in Fiume benutzten wir in erster Linie zu einem Besuch der Sammlung Nugent auf Schloss Tersatto, die bereits in den arch.-epigr. Mitth. 1881 V 157—174 beschrieben worden ist. Der klägliche Zustand dieser immerhin nicht unbedeutenden Sammlung ist leider seither derselbe geblieben.

Einem Winke folgend, den wir während der Fahrt erhalten hatten, suchten wir dann die außerhalb der Stadt Fiume gelegene Villa des Bürgermeisters Herrn v. Ciotta auf.

Den Besuch lohnte folgende Ausbeute:

1. Marmorplatte, oben und unten mit Randleiste, rechts abgebrochen, 0·40 h., 0·48 br., 0·09 d. In der Mitte eine vierblättrige

Rosette, von der nach oben und unten, rechts und links je ein Acanthusblatt ausgeht. Rechts und links und zwar oben und unten je eine Spirale, die nach außen in zwei sich verdickende Strahlen ausläuft. Der mittlere Kreis der Spirale ist durchbrochen. Je zwei Spiralen sind auf den längeren Seiten durch eine geschweifte, auf den schmalen durch eine gerade Leiste verbunden.

2. Gesimsstück aus Marmor; 0·21 h., 0·46 br., 0·32 d. (oben; 0·14 unten).

3. Linkes, oberes Fragment eines Grabreliefs: Marmor. 0·32 h., 0·65 br., 0·12 d. Links abgeschlossen durch eine gewundene Säule mit korinthischem Capitell; dazwischen zwei Punktreihen; vom Capitell geht ein in drei Streifen gegliederter Bogen aus; der Zwickel ist durch Acanthusornament ausgefüllt. Im freien Felde unter dem Bogen sieht man rechts die Umrisse eines Kopfes (von einer nach links sitzenden Gestalt?).

4. Griechisches Grabrelief: Marmor. 0·77 h., 0·41 br., 0·14 d.; die linke obere Ecke, sowie ein Stück der rechten ist abgeschlagen. Rechts eine Säule. Auf einer unregelmäßig gearbeiteten Basis steht ein Jüngling (r. Standbein) in Vorderansicht. Er hält in der zierlich erhobenen Linken die große Chlamys, die über die linke Schulter nach hinten lang herabfällt; die ausgestreckte Rechte hält einen langen Stab, dessen oberes Ende nicht mehr erhalten ist. Grabrelief eines jugendlichen Kriegers mit der Lanze. Gute griechische Arbeit.

5. Zwei rhodische Amphoren, ohne Stempel; 1·12 und 0·96 h.

6. C. V 1124. 1242. 8485 (sämmtlich aus Aquileia importiert). Unsere Lesung von n. 1124 stimmt mit jener Mommsens überein; in n. 8485 Z. 3 ist mit H. Maionica zu lesen VETTIDÆ; n. 1242 sah seit Kandler niemand.

Fragment aus Kalkstein, oben mit einer vorspringenden Leiste verziert; h. 0·44, br. 0·67, d. 0·14; schöne große Buchstaben, ihre Größe in Z. 1 0·85, Z. 2 0·075, Z. 3 0·07; dreispitzig interpungiert.

VEL·GRATVS·
CLEMENS
DANVS·PATER·F

Vgl. C. X 6229 (Fundi): *P. Bruttius P. f. Vel. Gratus domo Aquileia (centurio) chort. I pract. [primus] pi[l.] leg. XIII* Der Name *Danus* findet sich z. B. in der Inschrift des Gebietes von Mailand C. V 5714: *Marcello Dani f. et Demincillae Cucuti f. uxor,*

und vielleicht ist die als Genitiv oder Dativ eines Frauennamens erscheinende Form *Danae* auf den Inschriften von Pola und Aquileia C. V 225 und 909 nicht auf einen Nominativ *Danae*, sondern *Dana* zurückzuführen.

Außerdem Ziegel, ebenfalls aus Aquileia eingeführt, von denen der eine den Stempel (vertieft) C. V 8110, 78 *g* trägt, der andere AERÆMGNÆ·EḞDN; vgl. C. III 3214, 15 AERÆ·MGNÆ·EḞDN und C. V 8110, 152 AERÆ·MGNÆ·EḞDN.

Wien, Juli 1891

R. MÜNSTERBERG
K. PATSCH

Inschrift aus Gunskirchen O.-Ö.

(Zum Municipium Aelium Ovilava.)

In den Mittheilungen der k. k. Central-Commission XVI S. 87 ist eine römische Grabschrift veröffentlicht, die vom Conservator Straberger zu Anfang des Jahres 1890 in der Friedhofmauer zu Gunskirchen bei Wels O.-Ö. entdeckt wurde. Da jene Copie eine genauere Untersuchung des Originals wünschenswert erscheinen ließ, habe ich eine solche im vorigen Sommer gelegentlich eines kurzen Aufenthaltes vorgenommen und gebe hiernach den genauen Wortlaut unter Benützung eines von geschickter Hand später angefertigten Abklatsches, nebst einigen erläuternden Bemerkungen.

Der Stein, der gegenwärtig an der südlichen Außenmauer der Kirche auf dem Erdboden liegt, befand sich früher in dem ca. 20 Minuten nördl. von Gunskirchen gelegenen Dorfe Salling, dürfte aber — nach der nicht unwahrscheinlichen Vermuthung des Herrn Pfarrers von Gunskirchen — ursprünglich in die Kirche des von Salling 1·5, von Wels 4·5 *km* entfernten Ortes Grünbach verbaut gewesen und erst mit dem Abbruche dieser Kirche [zwischen 1780 und 1790] nach Salling gekommen sein. Die verhältnismäßig geringe Entfernung, sowie der Umstand, dass besserer Baustein in dieser Gegend überhaupt nicht vorkommt, Römersteine also für Bauten aller Zeiten ein gesuchtes und selbst längeren Transport lohnendes Material boten, berechtigen zu der Annahme, dass er aus dem an römischen Funden nicht unergiebigem Boden von Wels stamme. Es ist ein ziemlich feiner, fast marmorähnlicher weißgrauer Kalkstein, gegen 170 *cm* breit, ca. 90 *cm* hoch und 20 *cm* dick. Durch Glättung der im übrigen rauh belassenen Hauptfläche waren auf ihm zwei Inschriftfelder gebildet,

von welchen das linkseitige, 75 cm hohe und 55 cm breite vollständig erhalten ist. Von dem rechtseitigen, das ca. 49 cm breit war und etwas tiefer nach abwärts reichte, ist nur noch der untere Theil vorhanden, da etwa ein Drittheil des Steines von der oberen rechten Ecke aus fehlt; der Zwischenraum zwischen den Feldern ist 38 cm breit, die 4. bis 6. Zeile des linken Feldes stark beschädigt. Man liest:

5 M A R I A E • C • F •
 A V I T A E •
 P • S E P T • V R S V S
 C O N I V G I • T P • I
 A N N I • a a V I T A
 M A T E R • I O S V
 I T

A E L • O V I L A V I
 A N N I A • A V I T A
 P O S V I T

Mariae C(ai) f(iliae) Avitae P. Sept(imius) Ursus coniugi t(estamento) p(oni) i(ussit); Anni[a] A/vita mater [p]osuit.

.....*Ael(ius) Ovilavi[s] Annia Avita posuit.*

Die Schrift ist zwar nicht sehr tief eingearbeitet, aber durch schöne Formen vor anderen Welser Funden ausgezeichnet. Die Höhe der Buchstaben beträgt in den beiden ersten Zeilen 58 mm, in der vierten 48 mm, in den übrigen 53 mm, auf dem rechten Felde bloß 41 mm; auch steht die der linkseitigen fünften Zeile entsprechende des rechten Feldes um 15 mm tiefer, wahrscheinlich also war auf diesem Felde eine Zeile mehr, da die Angabe der Stellungen des Verstorbenen einen längeren Text nothwendig machte.

Der Stein bezeichnete ein Doppelgrab: für *Maria C. f. Avita*, welcher zufolge testamentarischer Verfügung ihres Gatten das Grabmal von ihrer Mutter *Annia Avita* gesetzt wurde, und wahrscheinlich für ihren Gatten *P. Septimius Ursus*¹⁾ selbst, da jene erste Aufschrift denselben bereits als verstorben erwähnt und eine und dieselbe Person als Errichterin des Grabmals erscheint. Dass in der zweiten Inschrift das verwandtschaftliche Verhältniß nicht angegeben wird, ist abgesehen davon, dass dasselbe sich aus der ersten ergibt, wohl dadurch veran-

¹⁾ Ein *Septimius Ursus* erscheint als Commandant der cohors I. Pannoniorum auf einem Mil. Diplom v. J. 165 (C. I. L. III S. 887, D. XLV). Natürlich berechtigt uns nichts, diesen mit dem auf unserer Inschrift genannten in Verbindung zu setzen. Höchstens kann uns dieser Umstand davon abhalten, die Inschrift ohneweiters in die Zeit des Kaisers L. Septimius Severus zu versetzen, womit sich übrigens auch der Schriftcharakter nicht wohl vereinigen ließe.

lasst, dass zu dem Namen des Verstorbenen ein längerer Zusatz erforderlich war. Von diesem ist der Schluss erhalten, der Name der Stadt Ovilava, dem sicher die Angabe eines Amtes vorausgieng, und hierin beruht die Bedeutung der Inschrift.

Was zunächst die Namensform selbst betrifft, so ist sie nicht nur das erste aus Wels stammende, sondern überhaupt das einzige vollständige Zeugnis für die römische Benennung des Ortes, so dass also die bisher nur aus den Itinerarien²⁾ erschlossene Nominativform *Ovilava* ihre urkundliche Beglaubigung erhält. Noch wichtiger aber ist die zusätzliche Bezeichnung *Aelia Ovilava*, wodurch die bereits durch eine Inschrift³⁾ aus Tereventum C. I. L. IX 2593 bekannte Tatsache bestätigt wird, dass Ovilava etwa drei Menschenalter vor seiner unter Caracalla erfolgten Erhebung zur Colonie die Verfassung eines römischen Municipium durch Hadrian erhalten hatte. Ovilava tritt dadurch in eine Reihe mit folgenden ebenfalls durch Hadrian zu Municipien erhobenen Orten in den nördlichen Gegenden des römischen Reiches:

Augusta Vindelicum, Cetium (welches C. I. L. III 5663, cf. 5638 ausdrücklich *m(unicipium) Ael. Cet.* genannt wird, wogegen die sehr unsicher überlieferte Inschrift 5652 nicht als Beleg für eine *colonia Ael. Cet.* verwendet werden darf), Carnuntum, Aquincum, Viminacium, Drobetae; hierzu kommt eine hadrianische Colonie: Mursa.

Die geographische Lage dieser Städte ist beachtenswert. Sie zeigt, dass die äußersten Stütz- und Sammelpunkte römischer Cultur verbindende Linie zu Hadrians Zeit an der unteren und mittleren Donau bereits mit der militärischen Grenze, hinter der sie anfänglich stets zurückbleibt, zusammenfiel, hingegen in Raetien und dem nord-westlichen Noricum jene Ausdehnung erreichte, über die sie auch in der Folgezeit höchst wahrscheinlich nicht hinausgekommen ist.⁴⁾ Wie weit hiebei der Umstand mitgewirkt hat, dass alle jene hadrianischen Gründungen an einer großen Reichsstraße liegen, kann hier

²⁾ Itin. Anton. p. 235. 256. 258. 277: ouilauis. p. 249: ouilatus. Peutling.: ouilia.

³⁾ D·M·S·P·FLORIO·P·FIL·VOL·PRAENESTINO·MIL·LEGION·IN·NORICO·AEL·OBILAB·B(*eneficiario*) TRIB(*uni*) cet. Ovilava wird hier als Garnisonsort erwähnt; dass der Soldat aus Tereventum gebürtig war, wird, wie Mommsen Eph. Epigr. V p. 205 bemerkt, durch die Tribus Voltinia bestätigt.

⁴⁾ Die stromaufwärts von Lauriacum an der Donau gelegenen Römerorte haben höchst wahrscheinlich ihren rein militärischen Charakter niemals mit dem bürgerlichen vertauscht (s. Mommsen Herm. VII S. 324, R. G. V S. 180); zumal für Regensburg ist dies trotz seiner (wie unter anderen die im letzten Jahrzehnt aufgedeckten Begräbnisplätze beweisen) bedeutenden räumlichen Entwicklung so gut wie sicher.

für die Gesamtheit nicht näher untersucht werden.⁵⁾ Während nun bei denjenigen Städten, welche entweder wie Carnuntum und Viminacium als alte Garnisonsorte einer Legion bekannt, oder welche wie Aquincum und Mursa erst durch Hadrian dazu gemacht worden sind, der Anlass zur Verleihung des Stadtrechtes ohne Zweifel in der weitgediehenen, bei den letztgenannten Orten vielleicht künstlich geförderten Entwicklung der an das Lager sich anschließenden *canabae* zu suchen ist, kann eine solche Entwicklung in Noricum und Raetien nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben. In diesen beiden Provinzen lagerten zu Hadrians Zeit noch keine Legionen, sondern bloß Auxiliärtruppen, deren Lager wie Mommsen R. G. V S. 180 und 181 bemerkt, schon wegen ihrer geringen Größe nicht jene civilisierende und städtebildende Kraft haben konnten, wie die großen Legionslager. Der Anlass wird also hier in localen Verhältnissen zu suchen sein. Für Cetium, dessen Lage noch nicht genau festgestellt ist, — sicher scheint nur, dass es ein alter Ort am Ausgange des Traisenthalles war, — müssen wir uns bis jetzt damit begnügen, auf die Möglichkeit hinzuweisen, dass es die Erhebung zum Municipium der Entwicklung einer bedeutenderen vorrömischen Ansiedlung verdankt habe. Etwas Bestimmteres können wir mit Wahrscheinlichkeit über Ovilava aufstellen.

Zunächst sei auf die Nähe von Lauriacum verwiesen; dieser Ort verdankt seine spätere Bedeutung dem Umstande, dass Marc Aurel ihn zum Standlager einer Legion machte; und dass hiefür gerade dieser Punkt ausersehen wurde, erklärt sich aus seiner einen weiten Umkreis beherrschenden Lage am Ausfluss der Enns, die dem Platze seit jeher eine militärische Wichtigkeit verleihen musste. Mommsen hat (C. I. L. III p. 689) eben jene Nähe der civil organisierten Stadt Ovilava als Erklärungsgrund dafür angesehen, dass Lauriacum seinen rein militärischen Charakter niemals mit einer bürgerlichen Verfassung

⁵⁾ Wenn aber Dürr, die Reisen d. K. Hadrian (Abh. d. arch.-ep. Sem. d. Univ. Wien, II. Heft) p. 11 u. Anm. 29, die Gründungen römischer Gemeinden unter den Thatsachen anführt, „welche nur indirect und nicht mit Sicherheit auf Hadrians persönlichen Besuch an den betr. Orten schließen lassen“ und p. 85 die von Hadrian gegründeten röm. Städte neben den großen Standlagern als Stationen seiner Reisen betrachten möchte, so kann ich dies nur in dem Sinne auffassen, dass Hadrian entsprechend dem Zwecke seiner Reisen auf denselben eben Gelegenheit fand und suchte, die einschlägigen Verhältnisse genau kennen zu lernen und demgemäß später jene Verfügungen traf oder unterließ. Dass in einem oder dem anderen Falle die Anwesenheit des Kaisers den passenden Anlass bot, eine derartige Maßregel entweder sofort zu vollziehen oder zu versprechen, kann nicht in Abrede gestellt werden, eine Verallgemeinerung dieser Annahme erscheint mir aber unzulässig. Dürr selbst hat für manche als „aelisch“ bezeugte Orte zugegeben, dass ein persönlicher Besuch des Kaisers unwahrscheinlich sei, z. B. für Banasa p. 41 Anm. 186.

vertauscht zu haben scheine,⁶⁾ später aber (Hermes VII S. 324 not. 3) allerdings dies Urtheil eingeschränkt durch den Hinweis auf die C. I. L. III 5678 erwähnten *aediles collegii iuven(um)*. Mag sich aber immerhin aus den *canabae* jener Legion später ein bürgerliches Gemeinwesen entwickelt haben oder nicht: in hadrianischer Zeit hat der Ort gewiss nur militärische Bedeutung gehabt. Mit Umkehrung der Argumentation Mommsens könnte man nun schon daraus auf eine bürgerliche Bedeutung von *Ovilava* im Gegensatze zu *Lauriacum* schließen, gewiss aber muss uns der Umstand, dass nahe bei der durch Castelle gedeckten militärischen Grenze im Innern des Landes zu *Ovilava* ein römisches *Municipium* errichtet wurde, veranlassen, den Grund für diese Maßregel in civilen Verhältnissen zu suchen. In dieser Hinsicht war es nun von der größten Bedeutung, dass in *Ovilava* der jedesfalls alte, von den Römern in eine feste Straße umgewandelte, von Noreia über den Pyhrnpass nordwärts führende Verkehrsweg in die große, die Donau mit dem Nordwesten des Reiches über *Iuvavum* verbindende Reichsstraße einmündete. Hiezu kommt, dass zugleich⁷⁾ mit dieser Einmündung der reißende Traunfluss zu übersetzen war, was vielleicht schon in alter, gewiss in römischer Zeit mittels einer Brücke bewerkstelligt wurde. Diese Flussübersetzung, die damit verbundenen Befugnisse (Zölle u. s. w.), das durch die Abzweigung nach Westen und Osten bedingte Umladen der Waaren, der rege Menschenverkehr u. s. w. mochten den Platz früh wichtig genug erscheinen lassen, um ihm eine römische Stadtverfassung zu geben.

Ob freilich jene von Süden kommende Straße schon zu Hadrian's Zeit über *Ovilava* hinaus nach Norden sich fortsetzte,⁸⁾ ist nicht sicher,

⁶⁾ Damals, als Mommsen dies schrieb, kannte man *Ovilava* nur als Colonie und führte deren Ursprung schon auf Marc Aurel zurück; jetzt wo letztere Annahme längst berichtigt ist, verliert jene Beweisführung Mommsens doch nichts an ihrer Kraft, da sie mit demselben Rechte auf die municipale Verfassung von *Ovilava* gestützt werden kann.

⁷⁾ Dass diese Reichsstraße von *Lauriacum* bei *Ovilava* am rechten Traunufer gegangen sei und hier die Flussübersetzung der von Süden kommenden Straße mit benützt habe, machen die Funde in *Schleißtheim* und die Ausführungen *Kenner's* (die Römerorte zw. Traun und Inn, Wr. Sitz.-Ber. 91 p. 553 ff.) sehr wahrscheinlich; für die spätere römische Zeit scheint mir allerdings auch die Existenz eines damit parallelen Straßenzuges nördlich der Traun durch Gründe gesichert, die ich in einem anderen Zusammenhange vorzubringen gedenke.

⁸⁾ Nothwendig wurde eine solche Fortsetzung, als die unter Marc Aurel an der Donau zwischen *Lauriacum* und *Regina castra* gegründeten Castelle eine raschere Verbindung mit dem Süden erforderten. Dass in der späteren Zeit aus strategischen Gründen eine Verbindung mit dem heutigen *Efferding* bestanden haben muss, zeigen die Ausführungen *Kenner's* p. 587, und hiedurch erst ist man, wie ich glaube, berechtigt, die von *Kopal* bei *Steinholz* entdeckten Spuren, von denen *Kenner* p. 574 spricht, auf eine Römerstraße zu beziehen.

immerhin halte ich es für wahrscheinlich, da die Verlängerung jenes alten Verkehrsweges über Ovilava hinaus fast direct zum Zusammenfluss des Inn mit der Donau, also nach dem gewiss vorrömischen *Boiodurum* führt.

Mit dem Gesagten ist allerdings auch zugegeben, dass dieser Ort unter Umständen eine militärische Bedeutung haben konnte; darüber vgl. *Kenner a. a. O.* p. 578. Sicher war dies der Fall, seitdem die Markomannenkriege den Kaiser M. Aurelius zu einer stärkeren Befestigung der Donau genöthigt hatten: jetzt wurde Ovilava als ein die Verbindung des Südens mit Lauriacum einerseits, Castra Batava und Castra Regina andererseits vermittelnder Straßenpunkt auch in militärischer Hinsicht wichtig.

Nun wurde auch hierher, wo früher eine kleine Abtheilung Auxiliärtruppen gelagert haben mochte, ein jedenfalls nicht unbedeutendes Detachement der legio II Italica gelegt; — der Commandant war nach der oberwähnten Inschrift aus Tereventum ein Tribun. Für die Stadtrechtsverleihung des Kaisers Hadrian jedoch, deren Begründung hier andeutungsweise versucht wurde, waren gewiss die bürgerlichen Verhältnisse in erster Linie maßgebend.

Bei dieser Gelegenheit theile ich den neuesten in Wels selbst gemachten Fund eines Grabsteines mit, obwohl dessen Veröffentlichung auch von anderer Seite erfolgen dürfte.⁹⁾ Der Stein wurde Ende März d. J. auf dem an der neu angelegten „Alois-Auer-Straße“ gelegenen Bauplatze des Herrn Rosenauer, bei dem er sich noch befindet, ausgegraben, an einer Stelle, wo bereits im October 1890 bei Grundaushebungen für Hausbauten zahlreiche römische Grabstätten¹⁰⁾ zum Vorschein kamen.

Es ist ein Cippus aus feinerem Conglomeratgestein, 0·89 hoch, 0·79 breit, im oberen Drittel ein Relief, das in der Mitte einen Kantharos mit Früchten zeigt, den zwei Delphine symmetrisch umgeben. Darunter das 0·43 hohe, 0·61 breite Inschriftfeld in doppelter Umrahmung. Der Stein ist mit Ausnahme des unteren mittleren Theiles

⁹⁾ Während der Drucklegung dieser Zeilen ist darüber in den M. d. C.-C. Bd. XVII Heft 2 S. 124 f. seitens des Conservators v. Benak ein Bericht nebst Zeichnung erschienen, auf den ich nunmehr bezüglich der näheren Fundumstände verweise.

¹⁰⁾ u. zw. sowohl Steinsarkophage als auch Särge aus Ziegelplatten oder Stein- und Ziegelmauerwerk gemischt. Vgl. hierüber den Bericht M. d. C.-C. 1890 S. 254 Nr. 172 und S. 261 Nr. 187. — In geringer Entfernung nordwestlich von dieser Stelle wurden schon Anfang der 80er Jahre Grabstätten und im Sommer 1883 ein Stein entdeckt, dessen Inschrift im IX. Jahrgang dieser Zeitschrift p. 264 f. von Dr. S. Frankfurter nach meinem Abklatsch mitgetheilt ist.

gut erhalten, die Schrift ist gut und steht der des Gunskirchener Steines wenig nach (Prof. Dr. W. Kubitschek, der den Stein ebenfalls besichtigte und mir seine Collation freundlichst zur Verfügung stellte, möchte sie nach der Form der Buchstaben in die Zeit der Antonine setzen); dagegen sind die in der, wie gesagt, schadhaften Stelle des Steines befindlichen Zahlzeichen (Z. 5) ziemlich flüchtig und unregelmäßig, und, wie es scheint, von anderer Hand eingehauen.

C·B·E·T·V·V·S·C·O·M
M·V·N·I·S·V·F·S·I·B·I·E·T
F·L·C·R·E·S·C·E·N·T·I·N·A·E
C·O·N·I·V·G·I·Θ·A·N

5 x x x v

Bemerkenswerth ist an diesem Text nur der Gentilname *Betuus*, welcher sonst höchst selten ist; auf Inschriften kommt er meines Wissens nur vor in der Inschrift aus Truentum C. I. L. IX 5169: *Tertia Turpedia* || *ex testamento* || *L. Betui C. f. Fab.* || *fili* und in der Perusiner C. I. L. XI 1941: *C. Betuo C. f. Tro. Ciloni Minuciano Valenti Antonio* || *Celeri P. Liguvio* || *Rufino Liguvio* || *aedili II vir. quinq.* || *sacerdoti III lucorum pr.* || *[Etr]uriae XV populorum* || *patrono municipi* || *Betua Respectilla fil.* || *patri piissimo l. d. d. d.*

In der Literatur erscheint bloß ein *Betuo* Cilo (d. Hs. Chilo) bei Tacitus hist. I c. 37, wo seine in Gallien erfolgte Ermordung durch Galba (nicht „Otho“ wie De Vit schreibt) erwähnt wird. De Vit im Onomasticon hält diesen für identisch mit dem auf der Inschrift aus Perugia genannten. Jedenfalls besteht ein verwandtschaftlicher Zusammenhang, aber die Inschrift von Perugia scheint doch beträchtlich jünger zu sein, und die in ihr erwähnten Persönlichkeiten werden also wohl zu den Nachkommen der bei Tacitus erwähnten gehören.


Wien

E. NOWOTNY

Eine Votivinschrift aus augustischer Zeit

In den *Notizie degli scavi di antichità* 1890 S. 388 (vgl. S. 285; Huelsen Röm. Mitth. 1891 S. 129) ist vor kurzem eine interessante Weiheinschrift aus dem J. 754/1 n. Chr. veröffentlicht worden, welche bei den Regulierungsarbeiten im Tiber zu Rom im Gebiete der IX. Region zum Vorschein gekommen ist. Die fragmentierte Marmorplatte, welche das Antefix einer Ara bildete, befindet sich gegenwärtig im

neuen Staatsmuseum der Diocletiansthermen. Der Güte des Herrn Dr. Dante Vaglieri verdankt das Séminar einen trefflich gelungenen Abklatsch der Inschrift, welcher der beigefügten Zinkotypie zu Grunde liegt, dessen Nachvergleichung einige auch für die Interpretation nicht unwesentliche Ergebnisse lieferte. Ich gehe in der Reihenfolge des Textes vor, von welchem ich weiter unten eine Umschrift sammt Ergänzung gebe.



Bei der Vergleichung des Abklatsches stellte sich heraus, dass Z. 1, welche blos den Namen *Mercurio* enthält, erst nachträglich in minder sorgfältiger und weit seichter Schrift hinzugefügt worden ist; auch die Entfernung zwischen Z. 1 und 2 (etwa 0·009 m) ist daher merklich geringer als der sonst festgehaltene Zeilenabstand (durchschnittlich 0·012 m). An der Spitze der Inschrift stand also ursprünglich Z. 2 mit [*A*]eterno deo *Io[vi]*, welche Worte sich als erste Zeile auch durch größere Schrift (h. 0·023) von dem Folgenden unterscheiden sollten (Z. 3 h. 0·017, Z. 4 ff. 0·015, Z. 11 ff. 0·013; die zugefügte Z. 1 h. 0·016); die Reihe der Gottheiten eröffnete der höchste Iuppiter, und

es passt dazu recht gut, dass die Ara nach Z. 16 *iussu Iovis* gesetzt ward. Dazu stimmt auch die Gleichmäßigkeit der Entfernungen von der zweiten Zeile zum oberen Rande der Platte einerseits und von der Schlusszeile (Z. 17) zum unteren Rande andererseits (c. 0·06), sowie der Umstand, dass der Beginn von Z. 2 wie bei Z. 10 und 14 etwas nach links vorgeschoben ist. Dabei ist in der nachträglichen Hinzufügung von Z. 1 (*Mercurio*) das Bestreben unverkennbar, Mercurius, hinter dem sich Augustus selbst birgt, an die Spitze des Göttervereines, dem die *ara Augusta* (Z. 16) geweiht ist, treten zu lassen; die Formen der Buchstaben legen die Annahme nahe, dass dieser Nachtrag an so hervorragender Stelle schon sehr bald nach der Fertigstellung der Inschrift in der bewussten Absicht einer loyalen Huldigung an den Kaiser vorgenommen wurde.

Bei der Ergänzung der Lücken ist zu beachten, dass allem Anschein nach ein Übergreifen eines längeren Wortes von einer Zeile in die andere vermieden worden ist und dass, abgesehen von den aus einem besonderen Grunde vorgerückten Zeilen 2. 10. 14 und vielleicht Z. 8. 9 die Anfänge der Zeilen genau untereinander stehen, dagegen die Enden und damit die Längen der Zeilen unregelmäßig sind. Daraus folgt, dass in Z. 5 nach *Fortuna[e]* und im Anfange von Z. 6, wo gerade für drei etwas größere Buchstaben Platz vorhanden ist, mit großer Wahrscheinlichkeit [*Matri* || *Mag*]nae zu ergänzen ist; von anderen noch denkbaren Supplementen würde, soviel ich sehe, nur [*Lato*]nae einigermaßen zu den Raumverhältnissen passen. — Z. 6 zu Ende ist nach Herrn Dr. Vaglieri, der um unsertwillen den Stein genau verglichen hat, das obere Ende eines senkrechten Striches unzweifelhaft; es wird daher bei dem von den Herausgebern in den *Notizie* vorgeschlagenen *Pi[etati]* bleiben müssen. Weniger sicher ist, ob mit dem [*divinis*] am Ende von Z. 7 das Richtige getroffen ist.¹⁾ — Z. 8. 9 ist die in den *Notizie* gegebene Ergänzung [*quod bo*]num [*faustum*] || [*feli*]xque [*sit*] durch die Raumverhältnisse geboten; für diese etwas abweichende Fassung der bekannten Segensformel vgl. C. I. L. XII 4333 vom J. 11/12 n. Chr. (Vorderseite Z. 7). — Der Anfang von Z. 10 springt um etwa $1\frac{1}{2}$ Buchstaben vor. In der von Mommsen vorgeschlagenen Ergänzung *imp(eratori) Caesari Augus[ti] tutelaeque eius senati*²⁾ *populi[que] Romani] et gentibus* scheint mir das *tutelae*

¹⁾ Für die Schreibung *FATIIS* verweise ich auf E. Seelmann Aussprache des Latein S. 237 f. und besonders J. Christiansen *De apicibus et i longis* (Kieler Diss.) Husum 1889 S. 88 f.

²⁾ Zur Genetivform *senati* vgl. Ritschl *opuscula* IV S. 171 f., Georges Lexikon der lateinischen Wortformen Sp. 630; außerdem Charisius bei Keil *Gr. L.* 1, 143, 12 f.

wenig ansprechend.³⁾ Wegen der Beiordnung zu *gentibus* erwartet man vielmehr statt *tutelae* einen territorialen Begriff, der zugleich wegen seiner Beziehung zu den drei Trägern der Regierungsgewalt — Kaiser, Senat und Volk — eine staatsrechtliche Färbung haben muss. Dafür scheint sich am besten das von Prof. Bormann in Vorschlag gebrachte *imperio* zu eignen. Mit *imperium populi Romani* (vgl. z. B. Cicero *pro Sest.* 31, 67) wird in der Zeit der Republik das Herrschaftsgebiet der Römer bezeichnet; die nachsullanische Zeit hat damit angefangen, auch in amtlichen Urkunden den Senat neben den *populus* zu stellen, und wie Tacitus *ann.* 1, 2 die republikanische Staatsform mit *senatus populi* *imperium* charakterisiert, konnte derselbe Ausdruck wohl auch für das republikanische Reich verwendet werden. Auch der Hinzutritt des dritten Factors der Regierung, des Kaisers, schon in augustischer Zeit unterliegt keinem Bedenken, wenn wir uns an die von Mommsen *res gestae divi Augusti* ² S. 161 ff. behandelte tiburtinische Inschrift des P. Sulpicius Quirinius (C. I. L. XIV 3613) erinnern, wo es Z. 1 f. heißt: *qua (gente) redacta in pot[estatem imp. Caesaris] Augusti populi* *Romani*. Es erscheint demnach die Annahme nicht allzu gewagt, dass die Dreiherrschaft der Kaiserzeit und mithin auch das Machtgebiet derselben als *imperium Caesaris Augusti-senatus populi* *Romani* bezeichnet werden konnte. Unter dem Ausdrücke *gentes* (Z. 12) sind offenbar die von Rom unabhängigen Reiche zusammengefasst. Dass in Rom für diese gebetet wurde, ist merkwürdig und vielleicht für den einen Zeitraum von wenigen Jahren gegen den Beginn unserer Zeitrechnung charakteristisch; denkbar ist etwas derartiges überhaupt nur für eine Zeit allgemeinen Friedens, welcher damals in der That seit der Beendigung der germanischen Kriege im J. 746 bis in die erste Hälfte des J. 754, deren Consuln die Inschrift nennt, ununterbrochen fort dauerte. Der armenische Krieg des C. Caesar war zu Beginn des J. 754 noch nicht eröffnet worden (vgl. Dio 55, 10 a, 4); auch der Feldzug des M. Vinicius in Germanien, welcher nach Velleius 2, 104 drei Jahre vor dem Zeitpunkt der Adoption des Tiberius (27. Juni 4 n. Chr.) seinen Anfang nahm, fällt demnach auf jeden Fall später als die vorliegende Urkunde, die, wie

³⁾ Den Anlass zu dieser Ergänzung bot wohl die Bezeichnung des Augustus als *custos imperii Romani totiusque orbis terrarum praeses* in dem als *cenotaphium Pisanum* bekannten Decret C. I. L. XI 1421 Z. 8, 9, und ähnliche bei Horaz (c. 4, 5, 1 f. *optime Romulae custos gentis*; c. 4, 15, 17 *custode rerum Caesare*; c. 4, 14, 43 f. *o tutela praesens Italiae dominaeque Romae*; vgl. Ovid *fast.* 1, 531 *et penes Augustos patriae tutela manebit* und die lückenhafte Stelle im *feriale Cumanum* (C. I. L. X 8375 Z. 11, 12; vgl. Hermes XVII S. 632, 634 f.), die nach Mommsens Ergänzung lautet: *imperio Caesaris Augusti cust[odis] cirium Romanorum orbisque terrarum*.

wir noch unten sehen werden, wahrscheinlich auf Neujahr 754/1 n. Chr. anzusetzen ist.

Eine eingehendere Erörterung verdient auch der Götterverein, an welchen die Dedication der *ara Augusta* lautet, in seiner Gesamtheit. Der Anlass der Widmung, der Beginn eines neuen Jahres (Z. 12. 13) und der patriotische Charakter derselben bringt es mit sich, dass aus der reichen Fülle glück- und segenverheißender Gottheiten und Personificationen, über welche die römische Religion verfügte, vor allem jene gewählt wurden, die man als Verleiher eines glücklichen Jahresanfanges und als Bürgen für den dauernden Bestand des Reiches betrachtete. Evident ist dies namentlich bei Iuppiter, Iuno Regina und Minerva (Z. 2. 3), die bei der *votorum nuncupatio* auf dem Capitol am 3. Januar angerufen wurden, dem Reiche ewige Dauer zu verleihen (*custodierisque aeternitatem imperi* in den Acten der Arvalen). Iuppiters Benennung als *aeternus deus* — die bisher angenommene Verbindung *Mercurio aeterno deo* ist selbstverständlich ausgeschlossen und auch sonst ohne Analogien — ist beweisend dafür, dass auch der vorliegenden Weihung eine ähnliche Absicht und ein verwandter Anlass zu Grunde liegt. Auch im *feriale Cumanum* C. I. L. X 8375 Z. 9 wird für den 7. Januar eine *supp(licatio Iovi sempi[terno]* angeordnet, weil *e[so die Caesar] primum fasces sumpsit*, offenbar gleichfalls für die Festigung seiner Herrschaft.⁴⁾ Auf die capitolinische Trias folgt passend das Götterpaar Sol und Luna (Z. 4); auch sie sorgen für den Bestand der römischen Herrschaft; vgl. C. I. L. II 259 *Soli aeterno, Lunae pro aeternitate imperi et salute* (des K. Severus) (die Inschriften Grut. 42, 2 = C. I. L. VI 5 n. 493*. 494* und Grut. 32, 9 = ebenda n. 106* sind Fälschungen), sowie das Bildnis der *Aeternitas* auf Kaisermünzen seit Vespasian, eine Frauengestalt, die in den Händen die Brustbilder von Sol und Luna trägt.⁵⁾ Auch für Apollo und Diana (Z. 4. 5), die beiden großen Schutzgötter der Herrschaft des Augustus, liegt derselbe Grund vor; vgl. die Ara bei Visconti a. a. O. S. 222 (dazu Tav. XXI, 5), worauf neben Iuppiter *aeternus sanctus* noch Apollo

⁴⁾ Die Belege für *aeternus* als Beinamen Iuppiters bei Ruggiero *dizionario epigrafico* S. 320 (vgl. auch ebenda u. d. W. *aeternitas*); dass er keinesfalls althergebracht, sondern wohl erst in der Zeit des Augustus aufgekommen ist, kann schon die Variante *sempi[ternus]* zeigen. Übrigens wird durch unsere Inschrift die von Franz Cumont *Revue archéol.* N. S. XI (1888, 1) S. 184 ff. vertretene Annahme erheblich modificiert, dass die den Beinamen *aeternus* tragenden Gottheiten durchwegs dem seit der Mitte des 2. Jahrhunderts um sich greifenden syrischen Sonnenculte angehören. Dasselbe Beiwort kommt nach den Belegen bei Ruggiero a. a. O. auch andern specifisch römischen Gottheiten, wie der Pax und der Victoria, daneben auch den Nymphen zu.

⁵⁾ Die Belege bei Visconti *bull. della comm. arch. mun.* 1875 S. 222.

und Diana abgebildet erscheinen. In der Aufführung dieser Gottheiten, wie auch der Fata (Z. 7) berührt sich die vorliegende Dedication naturgemäß mit dem *carmen saeculare* des Horaz (Iuppiter v. 73; Apollo-Diana, Sol-Luna überall; die mit den Fata identischen Parzen v. 25). In diesen Kreis fügen sich passend noch Fortuna (Z. 5), Ops und Isis (Z. 6) ein. An die Spitze dieses Vereines segnender Mächte ist, wie wir oben gesehen haben, nachträglich Augustus selbst, der Spender des Friedens und des Wohlstandes, der Schirmer des Reiches, unter dem Namen des Mercurius (Z. 1) gestellt worden.

Außer diesem sorgfältiger eingehauenen Nachtrag hat die Inschrift noch zum zweitenmal einen Zusatz erfahren durch Beifügung der Worte *Salus Semonia* und *Populi Victoria* zu beiden Seiten des *posuit* am Schlusse (Z. 17). Dieser Zusatz, der nicht wie Z. 1 mit dem Meissel gemacht, sondern mit irgend einem primitiven Instrumente eingekratzt ist, trägt beinahe die Züge der Cursivschrift; bringt man dies bei der Zeitbestimmung in Anschlag, so erscheint es durchaus glaublich, dass er ebenso wie Z. 1 kurze Zeit nach der Errichtung der Ara angebracht worden ist, indem die Formen der einzelnen Buchstaben eine bedeutende Ähnlichkeit mit dem Schriftcharakter der Dedication aufweisen. Die *Salus Semonia*, für welche die Notiz eine ganz unhaltbare Erklärung geben, wird auch bei Macrobius *saturnalia* 1, 16, 8 (p. 81 Eyssenhardt) genannt, wo es heißt: *apud veteres quoque qui nominasset Salutem Semoniam, Seiam, Segetiam, Tutilinam, ferias observabat*; es ist dabei immerhin zu erwägen, ob darunter nicht die Salus des Quirinals zu verstehen ist, die dann diesen Beinamen wegen der Nachbarschaft des Heiligthums des sabinischen Semo Sancus führen würde. Jedenfalls ist die Hinzufügung der *Salus Semonia* und der *Populi Victoria* (das ist wohl vulgär gleich *Victoria populi Romani*) dem Bestreben entsprungen, zwei in der Dedication nicht aufgenommene Göttinnen nachträglich noch zu Ehren zu bringen; Salus spielt auch bei der Arvalenfeier am 3. Januar eine Rolle.

Der gesammte Text würde also lauten: ²[*A*]eterno deo Io[vi, I]unoni regin(ae), Min[ervae], || So[li], Lunae, Apol[lini], || ⁵Dia[nae], Fortuna[e], Matri || Mag[nae], Opi, Isi, Pi[etati]? || Fatis . . . ; [quod bo]num [faustum || feli]xque [sit] || ¹⁰imp(eratori) Caesari Augus[to], imperio] eius, senati populi[que Romani] || et gentibus, nono [anno] || introeunte felic[iter] || C. Caesare L. Pau[lo] co(n)s(ulibus).] || ¹⁵L. Lucretius L. l. Zethus || iussu Iovis aram Augustam || posuit. Zusätze sind Z. 1 Mercurio und Z. 17 *Salus Semonia-Populi Victoria*.

Die Errichtung einer *ara Augusta* und ihre Datierung vom Jahre 754/1 n. Chr., welcher Z. 12. 13 ein *nono [anno] introeunte felic[iter]* entspricht, hat es bereits den ersten Herausgebern unzweifelhaft gemacht,

dass die vorliegende Dedication mit dem Gottesdienste der von Augustus neu organisierten Vici im Zusammenhang steht. Die Consuln C. Caesar und L. Aemilius Paullus (Z. 14) sind die des ersten Halbjahres 754/1 n. Chr. Die Aera des Vicus beginnt also in dem ersten Semester des Jahres 746/8 n. Chr. Was den Tag des Jahresanfanges betrifft, so könnte man dabei einerseits an den 1. Mai als ein Hauptfest des compitalen Cultes (vgl. Marquardt-Wissowa St. V. III² S. 206 A. 3), andererseits an das Kalenderneujahr am 1. Januar denken. Für letzteres Datum spricht außer den im Folgenden beigebrachten Wahrscheinlichkeitsgründen auch der Umstand, dass man entsprechend dem oben S. 80 über das Gebet für die *gentes* Bemerkten bei der Datierung nicht beträchtlich über den 1. Januar 754/1 hinausgehen darf, indem der armenische Krieg des C. Caesar schon damals im Stillen vorbereitet war und sicher schon in den ersten Monaten dieses Jahres eröffnet wurde.

Durch diese chronologische Bestimmung wird unsere Urkunde wichtig für die genauere Einsicht in das Detail der großen administrativen Reform des Augustus, die in der Wiedererrichtung der Compita und Vici und in der Regionaleintheilung der Hauptstadt gipfelt. Dio Cassius 55, 8, 6 ff. berichtet über dieselbe zu Ende seiner Schilderung der Begebenheiten von 747/7 und setzt sie in ursächliche Verbindung mit einem großen Brande jenes Jahres. Da die Praetoren, Aedilen und Volkstribunen, denen die einzelnen Regionen zugewiesen werden sollten, erst um das folgende Neujahr neu antraten, so wird wohl anzunehmen sein, dass die Eintheilung in Regionen erst mit dem 1. Januar 748/6 in rechtliche Giltigkeit trat und dass daher erst zu jenem Termine die Compita in sämtlichen Vici fertig gestellt sein mussten. Andererseits wissen wir, dass die Wiederherstellung derselben mehrere Jahre in Anspruch nahm, indem nicht alle Vici von demselben Zeitpunkte datieren, sondern als Ausgangspunkt der Jahreszählung bald das J. 742/12, bald 745/9, bald wieder 747/7 oder 748/6 (vgl. C. I. L. VI 343. 761) erscheint; vgl. die Zusammenstellungen bei Marquardt-Wissowa St. V. III² S. 206 A. 5 und die Note der Herausgeber zu C. I. L. VI 454. Derselbe Beginn der Aera wie in unserer Inschrift ist vermuthlich für C. I. L. VI 451 von der benachbarten Tiberinsel anzunehmen; ältere Abschriften bieten hier zu Ende der jetzt beschädigten dritten Zeile ANNI·CVBII, ANNI·CVLII, was unzweifelhaft in ANNI·CVIII zu corrigieren sein wird; darnach läuft auch hier *annus I* des Vicus noch zu Ende des J. 746/8.

Über den Antrittstag der ersten Beamten der betreffenden Vici belehren uns einige zeitlich nicht genauer bestimmbare Dedicationen, von denen VI 128. 283. 445 *magistri qui k(alendis) Augustis primi*

inierunt, 446. 447 *ministri qui k(alendis) Augustis primi inierunt* aufführen. Diese können nicht vor 746/8 fallen, in welchem Jahre, wir wissen nicht genauer wann, der Monat Sextilis durch Senatsbeschluss zu Augustus Ehren umgenannt wurde. Indem man nun die Consequenzen aus den zuletzt angeführten Inschriften verallgemeinerte, nahm man bisher durchweg an, dass die Jahre der Vici vom 1. August des vorangehenden Jahres zum 1. August des nachfolgenden Jahres gerechnet wurden, indem jeden 1. August neue Magistri antraten. Dieser Ansatz müsste schon deshalb bedenklich erscheinen, weil die Praetoren, Aedilen und Volkstribunen zum Beginn des bürgerlichen Jahres (letztere allerdings schon am 10. December) ihr Amt übernahmen, mithin auch gleichzeitig durch das Loos die Vorstandschaft der hauptstädtischen Regionen zugetheilt erhielten und sich so in diesem Falle zwischen dem Amtsjahre der Regionen und demjenigen der damit so eng zusammenhängenden Vici ein mindestens sehr auffälliger Gegensatz herausgestellt hätte. Zu demselben Resultate hätte auch die Erwägung geführt, dass z. B. die vom J. 742 oder 745 ihren Anfang nehmenden Aeren (C. I. L. VI 452. 449, sieh oben) unmöglich von August zu August hätten laufen können, indem ja die *kalendae Augustae* erst durch das Senatusconsult vom J. 746/8 ihre hohe religiöse und politische Bedeutung erhielten; man sähe sich also gezwungen, zum wenigsten für einzelne Fälle eine unbequeme Ausnahme hinsichtlich des Jahresanfanges und des Antrittstages der Magistri anzuerkennen, die zu der sonstigen einheitlichen Durchbildung der Organisation in entschiedenem Gegensatz stünde. Auch die Eigenthümlichkeit der Ausdrucksweise *magistri (ministri) qui k. Augustis primi inierunt*, an deren Stelle man nach Analogie des sonst bezeugten *magistri anni II, anni VI* u. s. w. viel eher ein einfaches *magistri (ministri) anni I* erwartet hätte, deutet einen ausnahmsweisen Vorgang hinsichtlich der Zeit des Amtsantrittes an. Die betreffenden Compita waren eben am 1. August eingeweiht worden; die Magistri, die an diesem Tage das Amt übernahmen, führten dasselbe offenbar nicht ein volles Jahr hindurch, sondern wohl nur für die Zeit vom 1. August bis nächsten Jahresanfang, wo dann in diesen, wie in den übrigen Vici wieder neue Vorstände eintraten, und vermieden es aus diesem Grunde sich *magistri anni primi* zu nennen, wenngleich wahrscheinlich nach antikem Brauche (vgl. Kubitschek in diesen Mitth. XIII S. 93) diese verkürzte Amtsfrist für die Jahreszählung gleich Jahr 1 gesetzt wurde. Auch die uns erhaltenen Fasten eines Vicus (C. I. L. VI 2222) sind so eingerichtet, dass auf die Angabe des Consulates des betreffenden Jahres (J. 100 n. Chr.) unmittelbar die Liste der *magistri* ohne genauere Angabe des Antrittstages aufgeführt wird, was befremdlich wäre, wenn ihre Amtsperiode nicht mit dem bürgerlichen Jahre zusammenfiel.

Als letztes ausschlaggebendes Moment kommt nun die neue Urkunde hinzu, durch welche über jeden Zweifel festgestellt wird, dass der ordentliche Anfang des compitalen Jahres und damit auch der regelmäßige Antrittstag der Magistri in der ersten Hälfte des entsprechenden Kalenderjahres, also wohl auf den 1. Januar anzusetzen ist. Als eine Bestätigung dafür kann schließlich noch die Thatsache angeführt werden, dass das Hauptfest der Vici, die *ludi compitalicii*, wie schon zur Zeit der Republik (Cicero in *Pison.* 4, 8 *cum in kalendas Ianuarias compitaliorum dies incidisset*), so auch in der neuen augustischen Organisation in den Anfang des bürgerlichen Jahres (3. bis 5. Januar) fällt.

Wien

A. v. PREMIERSTEIN

Gewichtstücke aus Dalmatien

Der Verlauf einer metrologischen Untersuchung veranlasste mich, einige Gewichtsstücke des k. k. Museums zu Spalato, in denen ich bestimmte Typen vermuthete, zu untersuchen. Ich erhielt durch die außerordentliche Gefälligkeit des hochverdienten Directors dieses Museums, des Msgr. Bulić, nicht bloß Auskunft, sondern er schickte mir überdies aus freien Stücken die ganze Sammlung der im Museum befindlichen Gewichte nach Wien und stellte mir die nöthigen Notizen über Zeit und Ort ihrer Auffindung zusammen. Ich glaube diese dankenswerte Gefälligkeit dazu benützen zu sollen, um über jene Gewichtstücke von Spalato, die bei gleicharmigen Wagen zur Anwendung gelangten, genauer zu berichten. Die folgende Beschreibung, die ich nur ungern ohne Angabe über das Volumen lasse, ist lediglich als Beitrag zu einem Corpus ponderum gedacht, zu dessen Ausführung es über kurz oder lang kommen muss,¹⁾ und deshalb enthalte ich mich aller bestimmten Vorschläge für eine Terminologie, so eng begrenzt das Gebiet ist, auf dem sie sich bewegen müssten.²⁾ Dass wir noch nicht zu jener Terminologie vorgeschritten sind, liegt hauptsächlich daran, dass die Gewichte der einzelnen Sammlungen selten zureichend beschrieben worden sind; sie kann nur als Frucht einer umfassenden Vergleichung und Sichtung der Gewichte mit Aufschriften erwachsen, die auch ihren Formen und Typen gerecht werden muss, um eine sichere Basis für die Beurtheilung und nutzbringende Verwendung der schrift-

¹⁾ Während der Drucklegung erfahre ich, dass wirklich die Vollendung einer solchen Sammlung bereits in Angriff genommen worden sei.

²⁾ Denn, soweit ich die einzelnen Stücke bestimmen kann, beziehen sie sich durchgehends auf das röm. Pfund und seine Theile als Einheiten.

losen Stücke zu schaffen. Man vergesse nicht, dass auch in den modernen Staaten, die die Bezeichnung aller Gewichtstücke amtlich und mit staatlicher Marke durchführen lassen, Form, Größe und Typus conventionell sind, und dass der Kunde nur in seltenen Fällen die Aichmarke zu sehen begehrt; die antiken Gewichte, die in ihrer großen Masse keinen Vermerk tragen, durch den der Staat die Vollwichtigkeit garantiert, haben um so mehr solcher conventioneller Formen bedurft.

A) Stücke von der Form einer centralen, durch zwei gleiche Kreise begrenzten Kugelzone, deren Höhe fast $\frac{1}{5}$ des Durchmessers des mittelsten (Aequatorial-)Kreises beträgt; es ist die übliche und weitverbreitete Form jener Gewichte, die, ich glaube ausschließlich, die *libra* und ihre Unterabtheilungen ausdrücken.

	Museumsnummer	Aufschrift	Erhaltung	jetziges Gewicht in Gramm	römisches Gewicht in <i>librae</i> und <i>unciae</i>
1	17	fehlt	Oberfläche verstoßen, der Eisenring zur Hälfte weggebrochen	3250	10 l.
2	1698	Λ · A (vertieft)	gut	329·30	1 l.
3	215	Λ · A (in Silber)	"	324·22	
4	1793	Λ · A (vertieft)	erdig incrustiert	330·70	
5	2585	⊗ · S (vertieft)	gut	172·15	6 u.
6	216	VNCIAS L (vertieft)	aus dem Bronzemantel ist der Inhalt (Blei) durch ein breites Loch herausgeflossen; Einwirkung von Brand erkennbar	nur noch 73·49	
7	235	⊗ R	erdig incrustiert	81·65	3 u.
8	1425	?	" "	82·80	
9	1895	⊗ B (eingelegt?)	gut	52·61	2 u.
10	1560	VN II (vertieft)	"	55·07	
11	1737	8 · B (vertieft)	"	54·53	
12	1808	8 · A (vertieft)	Oberfläche oxydiert	19·50	1 u.
13	1896	?	" "	24·37	
14	2583	8 A	gut	26·50	
15	1691	⊗ · A (in Silber)	"	25·80	
16	2577	ohne Aufschrift	"	27·05	
17	1695	IB (vertieft)	gut	13·70	$\frac{1}{2}$ u. ³⁾

³⁾ Alle zu Salona gefunden: n. 6 1873, n. 8. 10 1885, n. 2. 4. 9. 11—13. 15 1886, n. 16 1889, n. 5. 14 1890. Von n. 3 habe ich zwei Ansichten: Abb. 1a von oben, 1b von der Seite gegeben.

Mit Ausnahme von n. 1 und 16 sind diese Gewichte aus Bronze hergestellt; n. 1 besteht aus einem schwärzlichen Stein mit einer eisernen ringförmigen Handhabe, von der übrigens nur eine Hälfte erhalten ist; n. 16 ist glatter grünlicher Stein.



Abb. 1a.



Abb. 1b.

Die Zahlzeichen S in n. 5 und L in n. 6 bedeuten 5. Die Lesung von n. 17 gelang mir lange nicht, da zur Linken des ersten Buchstaben Spuren auf eine senkrechte Hasta schließen ließen; doch halte ich sie jetzt, da Professor Otto Hirschfeld beide Buchstaben als Zahlzeichen zusammenzufassen vorschlug, für gesichert.⁴⁾

B) Viereckige oder runde flache Stücke aus Bronze, die bereits einer späteren Epoche anzugehören scheinen, wie denn auch auf einigen von ihnen sich das Kreuzeszeichen findet. Als Gewichtseinheit, neben die rechts der Multiplicationsfactor gesetzt wird, erscheint N oder Ñ mit einem Durchschnittsgewicht von 4·38 gr.⁵⁾ Schillbach hat Ann. d. Inst. 1865 S. 192 wohl ein ähnliches, aber zu leichtes Gewichtstück⁶⁾ (34·72 gr: 1N) als '*uncia nova*' bezeichnet, Kaibel erst neulich (inscr. Graecae Ital. n. 2417, 29) ein 11 neuröm. Scrupel 1 Gran = 13·03 gr schweres Stück ΗΓ nach Boeckhs Vorgang als ΗΓ°, angeblich gleich einem ἡμιούγκιον, gefasst, während meiner Meinung nach ΗΓ verlesen vorliegt, so dass N auf 4·34 gr auskommt. Die ähnlichen Stücke,

⁴⁾ Nachträglich sah ich im Museo civico von Triest ein nicht vollwichtiges Stück einer halben Unze mit IB. Sonst findet sich bekanntlich diese Aichmarke auf halben Solidi, vgl. die Glosse zu script. metrol. 2 p. 122, 4 Hultsch: IB *iota adiuncta beta significat dimidium solidum* und die von Papadopoulos Kerameus *μονδ. καὶ βιβλ. τῆς εὐαγγ. σχολῆς Σμυρν.* 3, 1 (1880) S. 85 n. 29. 30 und S. 86 n. 38 angeführten Stücke von 2, resp. 1·55 und 1·76 gr. Hier bedeutet das Zeichen ιβ offenbar 12 *siliquae* = $\frac{1}{2}$ *scutula* (*solidus*).

⁵⁾ Dabei ist n. 4 billiger Weise, als ganz aus der Reihe fallend, vernachlässigt worden.

⁶⁾ '*haud male servatum*' ebd. 211.

welche Gruter mittheilt (p. 222, 17. 18), aus dem Kaibel das eben erwähnte Stück gezogen hat, haben ein Gewicht von 7 Scr. resp. 3 Scr. 10 Gran, d. i. 8·26 und 3·62 *gr.* Ich trage kein Bedenken,⁷⁾ diese Gewichtseinheit im νόμισμα zu erkennen, dessen Sigel nach Isidor (Hultsch scr. metr. 2, 122, vgl. den anon. Mutin. 2, 134) eben N war: N *Latinum significat nomisma Graecum, id est solidum; . . NΓ . . significat semunciam.* Das νόμισμα, lat. solidus, sollte normal 4·548 *gr.* haben (Hultsch Metrologie² 150). Eine Bestätigung meiner Ansicht liegt in der lat. Aufschrift eines anderen Stückes SOL I†I, das Gruter (p. 222, 15) mit 7 Scr. 6 Gran = 8·55 *gr.* bemaß, so dass ein solidus auf 4·27 *gr.* auskam.

	Museums- nummer	Aufschrift	Erhaltung	jetziges Gewicht in Gramm	römisches Gewicht in s(olidi) und u(nciae)
1	223	Ν̄ I H (in Silber) Rückseite: + + + (vertieft)	gut	79·79	18 s. = 3 u.
2	217	Ν̄ I E	ziemlich gut	66·00	15 s. = 2½ u.
3	1886	Ν̄ I	gut	44·21	10 s. = 1⅔ u.
4	225	N I, sollte NB sein	ziemlich oxydiert	8·50	2 s. = ⅓ u.
5	218	Ν̄ E	gut	21·73	5 s. = ⅝ u.
6	1894	N I	ziemlich gut	12·63	} 3 s. = ½ u.
7	219	Ν̄ I	gut	12·72	
8	1685	N	"	4·06	} 1 s. = ⅓ u. ⁸⁾
9	1810	H	"	4·18	
10	?	fehlt	"	4·28	

⁷⁾ Erst während des Druckes bemerkte ich, dass Papadopoulos a. a. O. eine Reihe gleichartiger Gewichte aus dem Museum in Smyrna ebendahin gedeutet hat; es sind 33 Stücke mit einem Durchschnittsgewichte von 4·04 *gr.* für die Einheit; die schwersten sind n. 19. 20 mit je 4·80 *gr.*, n. 8 Ν̄ Δ 18·2 *gr.* (also Einheit 4·55 *gr.*) und n. 15 NB 9 *gr.* (also Einheit 4·5 *gr.*). Die anderen metrologischen Schriften des verdienten Gelehrten bedauere ich in Wien nicht kennen lernen zu können.

⁸⁾ Alle zu Salona gefunden, 1875 n. 2; 1886 n. 3. 6. 8. 9. Stück 1 ist in Abb. 2, Stück 3 in Abb. 3 wiedergegeben; Stück 10 in Abb. 4.

Viereckige Tafelchen mit breiten in doppeltem Contur ausgefuhrten Buchstaben sind n. 2. 3. 5. 7. 9; viereckig mit plumper erhabener Schrift n. 4, mit vertiefter n. 8; in n. 1 sitzt auf der viereckigen flachen Scheibe eine kreisrunde auf, die die Schrift der Vorderseite tragt, auch in den Ecken Silberverzierung; Punktornamente hat n. 6, kreisrund mit erhohtem und von der Seite abgekerbtem Rand; n. 10 ist viereckig mit abgeschragten Seitenflachen.



Abb. 2.



Abb. 3.



Abb. 4.

C) Der Form nach steht den angefuhrten Stucken am nachsten eine viereckige Tafel aus Eisen (Mus. n. 234), deren Oberseite in den Ecken je eine achttheilige Rosette und in der Mitte innerhalb eines Kreises die Zeichen Λ^+ A in Conturzeichnung tragt. Erhaltung ziemlich gut, Gewicht 324.03 gr = 1 libra; gef. in Salona.

D) Flache Bronze- oder Eisenstucke mit Γ oder Γ^o als Zeichen der Unze. Kreisrund und mit erhohtem Rande (schusselformig) sind n. 8. 9; achteckig n. 11, die anderen viereckige Tafeln. Schrift in Silber n. 4. 11, vertieft 1. 12; in Doppelcontur, mitunter auch noch vertieft, n. 2. 3. 6. 7. 10, erhaben n. 5, punktiert und mit Punktornamenten n. 9; innerhalb eines Kranzes n. 2. 3. 6. 7. 8. 10, innerhalb eines Kreises n. 12; sechseckige Rosetten tragt in den Ecken n. 1.

	Museums- nummer	Aufschrift	Material	Erhaltung	jetziges Gewicht in Gramm	romisches Gewicht in u(nciae)
1	2582	$\Gamma^+ S$	Eisen	ziemlich gut	151.44	6 u.
2	220	$\Gamma^o \Gamma^+ \Gamma$	Eisen	ziemlich gut	78.29	3 u.
3	1693	$\Gamma \cdot \Gamma$	Bronze	" "	80.05	
4	227	$\Gamma^+ \Gamma$	Eisen	" "	68.49!	
5	1890	$\Gamma^+ \Gamma$	Eisen	erdig incrustiert	82.22	

	Museums- nummer	Aufschrift	Material	Erhaltung	jetziges Gewicht in Gramm	römisches Gewicht in u(nciae)
6	2153	Γ † B	Bronce	ziemlich gut	52·69	
7	1561	Γ † B	Eisen	erdig incrustiert	54·25	
8	228	Γ + B	Eisen	ziemlich gut	54·89	2 u.
9	1288	Γ B	Eisen	" "	52·54	
10	1891	Γ † B	Eisen	etwas verrieben und oxydiert	50·58	
11	2584	Β + A	Bronce	ziemlich gut	24·33	1 u. ⁹⁾
12	?	Γ † A	Eisen	verrieben und erdig incrustiert	25·23	

E) Ein viereckiges Täfelchen aus Bronze (1·07 gr) mit S nehme ich als *scripulum* (Normalgewicht 1·137 gr).

Es erübrigt mir noch zweier Stücke Erwähnung zu thun, die ich nicht zu bestimmen vermag; n. 2114 aus Bronze in Tellerform, auf einer Seite auch mit einem Nabel versehen, wiegt 16·32 gr, vielleicht = 4 solidi? Erhaltung wenig gut; gef. Salona 1887. Das andere



Abb. 5.

n. 627 (Abb. 5), in Salona gef., ist aus Blei (flach, länglich viereckig, Seitenwände etwas schräg) und weitaus älter, 4. oder 5. Jh. v. Chr.; nimmt man den Mittelstrich als zufällige Verletzung, so ist in scharf markierter Schrift O Σ zu lesen; es wiegt 15·80 gr. Nicht gesehen habe ich die Mus. n. 1339. 1850. 2490.

J. WILH. KUBITSCHKE

⁹⁾ n. 1—10 zu Salona gefunden (1884 n. 9; 1885 n. 7; 1886 n. 3. 5. 10; 1887 n. 6), n. 11 1890 zu Narona; bei n. 12 ist Zeit und Ort des Fundes unbekannt.

Antike Inschriften aus Bulgarien

Zu der im vorigen Jahrgang dieser Zeitschrift (s. Band XIV S. 153 und 161 Anm.) nach unseren Abschriften gegebenen Publication antiker Inschriften aus Bulgarien lassen wir nachstehend eine Fortsetzung folgen. Im Allgemeinen beschränken wir uns auf anscheinend ungedruckte, doch wiederholen wir auch einzelne gedruckte, ganz oder zum Theil, wenn durch unsere Abschriften das Verständnis gefördert wird.¹⁾

I. Thrakien

1. Kalotina bei Caribrod.

ΚΥΡΙΩ 𐀀𐀁
ΚΛΕ+ΤΟΝ
ΟΝΟΙΚΟΛΑ
ΓΑΙΑΝΕCΤ
.....

etwa:
Κυρίω Ἡ[ρα-
κλεί τὸν [βωμ-
ὸν οἱ κολα . . .
[τ]αι ἀνέστ[ησαν

2. Vom Dorfe Dragoman. Säule aus Kalkstein, Höhe 1·0, Durchmesser 0·35; Buchstabenhöhe 0·045.

ΑΓΑΘΗΤΥΧΗ
ΥΠΘ ΙΕΙΑCΚΑΙCΗΗ
ΡΕΙΑCΚΑΙΕΜΝΘΙΟΔΑ
ΓΑΜΟΗΗCΤΟΥΜΕΓΙ
5 CΤΟΥΚΑΙΘCΙΟΤΑ*
ΤΟΥΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟC
ΜΙΟΛΙϠΦΙΛΙΠΠΥ
CΕΒΚΑΙΜΑΡΚΙΑ / C
WΤΑΚΙΛΙΑCCEΥΗΡΑC
10 CΒΗΕΜ·ΝΕΥ 𐀀 NTOC
ΘΡΑΚΩΝΕΠ 𐀀ΡΧΕΙ
ΧΓΙΙϠ 𐀀 ΠΡΕC

Ἀγαθὴ τύχη ·
ὑπ[ὲρ] ὑγ[ι]είας καὶ σ[ωτ]η-
ρείας καὶ ἐ[λ]ων[ί]ο[υ] δ-
[ι]αμονῆς τοῦ μεγί-
5 στοῦ καὶ θ[ε]ιοτά-
του αὐτοκράτορος
Μ. Ἰο[υ]λίου Φιλίππου
Σεβ[αστοῦ] καὶ Μαρκ[ε]ίας
᾽Ωτακιλίας Σευ[ήρας]
10 Σ[ε]β[αστῆς] ἡγεμονεύ[ο]ντος
Θρακῶν ἐπ[ι]ρχεί-
[ας] πρεσ[βε]υτοῦ)
.....

¹⁾ Wir erhielten diesen werthvollen, durch Genauigkeit der Copieen ausgezeichneten Beitrag, für den wir den Eisendern auch an dieser Stelle danken, durch freundliche Vermittelung A. von Domaszewskis, welcher bei einigen Stücken Umschriften vorgenommen hatte, die im Folgenden als von ihm herrührend durch seine Namensunterschrift bezeichnet sind. Bei den übrigen Umschriften haben wir uns meist auf Herstellung des Sicherscheinenden beschränkt. D. R.

3. Dragoman Bere St. Peter. Säule aus bläulichem Kalkstein, ein Stück abgearbeitet; hoch 0·53, breit 0·3, dick 0·4.

ZIMΩ K·AIO . . .
 ONTOCTHCΘPAI
 ΠAPXIACTOYAA
 TATOY CIMΩNIO
 5 ANOYHΛANTΠPO
 CEPΔIΩNΠOΛICT
 ONΔNECTHCEN
 EYT YX

.....
 Μα]ξίμω Καίσ[αρι ἡγεμονεύ-
 οντος τῆς Θρα[κῶν ἐ-
 παρχίας τοῦ λα[μπρο-
 τάτου Σιμωνίου[υ Ἰουλι-
 5 ανοῦ ἡ λανπρο[τάτη
 Σεργείων πόλις τὸ μείλι-
 ον [ἀ]νέστησεν
 εὐτυχ[ῶς.

Der in dieser Inschrift genannte Statthalter von Thrakien aus der Zeit der Regierung von Maximinus und Maximus ist sicher identisch mit *D. Simonius Proculus Iulianus*, der auf dem bekannten Massgefäß aus Bronze des Florentiner Museums (publiert u. a. bei Fabretti 528, 380) als Praefectus urbi erscheint. In der von ihm als *praeses Daciarum* gesetzten Inschrift C. III 1573 heißt er gleichfalls nur *Simonius Iulianus*. Vgl. seine stadtrömische Inschrift C. VI 1520 und Borghesi oeuvres III 482 ff.; V 405, dessen Zeitbestimmungen durch die neue Inschrift im Ganzen bestätigt werden.

4. Kostimbrod (Bezirk Sofia). Säule aus Sandstein; die Schrift ist sehr undeutlich.

⌊
 THPIACXAINΕ . . .
 ΕΩΝΙΟΥΛΙΑ. ΙΟΝΗ
 5 CTOVIΩΓIΠTOYKAIO!
 EO TATOKAYTT. AT
 OPOCKAICI . . C . .
 HAIΟΥAM
 ΓOPΔI AI
 10 EYONTOCTH
 ΩNEΠAIΔEIA

.....
 [σω-
 τηρίας [κ]αὶ νε[ί]κης καὶ
 ἑωνίου [δ]ια[μ]ονῆ-
 5 ς τοῦ [μ]εγ[ί]στου καὶ θ-
 εοτάτο[υ] αὐ[τοκρ]άτ-
 ορος Καίσ[α]ρος
 [M]ά[ρ]κου Ἀ[ντωνίου]
 Γορδια[νοῦ] ἡγεμον-
 10 εῦοντος τῆς Θρακ-
 ῶν ἐπαρχ[ι]είας

Eine Umschrift, aber ohne Unterscheidung der Ergänzungen, war nach unserer früheren Publication in dieser Zeitschrift XIV S. 157 n. 42 gegeben.

5. German in der Ebene südlich von Sofia. Säule, Durchmesser 0·34.

Ο Γ Λ Ι Ι
 C I M
 C I H I I I
 Υ Ο Ν Τ Ο Ι
 5 Ο Τ Ο Υ Λ Α Ν
 Ο Ι Λ Ι Α Λ Ι Ο
 C Δ W N Π Ο
 Ι Α Ν Ε C T

Auch von dieser Meilensäule ist an der angegebenen Stelle n. 43 eine Umschrift gegeben. Man erkennt etwa in der zweiten Hälfte ἡγεμονεύοντο[ς], τοῦ λαν[προτάτου], [ἰ]ο[υ]λια[ν]ο[ῦ], Σ[έρ]δων πό[λις] und ἀνέστ[ησεν]. — Der Name des Statthalters und überhaupt der ganze Text könnte mit dem von n. 3 identisch sein.

6. Sofia, neuerdings gefunden; das obere Stück ist abgeschlagen.

ωβιοσαυ
 ΕΠΤΗΠΟΥΟΣ
 ΤΗΛΟΥΜΝΗ
 5 ΧΑΡΙΝ

Zum Schluss μνή(ας) χάριν.

6.* Ebenda auf einem Sandstein:

ΙΑΡΟΔΕΙΓΑ . . παροδεί[τ]α . .

7. Dorf Cerkva bei Sofia.

ΑΑΔΩΝΛΟΗ	Λάδων Λο[ύ]-?
ΠΟΥΕΥΙΑΜΕΝΟ	που εὐξάμενο[ς]
ΑΝΕΘΗΚ-Ν	ἀνέθηκεν.

8. Ebenda.

ἸΥΛ·ΑΣΚΛΗΤΙ	[ἰ]ο[ύ]λ(ιος) Ἀσκληπι[. . . ς]
ΝΩΥΙΩΕΠΟΙΕ	. . νῶ υἱῷ ἐποίησεν
ΤΙ ΕΤΗ	. . . ἔτη . . .

In Z. 1 könnte es statt [ἰ]ο[ύ]λ(ιος) auch [Ο]ὔλ(πιος) gewesen sein.

9. Kurilovo, in der Nähe von Sofia.

ΑΓΑΘΗΤΥΧΗ	Ἀγαθῇ τύχη ·
ΚΥΡΑΑΦΡΟΔ	Κυρ[ί]α Ἀφροδ[ίτη]
ΝΑΝΑΛΟΛ	Νάνα Λο[ν]-
ΕΙΝΟΥΕ	γ[ί]νους ε[ἰ]-
5 ΧΗΝ	5 χήν.

10. Ormanlij, in der Ebene von Sofia, nach Osten.

VOCATVS	[e]vocatus
VI VIS	vivis?
VSV T I TV	. . . titu-
V POSIT	[l]u(m) posi(i)t.

11. Kjustendyl. Oberer Theil einer Säule aus Granit, jetzt 1·5 hoch; der untere Theil ist abgeschlagen.

ΑΓΑΘΗΤΥΧΗΙ	
ΔΙΟΓΕΝΗΣ//ΓΕΝΟΥΣΕΓΔΙ	
ΛΣΟΛΠΙΟΟΪΗCΒΕΓΔΙΚ	
ΣΛΥCΤΘΝΟCΜΑΡCΟΥΝΔΙΗΟ	
5 ΠΛΕΙΜΙΝCCCΥΝΔΙΚΟCΣΑΡ	
ΘΕΟΔΩΡΟCΙΑΥΔΙΕΥΕΥCΤ	
ΓΛΙΟCΚΑΡΙΕΦΕΥC Ε	
ΑΙΟΓΕΝΗΣΔΙΟΓΕΝΟΥΕΤΟΥΚΑ	
CΕΚCΙΟCΖΗΘΟΥΡΟΥΒΑΙΟCΟΙΦΔCΣΑΚΟC	
10 ΔΙΟΤΕΝΤΑΝΘΥΑ	
C(ΥΜΟΝΙCΟΥΛΠΙΑΝΟΥΑ	
ΗΟΥΚΙΑΝΟCΔΥΟΝΤΟCΑ	
ΙΜCΑΗCΣΥΡΑΚΝΑ	
Γ	
15	ΜΑΥΚΙΑΝΟCΧ
	ΟΘΟΛΩΡΟ

Man erkennt etwa:

Ἀγαθῇ τύχηι · Διογένους [Διο]γένους ἔγδικος, ὁμης
β' ἔγδικος, || νος Μάρσου [ἔγ]δικ[ο]ς, " 5. σύνδικος . . . ,
Θεόδωρος [β'] ἀρχ[ι]ε[ρ]εὺς τοῦ Δ[ι]ὸς Καπ(ετωλίου), ἱε[ρ]εὺς Ε . . . ,
[Δ]ιογένους Διογένο[υ]ς τοῦ κα[ι] ? . . . , Σέκ[σ]τος Ζήθου Ῥουβαῖος . . . ,
10 Διο[γ]εν[ι]αν[ο]ῦ Α . . . , Σ[τ]ρυμόν[ο]ς Οὐλπιανοῦ Α . . . , [Μ]ουκιανὸς
[Ἀρχ]οντος Α . . . , || 15 Μα[ρ]κιανὸς . . . , Θ[ε]ό[δ]ω-
ρο[ς]

Zu Z. 7 vergl. unten n. 32.

12. Ebenda. Säule aus Granit; Höhe 2·0, Durchmesser 0·3, Buchstabenhöhe 0·05.

ΑΓΑΘΗ	Ἀγαθῇ
ΤΥΧΗΙ	τύχηι ·
ΟΛΥΜΠΙΟΙ	Ὀλυμπίοις
ΘΕΟΝCΔΙΟΙ	θεοῖς Διο[γε]-
5 ΝΙΑΝΟCΑΥ	5 νιανὸς . . .
ΙCΘCΒΙΜ

13. Nikoličevci bei Kjustendyl. Ara aus grobkörnigem Granit, hoch 1·9, breit 0·75.

ΑΓΑΘΗΤΥΧΗΙ
ΧΟΙΚΑΤΟCΧΟΙ'CEA
ΙΑΥ-ΕΒC ΙΟΥΛΑ
ΚΕΑC CΥΕΓΑΤΝC
5 ΤΙΗΑΝΙΜC CΑΙΑΝΤ
ΙΟΤΑΑΙΩΝΙΑΠΙΔΙΟΙCΤ
ΝΥCΚΑΙΑΝΤΩ ΤΗΡΟ
ΝΗΙΘΙCΧΑ

Vielleicht stand in Z. 2 da θεοῖς καταχθονίοις, 6. 7 ἰδίοις τέκνοις καὶ, 8 μνήμης χάριν. Von den Namen ist vielleicht in Z. 3. 4 Ἰουλία Κέλσου θυγάτηρ zu erkennen.

14. Korujavo bei Kjustendyl. Ara, hoch 0·8.

ΤΥΧΗΙΒΙΟC	[Ἀγαθῇ]
ΛΕΔΥΥΑΘ	[τ]ύχηι·
ΜΟΓΕΝΟΥC
ΑΡΥΝΝΚ	μογένους
5 CΥΜΝΑΕΙΑΓ	? ἀρ[χω]ν κ[αὶ]
ΧΙΙCΤΟΝΒΩ	5 [τ]υμνα[σ]ιά[ρ]-
ΜΟΝΕΚΤΩΝ	χ[η]ς τὸν βω-
ΙΔΙΩΝ	μὸν ἐκ τῶν
ΕΥΤΥΧΙΙC	ἰδίων
	εὐτυχ[ῶ]ς.

15. Debelý Lâk bei Kjustendyl.

ΑΓΑ· ΧΗ	Ἀγα[θῇ] τύ[χη]
ΝΕΜΕC· ΑCΤΕΙΑ	Νεμέσ[ει] Ἀδρ[αστεία]
ΕΑΑ· ΠΡΟΚΛΑΧΑΡΙC ΗΡΙΟ	[Φλ]α(οῦα)? Πρόκλα χαριστήρι[ο]ν.

16. Musibeg, nördlich von Dubnica.

////////// SEVES
////////// IO ///
ΑΥΟ· C°HIIVC
DEVCOANMIN
5 EIVS· SVB· SPI
SIRVEINOILCS
AVGG· PR· PR
CVRΛAGENTE
TIERENNIONIO
10 PRÆF· C°H· EIVSD

[Die Vergleichung der ebenfalls in der Nähe von Dubnica gefundenen Inschrift C. I. L. III Supp. 7418 zeigt, dass wahrscheinlich zu ergänzen ist: *Imp. Caes. M. Aur.] Seve[ro Antonin]o Au[g.] coh. II [L]u[c(ensium) devo[t]a n[u]min[i] eius sub . . . si(o) Ru[ff]ino [leg(ato)] Aug(ustorum) pr(o) pr(aetore) cura agente T. Herenn(io) [P]o[u]lio[ne?] praef(ecto) coh(ortis) eiusd(em)*. Der Legat auch in der Inschrift C. I. Gr. 3708. v. Domaszewski.]

17. Auf der Höhe des Passes 'Trajanspforte', südöstlich von Ichtiman, vor dem Gasthause; h. 0·59, br. 0·295, d. 0·45; Höhe der Buchstaben 0·035.

<p>CT ATWP ZACAAEY THNCTATI 5 T O AΓAΛM·E EYTYXWC</p>	<p>..... στάτωρ [φυλά- ξας ἀμέμ[πτως τὴν στατι]ῶνα 5 τὸ ἀγαλμ[α] ἔ[στησεν εὐτυχῶς.</p>
---	---

In Z. 2 ist vielleicht auch die Ergänzung [πρά]ξας denkbar.

Die Inschrift ist auch von Jireček abgeschrieben und in dieser Zeitschrift X S. 90 publiciert worden. Zu Ende von Z. 2 hat seine Copie nach dem W noch K(?) T(?).

18. Dorf Vétren, westlich von Tatar-Bazardžik. Bruchstück eines Reliefs, auf dessen unterem Rande Schriftzüge erhalten sind. Das Relief ist, wie eine Zeichnung bestätigt, welche wir von Herrn Wittich, Kreisingenieur in T.-Bazardžik, erhalten haben, sehr beschädigt; man erkennt aber deutlich zwei nebeneinander in Vordersicht stehende langbekleidete weibliche Gestalten, welche die Arme (Hände fehlen) gegeneinander herabsenken, den bekannten Nymphen- und Charitenreliefs entsprechend, welche einen Reigentanz der Göttinnen vergegenwärtigen. Von der Schrift erkennt man:

//// I E Δ // N // //
 //// ' E Θ // N // //

In Z. 2 wird [ἀν]έθ[ηκε]ν gestanden haben.

19. Ebenda.

<p>I ^ RV I ^ VI ALI ^ COA TIV Ⓟ</p>	<p>· I ^ IVS RE IS IM EI 'SRVTIN A ONER T CO Ⓟ</p>
--	---

20. Die beiden folgenden Inschriften stammen, wie die zwei früher von uns in einer bulgarisch geschriebenen Abhandlung (Philippopol 1885) publicierten und danach von Jireček in d. Zeitschrift X S. 206 wiederholten, von der im Itin. Hierosol. als XII m. p. vor Philippopol gelegen angegebenen Station Tugugerum, deren Ruinen 3 Kilometer südlich vom Dorfe Kadiköi sich befinden.

In einem alten Friedhof des Dorfes Karatair, westlich von Philippopol, am Ufer des Kričima. Sehr beschädigt, so dass fast alle Buchstaben undeutlich sind.

Α Γ Κ Λ Ι Α Ι
N-MWN
VA ININ
ΚΑΙ ο Γ Β
5 ΝΟΙΚΥΠΤΑΕΥ
ΙΧΙΝ ΙΙΛΧΥ
N W \ C P
I B I N T

Möglicher Weise stand in Z. 4 ff. καὶ τοῦ σύμπαντος αὐτῶν οἴκου ὑπατεύοντος τῆς Θρακῶν ἐπαρχείας.

21. Auf dem türkischen Friedhof sw. vom Dorfe Kadiköi, w. von Philippopol, nahe der Mündung des Kričima. Marmor, Bruchstück eines Grabreliefs mit Giebel und deutlichen korinthischen Abschlussgliedern, von der rechten oberen Ecke herrührend, über einen Meter hoch. Im Giebel ein Schild, hinter dem horizontal eine Lanzenspitze vorsieht. Am rechten Ende stehend ein bis zu den Knien erhaltener Mann; über ihm zieht sich im Grunde schlangenartig wohl eine Guirlande hin. Von der Inschrift, die auf dem Epistyl stand, erkennt man rechts unterhalb des Schildes nur:

† Ρ Ε Ρ

22. Philippopol, auf dem türkischen Friedhof östlich von der Stadt, nahe an der Marica. Syenit, sehr beschädigt; zum Schlusse metrisch.

Δ Ε Λ Φ Α Ι	ἀ]δελφαὶ
ΨΑΙΗΧΡΥΧΗ	? Σκ]αὴ Χρύση
ΔΙΛΦΩΥΩΝ	[ἀ]δ[ε]λφῶ τούτων
ΜΙΚΡ Ω	μικρῶ.
5 ΑΝΟΝΤΑ	5 Θ]ανόντα[ς
ΑΜΒ Υ	ἀμβ[ι]οῦ-
ΝΥΡΘΥ	ν
ΝΗΜ-ΝΙ	. . μ]ν[ή]μην?
Φ Α

23. Ebenfalls auf dem türkischen Friedhof von Philippopol; Syenit, links gebrochen, br. 0·75, h. 0·162, d. 0·36.

ΕΑ·ΤΙ·ΝΘΙ·ΚΗ·ΕΑΥΤΗ·ΚΑΙ
ΙΜΕΤΑΤΗΝΤΕΛΕΥΤΗΜΥΘ
ΙΑΔΙΧΕΙΛΙΑΚΑΙΙΕΙΤΝΤ///

. . . εστη]σα? τὴν θήκην ἑαυτῇ καὶ . . . || καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν μου θ . . . || δηνά]ρια δισχείλια καὶ εἰς τ

24. Auf dem jüdischen Kirchhof von Philippopol, gleichfalls östlich von der Stadt. Lang 1·52, hoch 0·43.

ΕΜΝΗΕ ~~Ο~~ΚΑ~~Ο~~ΩΡΗΝ ~~Π~~~~Ο~~ΑΑ~~Ο~~ΥΡ
ΩΗ~~Ο~~ΙΕΝΙΙΕΙΜΑΙΕ ΚΕΙΗ


Die Inschrift scheint aus Hexametern zu bestehen. Links sind die Enden von zweien erhalten:

. μῆμνησο κα[θ'] ὥρην
πατρ]ωήοις ἐνι [τ]ειμαῖς

rechts in Z. 1 der Anfang πο[λ]λοὺς

Zu ἐν τιμαῖς vergl. Kaibel epigr. 546, 2; add. 877 a 4.

25. Ebenda, auf dem jüdischen Friedhof. Bruchstück einer eingerahmten Inschrift, über der sich ein Giebel erhebt, von der rechten oberen Ecke herrührend. Von der Inschrift erkennt man:



26. Hambarli, Bezirk Kazalagač. Drei Fragmente eines Altarsteines, der auf beiden Seiten beschrieben ist; kleine Buchstaben, schwer lesbar.

1. ΚΑΣΤΡΑΕΡ
ΗΜ·ΟCΕΝΑΛΔΕ
ΤΕΤΗΝ . . ΡΔΗ
ΚΗΝΤΗΝΝ . . ΔΕ
- 5 ΤΟΝΤΗΝΚΟΝC
ΝΤΗΑΙΝΤΑΝΗΝ . . .
ΚΙΑΟΑΔΡΗΘΝΔΝ . .
ΠΟΛΗΝΤΟΥΤΑ .
ΘΤΑΜΛΩ . ΑΚ .
- 10 ΚΑΣΠΑ·ΛΑΟΚΗ

2. ΝΤΑΔΕΔΥΓΑΚΟ
 ΓΥΑΙΕΔΟΚΕ....
 ..ΚΔΝ.Ε..ΗΚ
 ΑΝΚΕ..ΜΓΔΝ.
 5 ΝΘΑΘΡΗ..ΟΠΟΘ.
 ΠΑΝΤΟΥΤΔΝ...
 ΛΘ ΟΠΟΝΘ

3. ΤΗΝΑΝΧΗΑΛΟΝΤ
 ΔΕΒΕΛΤΟΝΤΗΝΕΟΣ
 ΠΔΗΝΤΤΙΡΑΝΦΟΜΑ
 ΝΕCΤΗΝΚΕΟΘΛΗΟ'
 5 ΡΑΤΖΗCΟΝΟΗΛΑΚΑΙΧ
 ΛΝΟΕΚΕΑΚΟΡΔΛΗCΕC
 ΟΠΡΗΓΟΡΑCΧΠΟΚΙΑΤΟ
 ΖΠΟΥCΤΡΑΤΗΓΥC...C

Wie C. Jireček in Prag und W. Tomaschek gesehen haben, beziehen sich 1 und 3 auf die, wahrscheinlich im 9. Jahrhundert erfolgte, Wiederherstellung von verwüsteten festen Plätzen (κάστρα ἐρημωθέντα) durch mehrere byzantinische Strategen. Eine weitere Behandlung verschieben wir bis zum Eintreffen genauerer Abschriften oder Abklatsche.

27. Ebenda. Auf der Vorderseite einer Ara.

ΑΓΑΘΗΤΥΧΗ	Ἀγαθὴ τύχη
ΕΙΤΟΝΚΑΛΟΝΤΙΕΥΜΝΕ	Σίτον καλὸν τί[ς] ὕμνε[ι]
ΠΡΟΣΟΕΚΛΕΙΝΙΟ ΥΠΑΙΑ.	πρόσ[θ]ε Κλεινίου παῖ[δα] ;
ΤΟΙΟΤΟΣ ΗΝΚΑΙ	τοιο[ύ]τος [ἦμ]ην καὶ
5 ΤΥΠΟΙΣΤΤΚΑΙΚΛΗΣΕΙ	τύποις τ[ε] καὶ κλήσει,
ΛΙΠΩΝΙCΘΗΤΗΝΣΛΡ	λιπών [δ]ὲ θνητὴν σάρ-
ΚΑΚΑΙΛΟΝΙΝΘΗΚΗ	κα καὶ [κ]όνιν θήκη
ΗΡΩΣΝΕΤΑΛΛΟΝΕΙ	ἥρως [μ]ετ' ἄλλον εἵ[μι]?
ΗΜΙΟΡΓΚ ΡΗΣΓΛΙ
.....
.....

In dem ersten Choliamb scheint der zu Anfang stehende Eigenname Σίτρος überschüssig zu sein.

28. Hisar, Kreis Philippopol, Bezirk Karlovo. Eingemauert als Stufe in einem Gasthause. Buchstabenhöhe 0·027.

ΣΤΟΚΕΙΛΟΥ
ΚΑΤΕΣΚΕΥΑ
ΑΥΤΟΥΣΥ
ΑΡΙΙΙ Φ

. . . Ἀρι]στοκ[λ]ε[ι]του
. κατεσκεύα-
σεν τῇ αὐτοῦ συ-
μβίῳ μνείας χ[ά]ριν.

29. Umgegend von Nova Zágora. Marmor, dick 0·55, hoch 1·9, breit 0·16; die Inschrift steht in der Mitte der oben und unten leer gelassenen Fläche.

ACIFICOPIISSIMO OOVERNNCIE
ONELCLCONSTANTIVICTOR
TRIVMEATORIIERPETVOAV
ANTMARCELLINVSFDDOMLEONTI
5 TFABTITIANVSVCPPRAEET
NMOEORVMSEMPERDEVCTISSIM
ROCVRANTEPALLADIOVPPRAES
ROVINCIAE THRACIAE
+ CONSCRAVERVNT +

[P]acifico piissimo[q]ue p[ri]ncip[i] d[omi]no] n[ost]ro Fl[avio] Cl[audio] Constanti victor[i] est [t]riumfatori [p]erpetuo Au[g]usto] Ant[oni]us Marcellinus [et] Dom[iti]us Leonti[us] est Fab[ius] Titianus v[ir]i c[larissimi] praef[ecti] praet[orio] n[um]ini m[aiestati] [q]ue] eorum semper devotissim[i] p[ro]curante Palladio v[ir]o p[er]fectissimo praes[ide] p[ro]vinciae Thraciae + consecraverunt. +

Die von Dumont *bull. de corr. hell.* II p. 401—403 n. 1—5 nach Abschriften von Bond herausgegebenen Inschriften von Stará Zágora (Eski-Zagra), von denen die n. 1. 2. 5 auch Jireček *Monatsb. d. Berl. Akad.* 1881 S. 441 ff. nach eigener Abschrift veröffentlicht hat, habe ich auch gesehen und abgeschrieben. Hier wiederhole ich wegen der wesentlichen Berichtigungen oder Ergänzungen n. 3. 4 und gebe zu n. 2. 5 einzelne Bemerkungen.


30. Stará Zágora. Viereckiges Postament.

ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΚΑΙΣΑ
ΑΜΑΥΗΛ·ΝΑΝ·ΕΙΝ·
ΥΣΕΒΗΕΥΤΥΧΗΣΕΒΑΣΤ·
5 ΑΡΘΙΚ·ΝΒΙΕΤΑΝ·ΚΟ·
ΕΠΣΤ·Ν·ΒΟΥΑΗ
ΑΙΟΔΗΜΟΣ·ΠΑΙ·ΑΝΕ·
ΤΙΜΕΛΟΥΜΕΝΟΥ·ΤΙΦΛ·
ΠΟΛΛΩΡΟΥ·Α·ΑΡΧΟΝΤ·

Ἀγαθῇ τύχῃ· αὐτοκράτορα Καίσα- [ρ]α Μ. Αὐρήλ[ι]ον Ἀντ[ωνε]ῖνο[ν] ||
 [Ε]ὐσεβῇ Εὐτυχῇ Σεβαστῷ[ν] || ⁵[Π]αρθικὸν Β[ρ]εταννικῷ[ν] || [μ]ε[γ]ιστον ἡ
 βουλή || [κ]αὶ ὁ δῆμος ὁ Τραϊανέ(ων) || [ἐ]πιμελουμένου Τίτ(ου) Φλ(αυίου)
 [Ἀ]πολλο[δ]ώρου α' ἄρχοντ[ος].

Gedruckt Bull. de corr. hell. II p. 402 n. 3.

31. Ebenda. Gefunden im Innern der alten Stadt bei der Fundamentierung des Gymnasiums. Grober gelblicher Marmor; breit oben 0·64, unten 0·755, hoch 0·37, dick 0·50; Buchstabenhöhe 0·026.



Ἀγαθῇ τύχῃ· || τὸν θεοί[τατ]ον αὐ[τοκράτ]ορα || [Μ. Α.]ὐρ. Ἀντωνεῖνον
 Αὐγουστον || ἡ Τραϊανέων πόλις πρωταρ- || ⁵[χοῦντ]ος Ἀρχία Ἀρχεδήμου.

In der Publication Bull. de corr. hell. p. 403 n. 4 fehlt Z. 1 und ist Z. 5 nicht verstanden. In dieser erkennt man zu Anfang Reste der Buchstaben Ο/ΝΤΟΣ. Dagegen hat die Bond'sche Copie Z. 2 wohl richtiger ΘΕΙΟΤΑ·ΟΝ.

32. Die von Dumont a. a. O. S. 402 n. 2 und Jireček S. 443 publicierte Inschrift befindet sich auf dem Friedhof südlich von der Stadt, auf einer Ara, deren beschriebene Fläche 0·11 und 0·40 hoch und 0·425 breit ist, und die an der Vorderseite oben ein zweihenkliges Gefäß in Relief zeigt. An der Bond'schen Copie ist zu berichtigen: Z. 5 Anfang /ΙΟΥΚΑΙΓ statt ΠΟΥΚΑΠ, Z. 7 ΤΕΣΗΚ statt ΤΕΖΙΚ und Z. 11 ΗΣΑ statt ΝΣΑ. Die geforderten Lesungen Διὸς Καπετω[λ]ίου καὶ γερουσίας, τραπέζη und ἐποίησα stehen also da.

33. Die Basis, deren Inschrift von Dumont S. 403 n. 5, Jireček S. 444 publiciert ist, befindet sich auf dem jüdischen Friedhof, ist unten 0·645, an der beschriebenen Fläche (die 0·425 hoch ist) 0·453 breit und hat oben ein Ornament. Statt der Lesung in Z. 1 Ende ΒΩΛΙΩ von Dumont, ΡΩΛΙΩ von Jireček hat meine Copie ΓΩΛΙΩ, so dass Πωλίω vos zu lesen ist. Dann hat auch meine Copie wie die Dumont'sche ΑΥΤΤΙΣ statt des verlangten ΑΥΤΗΣ, wie Jireček gibt.

34. Ebenfalls auf dem jüdischen Friedhof südlich von der Stadt. Vier Theile des Gebäudes von einer ionischen oder korinthischen Halle (lang a 1·32, b 1·42, c 1·29, d 1·35), Fries und Epistyl zusammen aus einem Stücke gearbeitet. Auf dem Frieze steht in Buchstaben, welche in a. c. d 0·085, in b 0·092 hoch sind:

a

|ΚΑΙΙΕΡΑCΣΥΝΚΛΗΤΟΥΚΑ|

b

|ΟΥΛΜΑΙΩΚΑΙΙΕΡΝCΤΡΑΤ|

c

|ΘΡΑΚΩCΠΑΡΧΕΙΑCΜC|

d

|CΕΝΕΚΙΩΟCΣΑΤΟΡΝΕΙΝΟΥ|

Das Stück *d* hat Jireček publiciert Sitzungsbb. a. a. O. S. 444.

[. . . μητρὸς . . .] καὶ ἱεράς· συνκλήτου καὶ δήμου Ῥωμαίων καὶ ἱερῶν στρατε[υμάτων ἡγεμονεύοντος τῆς] Θρακῶν ἐπαρχείας Μ. Ο[ύλπιου] Σενεκίωνος Σατορνείνου . . .

Ehreninschriften desselben Legaten bei Dumont n. 64. 64a (Liebenam Legaten S. 396).

35. Ebenda, auf dem jüdischen Kirchhof. Block eines Architraves, lang 2·88; Höhe der Buchstaben 0·091.

|ΙΩΝΚΑΙΤΩΝΠΡΟCΚΕΙΜΕΝΩΝΛΟΙΠΩΝΕ|

. . . ιων καὶ τῶν προσκειμένων λοιπῶν ε

36. Ebenda, in der Kirche H. Nikola. Marmorplatte, hoch 0·97, breit 0·50, dick 0·19, Buchstabenhöhe 0·03. Die Inschrift ist sehr beschädigt.

ΑΓΑΘΗ
ΕΙΠΕΙΙΟΥΣΗCΤΗC
ΤΟΥΤΟΥΑΤΟΡΟC
ΟΥΤΙΠΤΗΛΙΟ
5 ΚΑΙCΑΡCΜΟΥCΙΛΙΟΥ
ΤΟΥCΓΥΝΑΙΚΟCΑΥΤΟΥ
CΥΝΤΑΝΤΟCΑΥ
ΠΥΛΕCΤΕCΥΛ
ΥΠΟΛΕΠΛΙΧΟΥΑ
10 ΕΡΑΜΜΕΝΟC

[Etwa: Ἀγαθὴ [τύχη· ὑπὲρ τῶν μεγίστων Σεβαστῶν] τοῦ [αὐ-]
τοκράτορος ⁵ [Καίσαρος Μ. Ἰουλίου Φιλίππου καὶ] τοῦ αὐτοκράτορος
⁵ Καίσαρος Μ[αρκ. Ἰουλίου Φιλίππου καὶ] τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Ὀτακίλιας
Σεουήρας καὶ τοῦ σύνπαντος αὐτῶν οἴκου] [π]ολε[ιτάρ]χου
[γ]εγ[ραμ]μένοι v. Domaszewski.]

In Z. 9 ist wohl . . . π]ολεῖται . . zu erkennen, 10 ὑπο]γεγ[ραμ]μένοι.

37. Ebenda, gefunden in dem Innern der alten Stadt; jetzt auf dem jüdischen Friedhof südlich der Stadt. Pfeilerartiges Postament, 1·8 hoch, unten 0·72, oben 0·65 breit, von quadratischem Planschema, oben und unten mit mehrfach gegliedertem Ablauf; das oberste abacus-artige Glied hat auf allen vier Seiten ein an Ranken erinnerndes Spiralornament. Auf dem Halse über dem Schaft des Pfeilers steht in 3 Centimeter hohen Buchstaben:

ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ

Ἀγαθὴ τύχη

am untersten Rande des Schaftes in 1·8 Centimeter hohen Buchstaben:

ΕΠΙΝΕΛΟΥΜΕΝΟΥΥΥΥ//ΠΑΝΝΙΟΥΤΟΥΚΑΙ
ΒΕΙΒΙΑΝΟΥ

ἐπι[με]λουμένου Μ[α]ρ. Ἀντ[ω]νίου τοῦ καὶ Βεῖβιανου.

Über dieser letzteren Schrift ist das 85·6 Centimeter hohe Feld des Schaftes leer.

38. Ebenda, bei der Kirche H. Theodor. Auf dem 0·83 breiten Abacus des Aufsatzstückes einer viereckigen Basis:

ΑΤΟΝΕΜΟΝΕΑΥΤΟΚΑΙΗΣΥΝΕΙΛΕΑΥΤΟ

κατεσκεύασ[α] τὸν βωμὸν ἑαυτῷ καὶ τῇ συνβίῳ ἑαυτοῦ.

39. Ebenda, auf dem Brunnen 'Ajnalijka'. Dicke des Steines 0·48. Bloß der mittlere beschriebene Theil des Steines glatt bearbeitet, darüber 0·42, darunter 0·47 rauhe Fläche. Buchstabenhöhe 0·036 bis 0·046.

5
ΟΝΜΑΙ
ΚΥΡΕΙΝ
ΤΩΤΑΙΟ
ΡΑΙΠΑΙΡ
ΤΕΝΕΠΙ
Ν-ΕΤΟΝ
ΝΚΑΙΡΗ
ΝΤΙΤΕΙΟ

Zu erkennen ist Z. 2 Κυρεῖν[α] und Z. 3 und 5 der Name Nepos.

40. Ebenda, auf dem türkischen Friedhof, br. 1·50:

Δω

41. Ebenda, gefunden bei der Fundamentierung des Gymnasiums. Circa anderthalb Meter hohe viereckige Basis mit reichem unteren und einfacherem oberen Ablauf, welcher in der Mitte der Schaftfläche eine schlanke Aedícula mit hohem Giebel und übermäßigen Akroterien in

Relief angearbeitet ist, als Rahmen einer Reliefdarstellung, welche Herakles nach rechts auf dem Rücken des Hirsches knieend und das Geweih desselben niederdrückend und rechts einen Baum zeigt. In den oberen Ecken der Schaftfläche, links und rechts über der Aedícula, stehen 7 Centimeter hoch die Buchstaben Φ und Χ.

42. Jetzt im Dorfe Sjunnešlij im Bezirk Sejmen, Kreis Stará Zágora, auf der Straße von St. Zágora nach Sejmen, etwa halbwegs. Stammt aus den Ruinen zwischen den Dörfern Skenderli und Dzam-bazitó. Viereckig profilierte Basis. Beschriebene Fläche 0·61 hoch, 0·47 breit; Buchstabenhöhe 0·025; Gesamthöhe des Steines 1·385.

ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ

5	ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΛΣΕΠΤΙΜΙΟΝ ΣΕΥΟΥΡΟΝ ΠΕΡΤΙΝΑΚΑ ΕΥΤΥΧΗ ΕΥΣΕΒΗ ΑΡΑΒΙΚΟΝ ΑΔΙΑΒΗΝΙΚΟΝ Η ΕΒΟΥΛΗΚ ΜΠΡΟΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΑΝ-ΓΕΜΟ ΕΥΟΚΛΟΣ ΣΤΑΤΕΙΛΙΟΥ ΒΑΡ ΒΑΡΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΠΟΔΕ ΔΕΙΠΕΝ ΕΠΕΥΝΑΡΧΙΑ ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΥΗΡΙΩ ΒΑΣΣΟΥ
10	

Ἀγαθὴ τύχη · αὐτοκράτορα μέγιστον Ἀ. Σεπτίμιον Σευου[ῆ]ρον Περτίνακα Εὐτυχὴ Εὐσεβῇ Ἀραβικὸν Ἀδιαβηνικὸν ἡ ἐ-βουλή καὶ ὁ λαμ[π]ρότατος ἡ δὴμος Τρ[αιανέ]ων ἡγεμό-ν[ε]ύο[ν]τος Στατειλίου Βαρ-βάρου ὑπάτου ἀποδε-¹⁰ δει[γμ]ένου. Ἐπ[ὶ] ξυναρχία Σεπτιμίου . . . ἰου Βάσσου.

43. Im Dorfe Aladzelij (Kreis Stará Zágora, Bezirk Sejmen), vor der türkischen Moschee, von derselben Fundstätte wie n. 42. Oberes Stück einer viereckigen Basis; die von der Schrift ausgefüllte Fläche ist hoch 0·33.

5	ΤΟ ΒΗΜΕΛΦΩΒ ΕΤ ΛΕΝΟΥΕΛΡΧΗ ΧΟΝΟΝ ΑΠΟΛΛΟΔΙΩ ΑΕ ΠΝΙΑΓΚΑΙ ΗΝΤΙ ΧΝΡΝΑΝΑΘΗΜΑΕΩΝ ΕΙΚΟΝΑΤΥΠΩΝ ΕΥΤΥΧΩΣ	λένου[ς] ἀρχη Ἀπολλο[δωρο] ἀνάθημα ἐὼν εἰκόνα τύπων εὐτυχῶς.
---	---	--

44. Aladželij, in einem Privathaus, war auf dem lateinischen Friedhof östlich vom Dorfe. Verbrannter und sehr beschädigter Stein, dick 0·53, breit jetzt 1·345; Höhe der beschriebenen Fläche 0·165.

.....
 O.....NL.....
 ΜΡCΤΡΑΙΑΝΕΩΝΕΠΙΙΛΕ...ΟΙIC ΟΥΛΥΡΤ
Α.....ΤΟΓ ΗΣ ΓΣ

Vielleicht δῆ[μος] Τραιανέων ἐπι[μ]ε[λ]ο[υ]μέν[ο]ς Αὐρ(ηλίου)....

45. Trikmešlij (Bezirk Cirpan), im Hofe der Kirche; stammt wohl aus Karassura. Sehr beschädigte Säule; Buchstabenhöhe 0·035. Nicht von mir selbst gesehen.

Τ·
 ΜΙΡCΙ Γ
 ΜΑΧΙΜΙ ΕΙ
 Ρ Α ΡΑ

ΑΛ
 ΙΑ ΟΤΑ
 ΙΕΥ
 Τ ΑΔΑ|Ε
 ΗΘCΡΕΥ
 ΑΤΙΙFOITA
 ΥΟ

[Scheint ein Meilenstein des Maximinus Thrax. v. Domaszewski].

46. Ebenda und wohl von gleicher Herkunft. Unterer Theil einer 0·51 breiten Platte. Von der geglätteten Inschriftfläche ist ein 0·13 hohes Stück erhalten; das untere roh bearbeitete Ende ist 0·55 hoch.

~~ΕΥΤΥΧΩΣ~~

47. Im Dorfe Ali Paša (Kreis Stará Záhora, Bezirk Cirpan, nordöstlich von Cirpan) in der Kirche Hag. Iliä. Diese Inschrift und die folgende gehören wohl nach der römischen Station Karassura, die zwischen diesem Dorfe und Trikmešli lag. Basis aus marmorartigem Kalkstein. Die beschriebene Fläche ist 0·66 breit, 0·47 hoch. Die Copie rührt nicht von uns her.

ΙΙCΥΡΑΘΙΘΝ'WΕΙΜC
 ΚΑΤΥΡΙΙΝΑΝΔΡΑΓΑΒΕΙ
 ΝΙCΤFΙΑΗΜΟCΥΝΝ
 ΑΝΔΡCΤΕΡΑΓΚΟΜΕΝΗ

. Κα[λ]πούρ[νιο]ν ἄνδρα Γαβεί- ν[η] ὥστε [φ]ιλημοσύνην
 ἀνδρ[ὸς] ἐρασκομένη. Ob ἐρασκομένη verschrieben statt ἀρεσκομένη?

48. Bei einer Mühle westlich von Ali Paša, genannt Brestete. Stück einer Säule von 0·35 Durchmesser, hoch 0·60; sehr beschädigt. Die Copie ist von anderer Hand.

E	K	
	Θ	
	ΜΤΡ C	λα]μπρ[οτάτη
	ΤΡΕΜ Γ	Τρ[αιανέων?
5	ΤΡ Ο ΤΗΤΗ	πρ[ώ]τη τῆς ἐπαρχείας
	Μ-ΤΡ ΟΙ	μητρό[πολις
	E	ε[ὐ]τυχῶς.

49. Auf einem Friedhof westlich vom Dorf Cikilar = Cakarlare, östlich von Cirpan. Die Stelle entspricht dem antiken Pizus. Bruchstück aus dem oberen Theil einer viereckigen Basis.

Α Γ Α Θ Η Ι
 ΓΕΤΑΙΑΝΤΙΖΗΕΡΟΙΝΙΑΛΚΗ
 ΣΤΡΑΤΩΝΘΕΡΕΡΩ
 ΕΥΞΑΙΕΝΘΗΚΥΕ
 ΕΝΙΑΥΙ

Oben stand ἀγαθῇ [τύχη]; darauf folgten Verse. Z. 4 etwa eine ευξα enthaltende Verbalform und ἤκουε, Z. 5 etwa ἐνιαυ[τῷ].

50. Ebenda. Unteres Ende des Postaments einer Säule.

ΙΤ Δ Ι Η C E N [ἐ]ποίησεν.

51. Jambol, jetzt in der Eski Džamesi (alten türkischen Moschee). Obertheil eines viereckigen Postamentes aus Marmor. Auf der Vorder- und den beiden Nebenseiten bearbeitet, mit der Rückseite eingemauert.

ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ

52. Bezirk Jambol.

ΔΕ C Π·ΤΗΝΘΕΩΝΑΠ·ΛΛ
 ΑΠ·ΛΛ·Δ W P·C·ΥΡ C Λ·B Λ
 Γ W T Η Ρ Ι Α

Δεσπότην θεῶν Ἀπολλ[ώνιος? . . . καὶ] || Ἀπολλόδωρος Οὐρσούλου
 βουλ[εταὶ . . .] [σ]ωτηρί[ας] ἔνεκεν.

53. Bezirk Jambol.

ΧΑΠΟΛΛΩΝΙΧΣΤΑΡΑΚΝΩ
 ΠΟCCHC·ΒΕΙΟΥC·ΥΠΑΡΕΛC
 ... Π...ΚΑΙΤC·ΠΙΛΙΩ!Ω....
CN...

Z. 1 erkennt man Ἀπόλλωνι mit einem als Interpunctszeichen dienenden X zu beiden Seiten (vgl. Reisen in Lykien I S. 71 zu n. 50 Z. 8), Z. 2 Πόσσης Βεί[θ]υος ὑπ[έ]ρ ἑα[υτοῦ].

54. Bezirk Jambol.

ΑCΚΛΗΤΙΩΒΕΙΘΥCΔΙΖΑΖC
 CΥΦΑΜΕΝΟCΚΑΙΕΠΙΤΥΧ
 ΟΗΚΕ

Ἀσκληπιῷ Βείθυς Διζα... εὐξάμενος καὶ ἐπιτυχ[ὼν].... ἀνέ-||θηκε.

Bei Phlegon περὶ μακροβίων 1 (ed. Müller III p. 609) erscheint ein Βίθυς Διζάστου, Παροικοπόλεως τῆς Μακεδόνων, doch ist hier wohl sicher der Vatersnamen im zweiten Theile verschieden.

55—61. Bezirk Jambol.

55.

...ΑΝ◇ΑΡΧΙΜΥΣΡ◇Ν
 ΛΕΧΙ(Ε)◇ΚΛ◇ΤΥΣΛΤ'◇ΛΙΝΑΡΙ◇Ν Ἀ[π]ολινάριον.

56.

ΙΖΘΣΙΜ
 Σ◇ΥΡΓΣ
 ΖΩ

Ζ[ώ]σιμος

ΙΒΙΩΝΑΠΟΛΛΟΔ.Ρ
 5 ΙΥΟΙΑΝ◇Ε

σύμ]βι[ο]ν Ἀπολλοδ[ω]ρ.
 ιανό[ς].

57.

ΑΓΑ◇ΗΙ·ΤΥΧΗΙ
 \ΙΖΑΜ◇ΥΚΑ
 ΡΑΛΕ◇C◇Κ◇
 ΗΛΙΟCΚΑΙΔΙΝ
 5 ΑCΚΛΙ◇ΙΛ◇ΙΓ
 ΜΙΡ◇Ν◇Μ◇Ι

Ἄγαθῇ τύχηι·
 [Δ]ίζα Μουκα[τ-
 ράλεος ὁ Κο[ρν-
 ήλιος καὶ Διν[ί-
 ας καὶ οἱ λοι[ποὶ
 μ[ε]τρ[ο]νόμοι.

58.

ΗΡΩΙΜΑΝΙΜΑΙΩΙ
 ΕΣΤΙΛΙΟΣΝΕΙΚΙΟΥΥΠΕΡ
 ΤΩΝΨΙΩΝΝΕΙΚΙΟΥΚΑΙΑΓΑ
 ΘΗΝΩΡΟΣΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Ἡρωὶ Μανιμάζωι
 Ἐστίατος Νεικίου ὑπὲρ
 τῶν υἱῶν Νεικίου καὶ Ἄγα-
 θήν[ο]ρος χαριστήριον.

59.

ΕΠΙΔΗΤΟΝΤΥ
ΟΝΗΔ ΝΑ

ἐπιδὴ τὸν . .
.....

60.

+C·ΒΕΙΜΑΚΡΑΝΙ
ΦΑΛΑΓΓΑΧΟΡ
ΘΡΥΑΛΔΜ

Anscheinend jambische Verse. Man erkennt:

Σόβει μακρὰν . . .

φάλαγγας ἐχ[θ]ρ . . .

61.

ΤΑΡΣΑΣ

62. Im Dorfe Akbunar. Säule. Diese Inschrift wurde während der Dämmerung copiert.

ΑΓΑΣ	Η	Ἀγα[θ]ή τύχη ·
ΕΡΝ	ΝΙΟΔΓ	[ύ]περ ν[ε]ίκης καὶ αἰω[ν]ίο[υ] δ[ια]-
ΝΓ	ΤΔΔΤ	[μο]ν[ή]ς [τ]οῦ [θειοτά]του [αὐ]το-
ΘΡ	ΓΜΙΔΛ	[κράτ]ορο[ς] Κ[αί]σαρος Μ. Ἰουλί[ου]
5 ΠΤΥ	ΔΛΕΥΕΛΗ	5 [Φιλί]ππου [Εὐτυχ]οῦς Εὐσ[εβοῦς]
ΑΕΚ	ΕΘΦΙΛΕΣ	[Σεβ(αστοῦ) κ]α[ὶ] τῆς θ[εοφιλεσ]τάτης
ΑΓΥ	ΚΙΔΣΙΤΑ	[Αὐ]γού[στης Μαρ]κίας Ὠ[τα]κειλίας
ΕΥΗ	ΜΟΝΕΥΔ	[Σ]ευή[ρας ἡ]γε[μονεύο]ντος
ΘΡΑΙ	ΠΑΡΧΕΙΑΣ	[τῆς] Θρα[κῶν ἐ]παρχείας . .
10 ΥΙΝ	ΔΡΙΑΝΩΠ	10 [Ο]ύιν[ι]ου Φ[αβ]ιανοῦ π[ρεσβ(ευτοῦ)]
ΑΝΤΙΕ	ΡΑΧΩΗ	[Σεβ(αστοῦ)] ἀντισ[τρατ]ήγου ἡ λα[μ]-
ΗΤΡΑΙΑΝ	ΠΟΛΙΣ	[προτάτ]η Τραιαν[έ]ω[ν] πόλις
ΤΥΧΙΕ		[εὐ]τυχ[ῶ]ς.

63. Wohl aus Akbunar, Bezirk Cirpan. Copie von anderer Hand. Säule; Buchstabenhöhe 0·038.

ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ	Ἀγαθὴ τύχη ·
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ	αὐτοκράτο[ρι] Κ[αί]σ[α]ρ[ι]
ΜΑΥΡΙΑΙΩ	Μ.] Αὐρ[ηλ]ίω [Σεουήρῳ]
ΟΕ	Ἀλεξάνδρῳ θ[εοῦ] Ἀντωνεί-
5 ΝΥΩΘΕΣΕΙ ΥΡΣΕΠ	5 νου ὡ, θεοῦ [Σ]ε[ο]υ[ή]ρου ἐ[γγόν]ω
Η ΑΓΑΝΕΩΝΙΣΙΕΙΑ	ἡ Τρα[ια]νέων [πόλ]ις [μ]ε[ίλ]ιον
Η ΤΕ ΟΙΑΕ	ἡ(ε)μονεύοντος τῆς [Θρ]α[κ(ῶν)]
	ἐ[παρχείας]

·ΣΙΕΤ

... ου ...

64. Gefunden nördlich vom Dorfe Kurbetti bei der römischen Straße von Pizus nach Arzus in der Nähe des ersteren; jetzt auf einem Brunnen in Kurbetti. Basis unten gebrochen; Breite der beschriebenen Fläche 0·62, Höhe jetzt 0·555, Buchstabenhöhe 0·04.

ΚΟΙΝΟΝ ΧΕΙΡΟΣ ΑΔΕΛΦΩ	Κοινὸν ἐχ[εῖν π]ρὸς ἀδελφῶ
ΕΓΩΛΟΓΕΖΑΙΔΑΟ	ἐγὼ [τ]έλος ἐξ Αἰδαο
ΚΑΙΔΩΡΟΝΤΥΜΒΟΥ	καὶ δῶρον τύμβου
ΚΟΙΝΟΝ ΧΕΙΡΕΛΑΧΟΝ	κοινὸν ἐχειν ἔλαχον ·
5 ΝΕΝΟΟΝΔΕΚΛΛΘΝΕ	5 ἵγγένουσιν δ' ἐκάλουν με,
ΘΑΝΟΝΤΑΔΕΘΑΨΕΜΕΤΗ	θανόντα δὲ θάψε με μ[ή]τηρ
ΣΕΙΤΗ ΑΔΕΛΦΕΙΩ	Σείτη ἀδελφεῖω
ΚΟΙΝΑΧΑΡΙΖΟΜΕΝΗ	κοινὰ χαρίζομένη.

65. Zwischen Hadrianopel und Mustafa Paşa. Säule mit ovalem Durchschnitt (0·6 u., 0·55 o.), Länge 1·45; Höhe der Buchstaben 0·065. Gewöhnlicher marmorartiger Kalkstein.

ΑΓΑΘΗ Τ
 ΗΚΑ'ΘΑΛΛΕΘΕ
 ΑΝΘΡΩΠΩΝ
 ΟΝΟΥΣ ΔΕΣΠΟΤΗΝ ΤΗ
 5 ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕ ΚΑΙΣΑΡΕ
 ΑΥΡΗΕΘΜΗ
 ΕΥΤΥΧΕΙ ΕΥΣΕΒΕΙ
 ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΜΗΤΡΙ ΤΟΥ
 10 ΧΑΝΤΡΙΑΚΑΤΡΩΝΙΟΥ ΛΙΑ
 ΜΠΡΟΤΑΤΗ
 ΙΑΝΤΟΛΕΙΤΩΝ ΠΟΛΙΣ
 ΟΜΕΛΙΟΝ
 ΕΥΤΥΤΥΧΩ
 ΡΟΤΙΛΙΟΥ ΚΡΙΤΕΝΟΥ
 15 ΕΒΑΣΤΕ ΠΟΥ
 ΙΡ

Ἀγαθὴ τ[ύχη] · || [τῷ τ]ῆς καὶ θαλά[σσης] || [καὶ π]αντὸς ἀνθρ[ώ]-
 π[ίνου] || [γέν]ους δεσπότη . . . " 5 αὐτοκράτορ[ι Κ]αίσαρ[ι Μ(άρκῳ)] ||
 Αὐρη(λίῳ) [Σ]ε[ου]ή[ρῳ Ἀ]λεξάνδρῳ || Εὐτυχεῖ Εὐσεβεῖ Σεβ(αστῷ) [καὶ] ||
 Αὐ[τ]οῦστ[ῃ τ]ῇ μητρὶ τοῦ [Σεβ(αστοῦ)] || κ[αὶ] [μ]ητρὶ κάστρων Ἰουλίᾳ ||
 10 [Μαμμάῳ ἢ λα]μπροτάτῃ || [Ἀδρ]ιαν[ο]πολεϊτῶν πόλις || [τ]ὸ μ[ε]ίλιον ||
 εὐ[τ]υχῶς || Ῥο[υ]τιλίου Κρι[σ]τε[ί]νου || 15 [πρεσβ(ευτοῦ) Σεβ(αστοῦ)]
 ἀ[ντιστρατ]ή[του] ἢ [ἱβ]·

66. Gefunden bei dem Süßwasser-Brunnen am Vajakoi-See, 3 Kilometer südwestlich von Burgas; jetzt in der griechischen Schule in Burgas. Marmor, breit ungefähr 2·00, hoch 0·45, dick 0·12. Mir zugesendet.

⌘ F · C · D · ⌘

[Vielmehr *f(ines) c(oloniae) D(eulti)* als, woran Herr K. Škorpil gedacht hatte, *F(lavia) c(olonia) D(eultensium)*. v. Domaszewski.]

67. Gefunden und aufbewahrt mit n. 66. Säule. Mir mit n. 66 zugesendet.

ΠΑΙΔΑΡΧΗ ΠΟΣΙΟΤ

(Fortsetzung folgt.)

HERM. und KARL ŠKORPIL

Nachtrag zu S. 11

Bei Besprechung der Inschrift aus Paros S. 11. 12 ist mir leider nicht gegenwärtig gewesen, dass die Schreibung $\theta\epsilon\omicron\phi\acute{o}\varsigma$ statt $\theta\epsilon\omega\phi\acute{o}\varsigma$ durch Inschriften aus Thasos bezeugt ist, also zur Erklärung der Schreibung $\xi\zeta\omicron\phi\kappa\Omega\upsilon\tau\omega\nu$ statt $\xi\zeta\omicron\phi\kappa\omicron\upsilon\tau\omega\nu$ nicht herangezogen werden darf. Trotzdem meine ich an meiner Vermuthung festhalten zu dürfen; es wird dahingestellt bleiben müssen, ob das Ω einem Versehen des Schreibers zur Last fällt oder für O verlesen worden ist.

WILHELM

Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum.

- Sophocles' Aias.** Für den Schulgebrauch herausgegeben von *Fr. Schubert*. 2. Aufl. geh. 60 Pf. — 30 kr., geb. 1 M. — 50 kr.
- Ausgabe für baltische Gymnasien.*
- Sophocles Aias.** Adaptiert an glim. taal. de R. adrian. geh. 60 Pf. — 30 kr., geb. 85 Pf. — 50 kr.
- Ausgabe für polnische Gymnasien.*
- Sofokles Aias.** Do użytku polskich gimnazjów nadzwyczaj Dr. *F. Hachtmayer*. geh. 60 Pf. — 30 kr., geb. 85 Pf. — 50 kr.
- Sophocles' Elektra.** Für den Schulgebrauch herausgegeben von *Fr. Schubert*. 2. Aufl. geh. 60 Pf. — 30 kr., geb. 85 Pf. — 50 kr.
- Sophocles Aias.** Ed. *Fr. Schubert*. geh. 40 Pf. — 24 kr.
- Electra.** Ed. *Fr. Schubert*. geh. 40 Pf. — 24 kr.
- Oedipus Coloneus.** Ed. *Fr. Schubert*. geh. 40 Pf. — 24 kr.
- Philoctetes.** Ed. *Fr. Schubert*. geh. 40 Pf. — 24 kr.
- Trachiniae.** Ed. *Fr. Schubert*. geh. 40 Pf. — 24 kr.
- Xenophons Anabasis.** Für den Schulgebrauch herausgegeben von *A. Wiestner*. geh. 1 M. 20 Pf. — 75 kr., geb. 1 M. 75 Pf. — 1 R. 10 kr.
- Memorabilien.** Für den Schulgebrauch herausgegeben von *A. Wiestner*. geh. 60 Pf. — 30 kr., geb. 1 M. — 60 kr.

B. Scriptores romani:

- Caesaris commentarii de bello Gallico.** Für den Schulgebrauch herausgegeben von *Jos. Prammer*. 4. Aufl. geh. 1 M. — 35 kr., geb. 1 M. 25 Pf. — 70 kr.
- Ausgabe für baltische Gymnasien.*
- Caesaris commentarii de bello Gallico.** Vor *Henr. Stenzen*. geh. 50 Pf. — 30 kr., geb. 1 M. 10 Pf. — 65 kr.
- Ausgabe für polnische Gymnasien.*
- Caesaris commentarii de bello Gallico.** Wyd. *S. Biedrzycki*. geh. 50 Pf. — 30 kr., geb. 1 M. 10 Pf. — 65 kr.
- Ausgabe für baltische Gymnasien.*
- Caesaris commentarii de bello Gallico.** Publ. de *G. Biedrzycki*. geh. 50 Pf. — 30 kr., geb. 1 M. 10 Pf. — 65 kr.
- Caesaris commentarii de bello civili.** Ed. *G. Th. Lind*. Editio maior. geh. 1 M. 20 Pf. — 80 kr. — Editio minor. geh. 60 Pf. — 30 kr., geb. 80 Pf. — 30 kr.
- Ciceronis orationes selectae.** Ed. *H. Zsch.*
- Vol. I.: Oratio pro Sex. Roscio Amerino. geh. 20 Pf. — 15 kr.
- Vol. II.: In Q. Caecilium divitiis. In C. Verrem accusationis lib. IV. V. geh. 60 Pf. — 30 kr., geb. 1 M. 5 Pf. — 30 kr.
- Vol. III.: De imperio Cn. Pompei oratio. In L. Catilinam orat. IV. geh. 50 Pf. — 30 kr., geb. 75 Pf. — 30 kr.
- Vol. IV.: Pro Murena, pro Sulla, pro Archia orationes. Editio maior. geh. 80 Pf. — 40 kr. — Editio minor. geh. 50 Pf. — 30 kr., geb. 75 Pf. — 30 kr.
- Vol. V.: Pro T. Annio Milone, pro Q. Ligario, pro rege Deiotaro. geh. 80 Pf. — 40 kr., geb. 75 Pf. — 30 kr.
- Vol. VI.: Philippicarum libri I. II. III. Editio maior. geh. 80 Pf. — 40 kr. — Editio minor. geh. 60 Pf. — 30 kr., geb. 75 Pf. — 30 kr.
- Ciceronis libri qui ad rem publicam et ad philosophiam spectant.** Ed. *Th. Schaefer*
- Vol. V.: Tusculanarum disputationum libri quinque. geh. 1 M. 20 Pf. — 75 kr., geb. 1 M. 45 Pf. — 90 kr.
- Vol. IX.: Cato Major de senectute. Laelius de amicitia. geh. 60 Pf. — 30 kr., geb. 75 Pf. — 30 kr.
- Vol. X.: De officiis libri tres. geh. 60 Pf. — 30 kr., geb. 1 M. 5 Pf. — 30 kr.
- Orator ad Brutum.** Ed. *Th. Schaefer*. geh. 60 Pf. — 30 kr.
- Brutus de claris oratoribus.** Ed. *Th. Schaefer*. geh. 60 Pf. — 30 kr.
- Cornellii Nepotii vitae.** Ed. *G. Th. Schaefer*. geh. 60 Pf. — 30 kr., geb. 85 Pf. — 50 kr.
- Cornellii Nepotii vitae.** Für den Schulgebrauch herausgegeben von *A. Wiestner*. 3. Aufl. geh. 1 M. — 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. — 75 kr.
- Ausgabe für baltische Gymnasien.*
- Cornellii Nepotii vitae.** Uebers. autographisch herausgegeben von *A. Wiestner*. geh. 1 M. — 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. — 75 kr.
- Ausgabe für polnische Gymnasien.*
- Cornellii Nepotii vitae.** Do użytku szkolnego przełożony *K. J. Biedrzycki*. geh. 1 M. — 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. — 75 kr.
- Ausgabe für baltische Gymnasien.*
- Le vite di Cornelio Nepote.** Ridotte ad uso dei gimnasii italiani da *Ant. Zeno*. geh. 1 M. — 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. — 75 kr.

- Elagker, Römische (Catali, Tibull, Propert, Ovid, in Auswahl für den Schulgebrauch herausgegeben von *Ant. Biedrzycki*. geh. 75 Pf. — 45 kr., geb. 1 M. — 60 kr.**
- Eutropii breviarium ab urbe condita.** Ed. *C. Wagner*. geh. 1 M. 30 Pf. — 70 kr.
- Fasti breuiarium.** Ed. *C. Wagner*. geh. 50 Pf. — 30 kr.
- Horati Flaccii carmina.** Ed. *M. Fehrmann*. geh. 1 M. 40 Pf. — 85 kr., geb. 1 M. 60 Pf. — 1 R.
- **carmina selecta.** Ed. *M. Fehrmann*. geh. 1 M. — 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. — 75 kr.
- **opera.** Ed. *M. Fehrmann*. geh. 1 M. — 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. — 75 kr.
- Horaz, Satiren und Episteln.** Mit Anmerkungen von *L. Müller*. 1. Th. 1. Aufl. geh. 8 M. — 4 R. 80 kr.
- Livi ab urbe condita libri.** Ed. *A. Zingher*. Pars I. 1.40 I. V. Editio maior. geh. 1 M. 20 Pf. — 75 kr. — Editio minor. geh. 1 M. — 60 kr.
- Pars II. 1.40. VI. X. Editio maior. geh. 1 M. 20 Pf. — 75 kr. — Editio minor. geh. 1 M. — 60 kr.
- Pars III. 1.40. XXI—XXV. geh. 1 M. 20 Pf. — 75 kr.
- Pars IV. 1.40. XXVI—XXX. geh. 1 M. 20 Pf. — 75 kr.
- Pars V. 1.40. XXXI—XXXV. Editio maior. geh. 1 M. 20 Pf. — 75 kr. — Editio minor. geh. 1 M. — 60 kr.
- **ab urbe cond. libri I. II. XXI. et XXII.** Ed. *A. Zingher*. geh. 1 M. 10 Pf. — 45 kr., geb. 1 M. 35 Pf. — 80 kr.
- Ovidi Nasonis carmina.** Vol. II. Metamorphosen. I. XV. Ed. *A. Zingher*. geh. 1 M. 25 Pf. — 85 kr., geb. 1 M. 50 Pf. — 1 R.
- Vol. III.: Fasti. Tristia. Ibis. Ex Ponto. Halieutica. Fragments. Ed. *Ant. Biedrzycki*. geh. 2 M. — 1 R. 30 kr.
- **Fasti.** Ed. *Ant. Biedrzycki*. geh. 75 Pf. — 45 kr.
- **Istrum libri.** Ibis. Epistulae ex Ponto. Halieutica. Recensuit *G. Th. Schaefer*. geh. 1 M. 40 Pf. — 85 kr.
- **Heroides.** Ed. *H. St. Schaefer*. geh. 60 Pf. — 30 kr.
- Ovidi ausgewählte Gedichte.** Für den Schulgebrauch herausgegeben von *H. St. Schaefer*. 4. Aufl. geh. 1 M. 20 Pf. — 85 kr., geb. 1 M. 60 Pf. — 90 kr.
- Ausgabe für baltische Gymnasien.*
- Wybrane básmo P. Owidia Nasona.** K poezyjê skol. wyd. *Ant. Biedrzycki*. geh. 1 M. 20 Pf. — 85 kr., geb. 1 M. 50 Pf. — 90 kr.
- Ausgabe für polnische Gymnasien.*
- P. Ovidius Naso P. Ovidii Naso Wybrane.** Do użytku szkolnego polskich gimnazjów nadzwyczaj *Ant. Biedrzycki*. geh. 1 M. 20 Pf. — 85 kr., geb. 1 M. 50 Pf. — 90 kr.
- Ausgabe für baltische Gymnasien.*
- Poesie scelte di P. Ovidio Nasone.** Ridotte ad uso dei gimnasii italiani da *A. Zingher*. geh. 1 M. 20 Pf. — 85 kr., geb. 1 M. 50 Pf. — 90 kr.
- Quintilian institutionis oratoriae libri duodecim.** Ed. *F. Müller*. Vol. I. Lib. I—VI. geh. 1 M. 20 Pf. — 75 kr.
- Vol. II. Lib. VII—XII. geh. 1 M. 20 Pf. — 75 kr.
- **institutionis oratoriae liber X.** geh. 25 Pf. — 15 kr.
- C. Sallusti Crispi bellum Catilinae et bellum lugurthinum.** Ed. *A. Schaefer*. geh. 1 M. — 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. — 75 kr.
- **bellum Catilinae.** Rec. *A. Schaefer*. geh. 35 Pf. — 20 kr.
- **bellum lugurthinum.** Rec. *A. Schaefer*. geh. 30 Pf. — 15 kr.
- Des C. Sallustius bellum Catilinae, bellum lugurthinum und Ruten und Briefe aus den Historien.** Herausgegeben von *A. Schaefer*. 2. Aufl. geh. 1 M. — 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. — 75 kr.
- Ausgabe für baltische Gymnasien.*
- C. Sallustia Crispi: Spikauli Catilinae a vâika e lugurthou. Pripolony reci a listy z dâjiny zachovan.** Upravil *A. Biedrzycki*. geh. 1 M. — 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. — 75 kr.
- Ausgabe für polnische Gymnasien.*
- C. Sallustius Crispus. Bellum Catilinae, bellum lugurthinum, mowy i listy z historiae wyjęte.** Do użytku szkolnego polskich gimnazjów nadzwyczaj *P. Biedrzycki*. geh. 1 M. — 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. — 75 kr.
- L. Annaei Senecae oratorum et rhetorum sententiae divites colores.** Ed. *H. J. Müller*. geh. 1 M. — 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. — 75 kr.
- Taciti opera quae supersunt.** Ed. *A. Müller*. Vol. I. Liberz ab excessu libri Augusti continens. geh. 1 M. 20 Pf. — 85 kr., geb. 1 M. 75 Pf. — 1 R. 10 kr.
- Vol. II. Historiae et opera minora continens. geh. 1 M. 20 Pf. — 85 kr., geb. 1 M. 75 Pf. — 1 R. 10 kr.

Vergil's Aeneis. Für den Schulgebrauch herausgeg.
von W. Kluwe. 2. Aufl. geb. 2 M. = 1 fl. 20 kr.,
geb. 2 M. 80 Pf. = 1 fl. 40 kr.
Vergil's Aeneis nebst ausgew. Stücken der Bucolica und
Georgica. Für den Schulgebrauch herausgeg.
von W. Kluwe. 2. Aufl. geb. 2 M. 25 Pf. =
1 fl. 30 kr., geb. 2 M. 50 Pf. = 1 fl. 50 kr.
Ausgabe für böhmisches Gymnasium.
F. Vergil's Maro's Aeneis a vybrané části spóvu
pastýřských a rolnických. Včetně a seznamem
jmen vlastních opatřil J. Škřivánek. geb. 2 M. 25 Pf.
= 1 fl. 30 kr., geb. 2 M. 50 Pf. = 1 fl. 50 kr.

Ausgabe für italienische Gymnasien.
L'Enéide di P. Virgilio Marone con alcuni brani scelti
dalla Bucolica e dalla Georgica. Ridotte ad uso
dei ginn. Ital. da G. de Sordani. geb. 2 M. 25 Pf.
= 1 fl. 30 kr., geb. 2 M. 50 Pf. = 1 fl. 50 kr.
Vergil's Maro's opera. Ed. W. Kluwe.
— Pars I. Bucolica et Georgica. Editio maior.
geb. 1 M. 20 Pf. = 70 kr.
— — — Editio minor. geb. 70 Pf. = 40 kr.
— — — carmina selecta. Ed. A. Richter. geb. 1 M.
60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 75 kr.

Schul-Commentare.

BARAN, A. Schulcommentar zu Demosthenes' acht Staatreden. geb. 1 M. 25 Pf. = 75 kr., geb. 1 M. 50 Pf. = 90 kr.
LA ROCHE, J. Commentar zu Homers Odyssee. I. Heft: Gesang I—VI. geb. 1 M. = 60 kr., geb. 1 M. 33 Pf. = 70 kr.
SCHMIDT, JOH. Commentar zu den Lebensbeschreibungen des Cornelius Nepos. geb. 90 Pf. = 50 kr.,
geb. 1 M. 15 Pf. = 65 kr.
— — — Commentar zu Caesars Denkwürdigkeiten über den gallischen Krieg. geb. 1 M. 20 Pf. = 70 kr.,
geb. 1 M. 50 Pf. = 90 kr.

Illustrirte Schulwörterbücher.

JAHR, C. Schulwörterbuch zu Andronici Cornelii Nepos. geb. 1 M. 40 Pf. = 80 kr., geb. 1 M. 65 Pf. = 95 kr.
JURENKA, H. Schulwörterbuch zu Ovidi carmina selecta. geb. 1 M. 50 Pf. = 95 kr., geb. 1 M. 33 Pf. = 70 kr.
FRAMMER, IGNAZ. Schulwörterbuch zu Caesaria de bello Gallico comm. geb. 1 M. 40 Pf. = 80 kr.,
geb. 1 M. 65 Pf. = 95 kr.
SCHINDLER, A. Wörterverzeichnis zu Homeri Illiade A—J. 2. Aufl. geb. 75 Pf. = 45 kr., cart. 1 M. = 55 kr.
SCHMIDT, M. Schulwörterbuch zu Ciceronis Rufina. geb. 1 M. 40 Pf. = 80 kr., geb. 1 M. 65 Pf. = 95 kr.
SKŘIVAN, A. Slovník k Caesarovým písmům o válce galické. geb. 1 M. 40 Pf. = 80 kr., geb. 1 M. 65 Pf. = 95 kr.
WEIDNER, A. Schulwörterbuch zu Weidner's Cornelius Nepos. geb. 1 M. 40 Pf. = 80 kr., geb. 1 M. 65 Pf. = 95 kr.
WOLFF, E. Schulwörterbuch zur Germania des Tacitus. geb. 80 Pf. = 60 kr.

Im Verlage von Georg Reimer in Berlin ist soeben erschienen und durch alle
Buchhandlungen zu beziehen:

**Commentaria in Aristotelem
graeca**
edita consilio et auctoritate
academiae litterarum Regiae Borussiae
Vol. I.

**Alexandri Aphrodisiensis
in Aristotelis metaphysica
commentaria.**
Editit Michael Hayduck.
Preis: 35 Mk.
Vol. II. Pars II.

**Alexandri Aphrodisiensis
in Aristotelis topicorum
libros octo commentaria.**
Editit Maximilianus Wallies.
Preis: 28 Mk.

Philonis de aeternitate mundi.
Editit et prolegomenis instructi
Franciscus Cumont, Dr. phil.
Preis: 4 Mk.

**Ephemeris epigraphica
corporis inscriptionum latinarum
supplementum**
edita jussu instituti archaeologici romani
cura
Th. Mommseni, I. B. Rossii, O. Hirschfeldii.
Vol. VIII. Fasciculus primus.
Preis: 7 Mk.

**Sinaïtische Inschriften
von Julius Euting.**
Herausgegeben mit Unterstützung
der königlich preussischen Akademie der
Wissenschaften.
Mit 40 autographirten Tafeln.
Preis: 94 Mk.

**Corpus inscriptionum Atticarum
consilio et auctoritate academiae litterarum
regiae borussicae editum**
voluminis quarti supplementum complet pars
primae
Fasciculus tertius supplementorum voluminis primi
partem tertiam continens.
Preis: 7 Mk.

Verlag von Johann Ambrosius Barth in Leipzig.

Es erschien der III. Band von:

**Dr. Carl Pauli,
Altitalische Forschungen. Die Veneter und ihre Schriftdenkmäler.**
XIV und 466 Seiten gr. 8^o mit 6 Tafeln. Preis 60 Mark.

Es gelingt dem Verfasser, die Inschriften zu erklären und ergibt sich die Sprache als eine indio-
germanische und zwar des illyrischen Stammes. Das Buch ist reich an neuen und zumelst völlig geseherten
Ergebnissen auf diesem noch ziemlich jungfräulichen Forschungsgebiete.


Früher erschienen von den Altitalischen Forschungen:

Band I. **Die Inschriften nordetruskischen Alphabets.** VIII und 151 Seiten gr. 8^o mit 7
Tafeln. Preis 9 Mark.

Band II. **Eine vergleichende Inschrift von Lemnos.** 1. Abtheilung, 81 Seiten gr. 8^o mit
1 Tafel. Preis 4 Mark. (Eine II. Abtheilung ist in Vorbereitung.)

Sämmtlich von hohem Interesse zur Entscheidung der Felsengröße.

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig. — Zu beziehen durch jede Buchhandlung.



ARCHAEOLOGISCH-EPIGRAPHISCHE
MITTHEILUNGEN

AUS

OESTERREICH-UNGARN

HERAUSGEGEBEN

VON

O. BENNDORF UND E. BORMANN

JAHRGANG XV, HEFT 2

MIT 25 ABBILDUNGEN

PRAG
F. TEMPSKY

WIEN
F. TEMPSKY

LEIPZIG
G. FREYTAG

BUCHHÄNDLER DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN WIEN

1892

WILHELM Proxenienliste aus Histiaia	111—123
v. PREMERSTEIN Inschriften aus Postovio	122—127
SZANTO Aus Albanien	127. 128
MASNER Eine archaische Vasenscherbe	128—130
v. DOMASZEWSKI Praetorianerdiplom aus Bulgarien	130—133
WEISSHAUPL Funde in Pola	133—135
MÜNSTERBERG Grabrelief in Bukarest	135—144
v. DOMASZEWSKI Das <i>Σχίσμα</i> von Kosovo in Bulgarien	144—150
REICHEL Beschreibung der Sculpturen im Augustustempel in Pola	151—169
GURLITT Der 4. Mimiambos des Herodas	169—179
DE ROSSI Zusatz	179
SZANTO Zur drakonischen Gesetzgebung	180—182
v. DOMASZEWSKI Die Thierbilder der Signa	182—193
KUBITSCHKEK Aus Carnuntum	193—204
H. und K. SKORPIL Antike Inschriften aus Bulgarien	204—222

Verlag von F. Tempsky in Wien und Prag und G. Freytag in Leipzig.

Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum.

A. Scriptores graeci:

Demosthenes. Ausgewählte Reden. Für den Schulgebrauch herausgegeben von C. Wotke. 3. Aufl. geh. 1 M. = 55 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 70 kr.	
<i>Ausgabe für böhmische Gymnasien.</i>	
Vybor řeči Demosthenových. Pro potřebu šk. upr. A. Stráns. geh. 80 Pf. = 48 kr., geb. 1 M. = 60 kr.	
<i>Ausgabe für polnische Gymnasien.</i>	
Wybór mów Demostenesa. Do języka polskiego zastósował W. Schmidt. geh. 80 Pf. = 48 kr., geb. 1 M. = 60 kr.	
<i>Ausgabe für italienische Gymnasien.</i>	
Demostene. Orazione scelta. Pubblicati da G. Defant. geh. 80 Pf. = 48 kr., geb. 1 M. = 60 kr.	
Euripidis Hippolytus. Ed. Th. Barthold. geh. 60 Pf. = 30 kr.	
— — — Medea. Ed. Th. Barthold. geh. 50 Pf. = 30 kr.	
Herodoti historiae. Rec. A. Holder. Vol. I. geh. 2 M. = 1 fl. 20 kr.	
— — — Vol. II. geh. 4 M. = 2 fl. 40 kr.	
— — — historiarum liber V. Ed. A. Holder. geh. 40 Pf. = 24 kr.	
— — — — — liber VI. geh. 40 Pf. = 24 kr.	
— — — — — liber VII. geh. 60 Pf. = 30 kr., geb. 75 Pf. = 45 kr.	
— — — — — liber VIII. geh. 40 Pf. = 24 kr.	
— — — — — liber IX. geh. 40 Pf. = 24 kr.	
— — — belli Persici historia (lib. V, VI, VII, VIII, IX). Ed. A. Holder. geh. 1 M. 80 Pf. = 1 fl., geb. 2 M. 5 Pf. = 1 fl. 15 kr.	
Hesiodi quae feruntur omnia. Ed. Al. Raach. geh. 3 M. = 1 fl. 80 kr.	
Homeri hymni epigrammata, Batrachomyomachia. Ed. E. Abel. geh. 1 M. 80 Pf. = 1 fl. 10 kr.	
Homeri Ilias in verkürzter Ausgabe. Für den Schulgebrauch von A. Th. Christ. geh. 2 M. 25 Pf. = 1 fl. 30 kr., geb. 2 M. 60 Pf. = 1 fl. 50 kr.	
<i>Ausgabe für böhmische Gymnasien.</i>	
Homerova Ilias ve skráceném vydání. Pro gymnasia česká upravil Dr. K. Čumpeř. geh. 2 M. 25 Pf. = 1 fl. 30 kr., geb. 2 M. 60 Pf. = 1 fl. 50 kr.	
<i>Ausgabe für polnische Gymnasien.</i>	
Homera Iliada w skróceniu. Do użytku szkolnego przetłumaczył i wydał K. Fischer. geh. 2 M. 25 Pf. = 1 fl. 30 kr., geb. 2 M. 60 Pf. = 1 fl. 50 kr.	
<i>Ausgabe für italienische Gymnasien.</i>	
Iliade di Omero edizione abbreviata. Pubblicati per uso de' ginnasi italiani da G. Defant. geh. 2 M. 25 Pf. = 1 fl. 30 kr., geb. 2 M. 60 Pf. = 1 fl. 50 kr.	
Homeri Iliadis carmina. Ed. A. Raach. Pars I. Lib. I—XII. geh. 1 M. = 70 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 85 kr.	
— — — Pars II. Lib. XIII—XXIV. geh. 1 M. = 70 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 85 kr.	
— — — Ilias. Ed. P. Cauer. Pars I. Carm. I—XII. Editio maior. geh. 3 M. = 1 fl. 80 kr.	
— — — — — Editio minor. geh. 1 M. 50 Pf. = 90 kr., geb. 1 M. 75 Pf. = 1 fl. 10 kr.	
— — — Pars II. Carm. XIII—XXIV. Editio maior. geh. 3 M. 50 Pf. = 2 fl. 10 kr.	
— — — — — Editio minor. geh. 1 M. 50 Pf. = 90 kr., geb. 1 M. 75 Pf. = 1 fl. 10 kr.	
Homeri Odyssee in verkürzter Ausgabe. Für den Schulgebrauch von A. Th. Christ. geh. 1 M. 70 Pf. = 1 fl., geb. 2 M. = 1 fl. 20 kr.	
<i>Ausgabe für böhmische Gymnasien.</i>	
Homerova Odysseja ve skráceném vydání. Pro gymnasia česká upravil J. G. Schulz. geh. 1 M. 70 Pf. = 1 fl., geb. 2 M. = 1 fl. 30 kr.	
Homeri Odyssea. Ed. P. Cauer. Pars I. Carm. I—XII. geh. 1 M. = 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 75 kr.	
— — — Pars II. Carm. XIII—XXIV. geh. 1 M. = 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 75 kr.	
— — — Odyssea. (Ausg. in 1 Band.) Ed. P. Cauer. geh. 2 M. = 1 fl. 20 kr., geb. 2 M. 30 Pf. = 1 fl. 40 kr.	
— — — Odysseae epitome. Ed. Pauly-Wotke. Pars I. Lib. I—XII. geh. 70 Pf. = 40 kr., geb.	

Homeri Odysseae epitome. Ed. Pauly-Wotke. Pars II. Lib. XIII—XXIV. geh. 70 Pf. = 40 kr., geb. 85 Pf. = 55 kr.	
— — — Odyssea ed. J. La Roche. Pars I. Odysseae I—XII. geh. 1 M. = 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 75 kr.	
— — — Pars II. Odysseae XIII—XXIV. geh. 1 M. = 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 75 kr.	
Isokrates' Panegyrikos. Für den Schulgebrauch herausg. v. Bruno Keil. geh. 75 Pf. 45 kr., geb. 1 M. = 60 kr.	
Lyriker, Griechische, in Auswahl für d. Schulgebrauch herausgegeben von A. Biese. I. Th. Text. geh. 75 Pf. = 45 kr., geb. 1 M. = 60 kr.	
— — — II. Th. Einleitung und Erklärungen. geh. 60 Pf. = 36 kr., geb. 85 Pf. = 59 kr.	
Lysiae orationes selectae. Ed. A. Weidner. geh. 1 M. 25 Pf. = 75 kr., geb. 1 M. 50 Pf. = 90 kr.	
Oracula Sibyllina. Recensuit A. Raach. geh. 12 M. = 7 fl. 20 kr.	
Orphica. Ed. E. Abel. geh. 6 M. = 3 fl.	
Platons Apologie des Sokrates und Kriton nebst den Schlusscapiteln des Phaidon. Für den Schulgebrauch herausgegeben von A. Th. Christ. geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 75 Pf. = 45 kr.	
<i>Ausgabe für böhmische Gymnasien.</i>	
Platónova Obrana Sókrata a Kritón s posledními kapitoly z Fedona. Upravil J. G. Schulz. geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 75 Pf. = 45 kr.	
<i>Ausgabe für polnische Gymnasien.</i>	
Platona Apologia Kritón i cztery ostatnie rozdziały z Fedona. Wydał J. Lewicki. geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 80 Pf. = 46 kr.	
<i>Ausgabe für italienische Gymnasien.</i>	
Platone l'Apologia di Socrate il Critone e l'epilogo del Fedone. Pubbl. da C. Cristofolini. geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 70 Pf. = 40 kr.	
Platons Euthyphron. Für den Schulgebrauch herausgegeben von A. Th. Christ. geh. 40 Pf. = 24 kr., geb. 65 Pf. = 40 kr.	
<i>Ausgabe für böhmische Gymnasien.</i>	
Platónův Euthyfron. Pro potřebu školní upravil J. G. Schulz. geh. 40 Pf. = 24 kr., geb. 65 Pf. = 40 kr.	
<i>Ausgabe für italienische Gymnasien.</i>	
Platone L'Eutifrone. Edizione scolastica di A. Th. Christ. adattata ai ginnasi italiani da C. Cristofolini. geh. 40 Pf. = 24 kr., geb. 65 Pf. = 40 kr.	
Platons Gorgias. Für den Schulgebrauch herausgeg. von A. Th. Christ. geh. 1 M. = 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 75 kr.	
<i>Ausgabe für böhmische Gymnasien.</i>	
Platónův Gorgias. Ku potřebě školní upravil J. G. Schulz. geh. 1 M. = 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 75 kr.	
Platons Apologia et Crito. Ed. J. Král. geh. 40 Pf. = 24 kr.	
— — — Laches. Ed. J. Král. geh. 40 Pf. = 24 kr.	
— — — Protagoras. Ed. J. Král. geh. 40 Pf. = 24 kr.	
Sophokles' Antigone. Für den Schulgebrauch herausgegeben von Fr. Schubert. 2. Aufl. geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 75 Pf. = 45 kr.	
<i>Ausgabe für böhmische Gymnasien.</i>	
Sofokleova Antigona. Pro gymnasia česká upr. A. Breindl. geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 80 Pf. = 46 kr.	
<i>Ausgabe für polnische Gymnasien.</i>	
Sofoklesowa Antigona. Do użytku polskich gimnazjów zastósował F. Machnowicz. geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 70 Pf. = 40 kr.	
<i>Ausgabe für italienische Gymnasien.</i>	
Sofocle Antigone. Adattata ai ginnasi italiani da R. Adami. geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 70 Pf. = 40 kr.	
Sophokles' König Oidipus. Für den Schulgebrauch herausgegeben von Fr. Schubert. 2. Aufl. geh. 60 Pf. = 36 kr., geb. 85 Pf. = 50 kr.	
<i>Ausgabe für böhmische Gymnasien.</i>	
Sofokleův Oidipus král. Pro gymnasia česká upr. A. Breindl. geh. 60 Pf. = 36 kr., geb. 85 Pf. = 50 kr.	
<i>Ausgabe für polnische Gymnasien.</i>	
Sofoklesia Król Edyp. Do użytku polskich gimnazjów zastósował F. Machnowicz.	

Proxenenliste aus Histiaia

Die nachstehend mitgetheilte Inschrift habe ich anfangs December 1890 in dem Dorfe Oreos, dem alten Histiaia-Oreos, auf Euböia abgeschrieben. Sie ist sodann Herrn Louis Couve im April dieses Jahres bekannt und von ihm alsogleich im März-Junihefte des Bull. de corr. hell. 1891, 412 ff. mit einigen kurzen Bemerkungen veröffentlicht worden. Da seine Abschrift der Berichtigung bedarf und die Urkunde ausführlichere Besprechung verdient, so wird ihre erneute Herausgabe auch dann gestattet sein, wenn die abschließende Erörterung einiger Fragen, welche sie anregt, einer späteren Gelegenheit vorbehalten werden muss.

Stele weißen Marmors mit Bekrönung 1·10 m h. (davon 0·82 Schriftfeld), 0·47—0·50 br., 0·23 d., unten gebrochen, doch scheint der letzten erhaltenen keine weitere Zeile gefolgt zu sein. Schrift (A mit geschwungenem Mittelstrich, die Hasten meist wie auch bei Δ, und Λ leicht geschwungen, Ε, ⊙, Ω kleiner als die übrigen Buchstaben, Ι < Μ, Ξ, Γ, Σ; Höhe der Buchstaben in den ersten sieben Zeilen 0·013, in den folgenden etwas kleiner 0·011; Zwischenraum der Zeilen 0·01 und 0·08) der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts, sorgfältig und mit Ausnahme weniger Stellen gut erhalten. Bei dem Hause des Χρήστος Βόρρης in dem unteren Dorfe Oreos. Nach Abschrift und Abklatsch.

- ΑΓΑΘΗΤΥΧΗΕΓΑΡΧΟΝΤΩΝΦΥΤΩΝΟΣ
ΕΚΓΡΩΤΕΙΟΥΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥΕΙΛΥΜΝΙΕΩΣ
ΕΥΦΡΑΝΤΙΔΟΥΔΙΕΩΣΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΕΞ
ΑΝΩΛΟΦ. ΦΙΛΕΤΑΙΡΟΥΕΞΙΡΙΣΤΟΥΛΥΚΩΝΟΣ
5 ΕΙΡΙΕΩΣΙΕΡΘΥΤΟΥΤΙΜΗΣΙΘΕΟΥΤΟΙΣΔΕ
ΕΔΩΚΕΝΟΔΗΜΟΣΓΡΟΞΕΝΙΑΝΑΥΤΟΙΣ
ΚΑΙΕΚΓΟΝΟΙΣΚΑΤΑΤΟΝΝΟΜΟΝ
ΙΔΑΙΔΡΩΝΙΟΥΕΧΙΝΑΙΩΙ
ΦΑΙΑΚΙΤΙΜΑΣΙΑΕΧΙΝΑΙΩΙ
10 ΥΒΡΙΑΙΔΡΟΜΑΕΧΙΝΑΙΩΙ
ΘΕΥΔΩΡΩΙΔΙΟΝΥΣΙΟΥΣΙΔΩΝΙΩΙ
ΦΙΛΙΤΙΜΝΗΣΙΒΟΥΛΟΥΑΘΗΝΑΙΩΙ
ΕΥΘΥΚΡΙΩΙΕΥΘΥΚΡΙΤΟΥΑΘΗΝΑΙΩΙ
ΛΑΚΛΕΙΛΑΙΑΧΝΩΝΟΣΦΩΚΕΙ
15 ΑΡΧΙΓΓΩΙΕΥΞΕΝΟΥΣΥΡΑΚΟΣΙΩΙ
ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΩΙΜΕΛΑΝΟΣΦΑΣΗΛΙΤΗΙ

ΑΣΚΛΗ, ΙΑΔΗΗΡΟΔΟΤΟΥΣΑΜΙΩΙ
 ΔΙΦΙΛΩΙΓΟΛΥΩΡΟΥΤΕΝΕΔΙΩΙ
 ΛΕΟΝΤΙΓΑΝΤΑΛΕΟΝΤΟΣΤΑΡΑΝΤΙΝΩΙ
 20 ΦΙΛΟΧΑΡΕΙΑΥΤΟΚ' ΕΟΥΣΚΥΡΗΝΑΙΩΙ
 ΕΥΡΥΑΙΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΥΑΙΤΩΛΩΙ
 ΝΙΚΟΦΩΝΤΙΑΡΙΣΤΟΛΑΟΥΛΟΚΡΩΙ
 ΘΕΥΔΩΡΩΙΔΑΜΟΞΕΝΟΥΗΡΑΚΛΕΩΤΗΙ
 ΓΑΥΣΙΜΑΧΩΙΓ' ΩΤΕΟΥΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΙ
 25 ΛΥΚΟΦΡΟΝΙΚΙΝΕΟΥΗΡΑΚΛΕΩΤΗΙ
 ΗΡΑΚΛΕΙΤΩΙΑΣΚΛΗΓΙΑΔΟΥΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΙ
 ΑΓΑΘΑΡΧΩΙΕΥΦΑΝΟΥΚΥΤΙΝΙΕΙ
 ΔΟΡΚΙΝΑΙΕΥΧΕΙΡΟΥΕΧΙΝΑΙΩΙ
 ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΩΙΓΡΕΙΣΙΛΑΟΥΚΑΛΧΗΔΟΝΙΩΙ
 30 ΑΜΥΝΤΑΙΜΕΝΩΝΟΣΜΑΚΕΔΟΝΙΕΞΑΙΓΕΩΝ
 ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΩΙΓΕΡΣΑΙΟΥ
 ΑΓΟΛΛΟΔΩΡΩΙΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥΚΥΪΙΚΗΝΩΙ
 ΑΛΛΙΑΙΕΡΜΑΦΙΛΟΥΤΕΝΕΔΙΩΙ
 ΑΘΑΡΧΩΙΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥΑΧΑΙΩΙΕΞΑΙΓΙΡΑΣ
 35 ΡΟΝΙΔΗΜΟΚΛΕΟΥΣΕΡΥΘΡΑΙΩΙ
 ΩΙΑΓΕΜΑΧΟΥΑΧΑΙΩΙΕΓΛΑΡΙΣΗΣ
 ΩΙΑΡΧΕΔΗΜΟΥΜΑΚΕΔΟΝΙΕΚΘΕΤΤΑΛΟΝΙΚΗ
 'ΕΞΕΩΣΜΑΚΕΔΟΝΙΕΚΘΕΤΤΑΛΟΝΙΚΗΣ
 -ΟΥΣΜΑΚΕΔΟΝΙ

v. l. (ich berücksichtige nur die wichtigeren Abweichungen Couves und meiner Lesung) 2 .ΙΛΥΜΝΙΣΩΣ C., Εἰλυμνίως völlig deutlich auf dem Steine. 6 nach αὐτοῖς verzeichnet C. zwei Stellen und ergänzt [τε]; es hat nie ein weiterer Buchstabe dagestanden. 8 .ΙΔ.ΙΙΣΩΝΙΚΟΥ C. Der Name Δρώνιλος ist meines Wissens neu. 9 .ΑΙΑ.Ι ΣΙ...ΧΙΝΑΙΩΙ C. 10 ΥΒΡΙΑΙ...ΟΜΑ C. Den Namen Ἰδρόμας, dessen Lesung gesichert ist, vermag ich im Augenblicke sonst nicht nachzuweisen; Δρόμας S. d. gr. D. I 1613. 12 ΦΙΔΙ...Ι C. 14 ΛΑΙ...ΕΙ... C. 16 ΦΑΣΗ.ΗΤΗΙ C. 19 zum Schlusse Ι...Ν.ΙΝΩΙ C. 24 ΓΩ...ΟΥ C., vielmehr Γ ΩΤΕΟΥ, an zweiter Stelle war nie ein Buchstabe eingemeißelt, das Zeichen wird durch Farbe dargestellt gewesen sein.¹⁾

¹⁾ Vgl. Lollings Bemerkungen Ath. Mitth. VII 225 über den Grabstein des Makedonen Diogenes (Kaibel Epigr. gr. 519 unrichtig unter Thessalonike) in Volo und Köhler zu C. I. A. II 2840. Zu dem Epigramme trage ich auf Grund meines Abklatsches nach: Z. 3 ΛΥΓΙ N, von dem P nur die Haste eingemeißelt, ebenso Z. 6 an siebenter Stelle; in dem folgenden ΣΤΥΓΙ N gestattet der Raum kaum ΝΟ στυγῶν zu ergänzen, der Steinmetz muss sich also wohl durch λυγῶν verführt στυγῶν erlaubt haben; Z. 6 scheint für Lollings ἐστὶ der Platz recht knapp und in dem

25 zum Schlusse TH I C., doch fehlt der Mittelstrich des H, wie 26 die Mittelstriche der A in ΛΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΙ. 35 ...ONI C.; zum Schlusse hat der Steinmetz erst ΕΡΥΘΡΑΡΩΙ eingehauen, dann die Rundung zu tilgen versucht. 38 ΙΕΞΕΟΥ C.; was ich gegeben, steht völlig klar auf dem Steine.

- Ἀγαθῇ τύχῃ. Ἐπ' ἀρχόντων Φύτωνος
 ἐκ Πρωτείου, Φιλοστράτου Εἰλυμνίως,
 Εὐφραντίδου Διέως, Ἀριστομένου ἐξ
 Ἄνω λόφο[υ], Φιλεταίρου ἐξ Ἰρίστου, Λύκωνος
 5 Εἰριέως, ἱεροθύτου Τιμησιθέου τοῖσδε
 ἔδωκεν ὁ δῆμος προξενίαν αὐτοῖς
 καὶ ἐκγόνοις κατὰ τὸν νόμον·
 Ἴδαι Δρωνίλου Ἐχινάιωι
 Φαίαια Τιμασία Ἐχινάιωι
 10 Ὑβρίλαι Ἰδρόμα Ἐχινάιωι
 Θεωδῶρῳ Διονυσίου Σιδωνίωι
 Φιλίτ[ω]ι Μνησιβούλου Ἀθηναίωι
 Εὐθυκρί[τ]ωι Εὐθυκρίτου Ἀθηναίωι
 Λακλείδ[α]ι Ἀχωνος Φωκέι
 15 Ἀρχίππῳ Εὐξένου Συρακοσίωι
 Ἀρτεμιδώρῳ Μέλανος Φασηλίτῃ
 Ἀσκλη[π]ιάδῃ Ἡροδότου Σαμίωι
 Διφίλῳ Πολυώρου Τενεδίωι
 Λέοντι Πανταλέοντος Ταραντίνῳι
 20 Φιλοχάρει Αὐτοκλέους Κυρηναίωι
 Εὐρύαι Στρατονίκου Αἰτωλῷ
 Νικοφῶντι Ἀριστολάου Λοκρῷ
 Θεωδῶρῳ Δαμοξένου Ἡρακλεώτῃ
 Παισιμάχῳ Π[ρ]ωτέου Ἀλικαρνασσεῖ
 25 Λυκόφρονι Κινέου Ἡρακλεώτῃ
 Ἡρακλείτῳ Ἀσκληπιάδου Ἀλικαρνασσεῖ
 Ἀγαθάρχῳ Εὐφάνου Κυτινιῇ
 Δορκίῳ Εὐχείρῳ Ἐχινάιωι

Abdrucke der Zwischenraum zwischen N und I zu groß gerathen. Die Beobachtung, dass weniger sorgfältig eingehauene Inschriften nicht selten von ΒΡΦ nur die Haste bieten, löst gelegentlich das Räthsel einer an sich unverständlichen Lesung, vgl. Hermes XXIV 180, Ath. Mitth. XIV 377¹. Dass in der Künstlerinschrift auf der Basis der Themisstatue von Rhamnus *Ἐφ. ἀρχ.* 1891, 49 viermal die runden Buchstaben fehlen

ΧΑΙΡΕΣΤΡΑΤΟΣΧΑΙΡΕΔΗΜ Υ
 ΡΑΜΝ ΨΣΙ ΣΕΠ ΗΣΕ

ist dem Herausgeber entgangen.

- Ἀριστοβούλῳ Πεισιλάου Καλχηδονίῳ
 30 Ἀμύνται Μένωνος Μακεδόνι ἐξ Αἰγέων
 Ἀριστοβούλῳ Περσαίου
 Ἀπολλοδώρῳ Ἡρακλείδου Κυζικηνῷ
 Κηλλίῳ Ἑρμαφίλου Τενεδίῳ
 Ἀγ]αθάρῳ Δημοκρίτου Ἀχαιῷ ἐξ Αἰγίρας
 35 Στράβονι Δημοκλέους Ἐρυθραίῳ
 ῳ Ἀγεμάχου Ἀχαιῷ ἐγ Λαρίσης
 ῳ Ἀρχεδήμου Μακεδόνι ἐκ Θετταλονική[ς
 ἐξεως Μακεδόνι ἐκ Θετταλονικής
 οὺς Μακεδόνι

Proxenenliste von Histiaia,²⁾ eingeleitet durch ein datierendes Praescript.

Die vorliegende Urkunde ist die erste, welche über die politische Organisation Nordeuboias im dritten Jahrhundert v. Chr. Aufschluss gibt. Nicht die einzige. Ich habe in einem Hause des oberen Dorfes Oreos eine Stele, bedeckt mit 34 Zeilen kleiner, leider arg beschädigter Schrift, gefunden, ein auch in anderer Beziehung wichtiges Psephisma des δήμος τῶν Ἰστιαίων, welches gleichfalls mit der Nennung der sechs Archonten und des ἱεροθύτης beginnt. Ἀρχοντες in Histiaia waren bereits durch ein auf Delos gefundenes Psephisma bezeugt, das F. Dürrbach Bull. de corr. hell. X 102 ff. herausgegeben hat. In die Zusammensetzung der leitenden Behörde aus Vertretern der verschiedenen zu Histiaia geeinigten Gemeinden gewähren erst die beiden neuen Inschriften Einblick. Zum Vergleiche seien die ersten Zeilen jenes Psephisma, soweit ich sie zu entziffern vermochte, mitgeteilt:

Ἀγαθῇ τύχῃ. Ἐπ' ἀρχόντων Κρατείου ἐκ Πίνου, Εὐφρονος ἀφ' Ἑρμάρου, Θεοξένου Ἀθηνίτου, |² ου Ὀροβιέως, Ἐπιξένου Κεώνδου, Ἀντιδότου, ἱεροθύτου Ἀρχελάου· ἔδοξεν |³ τῷ δήμῳ.

Beide Male sind es sechs Vertreter einzelner Gemeinden, wie man annehmen darf, nie mehrere aus einer einzigen, welche das Archontencollegium bilden. Die gegentheilige Meinung des französischen Herausgebers, jede Gemeinde sei je nach ihrer Bedeutung durch eine größere oder kleinere Zahl Archonten vertreten gewesen, ist nur in den Missverständnissen begründet, die ihm in der Erklärung des Praescriptes begegnet sind; Herr Couve hat nämlich nicht alle Ortsnamen als solche erkannt und irrig folgendermaßen abgetheilt: Ἐπ' ἀρχόντων Φύτῳνος, ἐκ Πρωτείου Φιλοστράτου, . . λυμνίσῳς, Εὐφραντίδου, Διέῳς, Ἀριστομένου, ἐξ Ἄνω λόφου Φιλεταίρου, ἐξ Ἰρίστου Λύκῳνος, Εἰρίεῳς ἱεροθύτου Τιμησιθέου.

²⁾ Vgl. Bull. de corr. hell. X 108.

Neben den Archonten ist beide Male der ἱεροθύτης genannt, wohl der Priester der Artemis Προσηυία, deren Heiligthum für Nordeuboia in ähnlicher Weise einen religiösen Mittelpunkt gebildet zu haben scheint wie das der Artemis Ἀμαρυσία bei Eretria für Südeuboia.³⁾ Nach diesem ersten Priester allein datiert das von Lolling *ath. Mitth.* VIII 9 ff. (vgl. 200 ff.) herausgegebene Verzeichnis der Spender und Spenden für Restauration des Heiligthums und Herstellung des Kultbildes, welches seinen Fundort, den Hügel Ai Giorgi bei Kurbatsi, als Stätte des Artemision erwiesen hat.

Die vertretenen Gemeinden sind in alphabetischer Ordnung folgende: Ἀθῆναι, Ἄνω λόφος, Δῖον, Εἰλύμνιον, Εἰρίεις (ich setze das Ethnikon, weil die Form des Ortsnamens nicht sicher steht), Ἑρμαρος(ν), Ἰριστος(ν), Κεῶνδαι, Ὀρόβιαι, Πίνος, Πρωτεῖον und eine zwölfte, deren Namen auf dem Steine völlig unleserlich geworden ist. Hievon sind durch Zeugnisse der schriftstellerischen und der inschriftlichen Überlieferung bekannt:

Ἀθῆναι, nämlich Ἀθῆναι Διάδες, und Δῖον, beide auf der Lithada genannten Halbinsel, Ἀθῆναι vielleicht bei der heutigen Gialutra, Aidepsos gegenüber, Δῖον bei Lithada zu suchen. Beide Städte waren in früherer Zeit selbständig gewesen. Vgl. Boeckh-Fränkel, *Staatshaushaltung der Athener* II 421. 438; Aug. Baumeister, *Topographische Skizze der Insel Euboia* 17. 57; Bursian, *Geographie von Griechenland* II 410.

Ὀρόβιαι jetzt Roviäs.

Εἰλύμνιον erwähnt in Aristophanes *Frieden* 1125 f. (dazu das Scholion)

ὁ κόραξ οἶος ἦλθ' ἐξ Ὀρεοῦ.

οὐκ ἀποπετήσει θάπτον εἰς Ἑλύμνιον;

Sophokles *Frg.* 404 N. νυμφικὸν Ἑλύμνιον und 802 N. πρὸς πέτραις Ἑλυμνίαις; Steph. Byz.; Hes. Die Frage nach der Lage des Εἰλύμνιον werde ich seinerzeit im Zusammenhange der Topographie Euboias behandeln.

Drei andere Ortschaften Ἄνω λόφος, Ἰριστος(ν), Πίν(ν)ος waren bisher nur in der Inschrift von Artemision, welche dem französischen Herausgeber anscheinend unbekannt geblieben ist, erwähnt. Für Ἰριστος(ν) (in jener Inschrift Z. 9 das Ethnikon Εἰρίστιος mit εἰ für ι wie 25 Κλείμακαῖ geschrieben) ergibt sich, dass Lolling diesen Ort mit Unrecht, wenn auch nur zweifelnd, auf Tenos gesucht hat, wo ein nur der Schreibung nach verschiedener Ortsname Ἡριστος und Ἡρισθος durch das Psephisma CIG 2336, 8 und die große Inschrift CIG 2338; *Ancient*

³⁾ Lolling *Ath. Mitth.* VIII 202.

Greek Inscriptions in the British Museum II CCCLXXVII 99 (41) bekannt ist.

Neu sind die Orte Εἰρεῖς¹⁾ Ἐρμαρος(ν)²⁾ Κεῶνδαι, dies eine Namensbildung wie Σημῶνδαι in der Inschrift von Artemision Z. 13, Πρωτεῖον.

Ich veröffentliche bei dieser Gelegenheit ein kleines Inschriftbruchstück aus Histiaia-Oreos, in welchem ich gleichfalls die Namen einiger zu Histiaia gehörigen Gemeinden erkennen zu können meine.

Bruchstück einer Stele weißen Marmors, rechts und unten vollständig, 0·37 h. (davon 0·18 beschrieben), 0·18 br. (doch sind die Zeilenenden mit etwa drei Buchstaben abgesplittert), 0·11 d.; unter der Inschrift freier Raum, dann rauh gelassene Oberfläche. Elegante sorgfältige Schrift (Buchstabenhöhe 0·009, Zwischenraum 0·009) ungefähr des zweiten Viertels des vierten Jahrhunderts v. Chr. (Α, Ε, Θ und Ο wenig kleiner als die übrigen Buchstaben, Κ, Μ, Ν breit, Γ, Ρ gut, Σ, Ω); auf dieselbe Zeit führt die Schreibung des unechten Diphthongen ου durch einfaches Ο Z. 2. 5. 6. 7. Also, wenn man von dem bekannten Verträge mit Eretria absieht, die älteste uns erhaltene öffentliche Urkunde aus Histiaia. In der Kirche des heiligen Nikolaus im oberen Dorfe Oreos. Nach Abschrift und Abklatsch.

Μ Α Ρ	μαρ
Λ Ε Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Κ Ι Ν Κ	— Κ]λεοστράτο Κινκ
Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ Ο Ι Σ Α	κληρονόμοις α
Λ Χ Μ Α Σ Ε Κ Α Τ Ο Ν	δραχμὰς ἑκατόν
5 Ι Α Σ Θ Ε Ο Κ Ρ Ι Τ Ο Ε Ι Α	— ίας Θεοκρίτο Εἰλ[υμνιεύς
Ν Δ Η Σ — Α Ρ Ε Ι Ο Μ	— — Σημῶ]νδης — Ἀρείο μ[ηνός
Μ Β Ρ Ο Ι Ε Υ Γ Ε Ι Τ Ω Ν	— — ἐκ Κύ]μβρο : Εὐγείτων —
Σ Ι Α Σ Η Σ Γ Α Ρ Ε Λ Α	— — οὐ]σίας ἥς παρελαβ —
Σ Τ Τ Α Ρ Α Κ Ο Ν Τ Α	τετταράκοντα
10 — Γ Ο Ν Ω Ν Κ Λ Ε Α Ν Δ	ἐγγόνων Κλεανδ[ρ —

Vermögensrechtliche Urkunde, leider zu sehr verstümmelt als dass sich über ihren Inhalt Genaues aussagen ließe. Habe ich Recht Z. 6 nach dem

¹⁾ Aus mehreren Gründen wage ich es nicht *Εἰρεῖς* in *Ἱρεῖς* bei Steph. Byz. (zu *Ἱρά* — καὶ πόλις Μαλιέων ἀπὸ Ἱερῶν) wiederzufinden, so glaublich es ist, dass zu Histiaia einst auch Gebiete des gegenüberliegenden Festlandes gehört haben. Die *Ποσειδεῖται* der Inschrift vom Artemision hat Lolling in der Nähe des jetzt Stavro genannten Vorgebirges *Ποσειδίων* gesucht, vielleicht mit Recht; obwohl man auch an das sonst unbekannte *Ποσειδίων ἐν Εὐβοίᾳ* C. I. A. I 37 denken kann. Strenggenommen würde übrigens die Erwähnung jenes *Ποσειδίων* in der Inschrift vom Artemision für dessen politische Zugehörigkeit zu Histiaia nicht beweisen.

²⁾ Man ist versucht *Ἐρμαῖον* zu vermuthen, aber auf dem Abklatsche ist ε deutlich. Vielleicht steckt der Name auch in der ersten Zeile der im Folgenden mitgetheilten Inschrift.

trennenden Striche Ἀρείου μῆνός zu ergänzen, so wird anzunehmen sein, dass die Inschrift nach Monaten geordnete Posten, wie es scheint gewisse Zahlungen und Empfänge betreffend, enthalten hat. Die beteiligten Personen sind mit ihrem Namen, dem Vatersnamen und der Heimatsbezeichnung genannt; darnach lässt sich die Länge der Zeilen ungefähr, wenigstens das kleinste denkbare Ausmaß derselben, ermessen, da Z. 5/6 vor Σημῶνδης mindestens zwei Namen und die Endung des vorangehenden Demotikon, Z. 7 ebenfalls mindestens zwei Namen vor ἐκ Κύμβρου, endlich Z. 7/8 nach Εὐγείτων Vaternamen und Demotikon gestanden haben müssen. Z. 3 ist von Erben, Z. 10 von Nachkommen die Rede. In Κινκ — Z. 2 steckt ein sonst nicht bekanntes Demotikon; Z. 5 ist Εἰλυμνιεύς gesichert, ebenso Z. 7 ἐκ Κύμβρου nach Z. 18. 21 der Inschrift von Artemision. Z. 6 ist neben Σημῶνδης auch Κεῶνδης, wie in dem von mir mitgetheilten Psephismenpraescripte, möglich.

Über die Lage wenigstens einiger von den vielen Ortschaften des zu Histiaia gehörigen Theiles von Euboia, welche uns die Inschriften kennen gelehrt haben, hoffe ich bei neuerlichen Wanderungen auf der Insel durch Erkundigung beim Volke Näheres ermitteln zu können. Gerade auf Euboia haben sich alte Ortsnamen mit merkwürdiger Zähigkeit bis auf unsere Tage erhalten. Nicht nur in den Namen der auch heute noch wie im Alterthum besiedelten Stätten, sondern auch, und diese sind schwieriger in Erfahrung zu bringen, als Bezeichnungen unscheinbarer Örtlichkeiten, der vielerlei θέσεις, oft genug einer ganz abgelegenen, jetzt nur von Hirten besuchten Gegend. Ein lehrreiches und neues Beispiel: unter den Komen Südeuboiias, welche durch die Inschriften von Eretria bekannt sind, erscheint auch eine Namens Αἰγλεφεῖρη. Noch heute heißt Ἀγλέφιρα im Munde des Volkes ein einsames schönes Gebiet des waldigen Südabhanges des Κοτύλαιον ὄρος nordöstlich über Vathya unweit des hoch über der Ebene gelegenen Klosters des heiligen Nikolaos.

Die Liste⁶⁾ selbst enthält die Namen von 32 im Auslande zu Proxenen von Histiaia ernannten Personen. Dieselben sind durchgehends mit ihren Namen, dem Vatersnamen und der Heimatsangabe bezeichnet; ein einziges Mal Z. 31 ist aus einem nicht kenntlichen Grunde die letztere nicht eingemeißelt. Die Aufschreibung ist eine durchaus einheitliche, wird also am Ende des Jahres, nach welchem sie

⁶⁾ Zu den von P. Monceaux, *Les proxénies grecques* 1885, 50 ff. verzeichneten inschriftlich erhaltenen Proxenenlisten ist Nikitsky *Ath. Mitth.* X 101 hinzugekommen und Samothrake nachzutragen. In dem Volksbeschlusse, welcher der Proxenenliste von Keos *Ath. Mith.* IX 271 (dazu von Wilamowitz *lect. epigr.* 11) vorangeht, wird übrigens Z. 4 vermuthlich ἐν εἰρήνῃ zu lesen und eine bekannte Formel herzustellen sein.

datiert ist, erfolgt sein. Die Zahl der Ernennungen ist, wie am besten der Vergleich mit dem Verzeichnisse der delphischen Ernennungen aus den Jahren 197 bis 169 v. Chr. lehren kann, für ein Jahr unverhältnismäßig groß. Besondere Umstände, die sich unserer Kenntnis entziehen, können eine solche Massenernennung veranlasst haben. Vermuthlich nur das Bedürfnis, welches sich in Histiaia wie anderswo von Zeit zu Zeit geltend gemacht haben wird, das Netz der auswärtigen Beziehungen, welche die Stadt unterhielt, zu festigen, weiter auszudehnen und Lücken, die im Laufe der Jahre in dasselbe gerissen sein mochten, auszufüllen. Die Liste ist nicht geographisch geordnet — dem Nachbar aus Echinos folgt der ferne Sidonier, diesem der Athener, der Kyrenaier steht zwischen dem Tarantiner und dem Aitolier —, vielmehr scheint die zufällige Reihenfolge, in welcher die Ernennungen vor sich gegangen waren, für die Aufzeichnung maßgebend gewesen zu sein. Leicht erklärlich ist es wenn hintereinander mehrere Angehörige derselben Stadt oder desselben Landes genannt sind: drei Echinaier, zwei Athener, drei Makedonen, darunter zwei aus Thessalonike.

Für die Erkenntnis der ansehnlichen Stellung, die Histiaia im dritten Jahrhundert v. Chr. einnahm, ist die vorliegende Liste von hervorragendem Wert, so zufällig und wenig vollständig auch das Bild sein mag, das wir durch sie von den auswärtigen Beziehungen der Stadt gewinnen. Am reichlichsten ist mit Ernennungen das eigentliche Griechenland bedacht, in diesem wiederum die nächsten Landschaften des gegenüberliegenden Festlandes. Echinos ist durch vier Proxenen vertreten Z. 8 ff. 28,⁷⁾ Herakleia am Oeta mindestens durch einen, vermuthlich durch zwei; denn dass Z. 23 Herakleia Trachinia gemeint ist, werde ich nachweisen, dass Z. 25 ein anderes Herakleia zu verstehen sei, ist bei dem Fehlen jedes bestimmenden Zusatzes nicht wahrscheinlich, freilich aber auch, wenn man sehr vorsichtig urtheilen wollte, darum noch nicht ausgeschlossen. Ähnlich wie über diesen Herakleoten möchte über den Erythraier Z. 35 zu urtheilen und ein Ἐρυθραῖος τῶν ἐπὶ Θερμοπύλαις aus der nächsten⁸⁾ der vielen Städte des Namens Ἐρυθραῖ zu erkennen sein. Zu diesen kommt je ein Proxenos aus Doris (aus Kytinion) Z. 27, aus Lokris Z. 22, aus Phokis Z. 14,⁹⁾ aus Aitolien Z. 21, ferner zwei Athener Z. 12 f. Die Peloponnesos

⁷⁾ Der Name *Δοκίνας* auch Wescher-Foucart, *Inscriptions recueillies à Delphes* 75. 305; *Bull. de corr. hell.* XV 327.

⁸⁾ Bekannt durch die Inschriften Dittenberger Sylloge 190; *Ath. Mitth.* IV 206 mit den Bemerkungen Lollings (ich habe den Stein, dessen Nachvergleichung wünschenswert ist, in Hypata vergeblich gesucht); *Bull. de corr. hell.* XV 327.

⁹⁾ Der Name *Ἀχινός* scheint neu, ebenso Z. 18 *Πολύωρος*.

vertreten zwei Achaier, einer aus Aigira¹⁰⁾ Z. 34, der andere aus dem bisher nur durch Theopomp bei Strabon IX p. 440 bekannten Städtchen Larisa¹¹⁾ Z. 36. In Summe 15 Proxenen in dem eigentlichen Griechenland. In Makedonien werden vier ernannt, zwei aus Thessalonike, einer aus Aigai Z. 30. 37 ff. Je einer in Unteritalien (Tarent) Z. 19 und Sicilien (Syrakus) Z. 15. Wenden wir uns nach dem Osten, so sind an der kleinasiatischen Küste vertreten Kalchedon Z. 29, Kyzikos Z. 32, Tenedos durch zwei Proxenen Z. 18. 33, Samos Z. 17, Halikarnassos ebenfalls durch zwei Z. 24. 26, Phaselis Z. 16; möglicher Weise würden auch Erythrai und Herakleia hierher zu stellen sein. Wie weit Histiaias Verbindungen reichten, zeigt das früher von mir erwähnte noch nicht herausgegebene Psephisma, welches von engen Beziehungen zwischen Histiaia und Sinope Kunde gibt. Auch Phoinikien fehlt nicht in der Liste (ein Sidonier) Z. 11 und Afrika wird durch einen Kyrenaier vertreten Z. 20.

Die wichtige Frage nach der Zeit, welcher die Inschrift angehört, lässt sich genauer und richtiger, als von Seite des französischen Herausgebers geschehen ist, beantworten. Couve schließt seine kurze Erörterung der Urkunde mit der Bemerkung, dieselbe gehöre der Schrift nach ins Ende des dritten oder den Anfang des zweiten Jahrhunderts. Ich halte letzteren Ansatz der Schrift nach für durchaus ausgeschlossen; sie gestattet m. E. unter keinen Umständen die Inschrift über das zweite Drittel des dritten Jahrhunderts hinabzurücken. Erfreulicher Weise sind wir, wenn es eine Bestimmung zu treffen gilt, nicht auf dieses eine Kriterium allein angewiesen.

Die Bezeichnungen Ἀχαιοὶ ἐκ Αἰγίρας und Ἀχαιοὶ ἐκ Λαρίσσης ergeben freilich keine scharfe Begrenzung. Das Jahr des Beitrittes der Stadt Αἰγίρα zum achaeischen Bunde ist soviel ich sehe nicht bekannt. Jedenfalls gehört Aigira nicht zu den vier Städten, von welchen die Vereinigung ausgieng, und erscheint auch nicht unter denen, die sich derselben wenige Jahre nach ihrer Gründung anschlossen (Polyb. II 41). Dagegen ist mit Sicherheit anzunehmen, dass Aigira bereits vor der Eroberung von Sikyon durch Aratos, also vor der Mitte

¹⁰⁾ Die Schreibung Αἰγίρα, wie hier, ist die für ältere Zeit durch Münzen und Inschriften (Bull. de corr. hell. II 590; IX 450; Wescher-Foucart Inscriptions recueillies à Delphes 109) einzig beglaubigte. Aber schon in der Inschrift Ἐφ. ἀρχ. 1885, 97 aus Oropos Αἰγυράτης. Auf Münzen findet sich „erst in der Kaiserzeit; es ist bloßes Versehen wenn Head H. N. 351 angibt auf den Münzen des achäischen Bundes stehe Ἀχαιῶν Αἰγυραίων.

¹¹⁾ Nach Curtius Vorgang (Peloponnesos I 426) vermuthet man Larisa in der alterthümlichen schlechtweg Τείχος genannten Festung auf dem Südostvorsprunge des Araxos, deren Zugehörigkeit zu Dyme ausdrücklich bezeugt ist.

des dritten Jahrhunderts, mit größter Wahrscheinlichkeit, dass es schon viel früher dem Bunde angehörte. Dass das kleine Larisa demselben schon in der ersten Zeit seines Bestehens beigetreten sei, wird aus seiner Lage in der nächsten Nachbarschaft von Dyme gefolgert werden dürfen.

Wertvoller ist dass einige der in der Inschrift genannten Personen sich, wie ich glaube, auch anderweitig nachweisen lassen. Vor allem der unter den Archonten an erster Stelle genannte Φύτων ἐκ Πρωτείου. Obgleich der Name in Nordeuboia nicht ungebräuchlich gewesen zu sein scheint,¹²⁾ meine ich doch nicht zu irren wenn ich diesen Φύτων mit dem identificiere, welcher in einer der Soterieninschriften als Vertreter von Histiaia unter den Hieromnemonen aufgeführt wird (Wescher-Foucart, *Inscriptions recueillies à Delphes* 3): *Ἐπὶ Ἀρισταγόρα ἀρχοντος — ἱερομνημονούντων Αἰτωλῶν — Δελφῶν — Ἰστιαίων Φύτωνος*. Die früher strittige Frage, welcher Zeit diese Inschriften angehören, ist durch Emil Reischs eindringende Beweisführung *De musicis Graecorum certaminibus* 88 ff. zu Ungunsten der zuletzt noch von Dittenberger (*Sylloge* 404) vertretenen Ansicht, dieselben seien dem Anfange des zweiten Jahrhunderts zuzuweisen, dahin entschieden worden, dass sie ungefähr in die Zeit zwischen 275 und 255 v. Chr. zu setzen sind.

In dem Proxenos Θεόδωρος Δαμοξένου Ἡρακλεώτης erkenne ich den Vater des Δαμόξενος Θεόδωρου Ἡρακλεώτης — aus Herakleia am Oeta — der in der Inschrift über Melitaia und Perea (Cauer, *Delectus*² 239, S. d. gr. D. I 1415) unter den Zeugen des Vertrages genannt wird. Über die Zeit, aus der diese Urkunde stammt, hat zuletzt W. Feldmann in seinen *Analecta epigraphica ad historiam synoecismorum et sympolitiarum* (Diss. Argent. IX 206 ff.) gehandelt; sie gehört seinen Ausführungen nach in die Jahre zwischen 240 und 212 v. Chr. Der durchaus nicht mehr hellenistische Charakter der Schrift, die ich nach einem von Dr. Lollings Hand gefertigten Abklatsch im athenischen Institute beurtheilen kann, wird m. E. rathen, die Inschrift dem Ende dieses Zeitraumes zuzuweisen.¹³⁾ Als Lebenszeit ergibt sich für Damoxenos' Vater Theodoros ungefähr die Mitte des dritten Jahrhunderts.

¹²⁾ Er findet sich auch in der Inschrift vom Artemision Z. 9.

¹³⁾ Auf Grund dieses Abklatsches und einer Abschrift, welche Botho Graef im Frühjahr 1891 von dem Steine genommen und mir freundlichst überlassen hat, gebe ich nachstehend einige Berichtigungen des Textes der Inschrift. Den bisherigen Abdrücken liegen zu Grunde die Abschrift Ussings *Inscriptiones ineditae* 2 (darnach Le Bas 1179) und der von ihr unabhängige Abdruck Rangabis' A. H. 692 nach einer nicht ganz vollständigen Abschrift und einem Abklatsche. Z. 8 *ἐκ τοῦ Ἑλπίος*, nicht *ἀπὸ τοῦ Ἑ.*, wie Ussing gibt. Z. 15 die beiden ersten Buchstaben völlig erhalten. Z. 17. 18 **KAIE|XONTES**. Bis Z. 18 ist der Inschrift nach B. Graefs Bemerkung stellenweise modern nachgeholfen. Z. 26 zu Ende nach *πάντε* freier Raum für etwa fünf Buchstaben unbeschrieben gelassen. Z. 33 zu Anfang **ΠΑΝ**

Ferner möchte ich glauben, dass der Proxenos Εὐρύας¹⁴⁾ Στρατονίκου Αἰτωλός Z. 21 mit dem aetolischen Hieromnemōn Εὐρύας identisch ist, der in dem Amphiktionenbeschlusse Dittenberger Sylloge 212 aus dem Jahre des delphischen Archon Damosthenes erscheint. Diese Meinung bedarf einiger Worte der Begründung. Denn Dittenberger hat diesen Archon mit dem Archon Damosthenes, Sohn des Archelaos,¹⁵⁾ gleichgesetzt und daher die Urkunde in das Jahr 182/1 v. Chr. verwiesen. Ich glaube mit Unrecht. Die Inschrift steht auf der Ostseite der großen Polygonmauer¹⁶⁾ über einem anderen Amphiktionenbeschlusse (Dittenberger Sylloge 184) aus dem Jahre des Archon Archiadas. Von diesem erklärt Dittenberger selbst, er gehöre in die Zeit vor 229 v. Chr. Gegen die Bemerkungen, welche Dittenberger zu 184 über die Zusammensetzung des Amphiktionenrathes im dritten und zweiten Jahrhundert seinerzeit vorgebracht hat, will ich hier nicht neuerlich Einwände vorbringen, da gegen dieselben bereits von anderer Seite Einspruch erhoben worden ist. Jener Amphiktionenbeschluss aus dem Jahre des Damosthenes kann meines Erachtens nicht getrennt werden von den gleichartigen Beschlüssen, die aus den Jahren des Archon Archiadas (Dittenberger Sylloge 184), seines Nachfolgers Eudokos (Bull. de corr. hell. VII 409) und des Archon Straton (Dittenberger Sylloge 185, vgl. die Psephismen Bull. de corr. hell. VII 415 f.) erhalten sind, schon deshalb nicht, weil alle diese Beschlüsse im Wesentlichen dieselbe Zusammensetzung des Amphiktionenrathes zeigen.

(. ΩΝ Ussing und Rangabis), also nicht *Α/ἰτω/λ/ός*, sondern *ἀ/παν*. Zu Ende der Zeile nach B. Graefs Abschrift nach *συνεδρίου* Reste eines nicht zu bestimmenden Buchstaben; dem Abklatsche ist ebenfalls nichts Sicheres zu entnehmen; Z. 34 zu Anfang ΟΛΛΑΟΣ, also *Ὀρ/φάλαος* zu ergänzen: der Name auch Ussing Inscriptiones ineditae 6, 14; Bull. de corr. hell. V 408. 417. Zu Ende der Zeile sind nur zwei Stellen zur Ergänzung frei; da Z. 35 zu Anfang deutlich ΚΟΣ steht, findet die Vermuthung, es sei nach Z. 33 *Αύ/κος* zu schreiben, Bestätigung.

¹⁴⁾ Ich vermag den Namen sonst im Augenblicke nicht nachzuweisen. Den davon abgeleiteten *Εὐρυάδης* bietet eine meines Wissens noch unveröffentlichte Inschrift des Museums zu Sparta. Stele 0.78 br., 0.86 h., 0.31 d. in zwei Stücken.

ΕΥΡΥΑΔΗΣ ΤΑΣΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΣ ΕΜΡΟ. ΕΜΩΙ
ΕΜΡΟΛΕΜΩΙ

Der Schrift nach zu urtheilen aus dem dritten Jahrhundert v. Chr. Mit dem Namen *Τάσκος* weiß ich nur *Τασκομένης* C. I. A. II 967 B Z. 35 zu vergleichen. Über die gleichartigen lakonischen Grabschriften A. Kirchhoff Sitzungsberichte d. Berl. Ak. 1887, 989.

¹⁵⁾ Vgl. H. Pomtow Beiträge zur Topographie von Delphi 39.

¹⁶⁾ Wescher Étude sur le monument bilingue de Delphes 142; Pomtow Beiträge 102 und Tafel IV.

Foucart hat die Gruppe Archiadas-Eudokos-Straton in die zweite Hälfte des dritten Jahrhunderts, Wescher *Étude sur le monument bilingue de Delphes* 147 ff. die beiden Archonten Damosthenes und Archiadas zwischen 279 und 221 gesetzt. Ohne Kenntnis der Steine und in der Chronologie der schwer zu überblickenden delphischen Urkunden nur ungenügend bewandert, vermag ich nicht zu beurtheilen, wie weit andere Gründe gestatten oder zwingen jene Inschriften hinaufzurückten; darauf angewiesen meine Ansätze zunächst auf Vermuthungen über die Geschichte der delphischen Amphiktionie zu bauen, halte ich mit ihnen zurück, umso mehr als es sich um Fragen handelt, welche wir Dank den bevorstehenden französischen Ausgrabungen in Delphi über kurz oder lang urkundlich gelöst zu sehen hoffen dürfen. Jedenfalls scheint der vorgeschlagenen Identificierung der beiden Εὐρύας nichts entgegenzustehen.

Den vorstehenden Erwägungen zufolge wird die Proxenenliste von Histiaia ungefähr in die Mitte des dritten Jahrhunderts, wenn ein Jahr genannt werden soll, um 260 v. Chr. zu setzen sein. Andere sichere Anhaltspunkte außer den erwähnten habe ich der Inschrift trotz manchen Suchens nicht abzugewinnen vermocht; bemerkt sei, dass die beiden athenischen Proxenoi, wie mir E. Kirchner bestätigt hat, aus attischen Inschriften nicht nachzuweisen sind. Doch mögen sich noch Beziehungen entdecken lassen, welche die Zeit, der die Urkunde angehört, genauer zu begrenzen erlauben; bis dahin wird man sich mit der von mir versuchten Bestimmung begnügen müssen.

Athen, October 1891

ADOLPH WILHELM

Inschriften aus Poetovio

Bei den Ausgrabungen, welche ich im Auftrage des steiermärkischen Landesmuseums ‚Joanneum‘ bei Unter-Haidin nächst Pettau an der Stätte des römischen Poetovio unternahm, sind folgende zwei nicht uninteressante Grabschriften zum Vorschein gekommen.

1) Cippus aus gelblichem krystallinischen Kalkstein, s. g. Bacherer Marmor, oben dreieckig zugehauen; Gesammthöhe 1·705, Gewicht 390 kg. Die Vorderseite des oberen Theiles (h. 1·195, br. 0·54, dick 0·165), der einst aus der Erde herausragte, ist völlig glatt und schmucklos; die Inschrift, bei welcher man deutlich die vom Steinmetz zur Einhaltung der Geraden vorgerissenen Linien sieht, setzt in einer Entfernung von 0·125 von der Spitze des Cippus an und reicht

bis zum Abstände von 0·79 von derselben. Der darunter befindliche Fuss (h. 0·51, größte Br. 0·56, dick c. 0·22) ist roh zugehauen, um in den Erdboden eingelassen zu werden. Die Höhe der trefflich erhaltenen Buchstaben, deren zierliche Form und schöner Schnitt das Denkmal der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts zuweisen, nimmt allmählich ab, von 0·07 in Z. 1 zu 0·046 in Z. 8. Gefunden bei den Ausgrabungen des Joanneums am 3. October 1891 auf dem Acker des Thomas Zupanič (vulgo Cvetko, wohnhaft Skorba Haus-Nr. 24) an der Straße von Unter-Haidin gegen Schikola (Vulgärname ‚v štuki‘) in einer Tiefe von 1·1 m. Der Stein lag auf der rechten Seitenkante in der Linie der römischen Strasse Poetovio-Celeia, welcher er die Vorderseite zukehrte, etwa 10·5 m von der gegenwärtigen nahezu parallel laufenden Strasse und ungefähr 84·75 m von der Ostgrenze des Ackers entfernt. Etwa 0·5 m hinter dem Fuße des Cippus fand sich in einer Tiefe von 1·3 ein Brandgrab mit Knochen- und Kohlenresten, in demselben ein großer schwarzer Topf, mit einer rothen Gefäßscherbe bedeckt, worin ein kleines ‚Thränenglas‘ lag, und einige eiserne Nägel. Die Inschrift wie die Fundstücke aus dem zugehörigen Grabe befinden sich gegenwärtig im Joanneum.

C·CASSIVS·
C·F·CELER·
A NIESISCRE
VET·LEG·VIII·
5 AVG· AN XL·
H · S · E ·
H·ET·TVCE·L·
P O S V E R V N T

C. Cassius C. f(ilius) Celer Aniesis Cre(mona) vet(eranus) leg(ionis octavae) Aug(ustae) an(norum) XL h(ic) s(itus) e(st). H(eredes) et Tuce l(iberta) posuerunt.

Ein unbedeutender Schaden im Steine hat bewirkt, dass das untere Ende beim V in Z. 7 etwas höher steht als bei den übrigen Buchstaben.

Die vorliegende Inschrift bestätigt neuerdings die von Mommsen C. I. L. III S. 482 ausgesprochene Vermuthung, dass die *legio VIII Augusta* etwa um die Zeit von Augustus' Tode bis unter Nero ihr Standquartier bei Poetovio hatte; vgl. C. I. L. III 4060 (sieh diese Mitth. XI S. 82 und Mitth. der C. C. XV S. 126, wo eine Abbildung des Steines gegeben ist) eines (*centurio*) *leg(ionis) VIII Aug(ustae)* und die erst kürzlich gefundene Grabschrift Mitth. der C.-C. XVII (1891) S. 130, 4 mit *C. Servilius C. f. Ani(ensis) Crem(ona) mil(es) leg(ionis) VIII Aug(ustae), eques*, die gleichfalls an der römischen Straße bei

Unter-Haidin etwa 200 Schritt näher gegen die Ortschaft, auf dem Acker des Landmanns Georg Strafella, gefunden wurde. Unser Veteran, der mit 40 Jahren gestorben ist, wird wohl kurz vorher nach Ablauf der gesetzlichen Dienstzeit von 20 Jahren seine Entlassung erhalten haben. Dass sich sein Grabmal am Garnisonsorte seiner Legion befand, legt die Annahme nahe, dass er noch bei seiner Legion verweilte, und ist wohl mit der taciteischen Schilderung der in den pannonischen Lagern zur Zeit des Augustus (und wohl auch noch später) herrschenden Zustände in Verbindung zu bringen; vgl. namentlich Tac. *ann.* 1,17 *ne dimissis quidem finem esse militiae, sed apud vexillum tendentes alio vocabulo eosdem labores perferre* u. s. w. — Der Namenscomplex *C. Cassius Celer* steht nicht vereinzelt da; so werden wir den *triumvir monetalis* C. Cassius C. f. Celer, dessen Name wiederholt auf Münzen aus der Zeit des Augustus um das Jahr 739/15 vorkommt (vgl. E. Babelon *monn. de la rép. rom.* I S. 337 f. n. 22—24, dieselben II S. 90 f. n. 287—289), mit Wahrscheinlichkeit für einen entfernten älteren Verwandten des Veteranen ansprechen können, ebenso auch den L. Cassius Celer einer Inschrift aus Balsa in Lusitanien (Eph. *epigr.* IV S. 6 n. 1). Ein näheres Verwandtschaftsverhältnis ergibt sich wohl aus C. I. L. X 3557 ‚prope Misenum‘: *C. Cassio Celeri milit(i) ex classe praetoria Misénense Tyché lib(erta) patróno bene merenti*. Ich möchte glauben, dass die Freigelassene Tyche dieser augenscheinlich jüngeren Inschrift mit der auf dem neugefundenen Denkmal erwähnten *Tuce l(iberta)* (Z. 7) identisch und der Flottensoldat C. Cassius ein Sohn des Veteranen gewesen sei; als solcher konnte er von der Freigelassenen seines Vaters sehr wohl als *patronus* bezeichnet werden. — Die Kürzung *Cre(mona)*, für welche sonst regelmäßig *Crem(ona)* steht, wird sich wohl aus Raummangel erklären. — Über die *Aniesis* als Tribus von Cremona sieh Kubitschek *imperium Romanum tributim discriptum* S. 110. 268; das voll ausgeschriebene *Aniesis* reiht sich an die von Kubitschek in diesen Mith. XIV S. 139 f. behandelten Fälle an.

2) Tafel aus Bacherer Marmor, in drei Stücke zerschlagen, mit einem erhöhten Rand sammt Leiste versehen, der unten fehlt; größte Höhe 0·79, br. 1·11, dick 0·08. Das um 0·025 vertiefte Inschriftfeld ist unten durch den Wegfall des Randes etwas beschädigt, die Inschrift selbst dagegen unversehrt; gr. H. 0·665, Br. 0·835. Die schön geformten und fein geschnittenen Buchstaben, welche dem Ende des ersten, spätestens dem Anfange des zweiten Jahrhunderts angehören, sind hoch Z. 1 0·095, Z. 2 0·067, Z. 3 0·056, Z. 4 0·55, Z. 5 0·048, Z. 6 0·63. Die Spuren der vom Steinmetz vorgerissenen Linien sind auch hier deutlich erkennbar. Gefunden bei den Ausgrabungen am 3. October 1891 in unmittelbarer Nähe der vorhergehenden Inschrift des C. Cassius Celer,

nur etwa 2·25 m ostwärts von derselben entfernt, in einem Abstände von ungefähr 8 m von der heutigen Straße. Die Platte lag mit der beschriebenen Fläche nach abwärts in einer Tiefe von beiläufig 0·25 m in der Linie der römischen Straße Poetovio Celeia, knapp vor den Überresten eines Sepulcralbaues, an dessen Vorderseite sie ohne Zweifel angebracht war. Im Innern des Baues, der im Gevierte 4·05 zu 3·25 m maß, fanden sich verbrannte Gebeine von (zwei oder drei) Erwachsenen und mindestens zwei Kindern, zahlreiche Thongefässe vom einfachsten Topfe bis zur zierlichsten Terra-Sigillata-Schale, mehrere Lampen, zwei kleine Schöpfgefässe aus Bronze, zwei Fibeln, eine Beinnadel, ein Spiegelgriff, eine Meermuschel und andere kleinere Gegenstände. Reste des Mörtelbewurfes zeigten rothe und gelbe Bemalung auf Stuckgrund.

Die Inschriftplatte und die wichtigsten Fundstücke wurden an das Joanneum befördert.

D E V S O · A G I S I
F · V · F · S I B I · E T · A D B V G
I O V N A E · A T N A M A T I · F
C O N I V G I · S V A E
5 P R I M I O · F · E O R · A N N · ~~XLIII~~
H ° S ° E

Deuso Agisif(ilius)v(ivus)f(ecit)sibi et Adbugiounae Atnamatif(iliae), coniugi suae. Primio f(ilius) eor(um) ann(or)um XXXIII h(ic) s(itus) e(st).

Die Inschrift ist bemerkenswert als die erste in der näheren Umgebung von Poetovio gefundene, welche durch ihre Namen das Fortbestehen eines keltischen Bevölkerungselementes beweist; bisher waren in Poetovio und auf dem *ager Poetovionensis* nur Denkmäler mit lateinischer Namengebung zum Vorschein gekommen. Übrigens zeugt auch hier der Name des Sohnes *Primio* (Z. 5) von der fortschreitenden Romanisierung der Gegend, die gerade um die Zeit, aus welcher dieses Grabmal stammt, durch die Deduction der *colonia Ulpia Traiana Poetovio* wesentlich gefördert wurde. Nicht ohne Interesse sind die einzelnen Namen. *Deuso* kehrt wieder in C. I. L. III 5057. 5426 (vgl. *Deusus* C. I. L. III 5370, *Deusa* ebenda 5303. 5425); *Agisus* steht nur noch C. I. L. III 5542 (vgl. auch *Agisilus* ebenda 6010 5. 6; *Agisiaca* Brambach C. I. Rh. 54). Während *Atnamatus* (sonst immer *Adnamatus* geschrieben; vgl. Holder, Altceltischer Sprachschatz I Sp. 43) zu den häufiger vorkommenden Keltennamen gehört, findet sich der Fraunenne *Adbugiouna* nur noch einmal in etwas anderer Form in der Inschrift bei Conze, Reise auf der Insel Lesbos S. 19 f.; die darin geehrte [Αδ]οβογιῶνα ist nach G. Hirschfeld Hermes 14 (1879) S. 474 mit der Mutter des Mithridates von Pergamon, einer

galatischen Prinzessin, identisch und wird auch bei Strabo 13, 4, 3 p. 625 C. genannt, wo für das überlieferte Ἀδοβογίων δς mit Hirschfeld der Genitiv Ἀδοβογιώνης einzusetzen ist. Die männliche Form desselben Namens, nur mit Metathesis, steht in einer von Hirschfeld hinsichtlich ihrer Echtheit angezweifelten Inschrift von Nemausus, die sich dadurch nunmehr als unverdächtig herausstellen dürfte, C. I. L. XII 3042 *L. Cornelius Adgubilli f(ilius) Adgubioun(us)*; verwandt ist auch der Name des Allobrogers *Adbucillus* bei Caesar b. c. 3, 59, dem in der eben angeführten Inschrift ein *Adgubillus* entspricht, und *Adbogi* bei Maffei *M. V.* 450, 8 = C. I. Rh. 1230 (aus Mainz).

In revidierter Abschrift schließe ich zwei bereits im diesjährigen Jahrgang der Mittheilungen der Central-Commission XVII (1891) S. 126 n. 1. 2. publicierte Inschriften an.

3) Fragment einer Platte aus Bacherer Marmor; gr. H. 0·33, gr. Br. 0·24, Dicke 0·08; gute Buchstaben aus dem Ende des zweiten Jahrhunderts, h. Z. 1 0·045, Z. 2 0·04, Z. 3 0·036, Z. 4 0·035. Gefunden Mitte Mai 1891 beim Neubau des Schröff'schen Hauses, Herrngasse Nr. 28, und von Herrn Prof. R. Gaupmann für die Localsammlung im Turnhofe des landschaftlichen Gymnasiums erworben.



5

Der Rest zu Anfang von Z. 1 rührt sicher von einem L her. Die Spuren Z. 4 zu Anfang stammen wohl von R; Z. 4 zu Ende steht eine gerade Hasta. Der Fundort des Steines in der Nähe des Schlossberges, der in römischer Zeit die Stätte eines Juppitertempels war, und die Häufigkeit des Beinamens *depulsor* auf den daselbst gefundenen Widmungen (vgl. C. I. L. III 4033. 4034, auch 4035. 4036) legen für den ersten Theil der Inschrift die Möglichkeit folgender Ergänzung nahe: *[I(ovi) o(ptimo) m(aximo) depu]lso[ri] | pro sal(ute) et redi]tu [imp(eratoris) | Caes(aris) Anton]ini [Aug(usti)]*.

4) Bruchstück einer Platte mit erhöhtem Rand, von welchem links noch ein Stück erhalten ist; gelblicher krystallinischer Kalkstein (Bacherer Marmor), theilweise verkalkt, was die Lesung erschwerte; gr. H. 0·26, gr. Br. 0·37, Dicke 0·09; das Inschriftfeld hat eine gr. H. 0·26, gr. Br. 0·275; gute Buchstaben aus der Mitte des zweiten Jahrhunderts, h. Z. 1 0·045, Z. 2 0·04, Z. 3 0·037. Gefunden gleichzeitig mit dem vorhergehenden Bruchstück und mit demselben zusammen verwahrt.



Z. 1 verglichen mit Z. 4, wo dasselbe Gentile voranzusetzen ist, ergibt mit Wahrscheinlichkeit einen Namen wie *Cal[purnius]* oder *Cal[visius]*. Demnach etwa: *C. Cal[purnius] | Eut[ychus] | Aug[ustalis] co[l(onia) Ulpia] T[raiana] P[ostovione]?* et *Calpurnia*. Ein *Au(gustalis) co[l(onia)]* aus dem Gebiete von Postovio C. I. L. III 4107.

A. v. PREMIERSTEIN

Aus Albanien


(Aus einem Briefe des Herrn J. Gerojannis in Prevesa.)

Die folgenden Inschriften wurden kürzlich in den Ruinen von Nikopolis aufgefunden und von mir erworben.

1. Steintafel, 0·29 br., auf beiden Seiten beschrieben; Buchstabenhöhe 0·04.



[ἀπελεύθερος]
Ἀσκληπιᾶδου
ἐτῶν ξθ'
Ἐπίκτησις
Ἰπάρχου θυ-
5 γάτηρ ἐτῶν . .



.....
Ἀσκληπιᾶ-
δου ἀπελελύ-
θερος
5 ἐτῶν ξθ'

Wie es scheint ist auf Seite A die Inschrift von Seite B dem Inhalte nach wiederholt und die Grabschrift der Epiktesis zugefügt worden. — In B Z. 1 stand zu Anfang entweder I oder Γ, es folgte höchst wahrscheinlich Π, die Buchstaben ΕΙΜ scheinen sicher. Vielleicht stand ΙΠΕΙΜΟΣ = Ἰ(ούλιος) Πρεῖμος da. — Ein Asklepiades

wird auch in der im vorigen Jahrgang dieser Zeitschrift S. 113 von mir publicierten Inschrift aus Nikopolis als Enkel der ersten Priesterin der Artemis genannt.

2.

EYΘA
ΛΑΣΟΣ
ΕΤΩΝ
Ϟ ME Ϟ
5 XAIPE

Εὐθάλασος, ἐτῶν με', χαίρει.

'In der Ortschaft Paramythia sah ich über 60 Stück kleine Terracottastatuetten, alle gebrochen. An demselben Orte sollen zahlreiche bronzene Schmuckgegenstände gefunden sein, ferner ein goldener Ring mit schönen Ornamenten und ein Messer. Ich glaube, dass die Fundstätte zum Gebiete der Stadt Pandosia gehört.

'Bei einem Jagdausfluge gelangte ich zu dem eine Stunde nördlich von Zalouya sich erhebenden Berge Valaora, an welchem ein gewöhnlich als Aquaeduct von Nikopolis gedeutetes Mauerwerk sich befindet. Von einem isolierten Felsblock, 60 Schritte von der Mauerwand, sieht man die Überreste eines viereckigen Gebäudes, welches im Polygonalstil (die Steine haben 1 m Durchmesser) aufgeführt ist. Jede Seite ist 6·3 lang.'

EMIL SZANTO

Eine archaische Vasenscherbe



Das aus zwei Stücken bestehende Fragment, welches der vorstehende Zinkstock auf die Hälfte verkleinert, stammt aus Orvieto, wo ich es im Jahre 1889 erwarb. Das Material ist ein warm röthlicher Thon, auf welchen die Malerei mit braunschwarzem, ungleichmäßigem

Firnis aufgetragen ist. Außer Gravierung ist ein stumpfes, theilweise direct auf den Thongrund gesetztes Roth angewendet. Die Scherbe gehörte, der starken Krümmung nach zu schließen, der untern Hälfte einer kleinen Amphora oder eines Kruges an und bildete einen Theil eines umlaufenden Thierfrieses. Von diesem ist fast vollständig nur eine Figur erhalten, eine phantastische Mischgestalt, wie sie meines Wissens bis jetzt noch nicht bekannt ist. Sie gleicht in dem Baue des Körpers und des Kopfes, in dem kein Auge angegeben ist, sowie mit der Mähne einem Pferde; statt der Vorderbeine aber sehen wir menschliche Arme und Hände, eine Absonderlichkeit, die jedoch geschickt dadurch gemildert ist, dass das Thier mit diesen Gliedmaßen nicht den Boden berührt, sondern sie im Rennen erhebt. Auch der Schweif ist von dem eines Rosses verschieden und ähnelt, so weit er erhalten ist, dem eines Löwen. Vor dieser Figur befindet sich der Rest einer anderen, die als schreitende Sphinx zu ergänzen ist, hinter ihr eine Art stilisierter Staupe mit volutenförmigen Abzweigungen, die in dem Thierfrieze einen Abschnitt bildete. Unbestimmbar bleibt der Fleck unter der Fabelgestalt; für das Schwanzende der Sphinx ist er zu groß, für ein raumfüllendes Blatt sitzt er zu nahe der untern Begrenzung. Oben und unten war der Thierstreifen von einem breiten Bande ineinandergestellter Haken abgeschlossen.

Dass das Gefäß, von welchem die Scherbe herrührt, ein archaisches war, steht außer allem Zweifel. Den Fabricationsort desselben wird man am liebsten im griechischen Osten suchen. In der ionischen Kunst ist ja die Vorliebe für phantastische Mischwesen am lebhaftesten. Neben der Wiederholung derjenigen, welche aus dem Orient eingebürgert wurden, und der Ausbildung solcher, welche die Sage geschaffen hatte, versuchte sich die Kunst auch an ganz selbständigen Neuschöpfungen. Unter diesen ist die oben abgebildete Mischgestalt, bei der die Vorstellung von den Kentauren vielleicht bestimmend war, eine der bemerkenswertesten; war sie überhaupt mehr als ein spielender Einfall, so brachte sie es doch nicht über ein ephemeres Dasein und wurde als eine verunglückte Bildung bald aufgegeben. So wahrscheinlich der ionische Ursprung des Fragmentes ist, eine Zuthheilung desselben an eine bestimmte unter den bisher bekannten östlichen Vasengattungen bleibt bei dem Mangel an hinreichenden Kriterien unmöglich. In Material und Technik gleicht das Stück dem sicher ionischen Deinos im österr. Museum (vgl. meinen Katalog der antiken Vasen und Terracotten im österr. Museum Nr. 215), bei dem auch in dem Zikzakstreifen unter dem Silenenfrieze wie in dem Bande mit den ineinandergestellten Haken an der Scherbe eine in den ionischen Gattungen nicht seltene Erinnerung an das alte geometrische Ornamentations-

princip erhalten ist. Keinen Anhaltspunkt liefert die Staupe, die vom mykenischen Stil an in verschiedenen archaischen Vasenklassen vorkommt (vgl. Schumacher, Jahrb. d. Inst. IV. S. 225).

KARL MASNER

Praetorianerdiplom aus Bulgarien

Dieses durch seine tadellose Erhaltung ausgezeichnete Militärdiplom wurde in dem Dorfe Dragiševo bei Tirnova, also unweit von Nicopolis ad Istrum (Stari-Nikup), gefunden und kam in den Besitz des k. kunsthistorischen Museums in Wien.

Mit Genehmigung der Museumsverwaltung sind die folgenden Reproduktionen nach dem Original angefertigt.


Außenseite: Erste Tafel.




Zweite Tafel.



Innenseite: Erste Tafel.





In Umschrift lasse ich den Text der Außenseite folgen.

Imp. Caes(ar), divi Antonini Magni Pii | fil., divi Severi Pii nep(os), | M. Aurellius Severus Alexander Pius Fe|lix Aug(ustus), pontifex maximus, tribuni|ciae potest(ati)s V, co(n)s(ul) II, p(ater) p(atriciae), nomina militum, qui miitaverunt | in cohortibus praetoris Severianis | decem I. II. III. IIII. V. VI. VII. VIII. VIIII. X | piis vindicibus, qui pie et fortiter mi|litia fu[n]cti su[n]t| ius tribui conubii dumtaxat cum singulis et pri|mis uxoribus, ut etiamsi peregrini iuris feminas in matrimonio | suo iunxerint, proinde liberos | tollant ac si ex duobus civibus | Romanis natos.

a. d. VII idus Ian. | Imp. M. Aurellio Severo Alexandro Pio Felice Aug(usto) II C. Aufidio Marcello II co(n)s(ulibus). |

Coh(ors) X pr(aetoria) Severiana p(ia) v(index), | M. Aurelio M. f. Ulp(ia) Marco | Nicopoli. |

Descript(um) et recognit(um) ex tabula aerea qu(a)e fixa est | Rom(a)e in muro pos(t) templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam.

Auf der Bronze steht Z. 5 POTESTES statt POTESTATIS und Z. 10 FVNCTISVM statt FVNCTI SVNT.

Die Abweichungen der Innenseite sind folgende:

Z. 2 NEPOS — 2 (3) AVRELIO — 4 PONT MAX TRIB POT — 5. 6 (6. 7) MILITAVERTINT. | IN COHPR — 7 (8) VII statt VI — 7 (9) PE. statt PIE — 8 (10) FVNCTI. SVNT. — 9 (10) TRIBVII — 11 (12. 13) PEREGRINIS — 11. 12 (13) FEMI|NA — 12 (14) IVNXERRINT. — II 1 (16) IAVNAR — 2 (17. 18) IMP. SEVERO ALEXANDRO II. MARCELLO II COS — 5 (22) RECOGNIT — 6 (23) ROMAE — 6. 7 (23) TEM|PLVM.

Die Namen der Zeugen auf der Außenseite der zweiten Tafel sind: *M. Aureli Longini* — *P. Aeli Rufiniani* — *M. Aureli Ulthi* — *P. Aeli Cari* — *M. Aureli Valentis* — *C. Valeri Gaiani* — *M. Ulpi Cepiani*.

Das Diplom bewegt sich durchweg in bekannten Formeln. Die Titel des Kaisers Severus Alexander finden sich ebenso in dem Diplom C. I. L. III p. 895. Die Bestimmung über das Privileg der Praetorianer bei der Eheschließung kehrt gleichlautend wieder in allen Praetorianerdiplomen seit Septimius Severus (C. p. 905), ebenso ist der Tag der Entlassung der bei der Gardetruppe altherkömmliche (C. p. 903). Der Aufstellungsort des Gesetzes ist der seit dem Jahre 93 n. Chr. allen Gesetzen dieser Art gemeinsame (C. p. 906).

Dass der Praetorianer nach seiner Entlassung an seinen Geburtsort zurückkehrte, zeigt der Fundort, und dieselbe Thatsache kehrt wieder bei dem Diplom aus der Zeit Elagabals Eph. ep. II p. 466.


Bisher gab man dem Consul des Jahres 226, in welchem das Gesetz erlassen wurde, das Praenomen Lucius auf Grund der Inschrift Henzen 6652; aber dieses Praenomen beruht nur auf einer falschen Lösung. Wie Hirschfeld mir mittheilt, steht auf dem Steine *et Aufidio Marcello*.

Heidelberg

A. v. DOMASZEWSKI

Funde in Pola

1) Fragment einer Kalksteinplatte, gefunden vor etwa 14 Tagen beim Abtragen eines alten Hauses am Clivo Cornelio, in der Nähe der Porta Sergia, jetzt in Privatbesitz. L. und unten vollständig, r. und oben gebrochen, rückwärts unbearbeitet. Größte Breite 0.56, größte Höhe 0.42, Dicke 0.13. Darauf in schönen, großen Buchstaben (0.04 — 0.05; nur die Buchstaben sv in Z. 6 sind offenbar infolge Raummangels bloß 0.025 hoch) folgende Grabschrift:



[*Quin*]/*c*/[*t*]/*ili*/[*ae*] / *f*(*iliae*) *Philu*/[*sae*?] *L. Quinctil*(*ius*) *matri suae e*[*t*] *Terti*[*a*]*e Quin*/[*c*]/[*t*]/*iliae*] *s*/[*o*]/*rori su*/[*ae*].

2) Kalksteinblock, gef. bei der Fundamentierung des Gymnasiums, jetzt im Besitze des Baumeisters Jaschi. Bei späterer Verwendung halbgiebelig zugehauen, links gebrochen und stark abgesplittert, unten vollständig und bearbeitet, rechts und rückwärts unearbeitet. Größte Breite 0·99, größte Höhe 0·47, Tiefe 0·60. Auf der Vorderseite in einem um 0·15 über die übrige Fläche erhöhten, ursprünglich oblongen Rahmen ein wappenförmiges Hochrelief, das durch die oben erwähnte Abschrägung durchschnitten ist:

Zwischen zwei nach außen gewendeten Greifen, die auf je einem Palmzweig ruhen, steht eine geriefelte, mit Ephau bekränzte Urne später Form, aus deren Mündung zwei dicke Rebzweige herauswachsen, um mit ihren Ranken und Früchten die ganze obere Fläche zu bedecken. Zu beiden Seiten des Gefäßes, über den Greifen, pickt, wieder nach außen gekehrt, je ein Vogel an einer Traube.

Ob drei Einarbeitungen an der Unterfläche des Blockes, die eine etwa im zweiten Drittel von rechts aus gerechnet (0·31:0·21: ca. 0·02) mit unearbeiteter Fläche, die zweite in der Mitte der r. Kante (0·12:0·06:0·08), darüber die dritte, ein kleines quadratisches Loch von 0·04 Tiefe mit Resten eines Eisenzapfens, der ersten oder der zweiten Verwendung des Blockes angehören, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen.

Dass die Abhänge des Castellhügels einst bedeutende Anlagen trugen, beweisen die noch jetzt stehenden drei Bogen, sowie die Funde die daselbst bei jeder Gelegenheit gemacht werden. Wie man während der Grundaushubungen für den Bau des Gymnasiums auf antike Reste verschiedenster Art stieß, so wurden auch jetzt wieder anlässlich einer Planierung des hinter dem Gymnasium ansteigenden Grundes zwei mächtige Säulentrommeln aus grauem Kalkstein gefunden, die eine von 1·25 H., 0·68 und 0·69 Dm., uncanelliert, mit Anstoßfläche beiderseits und einer oblongen Einarbeitung (0·11 h., 0·04 br., 0·14 t.) auf der größeren Schnittfläche; die andere von 1·19 H., 0·73 und 0·78 Dm., zu etwa drei Viertheilen canelliert. Die kleinere Schnittfläche

der letzteren ist bearbeitet, die größere scheint als Anstoßfläche behandelt; die Einarbeitung (0·51 Dm.) ist allerdings nicht regelmäßig kreisförmig und auffällig, in der Mitte ca. 0·11 m, tief. Ein Stück Basis sammt Plinthe, das bei derselben Gelegenheit gefunden wurde, könnte nach Material und Verhältnissen zur ersteren Säule gehören.

Pola, November 1891

R. WEISSHÄUPL

Grabrelief in Bukarest




Fig. 1.

Alexander Conze hat in der März-sitzung 1889 der archaeologischen Gesellschaft in Berlin (vgl. Arch. Anz. 1889 IV 145) Abbildungen eines Grabreliefs aus Bukarest vorgelegt, das wegen der seltenen Darstellung eines Hermes mit Kerykeion und Stab besondere Aufmerksamkeit verdient. Er hatte die Güte, die Veröffentlichung desselben dieser Zeitschrift zu überlassen, indem er zugleich Photographie, Zeichnung, einen Abklatsch der Figur des Hermes und einige Notizen überließ, die im folgenden dankbar verwertet worden sind.

Das Relief wurde zu Küstendsche in der Dobrudscha beim Baue der Eisenbahnlinie Cernavoda-Constantia im Jahre 1864 gefunden und stand dann an einem Hause nahe der Bahnstation eingemauert, bis es im Jahre 1882 durch Professor Tocilescu in das Bukarester

Museum kam. Es ist aus weißem Marmor, 0·40 *m* hoch, 0·53 *m* breit, 0·30 *m* dick; die untere Partie fehlt, das übrige ist aus zwei Fragmenten zusammengesetzt worden.

Das Relief ist in üblicher Weise eingetieft innerhalb eines stehengebliebenen Rahmens, von welchem drei Guirlanden herabhängen. Unter diesen stehen zwei Knaben in Vordersicht, beide mit linkem Standbein, vorgesetztem Spielbein, mit kurzem, gelocktem Haar, bekleidet mit einer nach hinten zurückfallenden Chlamys, die auf der rechten Schulter zusammengeheftet ist und bloß einen Theil der Brust bedeckt. Der links stehende, etwas größere Knabe hält in beiden Händen einen langen cylindrischen Wulst, an dessen einem Ende Bänder herabhängen. Der kleinere trägt in der Linken einen Vogel, den er an die Brust drückt; mit der Rechten scheint er einem zwischen beiden stehenden Thiere, von dem nur der aufschauende Kopf erhalten ist (Panther? als *véος Διόνυσος*), einen undeutlich geformten Gegenstand (Traube?) hinzuhalten, ähnlich wie in einem Relief des Berliner Museums (Beschreibung der ant. Skulpturen Nr. 786) und einem Relief des Louvre (Clarac II pl. 124, 115). Die interessante Figur des Reliefs aber ist in ganz kleinem Maßstabe, etwa 0·08 hoch, oben zwischen den Schultern der Knaben in flach eingetieften Umrissen angebracht: Hermes, in Vordersicht stehend, mit rechtem Standbein und den Kopf wie es scheint nach links wendend, im linken, gesenkten Arme das Kerykeion, das deutlich nach oben in zwei Kreise ausgeht, den rechten Arm etwas erhoben und einen ziemlich dicken Stab seitwärts streckend; über den linken Vorderarm scheint die Chlamys herabzufallen.

So roh die Ausführung des Reliefs ist, trägt es doch inhaltlich durchaus griechischen Charakter; denn griechisch ist die Nacktheit der Verstorbenen, das Motiv mit Vogel, Traube (?) und Thier, die Idee des im Hintergrund erscheinenden Hermes, und wohl auch die Form des Kerykeion.

In der Literatur ist Hermes mit Stab und Kerykeion bisher nicht nachgewiesen worden. In der einzigen Stelle, die man hieher beziehen könnte, Apul. met. X 30 (Parisurteil): *quem caduceum et virgula Mercurium indicabant*, fasst Koziol (Stil des Apuleius 2) den Ausdruck *caduceum et virga* nach Analogie von mythogr. Vat. I 2, 119 (p. 43 Mai): *virga caducea* als Hendiadyoin auf. Doch hat diese Erklärung wenig Wahrscheinlichkeit für sich; eher hielte ich es für möglich, unter *virgula* den Zweig zu verstehen, den Hermes einmal auch beim Wettkampf des Pelops mit Hippodameia (Monum. IV 30), auf einem etruskischen Spiegel (Gerhard IV 298) und öfters

auf Gemmen (z. B. Müller-Wieseler Denkm. d. a. Kunst II Taf. XXVIII 306 e. 308; Taf XXIX 316 a) zu tragen scheint; auch eine Anpassung an Anubis wäre bei Apuleius (vgl. met. 775.776) nicht undenkbar. Die Stelle kann also vorderhand nicht berücksichtigt werden.

Dagegen sind aus den Denkmälern (von denen ich aber die Gemmen absichtlich beiseite lasse) folgende Beispiele bekannt.

1. Zeichnung einer weißgrundigen Lekythos in Jena; vgl. Verhandlungen der Philologenversammlung in Gera 1879 115; Preller-Robert griech. Mythologie⁴ I 404; Kern in „Aus der Anomia“ 94: Hermes steht mit Stab und Kerykeion bei einem Fasse, vor dessen Öffnung, dem Eingange zur Unterwelt, die Seelen der Verstorbenen umherflattern. — Nach einer freundlichen Mittheilung des Herrn Geh. Hofrath Prof. Gaedechens „flüchtig, doch aus der besten Zeit griechischer Kunstübung.“

2. Deckel des capitolinischen Endymionsarkophags; abgebildet: Righetti I 54; Müller-Wieseler Denkm. d. alten Kunst II 68, 858, wo aber der Stab fehlt; in der Beschreibung Roms III 1, 245 wird er hervorgehoben. Dass hier der Stab dem Hermes wieder als dem Todtenführer eignet, geht nicht bloß aus der gleichzeitigen Führung beider Attribute, sondern auch aus der Verbindung mit den Moiren, Hades und Persephone hervor. Sehr ähnlich ist

3. die Darstellung eines Reliefstreifens der Hekatestatue von Hermannstadt; zuletzt abgebildet und besprochen in den arch.-epigr. Mitth. 1881 Taf. I. II, S. 195/6 (Petersen). Hermes hat die gleiche Tracht: Chlamys, Flügelhut, Flügel auch an den Füßen, das Kerykeion in der Linken, in der Rechten den Stab. Auch inhaltlich scheinen beide Darstellungen zusammenzugehen; beidemale steht dem Gotte die verschleierte Todte gegenüber, die hier überdies durch die Bewegung der Linken Trauer andeutet. Einen Unterschied bildet, dass Hermes ruhig steht, nicht schreitet; weniger, dass sein rechter Arm nicht gesenkt, sondern etwa im rechten Winkel gebogen, demgemäß auch der Stab nicht mehr gesenkt, sondern etwas erhoben ist, wogegen die Haltung auch in diesen beiden Einzelheiten mit dem Grabrelief von Bukarest übereinstimmt.

Hermes trägt in diesen Fällen das Kerykeion wie sonst, den Stab als *ψυχροπομπός*. Statt des Kerykeion tritt dann auch ein anderes Attribut des Hermes neben dem Stabe auf, so auf einer

4. Ara in Verona. Dütschke Katal. d. ant. Bildw. in Oberitalien V Nr. 970; Wieseler Göttinger Nachrichten 1874, 553 und Göttinger Abhandlungen 1888: Archaeologische Beiträge I 11. Die

vordere Langseite wird von der Inschrift: θεοῖς καταχθονείοις eingenommen, die rückwärtige zeigt Charon in seinem Nachen. Auf der einen Schmalseite ist Hades dargestellt, auf der anderen Hermes mit Flügelhut und Chlamys, in der Hand des erhobenen rechten Armes eine Schriftrolle (nach Wieseler) oder einen Geldbeutel (nach Dütschke) haltend, in der gesenkten Linken ein Stäbchen.

Bloß mit dem Stabe, ohne ein anderes charakterisierendes Attribut, aber durch den Sepulcralcharakter des Monumentes gesichert, kommt Hermes vor auf einem

5. griechischen Relief in Aix (Aquae Sextiae) bei Millin voyage au midi de la France XXXVI 1; C. I. G. 6934. Über der Inschrift: Ζηνωνι χρηστή κὲ ἄλυπε χερεὶ Ζήσασα ἐστὶ οὗ ist die trauernde Psyche dargestellt, über ihr auf einem Felsen nach links sitzend ein Jüngling in der Chlamys, mit einem Stab in der Rechten den er über die Beine legt, indem er nach rechts umblickt. Vielleicht kommt auch ein aus Smyrna stammendes

6. Relief des Berliner Museums in Frage. Verzeichnis der Sculpturen 1885 Nr. 727 (M) [Beschreibung 1891 S. 272]: „Ein kahlköpfiger Mann in Chiton und Mantel steht nach rechts adorierend vor einer bärtigen, nicht ithyphallischen Hüftenherme, die den rechten Arm mit einem Stäbchen ausstreckt. Unten ein Hündchen, links ein Palmbaum. Im Felde: „Ἀρτεμιδώρου Λαφεΐδα.“

Der Stab, den in diesen Fällen Hermes als Todtengott trägt, entspricht der homerischen Rhabdos, deren ursprüngliche Bedeutung sich mit ziemlicher Sicherheit feststellen lässt; Hermes schläfert mit ihr die Menschen ein und erweckt sie wieder, mit ihr treibt er die Seelen der gemordeten Freier in die Unterwelt. Der Stab ist also Zauberstab, nicht Botenstab oder Kerykeion, da ja Hermes ursprünglich nicht Herold ist. In der Ilias wenigstens versieht den Heroldsdienst bei den Göttern neben Athena meist Iris, einmal Themis (Υ 4), einmal Ossa (B 93). Auch in Ω ist er nur Geleiter des Priamos; außerdem handelt es sich hier um einen besonders schwierigen Auftrag, zu dessen Ausführung die Zauberkraft der Rhabdos das meiste beiträgt. Erst in der Odyssee wird Hermes zum Götterboten. Diese längst erkannte Entwicklung wird durch einen anderen Umstand bestätigt. Die homerischen Herolde führen wie die Könige, deren Aufträge sie vollführen, immer das Skeptron, nie die Rhabdos, die sie erst infolge der Ausbildung des Hermes zum Götterherold bekommen zu haben scheinen; andererseits hat Hermes immer die Rhabdos, nur an einer einzigen schwierigen Stelle der Ilias (B 100—108) vorübergehend ein Skeptron, aber da doch wohl deutlich als Herrscher (Ἐρμείας ἀναξ).

Wie die Bedeutung, muss die Form von Rhabdos und Skeptron ursprünglich verschieden gewesen sein, das ergibt sich aus dem Sprachgebrauch Homers. Wir finden dort das Wort ῥάβδος in dreifacher Anwendung: 1. als Zauberruthe in der Hand des Hermes, der Athene und der Kirke, 2. als Angelruthe (μ 251), 3. als technisches Bindemittel in der Beschreibung des Schildes Sarpedons M 284—297:

ἀσπίδα μὲν πρόσθ' ἔσχετο πάντοσ' εἴσιν,
καλὴν χαλκείην ἐξήλατον, ἣν ἄρα χαλκεὺς
ἤλασεν, ἔντοσθεν δὲ βοείας ῥάψε θαμείας
χρυσείης ῥάβδοισι διηνεκέσιν περὶ κύκλον.

[Die obige Stelle, welche W. Helbig, das homerische Epos² S. 380 folg. verworren und lückenhaft fand, scheint mir keinen Anstoß zu bieten. Erwähnt werden in der Beschreibung des Schildes drei Bestandtheile:

1) seine eherne Metallwand, χαλκείην ἐξήλατον, ἣν ἄρα χαλκεὺς ἤλασεν,

2) deren Unterlage oder Futter, welches mehrere dicht über einander liegende Rindshäute bilden, βοείας θαμείας, und

3) ein Verband von beidem in Form von durchlaufenden (διηνεκέσιν), goldenen Rhabdoi. Diese letzteren finden sich rundum am Rande des Schildes, wie die antiken Erklärer richtig annehmen, nicht in seinen concentrischen Kreisstreifen, was eine Pluralform von κύκλος erwarten ließe, und haben, wie das Gold zeigt, die Bedeutung einer Zierform. Der Schild war mithin wie derjenige Achills eine ἀσπίς τερμίοεσσα, an welcher der Rand besonders geschmückt war. Unbezeichnet ist in der Beschreibung die Gestalt und Verwendungsart der Rhabdoi, wofür indessen ῥάψε in Verbindung mit διηνεκέσιν einen Fingerzeig gibt.

Flechtwerk von Halmen, Binsen, Ruthen bietet die primitivste Form des Verbandes, welche älter ist als der Riemen oder Faden der Naht, älter als die verschiedenen Bindemittel, über welche die Tektonik und Metallurgie verfügt. Ein metallener Verband von Leder und Erz, um den es sich hier handelt, ist nur möglich durch Nägel oder Draht. Bei Nägeln oder Stiften wäre ῥάψε widersinnig. Dieser Begriff, der eine gewundene, verschlungene Form des Bindemittels andeutet, führt also auf Metallfäden oder Draht. Hierfür einen aus der alten Flechtkunst stammenden Ausdruck ῥάβδος verwandt zu sehen, befremdet um so weniger, als die griechische Sprache kein eigenes Wort für Draht besitzt (Blümner Technologie IV S. 250), und die Termini der älteren Techniken bekanntlich sehr oft auf die analogen Formen der jüngeren, von ihnen beeinflussten, übergehen (vergl. z. B.

χαλκῆν ἐν κεράμῳ). Fraglich kann nur sein, wie der Draht verwandt war. Der Scholiast Ven. A., welcher βοείας ῥάψε χρυσεῖης ῥάβδοισι erklärte: ἔρραψε τὰς βοείας ῥαφαῖς ῥαβδοειδέσιν ὥσανεὶ φλεβῖν, vermuthete einen adernartig sich ausbreitenden, wir würden sagen saumartig fortlaufenden Nahtverband. Derart ist z. B. der Schild Achills in dem meisterlich ausgeführten Vasenbilde des Nearchos, vgl. Fig. 2 (Wiener Vorlegeblätter 1888 IV 3). Denkbar ist aber auch ein gereihtes Ornament von einzelnen, in bestimmten Abständen durchgezogenen und verknoteten Drähten, deren Enden wie Stifte oder Troddeln herabhiengen. Der Geschmack solcher metallener Behänge, die man an alten Gürteln, Fibeln, Ringen u. s. w. findet, ist prähisto-



Fig. 2.

risch, ihr Geräusch war an einer Waffe zauberkünftig. An der Aegis der Athena B 448 hängen hundert Troddeln (θύσανοι) aus massivem Gold, alle wohlgeflochten, eine jede hundert Rinder wert. Θυσανόεσσα ist stehendes Beiwort des Schildes von Zeus und Athena. Dementsprechend sieht man den Rundschild des Zeus und der Athena in einigen hochalterthümlichen Bildwerken mit einem Saume züngelnder metallener Schlangen besetzt, vgl. Fig. 3 (Studniczka, Ephemeris archaeol. 1886 S. 121), wie die Aegis der Athena den gleichen Schmuck in der Regel trägt. Diese mythologischen Schilderungen setzen ein correlates Ornament an Prachtschilden der Wirklichkeit voraus. Bildeten die Rhabdoi an dem Schilde des Sarpedon einen ähnlichen Troddelbehang, so ergäbe sich eine Parallele zu der Formentwicklung des

Kerykeion. Wie aus solchen gewundenen Drähten im Fortgange der Kunst und Poesie Schlangen wurden, so entstand die Schlangenendigung des Kerykeion aus den ursprünglich unverzierten gewundenen Spitzen der Zwieselruthe, ein ornamentaler Process also, der sich auch anderweit, beispielsweise in den Verzierungen der Armbänder, verfolgen lässt.

In dem einen wie in dem anderen Falle versteht sich aber von selbst, dass an dem Schilde Sarpedons die Golddrähte nicht den alleinigen Verband von Leder und Erz herstellen. Die Nieten der



Fig. 3.

getriebenen Metallplatte werden die Lederhäute mitbefestigt haben. Diesen gewöhnlichen, technischen Verband übergeht der Dichter, um den ornamentalen goldenen hervorzuheben. O. B.]

Rhabdos ist hiernach die handliche, frei getragene, biegsame Gerte oder Ruthe, im Gegensatz zu dem festen, geraden Skeptron, das, wie der Name besagt, zum Aufstützen bestimmt ist.

Auf den ältesten der uns erhaltenen Bildwerke tritt aber diese Rhabdos des Hermes und der Herolde nicht in einheitlicher Gestalt auf, sondern bald als einfacher, glatter Stab, bald als Zwieselruthe mit

verschlungenen Zweigen (Kerykeion) in zahlreichen Varietäten, woraus sich im fünften Jahrhundert der Schlangenstab entwickelt (Sophokl. frg. 638 N.; monum. II. V 8; Gerhard A. V. II 148; Jahrbuch VI 1891 Taf. 1.

Die einfachste Form der Rhabdos (Stab) ist häufiger, als man gewöhnlich annimmt; ohne Anspruch auf Vollständigkeit machen zu können, zähle ich von schwarzfigurigen Vasen folgende Beispiele auf: Berlin 1835 (zweimal), 1895 (einmal Zwiesel, einmal Stab); 1923; 1977; 2050 (zweimal). Petersburg Nr. 18. 25. 39. 328. Karlsruhe, Nr. 160. Neapel Nr. 2466; S. A. 179; R. C. 214 (?). Gerhard A. V. 73. 97. 110. 128. Gerhard etrusk. u. camp. Vasenb. Taf. 14, 1. Lenormant-de Witte *él. céram.* III 75. Inghirami *vasi fittili* II 161. A. Schneider *Prolegomena* S. 21 Anm. 2. *Bull. de corr. hell.* II (1878) 541 Nr. 48. Von sonstigen Bildwerken kenne ich bloß das archaische Relief der Villa Albani, Zoega *bassiril.* 100. Zu diesen sichern Beispielen kommen dann noch andere wie Ephim. arch. 1885 πίν. 3 (Pinax des Skythes), wo Hermes den Stab, dessen unteres Ende verdeckt ist, schultert; denn da mit verschwindend wenig Ausnahmen in der schwarzfigurigen Malerei (wie meist noch in der rothfigurigen) der Stab so gefasst wird, dass beim Schultern das obere, verzierte Ende in der That oben wäre, ist hier, mit großer Wahrscheinlichkeit wenigstens die einfache Form der Rhabdos vorzusetzen.

Die Denkmäler, die uns Hermes mit dem Stab zeigen, gehören zwar meist nicht gerade zu den ältesten; man könnte also annehmen, die Zwieselform sei das ursprüngliche. Doch ist es wenig wahrscheinlich, dass dann dafür der einfache Stab hätte eintreten können; auch aus der Flüchtigkeit der Vasenmaler wird man den Stab nicht erklären dürfen, denn einige der angeführten Bilder sind ziemlich sorgfältig gemalt. Der Stab ist also, wenn nicht älter, so doch mindestens ebenso alt, wie die Zwieselform des Kerykeion, die nur eine Abart darstellt. Es wäre demnach verfehlt, der Kerykeionform einen Sinn unterzulegen, welcher der einfachen Rhabdos nicht zukommt, was zuletzt wieder O. A. Hoffmann Hermes und das Kerykeion und Goblet d'Alviella la migration des symboles 280 ff. versucht haben; vgl. Roscher, Berl. phil. Wochenschr. XI 1891 275 ff. Der Stab mit Kreis und Halbkreis, der bei solchen symbolischen Deutungen zugrunde gelegt wird, ist verhältnismäßig spät. Zum Überfluss können wir auch sonst beobachten, wie sich der einfache Stab zum „Kerykeion“ ohne Bedeutungswechsel von selbst entwickelt. So weist Robert (Preller-Robert griech. Mythol.⁴ I 412 Anm. 2) auf die auffallende Ähnlichkeit mit Boten- und Schulzenstäben der Südslaven (abgebildet in der Zeitschrift für Ethnologie 1886 S. 385) hin, die

gewiss nicht auf Tradition aus dem Alterthum beruht; denn dann müsste die Form dieser Stäbe eine einheitliche sein und an die spätere Form des Kerykeions anknüpfen, was beides nicht zutrifft. In schlagender Weise entwickelt sich, gewiss ebenfalls unabhängig vom Kerykeion, auf griechischem Boden, um die Wende des sechsten und fünften Jahrhunderts zum zweitenmal eine dem Kerykeion ähnliche Form aus dem Stabe; die Rhabdoi der attischen Paidotriben auf einer schwarzfigurigen Amphora der Münchener Sammlung (Nr. 584, abg. Gerhard A. V. III 177), auf einer bei Inghirami vasi fitt. I 90 abgebildeten schwarzfigurigen Hydria und auf dem Innenbild der rothfigurigen Pariser Schale mit dem Lieblingsnamen des Kephisophon (abg. Klein Lieblingsinschr. 56) entsprechen im Schema durchaus der gebräuchlichen Form des alten zwieselruthigen Kerykeions. Auch scheint die verschlungene Zwieselruth als Kerykeion ausnahmsweise, wohl in Anlehnung an altes Herkommen, noch in später Zeit, als der Schlangensab allgemein üblich war, von den Griechen in der ursprünglichen Art hergestellt worden zu sein, Dein. in Dem. 18: ἰκετηρίαν (Blass ἰκετηρίας) ἔχοντες καὶ κηρύκεια συμπεπλεγμένα, ὡς ἔφασαν, ἐκ τῶν θαλλῶν.*)

Der Stab, welcher neben der Zwieselruth als Kerykeion bis gegen Ende des sechsten Jahrhunderts festgehalten wird, kommt in der Zeit der rothfigurigen Malerei nicht mehr vor; wohl nur scheinbar bildet eine Ausnahme hievon die im *Compte rendu* 1861 pl. 3 (danach W. Vorlegebl. A II) veröffentlichte Darstellung des Parisurteils spätestens aus dem Anfang des vierten Jahrhunderts, es lässt sich aber fast mit Bestimmtheit vermuthen, dass da der kurze Stab des Hermes auf einer (unrichtigen) Ergänzung in der aus 73 Scherben zusammengestellten Vase beruht; Stephani selbst spricht in seinem Katalog Nr. 1807 von einem Kerykeion.

Zu Anfang des fünften Jahrhunderts, wo nur mehr die Zwieselruth in ihren verschiedenen Formen Hermes und die Herolde kennzeichnet, bekommt der Stab in den seltenen Fällen seiner Verwendung seine — wie ich glaube ursprüngliche — Bedeutung wieder, er wird das Symbol des chthonischen Hermes. Das älteste bildliche Zeugnis dafür bietet wohl die Jenenser Lekythos; bei Pindar (Ol. IX 35—38 Böckh, vgl. die alten Scholien dazu) führt Hades ähnlich die Todten mit dem Stabe zur Unterwelt: οὐδ' Ἀΐδας ἀκινάταν ἔχε ῥάβδον, βρότεια σώματα ᾗ κατάγει κοιλὰν πρὸς ἀγυῖαν θνασκόντων.

*) Die Worte *συμπεπλεγμένα* bis *θαλλῶν* streicht Sauppe epist. orit. 132 (mir nicht zugänglich); ebenso Mätzner in seiner Ausgabe. Die Ausdrücke *ὡς ἔφασαν* und *ἐκ τῶν θαλλῶν* sind mir allerdings auch nicht verständlich.

Ähnlich möchte ich den Stab auffassen, den Polygnotos in seiner Darstellung der Nekyia dem Agamemnon in die Hände gab, Paus. X 30, 3: Ἀγάμεμνων δὲ μετὰ τὸν Ἀντίλοχον σκῆπτρόν τε ὑπὸ τὴν ἀριστερὰν μασχάλῃν ἐρείδόμενος καὶ ταῖς χερσὶν ἐπανέχων ῥάβδον. Agamemnon führt also, wie Hermes auf der Ienenser Lekythos, zwei Attribute: das Skeptron bezeichnet ihn im allgemeinen als König, wie ebenso den Gott das Kerykeion als Hermes, der Stab als den Herrscher über die Todten, als welcher er ja auch sonst im Glauben dieser Zeit erscheint, Aisch. choeph. 355 — 359: φίλος φίλοισι τοῖς ἐκεῖ καλῶς θανούσιν κατὰ χθονὸς ἐμπρέπων σεμνότιμος ἀνάκτωρ πρόπο- λός τε τῶν μεγίστων χθονίων ἐκεῖ τυράννων. Übrigens trägt er auch auf der bekannten Vasenscherbe des Euphronios Skeptron und Stab.

Auffallend ist, dass nach dieser Zeit der Stab zurücktreten muss und dann nur noch vereinzelt in römischer Zeit auftritt, und zwar, wenn wir aus den wenigen sichern Denkmälern dieser Art einen Schluss ziehen dürfen, durchaus nur auf griechischem Gebiet. Die Erklärung des letzteren Umstandes ist bald gegeben: der Todesgott Hermes hat im römischen Glauben keinen Eingang gefunden (Preller Röm. Myth. II 231 Anm. 2). Die Lücke aber in der Reihe der griechischen Denkmäler sowie das anscheinende Schweigen der literarischen Überlieferung, wo unter ῥάβδος oder virga meist eher die Kerykeionform derselben gemeint sein dürfte, ist wohl dahin zu erklären, dass die volkstümliche Vorstellung von der Rhabdos des chthonischen Hermes, einmal durch das Kerykeion verdrängt, sich nicht wieder allgemeine Anerkennung neben demselben zu verschaffen vermochte.

RUDOLF MÜNSTERBERG


Das Σήκωμα von Kosovo in Bulgarien

Die Kenntnis dieses merkwürdigen Denkmals verdanke ich Herrn Karl Škorpil, nach dessen Zeichnung die Abbildung hergestellt wurde.¹⁾

¹⁾ Nachdem dieser Aufsatz bereits im Drucke war, erhielt ich durch Cichorius, der auf einer Reise an der unteren Donau begriffen auf meine Bitte das Monument einer Untersuchung unterzog, genaue Bestimmungen des Rauminhaltes der Hohlmaße, welche ich in einem Nachtrage erörtern werde. Seine Lesung der Inschriften, welche durch die Papierabdrücke bestätigt wird, ergänzt die Copie Škorpils in einigen Punkten. Dass Herr Cichorius die Mühen einer bulgarischen Reise, die nicht in seinen ursprünglichen Absichten lag, nicht gescheut, um die für die wissenschaftliche Verwertung des Denkmals so nothwendigen Messungen vorzunehmen, verpflichtet mich zu dauernder Dankbarkeit.

Das Dorf Kosovo²⁾ liegt an der Osma, westlich von Stari Nicup, dem alten Nicopolis ad Istrum, und hier wird nach der Inschrift der Stapelplatz dieser blühenden Stadt Niedermoesiens gelegen haben.

Die Inschrift an der Seitenfläche des Steines ist zu lesen:
iarcha³⁾ *empori Piretensium de suo posuit.*



Auf der Oberfläche des Tisches sind Hohlmaße⁴⁾, die als Normalmaße zu dienen hatten, eingeschnitten. Der einen Reihe sind römische

²⁾ 'Der Stein befindet sich jetzt im Dorfe Bukovo vor der Kirche' Cichorius.

³⁾ 'ΙΑΡΧΑ' Cichorius. Demnach wird, wie auch Cichorius vermuthet hat, *gymnasiarcha* zu ergänzen sein.

⁴⁾ Das Loch oberhalb des semodius ist zur Aufnahme des Normalgewichtes bestimmt.

Maßbezeichnungen beigeschrieben: Ἡμεῖνα, ξέστης οἶν(ου), σημόδι(ο)ν μόδι[ος].⁵⁾

Der Zusatz οἶνου zu dem Sextarius, der an sich entbehrlich wäre, ist hier nothwendig, um den Sextarius dieser Reihe von dem Sextarius der zweiten zu unterscheiden.

Die zweite Reihe führt die Bezeichnungen:

ἡμεῖνα, ξέστης ἔληρ(ός).

In unserer metrologischen Überlieferung findet sich nur der μετρητής ἐλαιρός erwähnt und auch dieser nur an einer einzigen Stelle der Heronischen Tafel (Hultsch script. metr. I p. 258), in welcher nach den Worten καὶ τὰ ἐλαιρὰ παραπλησίως, πλὴν ὅτι ἀπὸ τοῦ καλουμένου κεντηναρίου τὴν ἀρχὴν ἔχει· ἔστι δὲ ὁ μετρητής ἐλαιρός⁶⁾ die Erklärung dieses Maßes verloren gegangen ist. In der lateinischen Übersetzung dieses Tractates (bei Hultsch script. metr. II 145 § 13) ist folgende Angabe erhalten:

Mensurae etiam olei similiter habent, nisi quod a centenario principium habent, quod libras centum habet. Metretes autem olearius huius duplus est, caetera vero concordant. quam enim comparisonem rationemve librae pondus ad mnam habet, librae mensura eandem ad cotulam habet, sextarii scilicet aestaeve dimidium.

Hultsch⁷⁾ hat die Stelle so verstanden, dass der centenarius 100 römische Pfunde Öls bedeute und danach den Rauminhalt des Hohlmaßes auf $66\frac{2}{3}$ Sextare bestimmt,⁸⁾ wovon der metretes olearius das Doppelte ist. Wie die Worte überliefert sind, bieten sie nicht den geringsten Grund, unter dem centenarius ein Gewicht von 100 Pfunden Öls zu verstehen. Vielmehr besagen sie nichts weiter, als dass dieses Hohlmaß auf dem römischen Centner beruht, und der olearius metretes den Rauminhalt von 2 römischen Centnern hat.⁹⁾ Die

⁵⁾ 'Σ ΗΜ ΔΙ Ν, Μ Δ Δ' Cichorius.

⁶⁾ Die darauffolgenden corrupten Worte *δυνατὰ ἔχοντες* . . . καὶ καλεῖται ὁ μόδιος *ἱερεύς*, gehören zum folgenden Abschnitt über den medimnus Atticus wie die Übersetzung des Calvus (Script. metr. II 145) zeigt, der nach der Erklärung des metretes olearius so fortfährt: *Medimnus autem Atticus modios sex Italicos capit. modius autem hecteus vocatur.* Diese letzten Worte der heronischen Tafel sind also zu § 4 des Textes bei Hultsch zu ziehen.

⁷⁾ Script. metr. II p. 42 und danach Metrologie p. 634 Anm. 3.

⁸⁾ Den letzten Satz, von *quam enim comparisonem* an, erklärt Hultsch für unverständlich.

⁹⁾ Entsprechend der Methode der antiken Metrologen, den Rauminhalt eines Hohlmaßes nach dem Gewichte der Flüssigkeit, die es fassen soll, zu bestimmen. Der Kürze halber habe ich mich auch im Folgenden dieser Ausdrucksweise bedient.

römische Amphora hat nun bekanntlich den Rauminhalt von 80 römischen Pfunden.¹⁰⁾ Demnach ist der olearius metretes gleich $2\frac{1}{3}$ Amphoren.

Für die Unterabtheilungen des Metretes gibt der Tractat die allgemeine, an sich vollkommen klare Bestimmung, dass das römische Gewichtspfund zu der Mine (des Talentos auf welcher der Metretes beruht) sich verhält wie der Rauminhalt des römischen Gewichtspfundes zur Kotyle (des Metretes). Diese Kotyle selbst wieder ist die Hälfte eines Sextarius. Das Talent auf welchem der Metretes beruht, ist nach den Eingangsworten *a centenario principium habet* — ἀπὸ τοῦ καλουμένου κεντηναρίου ἀρχὴν ἔχει gleich einem Centenarius. Die Mine dieses Talentos ist also der $\frac{1}{60}$ des Centenarius oder 20 römische Uncen. Nun ist eine Mine von 20 Uncen als *Ῥωμαϊκὴ μνᾶ* oder *Ἰταλικὴ μνᾶ* mehrfach bezeugt.¹¹⁾ Böckh¹²⁾ hat richtig erkannt, dass das Talent dieser Mine das römische Centumpondium ist, welches man nach griechischer Art in 60 Minen theilte. Diese Mine liegt der Vergleichung des Tractates zugrunde. Wie ein römisches Pfund (von 12 Uncen) zu der Mine (von 20 Uncen) sich verhält, so verhält sich der Rauminhalt eines römischen Pfundes zur Kotyle. Die Kotyle hat demnach den Rauminhalt von 20 Uncen. Der Metretes aber von dem Rauminhalte von 200 römischen Pfunden (= 2400 Uncen) hatte 120 Kotylen, oder, da der Sextarius in 2 Kotylen zerfällt, 60 Sextare. Diese Sextare sind eine dem Metretes eigenthümliche Eintheilung und nur der Name ist aus dem Römischen übertragen. Denn ein Metretes, der $2\frac{1}{2}$ Amphoren betrug, enthielt nach römischer Eintheilung 120 römische Sextare. Ein Metretes von diesem Rauminhalt ist aber wohl bekannt unter dem Namen syrischer Metretes;¹³⁾ seine Eintheilung konnte bis jetzt nicht mit Sicherheit bestimmt werden, da die in der Tafel der Kleopatra (Hultsch script. metr. I p. 236, 17) überlieferte Angabe: ὁ δὲ κατὰ Σύρους μετρητὴς ξεστῶν ζ', ἰταλικῶν ρκ' zweifellos verdorben ist. Die Verbesserung Chartiers *ς'* welche Hultsch angenommen hat, entbehrt der Begründung.¹⁴⁾ Da, wie gezeigt wurde, der mit dem syrischen Metretes identische metretes olearius 60 Sextare hielt, so ist vielmehr *ξ'* zu verbessern.

Diese Eintheilung des syrischen Metretes in 60 Theile beruht gewiss nicht auf römischer Norm, sondern ist syrischen Ursprungs. Ein Talent, welches dem römischen Centenarius an Gewicht gleich ist,

¹⁰⁾ Hultsch Metrologie S. 118.

¹¹⁾ Die Stellen Hultsch script. metr. II p. 196 (unter *μνᾶ* 8).

¹²⁾ Metrologische Untersuchungen S. 300.

¹³⁾ Hultsch Metrologie S. 584.

¹⁴⁾ Sie führt dazu, dass man die Sabitha in ganz irrationaler Weise in 18 Theile theilte. Vgl. Hultsch Metrologie S. 585 ff.

kennen wir als das leichte babylonische Silbertalent.¹⁵⁾ Auf dem babylonischen Silbertalente wird also die Eintheilung des syrischen Metretes beruhen; dadurch wird die Angabe des Tractates, dass die Kotyle an Rauminhalt der Mine gleich ist, erst nach ihrer ganzen Tragweite verständlich. Das Talent, auf welchem der metretes olearius beruht, ist das Doppelte des centenarius also das Doppelte des leichten babylonischen Silbertalentes d. h. es ist das schwere babylonische Silbertalent und der syrische Sextarius ist der Rauminhalt der Mine dieses schweren babylonischen Silbertalentes.

Dieses Talent von dem Gewichte des Centenarius ist in Moesien in der Kaiserzeit im Gebrauch gewesen, wie ein in der Donau bei Widdin gefundenes Gewichtsstück zeigt.¹⁶⁾

Es trägt das Zahlzeichen X und die Überschrift *legionis primae Italic(ae)*. An den Rändern steht: *Lucius Iulius Lucilianus leg(atus) Augusti leg(ionis) I Ital(icae) pondera examinata sig(navit)*. Das Gewicht des Normalmaßes beträgt 5558·05 gr., das Gewicht der Einheit 558·8, also, wie Hultsch richtig bemerkt,¹⁷⁾ bis auf eine Differenz von 10 Gramm ebensoviel wie die auf 20 Uncen gestellte italische Mine und genau ebensoviel wie die leichte Mine des babylonischen Silbertalentes. Das Σήκωμα von Kosovo zeigt jetzt, dass das dieser Mine entsprechende Hohlmaß, der ξέστης ἑληρός, in Moesien ebenfalls in Gebrauch war. Damit erhält die oben entwickelte Abhängigkeit des Ölmaßes von dem italischen beziehungsweise babylonischen Talent eine erwünschte Bestätigung.

Schon Böckh hat treffend vermuthet,¹⁸⁾ dass diese Gleichung des Centenarius mit einem Talent bis in die Zeit des Freistaates zurückreicht. Jetzt wo wir wissen, dass der Centenarius das Gewicht des leichten babylonischen Silbertalentes darstellt, wird man dies bestimmter aussprechen dürfen. Auch die Bezeichnung der Mine als μνᾶ Ἰταλική ist nach Mommsens geistvoller Darlegung über die Bedeutung des Wortes italisch¹⁹⁾ in der antiken Metrologie ein Beweis für den alten Ursprung dieses Talentes. Man wird behaupten dürfen, dass die Gleichung des Centenarius mit dem babylonischen Silbertalent in die Zeit zurückreicht, wo die Römer zuerst mit dem Osten in lebhaften Handelsverkehr getreten sind, in welchem diese äußerst bequeme Gleichung ihnen die besten Dienste thun musste. Wahrscheinlich wird man damals

¹⁵⁾ Vgl. Hultsch Metrologie S. 678.

¹⁶⁾ C. I. L. III, 784.

¹⁷⁾ Metrologie S. 673.

¹⁸⁾ Metr. Untersuchungen S. 300 und 486.

¹⁹⁾ Hermes XXI S. 417.

für den Verkehr mit dem Osten das syrische Hohlmaß recipiert haben, das im römischen Gebrauch den Namen Ölmaß führte.

Die Bestimmung des Rauminhaltes der Hohlmaße, welche ich Cichorius verdanke, bot große Schwierigkeiten, so dass ganz genaue Resultate nicht zu erzielen waren.²⁰⁾ Wenn demnach die einzelnen Werte unsicher sind, so darf doch das Verhältniß der einzelnen Maße untereinander auf annähernde Genauigkeit Anspruch erheben, da die Fehlerquelle bei allen dieselbe ist.

Der Inhalt der einzelnen Maße ist folgender:²¹⁾

²⁰⁾ Cichorius bemerkt hierüber in einem Briefe: Leider wurde meine Freude — den verschleppten Stein dennoch aufgefunden zu haben — sofort erheblich gedämpft durch die Entdeckung, dass in den die Maße wiedergebenden Löchern des Tisches jedesmal der Boden in barbarischer Weise durchgestoßen war, so dass eine genaue Feststellung des Inhaltes jedes Loches ganz unmöglich ist. Ich habe nun gethan, soviel sich unter diesen misslichen Umständen thun ließ — bei jeder einzelnen Vertiefung Höhe, Peripherie, Durchmesser u. s. w. gemessen, um wenigstens für eine ungefähre Berechnung einige Anhaltspunkte zu geben. Genaue Resultate lassen sich aber auf diese Weise deshalb nicht gewinnen, weil die Wände der Vertiefungen nicht glatt, sondern ganz unregelmäßig bearbeitet sind, und dann, weil auch die Tiefe des Bodens nie ganz bestimmt erkannt werden konnte. Indes habe ich mit vieler Mühe — Sie wissen wie man jeder Hilfsmittel in einem kleinen Balkandorf beraubt ist — den Versuch gemacht, die zerstörten Böden durch Lehm und flache Steine zu ersetzen, um so wenigstens annähernd den Inhalt zu bestimmen. Die so nothdürftig hergestellten Höhlungen habe ich dann mit Wasser ausgefüllt und dieses gemessen. Es standen mir dafür nur 2 vom Kmet requirierte Maße zur Verfügung, die genau 1 Liter und $\frac{1}{4}$ Liter messen sollten.

²¹⁾ Die stereometrischen Messungen von Cichorius ergaben:

- a) hoch 9 cm; Durchmesser 10 cm; Umfang 25 cm.
- b) hoch 9·5 cm; Durchmesser 13 cm; Umfang 33 cm.
- c) hoch 12·5 cm; Durchmesser 12·5 cm; Umfang 37·7 cm.
- d) nicht gemessen.
- e) directe Höhe 20·9 cm; Höhe der 4 schrägen Ecklinien 25 cm; Länge der 4 oberen Randseiten 23 cm; 22 cm; 22 cm; 22·9 cm.

f) Nur die linke Seitenwand in ihrem oberen Theile erhalten. Länge des oberen Randes 27·7 cm; Länge an der Bruchstelle 18·5 cm; Höhe von der Bruchstelle an 23·4 cm.

Da, wie Cichorius bemerkt, die einzelnen Höhlungen keine regelmäßigen stereometrischen Körper sind, so sehe ich wenigstens kein Mittel, auf diese Maße eine sichere Berechnung zu gründen.

1. Reihe.

a) ἡμείνα	0·27 Liter
b) ξέστης ἑληρός	0·55 Liter

2. Reihe.

c) ἡμείνα	0·75 Liter
d) ξέστης οἴνου	1·05 Liter
e) σημόδι(ο)ν	6·3 Liter
f) μόδιος

Wie Cichorius treffend bemerkt, bilden *a*, *b*, *e*, *f* eine zusammenhängende Reihe, und zwar, den ξέστης ἑληρός als Einheit genommen, ist *e* = 12 *b*; *f* demnach = 24 *b*. Die oben festgestellte Identität des Ölmaßes mit dem syrischen Hohlmaße wird durch dieses auf empirischem Wege gefundene Resultat bestätigt.

Die Reihe der Hohlmaße des Tisches ist die babylonische, auf dem leichten babylonischen Silbertalente aufgebaute, deren charakteristische Eintheilung in dem modius dieser Reihe erkennbar ist. Denn wie das Saton in 24 Log zerfällt, so hier der Modius in 24 Sextare. Da nun das Log, wie Brandis gezeigt hat, der Rauminhalt einer Mine (= 560 Gramm) ist, so muss es, in unserem Maße gemessen, 0·56 Liter gehalten haben, d. h. ebensoviel wie der ξέστης ἑληρός des Tisches.

Ferner kann es als gesichert betrachtet werden, dass, wie seit langem angenommen wird, im syrischen System neben dem auf dem schweren babylonischen Silbertalent beruhenden Metretes, der Maris stand von dem Rauminhalt eines leichten babylonischen Silbertalentes. Die Unterabtheilungen des Maris stellt der Maßtisch unter dem Namen des Ölmaßes dar.

Der zweite sextarius des Tisches ist allem Anscheine nach das Doppelte des gewöhnlichen römischen sextarius und dürfte demnach dem modius castrensis entsprechen, der das Doppelte des gewöhnlichen modius hielt.

Heidelberg.

A. v. DOMASZEWSKI

Beschreibung der Sculpturen im Augustustempel in Pola

Das hohe k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht hatte mich beauftragt, von den im Augustustempel zu Pola befindlichen römischen Alterthümern ein Inventar aufzunehmen. Zu diesem Zwecke begab ich mich Ende 1890 an Ort und Stelle und lege das Resultat meiner Arbeiten hiermit vor.

Schon ein flüchtiger Einblick in die folgenden Blätter zeigt, dass es nicht hervorragende Schätze sind, deren Bekanntschaft sie vermitteln. An sich wäre die Erwartung gerechtfertigt, gerade in Pola eine Menge tüchtiger und guter Arbeiten aus der Kaiserzeit noch erhalten zu finden; dass diese Erwartung einigermaßen enttäuscht wird, machen die allgemeinen historischen Schicksale des Ortes begreiflich, welche Pola im Laufe der Zeit von der Höhe einer glänzenden Municipalstadt des römischen Reiches zur Armseligkeit eines Fischerdorfes herabsinken ließen.

Als Gründung des Kaisers Augustus zu Ehren seiner Tochter Julia, fiel die Entstehung Polas in die Glanzzeit der römischen Kunst, an deren Früchten es sicherlich reichen Antheil hatte. Der Augustustempel, heute freilich eine Ruine, ist ein vielbewundertes Überbleibsel dieser Epoche. Wie sich dieser Glanz auch noch durch die folgenden Jahrhunderte erhielt, lehrt der imposante Bau des Amphitheaters aus der Zeit der Flavier, der prächtige Thorbogen der gens Sergia („Porta aurea“) und das merkwürdige Doppelthor „Porta gemina“, das einst den Aufgang zum Castell bildete und heute dem Staatsgymnasium als Eingang dient. Noch im Mittelalter müssen viele Reste römischer Cultur am Platze vorhanden gewesen sein, nach dem bekannten Zeugnis Dantes (Inf. IX, 113—115), der diese von „unzähligen Gräbern höckerig gemachte Stätte“ als Bild heranzieht zur Veranschaulichung des weiten Grabfeldes, das die Höllenstadt umgibt.

Im Einzelnen nachzuweisen, wie und wann dieselben zerstreut und vernichtet wurden, ist heute nicht mehr möglich. Sicher ist, dass von Statuen, Reliefs, Anticaglien u. s. w. vieles zur Zeit der venetianischen Herrschaft durch Schenkung, Kauf oder Raub der heimatlichen Stätte entzogen und nach Venedig, Rom und andern Städten entführt wurde. Je mehr die Bedeutung Polas sank, umsomehr musste diese Plünderung erleichtert werden; so kam es denn, dass, als die Regierung vor einem Menschenalter dem Orte besondere Aufmerksamkeit zuwandte, und mit der Gründung des großen Kriegshafens nicht nur

die Bevölkerungsziffer und das äußere Ansehen desselben sich hoben, sondern auch dieser frische Geist die Spuren ehemaliger Größe aufzusuchen und pietätvoll vor gänzlichem Ruine zu bewahren trachtete, nur äußerst wenig mehr vorhanden war, dem solche Fürsorge sich zuwenden konnte. Zu diesem Wenigen gehören, außer den genannten Bauwerken und einigen durch die Stadt zerstreuten, namentlich inschriftlichen Überbleibseln, die Sculpturen, welche den Gegenstand dieses Cataloges bilden.

Die Anregung, römische Alterthümer im Tempel der Roma und des Augustus unterzubringen und diesen damit zu einer Art von städtischem Museum zu gestalten, gieng vor mehr als dreißig Jahren von dem verstorbenen Giovanni Carrara aus. Die Idee war insofern eine glückliche, als damit wenigstens ein Sammelpunkt geboten war. Der Charakter eines Museums freilich konnte nicht lange aufrecht erhalten werden, da die Tempelcella sich räumlich bald als zu beschränkt erwies und zu einem Trümmermagazin wurde, in das zuerst Frühjahr 1876 H. Majonica, jetzt Conservator der Alterthümer von Aquileja und Professor am Gymnasium zu Görz, einige Ordnung zu bringen sich bemühte. (Vergl. dessen „Reisebericht“ arch.-epigr. Mittheil. I S. 40—46.) Er wandte, ohne die Bildwerke zu vernachlässigen, sein Augenmerk vorzüglich den Inschriften zu und veranstaltete nach diesem Gesichtspunkte eine Aufstellung im Tempel und auf einem kleinen unbedeckten Grundstücke rechts von demselben, dem sogenannten Hofe. Nach seinen Arbeiten verblieben dann die Dinge im wesentlichen während der letzten vierzehn Jahre, außer dass hin und wieder ein neues Fundstück im Tempel selbst oder im Hofe, der inzwischen durch ein gemeinsames Gitter umfriedet wurde, niedergelegt ward; im Ganzen ein trauriger Anblick, der zu durchgreifenderen Maßregeln aufforderte.

So fand ich es denn abermals zunächst geboten, eine Neuordnung vorzunehmen, die sich in mehreren Tagen durchführen ließ. Die Aufstellung ist nunmehr derart, dass in dem von Süd nach Nord orientirten Tempel die ganze Westwand entlang die großen Grabaltäre, an der Ostwand reihenweise fast alle Statuen, an der Nord- und Südwand über einander die kleineren Inschriftblöcke und Tafeln stehen. Die Mitte des Raumes wird hauptsächlich eingenommen durch die besseren Reliefs und die interessanteren Rundwerke. Im Pronaos befinden sich außer dem Feldherrentorso (Nr. 2), der links neben der Thüre ziemlich ungeschickt angemauert ist, mehrere Altäre und Säulenkapitelle. Natürlich konnte auch ich nicht vermeiden, viele Gegenstände, namentlich architektonische Stücke, im Freien neben dem Tempel zu belassen; doch gelang es, einiges Wertvollere von da nach innen zu schaffen,

ohne dass die Übersichtlichkeit des Ganzen und die Zugänglichkeit jedes einzelnen Stückes behindert wäre. So wird denn, wie ich hoffe, die jetzige Neuordnung als eine Verbesserung bezeichnet werden dürfen, obwohl sie natürlich keineswegs befriedigen kann. Es ist unerlässlich, die Alterthümer an einem geeigneteren Orte unterzubringen, als es der alte schadhafte Tempel ist und sein kann.

Die neue Aufstellung ist erleichtert, in gewissem Sinne erst ermöglicht worden, durch das freundliche Entgegenkommen des k. k. Bezirkshauptmannes von Pola, Herrn k. k. Kämmerers A. Conti Ritter von Celdessamare. Nicht minder fand ich Unterstützung von Seiten der Herren k. k. Gymnasialdirector Dr. F. Swida, Bürgermeister Dr. Rizzi, k. k. Bezirkscommissär Ritter von Rubelli. Ihnen Allen sei an dieser Stelle der wärmste Dank ausgesprochen und die Hoffnung, dass es ihren vereinten Bemühungen gelingen möge, endlich eine ausreichende Vorsorge zu treffen und in Pola ein wie immer bescheidenes Museum zu errichten, das den ältesten Landesdenkmälern auch in Zukunft eine würdige Heimstätte bieten könnte.

Zu bedauern hatte ich, einen Mann nicht mehr am Leben anzutreffen, der durch viele Jahre in Pola den Mittelpunkt für alles bildete, was sich auf die heimischen Alterthümer bezog. Der verstorbene Gendarmerie-Major Hermann Schram besaß nicht nur selbst eine reiche Sammlung, sondern wandte als Conservator auch dem Denkmälervorrathe der Stadt lebhaft Aufmerksamkeit zu. So wäre es mir u. a. durch ihn gewiss möglich geworden, Vielfaches über Fundorte der einzelnen Gegenstände in Erfahrung zu bringen, wofür jetzt leider fast keine Nachrichten, weder aus älterer noch neuerer Zeit, vorliegen. In den städtischen Archiven findet sich nichts derart und auch das Pola betreffende Actenmaterial der k. k. Centralcommission für Erhaltung der Baudenkmale, das mir auf gütige Vermittlung Herrn Hofrathes Lind mit dankenswerter Bereitwilligkeit zur Durchsicht überlassen wurde, habe ich vergeblich nach solchen Notizen durchblättert.

Zum Schlusse bemerke ich noch, dass die im Cataloge mit einem Sterne * bezeichneten Nummern beim Baue des Staatsgymnasiums 1889 zum Vorschein kamen und gegenwärtig in der Vorhalle dieses Gebäudes aufgestellt sind. [Vergl. hierzu Weisshäupl oben S. 134, 2.]

A. Rundwerke.

1. Untertheil einer überlebensgroßen weiblichen Gewandfigur. Weißer Marmor. Höhe samt Basis 56 cm, Breite 65 cm, Dicke 31 cm.

Erhalten bis etwas oberhalb der Knie. Der zurückgesetzte rechte Fuß samt der Hälfte des Unterbeines weggebrochen. Basis und Spitze des linken Fußes bestoßen. Fundort unbekannt.

Die Figur mag eine Höhe von beiläufig zwei Metern besessen haben. In langsamem Vorschreiten begriffen, ruhte sie auf dem beschuhten(?) linken Beine, das rechte war zurückgesetzt, sodass der Fuß nur mit den Zehen den Boden berührte. Bekleidet ist sie mit der Stola, die den linken Fuß bis fast zu den Zehen bedeckt, und der Palla, die, ebenfalls sehr lang niederhängend, auf der rechten Seite den Knöchel des erhobenen Fußes berührt haben muss und auf der linken Schulter geschlossen gewesen zu sein scheint. Die Bewegung der Gestalt, sowie die Faltengebung der Gewänder ist vortrefflich. Die Rückseite war nur im Groben angelegt, die Figur demnach zur Aufstellung in Vordersicht bestimmt.

Vielleicht ist hier zugehörig das

1a. Bruchstück der rechten Brust einer überlebensgroßen weiblichen Gewandfigur. Weißer Marmor wie 1. Höhe 18 cm. Breite 34 cm. Das Stück ist vertical vom Körper abgeschlagen in einer Dicke von 10 cm oben.

Die Stola war ziemlich straff über die nur mäßig entwickelte Brust gezogen und durch einen breiten, in der Einsenkung der Brüste geknoteten Kreuzgürtel an den Körper angepresst. Sollte das Stück, wie ich vermuthet, zugehören, so würde dieses Trachtstück über den Charakter der dargestellten Figur vielleicht eher Aufschluss gewähren können, als 1 für sich allein.

Die matronale Art der Gewandung verbunden mit der an heroische Gestalten erinnernden Gürtung der Brust scheinen auf die Darstellung einer Gottheit oder einer Kaiserin im Typus einer Göttin zu deuten.

2. Torso eines Feldherrn. Weißer Marmor. Höhe 27 cm. Schulterbreite 75 cm. Vergl. Fig. 1.

Erhalten ist der ganze in einen Harnisch gehüllte Rumpf vom Halse bis etwas oberhalb der Knie. Es fehlen der Kopf, beide Beine, der rechte Arm mit Ausnahme des Stückes 2a und der linke Unterarm samt Hand.

Gefunden 1882 auf Monte Zaro an der Stelle des alten Theaters. (Vergl. Mittheil. der Centralcommission 1886 S. 163. 164 n. 94. Die dort als mitgefunden erwähnten Fragmente des linken Fußes und der großen Zehe des rechten Fußes sind inzwischen abhanden gekommen. Die dort beigegebene Abbildung ist ungenügend.)

Die Figur ruhte auf dem linken Beine, das rechte war etwas vorgesetzt. Die Gewandung besteht aus einer kurzen Tunica, die nicht ganz bis zu den Knien reichte und die Arme, wie die linke Seite der Statue erkennen lässt, bis zur Hälfte des Oberarmes bedeckte. Darüber ist ein metallener, sogenannter Muskelpanzer gezogen, der in Nachahmung getriebener Arbeit unter der Brust zwei in wildem Laufe gegen einander stürmende geflügelte Greife zeigt, über ihren Häuptern ein ovales



Fig. 1. Torso eines Feldherrn.

Schildchen mit dem Kopfe der Meduse. Der Panzer läuft nach unten in zwei lange, befranzte Laschenreihen aus und ist über den Hüften von einem breiten Bande umschlungen. Um die Schultern der Figur ist das Sagum gelegt, das, auf der rechten Achsel mit kreisförmiger Agraffe geschlossen, auf der linken Seite um den Oberarm geschlungen ist und im Rücken bis zu den Kniekehlen hinabfällt. — Die Arbeit ist sehr sorgfältig und in gutem Erhaltungszustande.

Für die Ergänzung kommt in Betracht 2a das Bruchstück des rechten Unterarmes vom Ellenbogen bis in die Nähe des Hand-

gelenks (Länge 25 cm). Der Arm war leicht gekrümmt und, wie die Achsel an 2 ausweist, frei emporgehoben. Dagegen war der linke Arm bis zum Ellenbogen an den Körper angelegt. Hinter und theilweise unter diesem linken Arme kommt der Rest einer Schwertscheide zum Vorschein, die in flachem Relief links eingearbeitet ist. Sie folgt der Richtung des etwas gesenkten linken Unterarmes, dessen Hand also wohl das Schwert unterhalb des Griffes wagrecht gehalten haben wird (vergl. Bonner Studien, Taf. II b. III c). Dies, in Verbindung mit dem ruhigen Stande der Figur und dem erhobenen rechten Arme, führt auf eine Darstellung der Allocution. Die vorzügliche Arbeit weist auf die erste Kaiserzeit. Wahrscheinlich handelt es sich um das Bildnis eines Kaisers, möglicherweise des Augustus, wozu die gedrungenen Verhältnisse des Torso stimmen würden. Einer solchen Bestimmung würde freilich ein neuerlich von Rhoden geäußertes Urtheil entgegenstehen (Bonner Studien S. 7), welcher unser Stück der nachhadrianischen Zeit zuthellen zu müssen glaubt.

3. Rechtes nacktes Bein einer männlichen Figur, überlebensgroß. Weißer Marmor. Höhe mit Basis 105 cm, ohne diese 95 cm, Breite oben 41 cm, Dicke 65 cm.

Erhalten bis zum halben Oberschenkel mit Ausnahme des abgeschlagenen Knies und der umgebenden Partien und der fünften Zehe.

Dem Beine dient als Stütze ein sorgfältig ausgeführter, auf dem Boden stehender Harnisch, der bis ins Einzelne demjenigen von 2 gleicht. Er ist wohl erhalten, nur in den oberen Partien bestoßen. Wie bei 2 hängt ein Sagum rückwärts nieder. In der runden Basis, die rechts knapp längs der Innenseite des Fußes abgebrochen ist, und die der Panzer nach links überragt, sind zwei Löcher sichtbar, ein oblonges 4×2 cm und ein rundes von 1 cm Durchmesser. — Das Stück gehört keinesfalls zu 2 und 2a, obwohl es demselben auch an Sorgfalt der Arbeit gleichsteht.

4.* Nacktes Mittelstück einer Knabengestalt. Weißer Marmor. Höhe 30 cm. Hüftenbreite 22 cm.

Erhalten ist die Figur von den Hüften bis oberhalb der Knie.

Die Gestalt ruhte auf dem rechten Beine, das linke war etwas vorgestellt. An der Außenseite des linken Oberschenkels, etwa in dessen halber Höhe, sind untereinander zwei raue Erhöhungen sichtbar, welche die Reste von Stützen oder der Verbindung mit irgend einem Gegenstande, den die Figur etwa in der Hand hielt, zu sein scheinen. — Gute Arbeit.

5. Bruchstück einer männlichen (?) Gewandfigur. Weißer Marmor. Höhe 52 cm. Breite 55 cm. Dicke 38 cm.

Links vor einem lang niederhängenden, in vielen schönen Falten gebrochenen Gewande ist ein Rest sichtbar, der sich als nacktes linkes Wadenstück einer überlebensgroßen Figur erkennen lässt. Aber auch an diesem Reste ist nur Weniges der seitlichen Partien erhalten; die vordere Hälfte mit dem Schienbeine ist weggeschlagen. Das Bein scheint zurückgesetzt gewesen zu sein, wie aus seiner leisen Vorneigung zu schließen ist. Auf der Rückseite ist das Gewand nur leicht angelegt. — Die Arbeit war gut.

6. Venustorso, nackt. Weißer Marmor. Höhe 64 cm. Hüftenbreite 38 cm.

Erhalten von den Hüften bis oberhalb der Knie. Am linken Oberschenkel der Rest einer Stütze.

Die Figur stand auf dem linken Beine, das rechte war vorgestellt. Ein Puntello an der rechten Hüfte wird den nach der Mitte des Körpers niedergehaltenen rechten Arm gestützt haben. Unter den




Fig. 2. Bruchstück eines Delphins.

erhaltenen Venustypen steht diejenige der mediceischen am nächsten, ohne völlig zu entsprechen. Die Arbeit decorativ, die Rückseite flüchtig.

7. Bruchstück eines Delphins. Weißer Marmor. Höhe 25 cm. Breite 45 cm. Dicke 14 cm. Vergl. Fig. 2.

Erhalten der Kopf mit quellenden Augen und schmaler Flosse jederseits, und der geschuppte Rücken, dessen Fortsetzung glatt war. Die Arbeit decorativ. Die Figur scheint, wie das erhaltene Stückchen des sich aufwärtsschwingenden Rückens zeigt, als Stütze gedient zu haben. Ob etwa für Nr. 6, wozu die Maße passen würden, wage ich nicht zu entscheiden.

8. Fragment eines Adlers. Weißer Marmor. Höhe 19 cm. Breite 35 cm. Dicke 14 cm.

Erhalten das befiederte Bruststück mit seitlichen Flügelansätzen und nach abwärts gerichteten Oberschenkeln. Die Figur wird stehend, mit ausgebreiteten Flügeln zu ergänzen sein. Rein decorativ.

9. Bruchstück mit Flügeln, unbestimmbar. Weißer Marmor. Höhe 34 cm. Breite 19 cm. Dicke 11 cm.

Ein länglicher Körper, lang behaart, zwischen zwei Leisten ein zungenartiger Lappen niederhängend, rechts und links Ansätze von Flügeln. Decorativ (antik?).

10. Gewandfragment. Weißer Marmor. Höhe 21 cm. Breite 13 cm. Dicke 20 cm.

11. Gewandfragment. Weißer Marmor. Höhe 13 cm. Breite 10 cm. Dicke 6 cm.

12. Männlicher Kopf, überlebensgroß. Kalkstein. Höhe 40 cm. Schläfenbreite 23 cm.

Erhalten mit Ausnahme der Nase. Rohe Arbeit.

Das breite Gesicht mit flachen Augen (ohne Pupillen) trägt Schnurr- und Vollbart, deren Kräuselung durch schneckenartig gerollte Büschel wiedergegeben ist. Das Haupthaar ist kurz und bedeckt die Ohren. Hinterkopf und Hals sind nur angelegt.

13. Bruchstück eines Frauenkopfes. Kalkstein. Höhe 25 cm. Breite $15\frac{1}{2}$ cm. Gesichtslänge 19 cm.

Hinterkopf abgeschlagen. Das Gesicht ist derart zerstört, dass sich mit Ausnahme der Form im Allgemeinen und des Haares, das in der Mitte gescheitelt und an den Schläfen zurückgestrichen ist, nichts mehr erkennen lässt, als dass das Haupt leise nach links gewendet war. Die Arbeit scheint aber eine gute gewesen zu sein.

14. Frauenköpf. Kalkstein. Höhe 21 cm. Breite 20 cm.

Rohe Arbeit. Nase und Lippen zerstört. Das Haar ist nur längs den Schläfen herab bis zu den Ohren plastisch angedeutet. Hinterkopf glatt. Haube?

15. Bruchstück eines unbärtigen Manneskopfes. Kalkstein. Höhe 24 cm. Breite 17 cm. Dicke $11\frac{1}{2}$ cm.

Geringere Arbeit. Das Gesicht ist vor den Ohren abgeschlagen; Nase fehlt. Augen waren besonders eingesetzt. Wie die starken Falten an Stirne und Mund zeigen, handelt es sich um das Porträt eines älteren Mannes. Das Haar ist einfach zurückgestrichen.

16. Bruchstück eines Manneskopfes. Kalkstein. Höhe 7 cm. Breite $13\frac{1}{2}$ cm. Dicke $11\frac{1}{2}$ cm.

Nur der Oberkopf bis zu den Augenlidern ist erhalten. Die Stirne zeigt viele Falten. Vom Haare wächst ein dreieckiger Büschel in die Stirne herein, das übrige ist um die Schläfen her sorgfältig gewellt, hinten glatt.

17. Torso einer sitzenden Figur. Kalkstein. Höhe mit Postament 97 cm. Breite 50 cm. Dicke 50 cm.

Erhalten das linke Bein außer dem Fuße und der Oberschenkel des rechten nicht ganz bis zu den Hüften.

Die Figur, deren Geschlecht sich nicht bestimmen lässt, sitzt auf einem Klappstuhle mit hörnerartig geschwungenen Füßen, über dessen Sitz ein Tuch gebreitet ist, und ist mit einem langen Gewande bis zu

den Füßen bekleidet. Eine schwere Falte des letzteren fällt unter dem Reste des auf dem Beine ruhenden rechten Unterarmes(?) über den Oberschenkel nach dem Sitze nieder. Decorative Arbeit. Wohl Porträt.

18. Torso einer stehenden weiblichen Gewandfigur. Kalkstein. Höhe 109 cm. Schulterbreite 40 cm.

Erhalten von den Schultern bis oberhalb der Knie. Oben ein tief ausgehöhltes Loch, in das Kopf und Hals besonders eingesetzt waren. Die linke Hand ist abgebrochen.

Die Figur stand auf dem linken Beine, das rechte war etwas vorgesetzt. Bekleidet ist sie außer mit der Stola, wovon ein Stück am Halse zum Vorschein kommt, mit einer langen Palla von sehr dünnem Stoff, die, wenn ich das Motiv richtig verstehe, von der linken Schulter her um den Rücken über den rechten Arm sammt der Hand (die beide unter dem Zeuge durchscheinen) wieder zur linken Schulter und von da, in eine derbe Masse zusammengedrückt, shawllartig um das Genick vorne über die Brust her zum vorgestreckten linken Unterarme läuft, über den sie geschlagen ist. — Die Arbeit nicht ohne Sorgfalt, aber mittelmäßig. Gleichwertig, oder noch geringer sind die übrigen Reste von Porträtstatuen (Nr. 19 bis 56), die eine nähere Beschreibung kaum lohnen. Sie sind theils weiblich, theils männlich, sämmtlich ohne Köpfe, Beine und Hände. Hervorheben möchte ich aus ihnen nur eine besser erhaltene, mit eigenthümlichem Gewandmotiv.



Fig. 3.

Weibliche Statue
über Lebensgröße.

30. Statue einer überlebensgroßen weiblichen Figur. Kalkstein. Höhe 180 cm. Postamenthöhe 11 cm. Schulterbreite 43 cm.

Es fehlen Kopf und linke Hand. Vergl. Fig. 3.

Die Gestalt scheint auf dem rechten Beine zu stehen, das linke ist etwas ungeschickt zur Seite gestellt, sodass der beschuhte Fuß links unter dem Gewande vortritt (während der rechte Fuß nicht sichtbar ist). Die Arme werden in einer sonst für den Gestus der Trauer üblichen Weise gehalten (der übrigens hier möglicherweise auch beabsichtigt ist), nämlich so, dass der Ellenbogen des linken Armes sich auf die Hand des wagrecht vor dem Leibe gehaltenen rechten Armes stützt, und die linke (abgebrochene) Hand sich gegen das Gesicht erhebt. Lose Locken scheinen rechts und links auf die Schultern zu fallen. Bekleidet ist die Figur mit langärmeliger Stola und der Palla, wovon der linke Zipfel des Theiles, der von vorne über die linke

Schulter gelegt zu denken ist, vorne unten vorragt. Außerdem aber kommt ein Gewandstück von der rechten Seite des Halses herab, das dünn und mehrfach zusammengedreht über die Brust bis gegen das Knie sinkt. Einen aufgerollten Zipfel davon hat die rechte Hand der Figur gefasst und hält ihn derart, dass er unter dem Unterarme, der wie hier durchgesteckt erscheint, vor dem Leibe schürzenartig herabhängt. — Die Arbeit im Ganzen roh, Rückseite nur angelegt.

57. Rest einer Togastatue mit Bücherciste.*) Kalkstein. Höhe 48 cm. Postamenthöhe 16 cm. Breite 50 cm. Dicke 32 cm.

Erhalten ist ein beschuhter rechter Fuß und der Ansatz des linken; zwischen beiden herabhängend der untere Theil der Toga. Links davon eine cylindrische Bücherciste mit zwei Tragebändern.

58—61. Reste von männlichen Gewandstatuen mit Büchercisten.

58. Kalkstein. Höhe 41 cm. Postamenthöhe 13 cm. Breite 60 cm. Dicke 41 cm.

Erhalten sind hier beide Füße und die sich rechts von ihnen befindende Ciste.

59. Kalkstein. Höhe 43 cm. Postamenthöhe 12 cm. Breite 55 cm. Dicke 29 cm.

Erhalten der rechte Fuß ganz, der linke halb. Links die Ciste wie oben.

60. Kalkstein. Höhe 33 cm. Postamenthöhe 12 cm. Breite 34 cm. Dicke 32 cm.

Erhalten der linke Fuß und ein Stück der Ciste.

61. Kalkstein. Höhe 12 cm. Postamenthöhe 7 cm. Breite 39 cm. Dicke 20 cm.

Erhalten sind nur die Vordertheile der beiden beschuhten Füße.

62. Torso einer Victoria(?) Kalkstein. Höhe 47 cm. Schulterbreite 28 cm.

Erhalten ist der Rumpf von den Schultern bis zur Beintheilung und rückwärts Reste der Flügel. Die Brüste sind abgeschlagen. Vergl. Fig. 4.

Die Figur, deren Oberkörper völlig nackt war, während die Beine von den Hüften abwärts verhüllt gewesen sein werden, ist wohl schwebend zu denken. Nach der Lage der Achseln waren die Arme hoch erhoben und werden vermuthlich einen Kranz emporgehalten haben. Die Arbeit ist decorativ und nur für Vordersicht bestimmt.

*) Für dieses und die folgenden gleichartigen Stücke könnten die zugehörigen Statuen möglicherweise unter den Bruchstücken Nr. 19—56 zu suchen sein. Bestimmtes wird sich aber nicht ausmachen lassen.

63. Widderkopf mit Löwentatze auf demselben. Kalkstein. Höhe 34 cm. Breite 36 cm. Dicke 25 cm. Vergl. Fig. 5.

Auf einem Widderkopfe mit heraushängender Zunge hat sich eine Löwentatze von links her eingeschlagen. Wie man sich die Gruppe ergänzen dürfe, bleibt zweifelhaft. Jedenfalls hatte der Kopf nach rechts keinen Zusammenhang, wie die umlaufende Basis deutlich macht. Auch ist der Kopf nur für Vordersicht bestimmt und dessen



Fig. 4. Torso einer Victoria (?).



Fig. 5. Widderkopf mit Löwentatze.

rechte Seite ganz roh angelegt. Die Löwentatze ist abgebrochen und die Gestalt eines Löwen hinzuzudenken. Die Gruppe als solche ist übrigens ein öfter verwendetes Grabsymbol.

64. Bruchstück einer Löwenfigur. Kalkstein. Höhe 50 cm. Länge 76 cm. Breite 20 cm.

Erhalten ist der Hals mit dem Schädel ohne Vorderkopf und etwa die Hälfte des Leibes. Alles Übrige fehlt. Der Kopf war nach




Fig. 6. Gebälkträger.

rechts gewendet. Die Mähne ist in einzelnen Büscheln gegeben. Decorativ.

65. Bruchstück einer Löwentatze. Kalkstein. Höhe 6 cm. Breite 14 cm. Länge 23 cm.

Eine ausgebreitete Pranke ohne Krallen. Zu 64?

66.* Stierprotome als Gebälkträger. Kalkstein. Höhe 35 cm. Länge 90 cm. Dicke 37 cm. Vergl. Fig. 6.

Erhalten mit Ausnahme der Ohren und Hörner. — Ein Steinbalken endet in ein Stierhaupt, das mit wildvorquellenden Augen,

zottiger Stirn und breitem Genick zwar decorativ, aber doch tüchtig gearbeitet ist. Vergl. Benndorf-Niemann, das Heroon von Gjölbaschi S. 67.

67. Stierprotome als Gebälkträger. Kalkstein. Höhe 44 cm. Länge 93 cm. Dicke 40 cm.

Zerstört das Vordertheil der Schnauze, Ohren und Hörner. Der Kopf war größer als der von Nr. 66, trägt aber ein Gepräge größerer Stumpfheit und Ruhe des Ausdrucks und ähnelt darin mehr einem Ochsen als die charakteristischere Bildung des vorigen. Arbeit gewöhnlich.

B. Reliefs.

68—70. Darstellung der Jahreszeiten. Vergl. Fig. 7. 8.




Fig. 7. 8. Darstellung der Jahreszeiten.

68. An der Stirnseite eines Kalksteinpfeilers von 130 cm Höhe, 43 cm Breite und 53 cm Dicke, der aus zwei ohne Verdübelung auf einander gesetzten, fast gleich großen Blöcken gebildet ist, erhebt sich auf vorragender Basis ein Hochrelief. Über demselben ist der Stein dachförmig vorgewölbt, die vorspringende Kante ist jedoch abgeschlagen. Dargestellt sind eine weibliche Figur, links von ihr ein auf den Hinterbeinen stehender Bock. Beide Figuren arg beschädigt.

Von der weiblichen Gestalt, die durch die Steinfuge in Hüftenhöhe durchschnitten wird, fehlen Kopf und Hals, der ganze linke und der rechte Unterarm. Die linke Brustseite ist bestoßen. Ihre Kleidung besteht aus langem ärmellosem Untergewand, das auf der rechten Schulter geschlossen zu denken ist, und einem Obergewande, das von der linken Schulter aus über den Rücken fallend, unter der rechten Brust her zur linken gezogen ist, sodass Brust und Arm der rechten Seite frei bleiben. Die Figur steht auf dem linken Beine, das rechte

mit leicht vorgebogenem Knie zur Seite gestellt. Der Kopf war gerade aus gerichtet. Die Bewegung des linken Armes lässt sich mit Sicherheit nicht mehr angeben; möglicherweise war er vor die Brust gelegt, mich dünkt jedoch wahrscheinlicher, dass der Unterarm wagrecht vorgestreckt und von dem über ihn fallenden Mantelende bis zur Handwurzel bedeckt war. Die Hand wird ein Attribut, etwa einen Blumenkorb, gehalten haben. Der entblößte rechte Arm war gesenkt und hielt offenbar den daneben stehenden jungen Bock an den Vorderbeinen. Der größte Theil seines Oberkörpers ist weggeschlagen, die Silhouette von Hals und Kopf mit den Hörnern jedoch deutlich erkennbar.

69. Kalksteinblock von 66 *cm* Höhe, 43 *cm* Breite, 53 *cm* Dicke. An der Vorderseite Hochrelief einer stehenden langbekleideten weiblichen Figur bis zur Hüftengegend. Die Figur steht auf dem linken Beine, das rechte war leicht vorgebogen (Knie abgestoßen). Die Basis ist vorne abgestoßen und von den Füßen der Figur sonach nichts mehr zu sehen. Die Kleidung der Gestalt entspricht genau der von Nr. 68. In dem Relieffelde links von der Figur sind, mehrfach beschädigt, Ranken mit Blättern und schweren Trauben dargestellt.

70. Kalksteinblock,*) an dessen Stirnseite (oben vorgewölbt wie Nr. 68) in Hochrelief Darstellung einer lang bekleideten stehenden weiblichen Figur.

Das Relief entspricht nach Größe und Anordnung den beiden vorigen Stücken, ist jedoch weit besser erhalten, nur hier und da bestoßen. Die Kleidung unterscheidet sich insofern von Nr. 68, als das Obergewand den Körper dichter umhüllt. Es ist über den Kopf gezogen, sodass nur das Gesicht frei bleibt, und umgibt auch den rechten gesenkten Arm bis zur Hand. In letzterer hält die Figur einen ziemlich großen rundlichen bauchigen Gegenstand nach abwärts, der aber bestoßen und nicht mehr deutlich erkennbar ist; vermuthlich ein an den Beinen gehaltenes Huhn. Auf dem mit geöffneter Hand wagrecht an der Seite gehaltenen linken Unterarme der Figur sitzt ein Hase, den Kopf mit angelegten Ohren gegen den Oberarm seiner Trägerin gerichtet.

Es scheint mir nicht zweifelhaft, dass Nr. 68—70 zusammengehören und, vielleicht im Vereine mit einer vierten verlorenen Figur, die Jahreszeiten darstellen: Nr. 68, jugendlich schon dem Gewande

*) Ich fand das Stück im Garten des Herrn k. und k. Contre-Admirals Buchta, wo es beim Hausbau zutage kam. Genaue Messung und Zeichnung war mir der ungünstigen Aufstellung wegen nicht möglich. Inzwischen ist die erbetene Überführung des Steines in das Museum bewilligt worden; ich reihe ihn demnach hier ein.

nach, mit dem jungen Bock (und Blumen?), den Frühling; Nr. 69, mit den Trauben neben sich, den Herbst; Nr. 70, mit Huhn und Hasen, den Winter. — Ob man sich allerdings die Gestalten in der Aufstellung friesartig neben einander gereiht, oder paarweise einander gegenübergestellt, worauf die obere Vorwölbung der Steine 68 und 70 deuten könnte, zu denken habe, dürfte zweifelhaft bleiben.

Die Arbeit der Figuren ist geschickt, obwohl provincial, am besten bei 68.

71. Untere Hälfte einer Friesplatte, Kalkstein, Höhe 90 cm. Breite 108 cm. Dicke 16 cm. Die Platte ist schwach cylindrisch vorgewölbt, hinten stehen beiderseits am Rande verticale Leisten vor.

Erhalten bis zur Hüftengegend ist der Unterkörper einer nach rechts laufenden weiblichen Gewandfigur. Linker Fuß fehlt, rechter bestoßen, daher nicht zu entscheiden, ob die Gestalt beschuht war. Bekleidet erscheint sie mit einem dorischen Chiton, aus welchem infolge der raschen Bewegung das zurückgesetzte rechte Bein bis zur Hüfte entblößt in Vordersicht vortritt. Ein Zipfel des Überfalls ist noch rechts neben dem linken Oberschenkel sichtbar, außerdem erscheinen ebenda Falten eines Gewandstückes, das im Rücken der Figur sich fortsetzend zu denken ist, und wovon das eine Ende rechts bauschig niederhängt. Dies kann nur ein Obergewand sein, das von der Linken mit vorgestrecktem Unterarm wagrecht am einen Ende vom Körper abgehalten, nach bekanntem Schema im Rücken der Figur sich bauscht und über ihrem Haupte sich emporwölbt. Der Oberkörper war in Vordersicht. Der Kopf wird sich rückwärts nach links gerichtet haben. Das heroische Gewand führt auf eine mythologische Scene. An eine Mainade oder eine Niobide ist kaum zu denken. Ähnlich ist u. A. eine Figur der Reliefdarstellungen des Leukippidenraubes und die Figur der durch Menelaos nach Eroberung der Stadt verfolgten Helena in einer berühmten Composition, die in einer Metope des Parthenon und einem rothfigurigen Vasenbilde des fünften Jahrhunderts (Mus. Greg. II Taf. V, 2a) vorliegt. Zu einer Deutung fehlen indessen Anhaltspunkte, zumal auch der das Relief nach rechts abschließende Gegenstand, ein stehender Stabbüdel, durch umgelegte Doppelringe oder Bänder mehrfach geschnürt, unten von Akanthus umwachsen (eine Fackel?), unsicher bleibt.

Die Arbeit ist elegant, stellt sich aber dem ersten Blick besser dar, als sie in der That ist. Das vortretende Bein und die rauschenden Falten sind mit Raffinement angelegt, aber der reproducierende Künstler verräth sich in der hilflosen Art, wie er das Gewand an der Theilungsstelle herabführt, und im Frauenkörper, der unter dem Kleide so gut wie gar nicht modelliert ist.

72. Platte eines Friesreliefs aus Kalkstein. Höhe 128 cm. Breite 62 cm. Dicke 38 : 19 cm. Vergl. Fig. 9.

Die Platte ist ungleichmäßig dick infolge einer Abarbeitung der Rückseite, die wohl durch Aufstellungszwecke bedingt war. Sie bildet den Theil eines Frieses, wie das Übergreifen der Darstellung nach rechts und links über die Plattenkante hinaus zeigt. Zugehörigkeit etwa zu Nr. 71 ist jedoch schon nach den Maßen ausgeschlossen.

Dargestellt ist eine laufende weibliche Gewandfigur, das Oberhaupt, Gesicht und die rechte Körperseite von der Hüfte abwärts bestoßen. Ihre linke Hand, der rechte Arm vom Ellbogen schräg




Fig. 9. Friesrelief.



Fig. 10. Triton.

abwärts und das rechte Bein vom Knie aus waren auf den anstoßenden Platten gegeben. Die Figur eilt nach rechts, das gebogene linke Bein mit beschuhtem Fuße vorgesetzt, Oberkörper von vorn, Gesicht nach rechts, den linken Arm wagrecht ausgestreckt, mit der Rechten wohl das Gewand haltend. Bekleidet ist sie mit langärmeligem Untergewande mit Gürtung und Überfall, um die Schultern einen kurzen Mantel, der auf der rechten Achsel mit einem Knopfe geschlossen ist und im Rücken nachflattert. Vom Haupte fällt ein kurzer Schleier längs der Wangen nieder. Die Arbeit ist minder flott als bei Nr. 71, aber nicht schlecht.

73. Platte eines Relieffrieses aus Kalkstein, von einem Rundgebäude. Höhe 90 cm. Breite 87 cm. Dicke 28 cm.

Nackter Flügelknabe, Guirlande, Fackel und Thyrsos tragend, in Vordersicht nach rechts schreitend. Das rechte Bein von der Hüfte

an bis auf den Reliefgrund abgeschlagen. Gesicht stark verwittert, wie überhaupt die Oberfläche. Er steht auf dem linken Beine, das rechte war stark zurückgestellt nach links. Nach dieser Richtung neigt sich auch der Oberkörper mit dem Haupte und der ausgestreckte rechte Arm, dessen Hand eine Fackel mit der Flamme gegen den Boden hält. Die linke Hand schultert einen (mit Bändern umwundenen?) Thyrsos auf der linken Achsel, auf der zugleich eine Guirlande ruht, die von da ab nach rechts und links herabfällt. Arbeit decorativ, aber geschickt in der Bewegung.

74. Reliefplatte aus Kalkstein, muschelblasender Triton. Höhe 118 cm. Breite 80 cm. Dicke 30 cm. Vergl. Fig. 10.

Die Platte ist unten mit einem 30 cm hohen, oben mit einem 20 cm hohen Ablauf versehen und könnte nach den seitlichen Stoßflächen und der Profilierung dieses Ablaufes einer Balustrade angehört haben. Der Triton schwimmt nach links auf plastisch angedeuteten Wellen. Sein Oberkörper zeigt sich von vorn, das bärtige Antlitz mit spitzem Ohre und in Büscheln aufstrebendem Haare im Profil nach links. Mit geblähten Backen bläst er ein großes trichterförmig gewundenes Muschelhorn, das die ausgestreckte Rechte untergreift, die Linke schultert ein Steuerruder. Unter dem Nabel fügt sich, jederseits mit einer starken Flosse, der gewaltige, in mehrfachen Windungen sich aufwärts schwingende geschwänzte Fischleib an. Unterhalb desselben verfolgt ein Delphin einen kleineren Fisch, den er schon mit den Zähnen am Schwanze gepackt hält. Die Arbeit ist decorativ, aber lebendig und sauber, auch wohl erhalten. Nur der Stiel der Ruderstange ist beschädigt, die Nase des Tritons etwas bestoßen.

75. Sphinx, Reliefplatte aus Kalkstein von einem Sarkophage(?), rechts unten bestoßen. Höhe 107 cm. Breite 95 cm. Dicke 18 cm. Sphinx, geflügelt, Löwenleib mit Brust und Kopf einer Frau, sitzt im Profil nach rechts und legt die linke Vorderpranke auf das Haupt eines Thieres, vermuthlich eines Widders. — Gute Arbeit. Abgebildet auf dem Titelblatte bei Cassas et Lavallée, Voyage, und bei Allason, Picturesque views of antiquities of Pola, London 1819.

76. Gefäßträgerin, Reliefplatte aus Kalkstein. Höhe 86 cm. Breite 53 cm. Dicke 29 cm.

Das Relief hat die Form eines stehenden Rechtecks und allseitig einen Rahmen, den ein jetzt verstoßenes Blattornament verzierte. Dargestellt ist eine in Vordersicht stehende weibliche Gestalt, welche im Profil nach links blickt und auf dem Haupte ein bauchiges Gefäß trägt, das sie mit der erhobenen Linken stützt, während die gesenkte Rechte den unteren Gewandsaum aufhebt. Die Figur ist so stark verrieben,

dass man nicht viel mehr als das bis zu den Knöcheln reichende Gewand erkennt. Alles Detail, auch die vorauszusetzenden Henkel des Gefäßes, ist verschwunden. Die Arbeit war sichtlich gering.

77. Bruchstück von der rechten oberen Ecke einer Grabstele aus Kalkstein, Rahmenrand oben und rechts erhalten. Höhe 70 cm. Breite 48 cm. Dicke 30 cm.

Die rechte Seitenfläche zeigt innerhalb eines Rahmens ein Ornament paarweise gegeneinander gekehrter Blüten, das auch für die linke Seitenfläche vorauszusetzen ist. Die Rückseite ist rau, an der oberen Fläche ist eine rechteckige Einarbeitung von 5 cm Länge zur Befestigung des Steines. Dargestellt war ein stehender beflügelter Jüngling in einem langen, über den Rücken fließenden, um den Hals geknüpften Mantel, das langgelockte Haupt an die linke Hand gelehnt. Unter dem linken Ellbogen kommt noch im Contur der Rest eines Kranzes zum Vorschein, welchen die rechte Hand gehalten haben wird, die sich ihrerseits auf eine gesenkte Fackel stützte. Erhalten ist von der Figur nur der Umriss des Kopfes und Halses, der linke Flügel und Arm und der größte Theil der Fackel; vom Gewande der in Falten zum Halse um die linke Achsel gelegte Mantel und dessen längs der linken Seite der Figur niedergehende Falten. Das Vorhandene, so gering es ist, verräth gute Anlage und sorgfältige Ausführung.

78. Grabrelief aus Kalkstein. Höhe 1 m. Breite 70 cm. Dicke 20 cm.

Innerhalb eines Rahmens in eingetieftem Felde ist ein nackter geflügelter Jüngling dargestellt, in Vordersicht auf dem rechten Beine stehend, das linke übergeschlagen, den linken Unterarm zum Haupte erhoben und auf den rechten gestützt, der sich auf eine umgekehrte Fackel lehnt. Ganz rohe Arbeit.

79. Fragment eines Kalksteinreliefs, wohl von einer Sarkophagwand, rings gebrochen. Höhe 95 cm. Breite 60 cm. Dicke 18 cm. Oben zieht sich ein ganz verscheuertes Ornamentband hin.

Ein geflügelter Knabe, nackt, gelockt, in Vordersicht nach links schreitend und mit der über den Kopf erhobenen Rechten eine wulstige Guirlande, von der ein breites Band flattert, hinter sich herziehend. Alle Details der Figur verwischt. Gewöhnliche Arbeit.

80. Fragment eines Kalksteinreliefs, wohl von einer Sarkophagwand, rechts und unten gebrochen. Höhe 72 cm. Breite 56 cm. Dicke 29 cm.

Links am Rande ein glatter Pilaster mit aufsetzendem Bogenfüße. Rechts davon steht ein geflügelter langgelockter nackter Knabe in Vordersicht auf dem rechten Beine, das linke übergeschlagen und

hält das Ende eines breiten zweizipfeligen Bandes mit der gesenkten Rechten wagrecht vor dem Leibe. Die ganze linke Körperseite der Figur sammt dem Arme und die beiden Füße sind weggebrochen. Gewöhnliche Arbeit.

81. Kalksteinplatte mit einem Dioskuren. Seitenwand eines Sarkophages(?), in drei Stücke gebrochen. Höhe 119 cm. Breite 75 cm. Dicke 22 cm. Vergl. Fig. 11.

Unter einem breiten horizontalen Ornamentbande, dessen Details verwischt sind, steht eine männliche Figur in Vordersicht aufrecht




Fig. 11. Dioskur.

vor dem Bauche eines nach rechts im Profil gewandten gezäumten Pferdes. Das Pferd hat sorgsam gewellte und über der Stirne zu einem Büschel gebundene Haare und langen Schweif; sein gehobenes linkes Vorderbein ist zur Hälfte weggebrochen. Der etwas gespreizt stehende Reiter ist stark zerstört und im Oberkörper fast nur noch im Umriss vorhanden. Seine Füße sind nackt. Er scheint sich mit ausgebreiteten Armen nach rückwärts auf den Rücken des Thieres gelehnt zu haben. Vielleicht hielt er zugleich in der Rechten einen Speer oder ein Schwert, wie ein über seinem Oberarme im Felde erhaltener Rest vermuthen lässt. Von seinem Gewande (Chlamys) ist nur ein derber gefalteter Zipfel neben dem rechten Oberschenkel sichtbar, seine Kopfbedeckung besteht in einem Pileus, der auf einer kurzen Stange einen wagrecht befestigten vierzinkigen Stern trägt. Gewöhnliche Arbeit. (Vergl. H. Dütschke, antike Bilderwerke, II 67 S. 32.)

82. Psyche, Bruchstück eines Kalksteinreliefs, wohl zu einem Sarkophage gehörig, rings gebrochen. Höhe 19 cm. Breite 28 cm. Dicke 14 cm.

Innerhalb eines Bogenrahmens wird ein Theil des Oberkörpers einer weiblichen geflügelten Gestalt sichtbar. Erhalten ist der nach links aufwärts gerichtete Kopf mit gewelltem und rückwärts geknotetem Haare, dessen rechte Wange sich in die Hand des rechten horizontal gehaltenen Unterarmes stützt, der mit dem Ellbogen sich wohl an einen Gegenstand oder eine Figur (Amor?) lehnte. Sonst ist noch der Obertheil der Brust mit der linken Schulter und dem sich dieser anfügenden runden kurzen Schmetterlingsflügel vorhanden. Arbeit gering.

(Fortsetzung folgt.)

W. REICHEL

Der 4. Mimiambos des Herodas

Unter den neugefundenen Mimiamben des Herodas oder Herondas,¹⁾ welche uns photographisch getreue Bilder aus dem bürgerlichen Kleinleben seiner Zeit bieten, ist der vierte „Ἀσκληπιῷ ἀναπιθεῖσαι καὶ θυσιάζουσαι“ für uns Archaeologen besonders wichtig. Nach einer feierlichen Anrufung an Asklepios und die übrigen mit ihm verehrten Heilgötter wenden sich zwei Frauen aus dem Volke, Kynno und Kottale,²⁾ zur bewundernden Betrachtung der im Heiligthum aufgestellten Bildwerke. Zunächst macht Kottale ihre Freundin auf ἀγάλματα aus Marmor aufmerksam, die nach der Inschrift auf der Basis, welche Kynno liest, οἱ Πρηξίτελεω παῖδες gefertigt und Euthies, der Sohn des Prexon, geweiht haben (20—26). Dann ist (27—29) von der Statue eines Mädchens die Rede, welches nach einem Apfel

¹⁾ Mir hat vorgelegen: Die editio princeps von F. G. Kenyon in *Classical texts from papyri in the British museum* Oxford 1891; die „first recension“ von W. G. Rutherford *Ἡρώδης μιμιάμβοι* London 1891 (die 2. Ausgabe kenne ich nur aus v. Herwerden s. unten); die treffliche Herstellung des Textes des 4. Mimiambos von G. Kaibel *Hermes* XXVI (1891) S. 587 ff.; die Ausgabe von v. Herwerden *Mnemosyne* XX (1892) S. 41 ff.; ferner die Bemerkungen von Cr(usius) *Lit. Centralbl.* 1891, S. 1319 ff., von Diels *Deutsche Literaturz.* 1891, Nr. 39, von Headlam *Athenaeum* 1891, Nr. 3332. 3333, von Blass *Goett. Gel.-Anz.* 1891, S. 728 ff., von Bücheler *Rhein. Mus.* XLVI (1891), S. 632 f., von O. A. Danielsson, *Wochenschrift f. class. Phil.* 1891, S. 1323 f. 1353 f., von v. Herwerden, *Berl. phil. Wochenschr.* 1891, S. 1218 f. 1249 f. — Vgl. auch Hicks in W. R. Paton and E. L. Hicks *The inscriptions of Kos* Oxford 1891.

²⁾ So heißt sie v. 88: dagegen bietet der Papyrus v. 18 die Form *Κονκάλη*.

in die Höhe blickt. Daran schließt sich die Erwähnung der Gruppe eines Knaben, welcher eine Gans würgt, gleichfalls aus Marmor (30 bis 34) und der Statue der Batale, der Frau oder Tochter des Myttes (35—38). „Folge mir,“ sagt darauf Kynno (39—40), „und ich werde dir etwas Schönes zeigen, wie du es noch nicht gesehen hast, seit du lebst.“ Damit treten sie in das Innere des Tempels. Ihr Auge überfliegt rasch eine Reihe plastischer Werke (56—58) und verweilt um so länger auf einem Gemälde des Ephesiens Apelles (59—71): ein Knabe mit einer Feuerzange, ein Stier von einem Manne geführt, eine Frau und ein Mann, welche folgen. In ein begeistertes Lob des großen Künstlers, welches Kynno in den Mund gelegt wird, klingt dann der Theil des Gedichtes aus, welcher uns hier interessiert (72—78).

Wir fragen zunächst: wo waren die hier erwähnten Werke aufgestellt? Darauf antworten alle, welche diese Frage berührt haben, vom ersten Herausgeber an, der zwar Zweifel andeutet (Kenyon S. 4. 10): in dem berühmten Asklepieion zu Kos. Für diese Behauptung sind bisher die folgenden Gründe geltend gemacht worden. Schon vor dem Bekanntwerden des ägyptischen Papyrus hatte man Herodas zu Philetas von Kos und zu Theokritos gestellt, welcher bekanntlich in Kos weilte und dichtete³⁾ und aus den spärlich erhaltenen Bruchstücken geschlossen, dass Herodas ein Dorer gewesen sein müsse.⁴⁾ Die jetzt vorliegenden Gedichte bestätigen diese Ansicht durchaus. Die jonische Grundlage des gewählten Dialektes erklärt sich aus der bei den Griechen stets festgehaltenen Tradition für die einzelnen Dichtungsarten, hier für den Choliambos: die dorische Beimischung stammt aus der Schule oder Heimat des Dichters und stimmt durchaus zu dem, was uns die Koischen Inschriften bieten.⁵⁾ In der That spielt der 2. Mimiambos in Kos, wie v. 95 beweist,⁶⁾ und von den übrigen deutet nur etwa der 7. auf ein anderes Local.⁷⁾

³⁾ Vgl. Paton S. 358 ff.

⁴⁾ F. Susemihl, Geschichte der griech. Literatur in der Alexandrinerzeit I S. 229.

⁵⁾ Paton bei Kenyon S. 4. Vgl. F. Bechtel „Jonismen auf Kos“, Nachrichten der Goett. Ges. der Wiss. 1890, S. 31 f.

⁶⁾ Hicks introd. S. LII, 2 führt zum Beweis auch die Koische Magistratur der *προστάται* an vv. 10. 15. 40.

⁷⁾ Kyzikos wegen des Monatsnamens Taureon v. 86 und des nom. propr. *Ἀρτανήνη* vv. 87. 92. Kaibel bemerkt richtig, dass aus Mim. VII auf das Local von VI nichts zu schließen ist. Was Rutherford sonst anführt, wie die Worte *ἡμαῖθον* III, 45, *ζήττειον* V, 32, die *Γερήνια* V, 80 (s. unten) und die sprichwörtliche Redensart *τῇ Ἀιόδω σεληναίῃ* III, 60 zwingen uns nicht einen anderen Ort der Handlung anzunehmen. Die Wendung in demselben Gedichte v. 10 *ἦν τὰ Νάρρακος κλαίω* scheint geradezu auf Kos zu weisen, da sich der Name *Νάρρακος* in Koischen Inschriften findet (s. unten).

Man kann noch hinzufügen, dass das erste Gedicht eine enge Verbindung zwischen dem Ort der Handlung und Ägypten voraussetzt. Nun ist bekanntlich Ptolemaios II. Philadelphos 309 auf Kos geboren und hielt die Insel bis auf kurze Unterbrechungen (z. B. nach der Schlacht von Kypros bis zur Schlacht bei Issos von 306—301 und während des chremonideischen Krieges 266—263) treu zu den Lagiden, denen sie ihre Blüte verdankte. Mit Recht hebt ferner Hicks hervor, dass zwischen Kos und Alexandria ein täglicher Verkehr möglich war.⁸⁾ Man kann auch anführen, dass zweimal auf Koischen Inschriften der Priester des Asklepios, der Hygieia und der Epione erscheint (Paton n. 30. 345) und Mim. IV, 4. 5 Hygieia in ganz besonders nahe Beziehung zu Asklepios gesetzt wird (vermuthlich als seine Gattin nach Kaibel) und Epione in der Koseform Ἐπιώ in Vers 6 erscheint. Auch das V, 80 erwähnte, sonst unbekannte Fest der Γερήνια wird man wohl mit dem Koischen Monat Γεράσιος in Verbindung bringen dürfen.

Besonders beweisend aber ist ein Vergleich der von Herodas gebrauchten Namen von sehr besonderem Klange, sowohl was ihren Stamm- als ihre charakteristischen Ableitungssilben betrifft, mit dem Namensschatz von Kos, welchen man in der Sammlung Patons jetzt bequem überblicken kann.⁹⁾

Φιλαινίς I zweimal; Γύλλης I vgl. Γύλιππος; Κότταλος I, Κοττίς III, Κοττάλη IV vgl. Κοττία; Νάννακος III dreimal; Κυννώ (auch Κύννα, Κυννίς) IV vgl. Κυννίς; Βατυλλίς V vgl. Βατίων; Βίτιννα V, Βιτάς VI vgl. Βιτιάς zweimal, Βίτταρος viermal, Βίτων dreimal, ferner Βιτίς, die Freundin des Philetas, und die Koërin Βιττώ Kaibel epigr. Gr. n. 232; Μικκάλη V vgl. Μίκη dreimal, ferner Μίκων, Μικυλίνη u. s. w. Μένων V dreimal; Νοσσίς VI zweimal, ferner Νόσσυλος, Νόσσων; Κοριττώ (auch Κοριττίς) VI vgl. Κοριττιάς zweimal; Κανδάτος VI, Κανδάς oder Κανδάτη¹⁰⁾ VII vgl. Κανδάλης, κτίστης von Kos bei Diod. V, 57. — Eine noch größere Übereinstimmung zeigen die Ableitungssilben: Μητ-ίχη I vgl. Ἰππίχη, Μοίριχος, Ὀλύμπιχος, Πύρριχος; Μυρτάλη I. II. Κόττ-αλος III Κοττ-άλη IV Βατ-άλη IV Μικκ-άλη V

⁸⁾ Hicks introd. S. XXVII. XXXII ff. Vgl. Droysen, Geschichte d. Hellenismus III, 1 S. 379.

⁹⁾ Ich füge die Nummern aus Paton's Sammlung nicht bei und bemerke nur, wie oft der betreffende Name vorkommt. Gesperrt gedruckt sind diejenigen, welche in den Inschriften n. 10 und 368 vorkommen, weil diese in die Zeit zwischen 263 und 225 v. Chr. fallen, also mit Herodas ungefähr gleichzeitig sind. Die römischen Ziffern bezeichnen den Mimiambos. Für Endungen wie -ιος, -ίας, -ων, -ίδιος, -ώ habe ich natürlich keine Belege gesammelt.

¹⁰⁾ Herwerden möchte VI, 87 und VII, 29 in Κανθαύλης ändern. Man könnte eher fragen, ob nicht bei Diodor Κανθάτης zu lesen ist.

Μυρτ-αλ-ίνη VI vgl. Σίμαλος, Σιμαλίων; Φιλ-αινίς s. oben vgl. Πλαθ-αινίς; Βάττ-αρος II vgl. Βίτταρος, Μιννάριον; Νάνν-ακος III s. oben vgl. Σεμάκης; Κύδ-ιλλα IV. V vgl. Τρίσιλος, Χάρμιλος; Βίτ-ιννα V Ἡρ-ίνη VI vgl. Πλάτιννα, Γλύκιννα, Φίλιννα (so heißt auch die Mutter Theokrits), Φιλιννέας; Μυρταλ-ίνη VI (und wohl auch Ματακ-ίνη I) Πρηξ-ίνος VI vgl. Μικυλίνη und Αἰσχυλῖνος, Δροσίνος, Θαυμίνος, Χαρίνος, Μακαρίνος, Στασαγορίνος, Φιλῖνος (26 mal); Κυλ-αιθίς VI vgl. Λυκαίθη, Λύκαιθος (10 mal),¹¹⁾ Τίμαιθος, Σίμαιθα; Κανδ-άτος VI Βιτάς, -άτος, Κανδ-άτη VII vgl. Μαιδάτας, Νικάτιον; Κορ-ιττώ VI s. oben und vgl. Φιλίτιον, Φίλιτις, Χάριτος; Βατ-υλλίς V Δρίμ-υλος VII vgl. Νόσσυλος, Χάρμυλος, Χαρμυλῖς, Δόρκυλος, Δέρκυλλα, Βαίκυλος. So bleibt nur die Endung -ηνη im Namen Ἀρτακῆνη VII unbelegt, ein Name, der auch durch seinen Stamm auf ein anderes Local weist.

Aus dem Gesagten ergibt sich, soweit auf diesem Wege eine Entscheidung möglich ist, dass der Ort der Handlung wirklich das Asklepieion in Kos ist. Für die Zeitbestimmung der Gedichte bietet I, 30 einen festen terminus post quem. Unter den verschiedenen Herrlichkeiten Ägyptens wird dort das θεῶν ἀδελφῶν τέμενος angeführt¹²⁾. Ein solches kann erst nach der Verheiratung des Ptolemaios II. (284—247) mit seiner Schwester Arsinoë gegründet worden sein. Diese Heirat setzte man früher gewöhnlich in das Jahr 276 vor Chr.¹³⁾, Droysen¹⁴⁾ nach 277 und „ziemlich dicht vor 266“, Revillout¹⁵⁾ ins Jahr 268/7. Wir werden uns, um ganz sicher zu gehen, an die Beobachtung Revillouts¹⁶⁾ halten, dass auf demotischen Papyri die Kane-phoros der Arsinoë zum erstenmale im 19. (= 265 v. Chr.), der Priester der θεοὶ ἀδελφοί zum erstenmale im 20. Jahre Ptolemaios' II (= 264 v. Chr.) zur Datierung verwendet wird. Da nun dieses erste Gedicht mit seinem tiefen Complimente gegen Ägypten, wie Bücheler richtig erkannt hat, von Herodas als Widmung an die Spitze seiner Mimiamben gestellt worden ist, so würde zunächst nichts im Wege stehen,

¹¹⁾ Es wird durch diesen Thatbestand wahrscheinlich, dass VI, 50 für *Κυλαίθις* — *Λυκαίθις* zu schreiben ist.

¹²⁾ Das I, 31 gleichfalls erwähnte *μουσῆιον* ist zur Datierung nicht zu verwenden, vgl. Susemihl S. 6.

¹³⁾ So z. B. A. Conze Arch. Unters. auf Samothrake I S. 17.

¹⁴⁾ Gesch. d. Hellenismus II, 2 S. 340. III, 1 S. 268, 2. 270, 2.

¹⁵⁾ Revillout bei John P. Mahaffy Cunningham Memoirs Dublin 1891 S. 19, vgl. 25. Mahaffy selbst führt zur Bestätigung dieser Ansetzung an, dass Berenike, die Mutter des Philadelphos, nicht vor 268/7 gestorben ist.

¹⁶⁾ Revillout rev. égyptol. I S. 12 citiert bei Mahaffy S. 24. Die Annahme, dass der Papyrus XXIV, 2, in welchem ein [*ἱερὸς θεῶν ἀδελφῶν*] vorkommt, aus dem 16. Jahre des Philadelphos (= 268 v. Chr.) stamme (S. 19. 46. Commentar S. 67) hat Mahaffy selbst in der Anmerkung * zu S. 46 als unsicher bezeichnet.

die anderen Stücke, und damit auch das vierte, vor diesem Termine anzusetzen. Jedenfalls aber wird man, da nur von dem θεῶν ἀδελφῶν τέμενος, nicht von einem θεῶν εὐεργετῶν τέμενος die Rede ist, für die Gedichtsammlung nicht unter 247, das Todesjahr des Philadelphos, herabgehen wollen.

Doch gegen diesen Zeitansatz erhebt sich ein schwerwiegendes Bedenken. Der 30. Vers lautet vollständig:

θεῶν ἀδελφῶν τέμενος, ὁ βασιλεὺς χρηστός.

Diesen „braven König“ hält man allgemein für Ptolemaios III. Euergetes (247—222) und es ist in der That das einfachste und natürlichste, anzunehmen, dass der βασιλεὺς χρηστός ein anderer sei, als der im Heiligthum der Geschwistergötter verehrte. Aber andererseits ist doch auch Ptolemaios III. ein Gott gewesen und weder in der Bezeichnung χρηστός, noch sonst im Gedichte finden wir eine Anspielung auf seinen Beinamen εὐεργέτης. Man könnte ferner auf die persönlichen Beziehungen des Philadelphos zu Kos hinweisen (s. oben) und in dem Beiworte χρηστός den dem Stile des Mimiambos angemessenen Ausdruck der Huldigung für denselben Herrscher erkennen, welche Theokritos in tönenderen Worten und höherem Stil der Insel Kos selbst in den Mund legt.¹⁷⁾ Aber eine gesicherte Entscheidung ist hier nicht zu erlangen. — Vielleicht führt ein anderer Weg zum Ziel. Ich gehe dabei von der Ansicht aus, die wohl auf allgemeine Zustimmung rechnen darf, dass die angeführten Werke wirklich im Asklepieion vorhanden waren: hier eine Fiction anzunehmen, würde dem Charakter dieser Dichtungen durchaus widersprechen. Es entsteht nun die Frage: welche Gründe haben Herodas bewogen, aus dem sicherlich viel reicheren Bestande an Weihgeschenken im Heiligthum gerade die Auswahl zu treffen, welche uns vorliegt? Diels meint, wenn ich seine Ausführungen recht verstehe, von denen mir nur eine kurze Skizze vorliegt,¹⁸⁾ dass es unserem Dichter darum zu thun war, seine und seiner Zeit Ansicht von dem höchsten Ziele der Kunst auszusprechen, und dass darum überall „der Realismus der Darstellung, die Portraitähnlichkeit, die Lebenswahrheit“ hervorgehoben werde. Ich kann dies nur für die ausführlichere Äußerung über Apelles zugeben (72—78), welche entschieden etwas aus dem sonstigen Ton herausfällt und ganz den

¹⁷⁾ Theokrit XVII, 58:

καί σε (den Philadelphos) Κόως ἀτίταλλε βρέφος νεογλὸν ἔοντα,
δεξαμένα παρὰ ματρός —

Vgl. Kallim. hymn. in Del. 165: ἀλλὰ οἱ (Kos) ἐκ Μοιρέων ὀφειλόμενος θεὸς ἄλλος
ἐστὶ, σωτήριον ὑπατον γένος —

¹⁸⁾ Diels Vortrag in der Novembersitzung der archaologischen Gesellschaft zu Berlin „über die neu gefundenen Mimiamben des Herodas“.

Eindruck einer beabsichtigten Huldigung für den großen Maler macht. Die übrigen Urtheile oder vielmehr Bemerkungen sind aber einfach charakteristisch für die Leute, denen sie in den Mund gelegt werden. Jetzt, wie gewiss auch im Alterthum, staunt der gewöhnliche Betrachter über die Naturtreue, sie scheint ihm die eigentliche Kunst an jedem Kunstwerke. Auf eine andere Erklärung führen uns die Angaben des Herodas selbst. Batale, deren Statue erwähnt wird, muss eine Zeitgenossin der Sprechenden sein. Dies beweisen die Verse 37. 38:

εἰ μὴ τις αὐτὴν εἶδε Βατάλῃν, βλέψας
ἐς τοῦτο τὸ εἰκόνισμα μη[δ' αὐτῆς] δέισθω.¹⁹⁾

Dasselbe wird für die Weihung des Euthies durch den Segenswunsch für die Künstler und namentlich für den Dedicanten bewiesen 26. 27:

— ἵλεως εἴη

καὶ τοῖσδ' (den Söhnen des Praxiteles) ὁ Παιῶν καὶ Εὐθύη —
Endlich die Verse 76—79!

— δς δ' ἐκείνον (den Apelles) ἢ ἔργα τὰ ἐκείνου
μὴ παμφαλήσας ἐκ δίκης ὀρώρηκεν,
ποδὸς κρέματ' ἐκείνος ἐν γναφέως οἴκῳ.

So kann man meines Erachtens nur von einem Lebenden oder wenigstens von einem Künstler reden, dessen Lebenszeit noch in die eigene hereinreicht.²⁰⁾ Drei der bewunderten Werke sind also zeitgenössische. Wir sind somit zu der Annahme berechtigt, dass es sich hier überhaupt um Weihgeschenke handelt, welche damals, als das Gedicht verfasst wurde, neu d. h. noch nicht allzu lange aufgestellt waren und dass dieser Umstand Herodas veranlasste, sie vor anderen

¹⁹⁾ So füllt C. Robert bei Kaibel die Lücke des Papyrus aus, man könnte auch an *μη [ἐκείν]ης* denken. Kaibel selbst schlägt vor *μη [ἐτέρε]ης*, ebenso v. Herwerden, Rutherford und Bücheler *μη [φον]ῆς*, Headlam *μη [δδέ]ης*, Danielsson *μη [ἰδέ]ης* oder *μη [θέ]ης*.

²⁰⁾ v. Herwerden, der in der phil. Wochenschrift und in der Einleitung zu seiner Ausgabe der Mimiamben (Mnemos. S. 45) dieselbe Folgerung, wie ich, aus den oben citierten Versen gezogen hatte, bezeichnet sie dann im Commentar zu IV, 78 ff. S. 72 als „gravis error“. Dazu veranlasst ihn die neue Lesung von v. 75, welche er Rutherford's 2. Ausgabe entnimmt:

ἀλλ' εἰ (wie Papyrus) ἐπὶ νοῦν γένοιτο, καὶ θεῶν ψαύειν
ἠπείγετο (Apelles) —

Er übersetzt die Worte: „qui sicubi ad eam rem se applicaret, ipsos deos tangere i. e. deos equiparare studebat.“ Dieselbe Conjectur hatte schon Headlam gemacht und übersetzt: „but if it came into his head, he hastened to attempt even Gods.“ Weder diese Conjectur, noch οἷ, was Rutherford zuerst drucken ließ, noch der Versuch Kaibels, *φ* des Papyrus zu halten, befriedigen mich vollkommen: aber dass, wer *εἰ* für richtig hält, deswegen annehmen müsse, dass Apelles schon längst gestorben sei, kann ich nicht zugeben.

hervorzuheben. Diese Ansicht wird auch durch die Art bestätigt, wie einige, vermuthlich ältere, Statuen im Tempel (56—58) ganz kurz abgemacht werden.²¹⁾

Herodas war also ein Zeitgenosse des Apelles, nach den Angaben, welche wir über den Anfang der künstlerischen Thätigkeit des Meisters haben, freilich gewiss ein jüngerer. Denn, wenn wir auch auf die Angabe, dass Apelles an dem Bilde des Tyrannen von Sikyon, Aristatos, mitgearbeitet habe,²²⁾ kein großes Gewicht legen, obgleich sie von einem so vortrefflichen Zeugen, wie Polemon ist, her stammt, da es sich der Natur der Sache nach hier nur um eine Tradition oder um einen Schluss aus gewissen malerischen Eigenthümlichkeiten des Gemäldes handeln kann, so bleibt doch die Nachricht des Plinius²³⁾ bestehen, dass Apelles zahlreiche Portraits des Königs Philipp gemalt habe. Apelles muss also zur Zeit des Todes des Philipp mindestens 20 Jahre d. h. ebenso alt, wie Alexander gewesen sein. Das würde auf 356 als Geburtsjahr führen und Apelles hätte im Jahre 265, dem frühesten Datum, welches wir für das Einleitungsgedicht oben erschlossen haben, bereits das 91. Lebensjahr erreicht. Diese Berechnungen beweisen zwar zunächst nur für die Entstehungszeit des 4. Gedichtes, aber sie erscheinen mir doch auch von Gewicht für die Beantwortung der Frage, ob mit dem βασιλεὺς χρηστός Philadelphos oder Euergetes gemeint ist.

Soviel über den Ort der Aufstellung der Bildwerke und über die Zeit des Gedichtes. Leider lässt sich in keinem Falle eine vollkommen einwandfreie Entscheidung erreichen. Für die Annahme, dass die Scene im Asklepieion zu Kos spielt, ergibt sich aus dem Gesagten nur ein allerdings sehr hoher Grad von Wahrscheinlichkeit: schlimmer noch steht es mit der Zeitbestimmung. Der einzige feste Punkt ist das Jahr 265. Da es nun aber nicht gelingen will, einen verlässlichen terminus ante quem aus den vorliegenden Mimiamben zu gewinnen, da wir ferner die Möglichkeit offen lassen mussten, dass Apelles zur Zeit der Abfassung des Gedichtes nicht mehr lebte, da wir endlich keine Mittel haben, um zu schätzen, seit wie lange etwa sein Gemälde im Asklepieion aufgestellt und zu sehen war, so müssen wir

²¹⁾ Obgleich die Lesart des Papyrus IV, 57 verderbt ist, kann kein Zweifel darüber sein, dass die „ἔργα“ kurz als Arbeiten der Athene bezeichnet werden. Die Conjecturen der verschiedenen Gelehrten setze ich nicht her, weil mir keine das Richtige zu treffen scheint. Die Bezeichnung ἔργα Ἀθηναίης enthält übrigens kein großes Lob: sie wird VI, 65 in verdächtiger Nähe des βαυβών verwendet, der an v. Leeuwen (Mnemosyne XX S. 97 f.) einen unberufenen Ehrenretter gefunden hat, und VII, 81. 116 von Erzeugnissen einer Schuhmacherwerkstatt.

²²⁾ Plut. Arat. 18.

²³⁾ Plin. n. h. XXXV, 98.

auf eine sichere Datierung verzichten und uns mit einer allgemeinen Schätzung begnügen. Doch meine ich, dass man nicht allzusehr fehlgreifen wird, wenn man den 4. Mimiambos in den sechziger Jahren des 3. Jahrhunderts ansetzt.

Diese Unsicherheit beeinträchtigt in etwas den Ertrag an neuen Kenntnissen, welche wir aus dem Gedichte der Herodas für die Kunstgeschichte gewinnen. Wenigstens mir schien er bei der ersten Lesung bedeutender, als er sich jetzt herausstellt. Immerhin ist es noch immer groß genug: zunächst für Apelles. Wir können jetzt mit Bestimmtheit behaupten, dass die Angabe des Plinius und Ovid,²⁴⁾ Apelles sei ein Koër gewesen, falsch ist: denn ein Zeitgenosse, der in Kos dichtete, nennt ihn in seinen letzten Lebensjahren oder bald nach seinem Tode einen Ephesier. Apelles hat ferner ein hohes Alter erreicht: denn er war in den ersten Jahrzehnten des Ptolemaios II. Philadelphos noch künstlerisch thätig. Wir erhalten Kunde von einem bisher unbekannten Bilde des Meisters, welches jedenfalls in einem Asklepieion, wahrscheinlich in Kos, geweiht war. Ein Opferzug oder, wie Diels meint, die Vorbereitung zu einem Asklepiosopfer war dargestellt. Von den Figuren des Bildes werden erwähnt: ein nackter Knabe mit silberner Feuerzange, ein wild blickender Stier, von einem Manne geführt, ihm folgend eine Frau oder ein Mädchen und ein Mann mit Habichtsnase und gesträubtem Haar.²⁵⁾ Von den sonst bekannten Gemälden des Apelles bietet die Megabyzi sacerdotis Dianae Ephesiae pompa die nächste Analogie.²⁶⁾ Aber wie so oft, so geht es auch hier: die neu erworbene Erkenntnis gibt uns neue Räthsel auf. Wer an dem Glauben festhält, dass der 4. Mimiambos im Asklepieion zu Kos spielt, der fühlt sich zu der Frage gedrängt: warum erwähnt Herodas nichts von den anderen Bildern des Apelles, welche nach Strabons Zeugnis²⁷⁾ in diesem Heiligthum aufgestellt waren? Zwar, dass der Dichter sich nicht veranlasst sah, von dem Portrait des Antigonos zu reden, wird man leicht begreifen: es war vermuthlich schon zwischen den Jahren 306 und 301, da Kos auf der Seite des Antigonos stand, geweiht und überhaupt lag ihm ja nichts ferner, als ein vollständiges Inventar der Weihgeschenke zu geben. Dagegen wird man sich billig wundern, kein Wort über das berühmteste Bild des Apelles, ja des Alterthums,

²⁴⁾ Plin. n. h. XXXV, 79. Ovid ex Ponto IV, I, 29. Ars am. III, 401.

²⁵⁾ Ich lese IV, 67: *χὼ γρυπὸς οὖτος κὺ [ἀ]νάδελλος ἀνθρωπος*. Im Papyrus ist *..ναδῖμος* in *..ναδῖλλος* corrigiert: *[ἀν]άδελλος* schreiben Kenyon ohne Bemerkung und Rutherford, ferner Bücheler; *ἀνάδῖμος* Kaibel und v. Herwegen.

²⁶⁾ Plin. n. h. XXXV, 93. Plut. de adul. et amico p. 58 d.

²⁷⁾ Strab. XIV p. 657. Über die Lage des Asklepieion in Kos Hicks introd. S. X und Paton zu n. 103 S. 136 f.

über die Aphrodite Anadyomene zu hören. Sollen wir auch von diesem Gemälde annehmen, dass es schon längst vorhanden war und daher übergangen wird? oder war es, als Herodas schrieb, noch gar nicht gemalt? Das Letztere erscheint zunächst bei weitem wahrscheinlicher und wäre eine Bestätigung für die Ansicht H. Brunn's,²⁸⁾ dass die Anadyomene zu den letzten Arbeiten des Apelles gehört. Aber diese Annahme verwickelt uns in schier unüberwindliche chronologische Schwierigkeiten. — Und ferner: hören nur wir aus dem Lobspruch auf Apelles, dessen von dem übrigen verschiedenen Ton ich schon oben hervorgehoben habe, besonders aus den Anfangsworten:

ἀληθιναί, φίλη, γὰρ αἱ Ἐφεσίου χεῖρες
ἐς πάντα Ἀπέλλειν γράμματα —

eine Anspielung auf Apelles' Verhältnis zu den Ptolemäern heraus oder hörten ihn auch die Zeitgenossen? oder dürfen wir vielmehr aus dem Umstande, dass Herodas seine Mimiamben einem ägyptischen Könige zusandte, schließen, dass die Nachrichten des Plinius und Lukian²⁹⁾ über eine Spannung zwischen dem Künstler und einem Ptolemäer unverbürgte Anekdoten sind?

Doch ich will nicht Fragen häufen, auf die es bisher keine Antwort gibt. Auch von Kephisodotos und Timarchos, den Söhnen des Praxiteles, befand sich ein Werk im Temenos des Asklepios, eine Weihung des Euthias,³⁰⁾ doch wohl eine bisher unbekannte Arbeit, obgleich es ja immerhin möglich wäre, dass sie später nach Rom gebracht und unter den von Plinius³¹⁾ als in Rom befindlich aufgezählten Statuen des Kephisodotos verborgen wäre. Für die Chronologie der Künstler ergibt sich, dass sie bis zur Mitte des 3. Jahrhunderts lebten und wirkten und dass also U. Koehler und E. Löwy mit Recht durch eine Combination der Künstlerinschrift C. I. A. II 3 n. 1377 (= Löwy Inschriften griech. Bildhauer n. 109) mit C. I. A. II 2 n. 374. 602 die Zeit der Dargestellten (Tochter eines Lysistratos aus Bate) rund auf eben dasselbe Datum bestimmt haben. Bemerkenswert ist, dass sie von einem Zeitgenossen, gerade wie später von Pausanias

²⁸⁾ H. Brunn Gesch. der griech. Künstler II, 1 S. 203.

²⁹⁾ Plin. n. h. XXXV, 89. [Luk.] *παρὶ τοῦ μὴ ὀφείτως πιστεῖν διαβολῇ* 2 sequ. Plinius spricht allerdings von Ptolemaios I Soter, Lukian, wenn er der Verfasser der *λαλιά* ist, von Ptolemaios III Euergetes.

³⁰⁾ Der Name Euthias, den Herodas auch III, 59 verwendet, kommt sonst, wie es scheint, nur in Attika vor.

³¹⁾ Plin. XXXVI, 24 von Kephisodotos: *Romae eius opera sunt Latona in Palatii delubro, Venus in Pollionis Asinii monumentis et intra Octaviae porticus in Junonis aede Aesculapius ac Diana.*

an zwei Stellen,³²⁾ einfach als οἱ παῖδες οἱ Πραξιτέλους ohne Nennung ihrer Namen bezeichnet werden. Was die „ἀγάλματα“ darstellten, erfahren wir leider nicht und ich will es hier nur als eine ganz entfernte Möglichkeit andeuten, dass das Mädchen (27. 28)

ὄρη, φίλη, τὴν παῖδα τὴν ἄνω κείνην
 βλέπουσαν εἰς τὸ μῆλον —

nach Murray bei Kenyon eine Hesperide, nach Diels eine Genrefigur zu ihnen gehört haben mag.

Endlich befand sich unter den Weihgeschenken im Asklepion auch „der Knabe mit der Gans“. Denn, dass sich die Worte (30. 31):

κείνον δέ, Κυνοῖ, τὸν γέροντα, πρὸς Μοιρέων,
 τὸν χηναλώπεκα ὡς τὸ παιδίον πνίγει —³³⁾

auf diese in verschiedenen Repliken erhaltene Gruppe beziehen, scheint zweifellos. Doch die Freude, dass wir hier endlich eine sichere Angabe für die Lebenszeit des Künstlers Boëthos gewinnen, wird dadurch vergällt, dass das von Herodas erwähnte Werk nach v. 32 aus Marmor gebildet war. Boëthos aber, dessen Arbeiten in Silber besonders berühmt waren, kennen wir bisher nur als Toreuten und Erzgießer³⁴⁾ und speciell die Gruppe, von welcher wir sprechen, wird bei Plinius unter den Erzwerken aufgeführt. Andererseits stimmen die oben citierten Worte des Herodas und die des Plinius (XXXIV, 84): Boëthi — infans eximie anserem strangulat so vollkommen zusammen und fügt sich dazu so gut die Nachricht, dass sich Werke von Boëthos' Hand im Tempel der Athena Lindia auf der Nachbarinsel Rhodos befanden, dass man sich schwerlich zu der Annahme entschließen wird, es handle sich hier um zwei ganz verschiedene Gruppen. Ist nun der „Knabe mit der Gans“ des Boëthos nur durch ein Versehen des Plinius unter die Erzwerke gerathen, weil der Künstler als Ciseur und Gießer zur Berühmtheit gelangt war? oder war die Marmorgruppe das Original, nach welchem Boëthos eine Copie bildete, welche den Ruhm seines Vorbildes überstrahlte? oder war umgekehrt die von Herodas erwähnte Gruppe eine Replik des Werkes des Boëthos? Auch in diesem Falle müssen wir vorläufig auf eine Entscheidung verzichten.

³²⁾ Paus. I, 8, 4. IX, 12, 4.

³³⁾ So lese ich mit Diels und Danielsson: der Papyrus hat v. 31 τὴν χηναλώπεκα. Die Bezeichnung des Thieres, mit welchem der Knabe ringt, als „alter Gänserrich“ scheint mir gut gewählt, obgleich ich nicht läugne, dass ein Epitheton wie „groß, mächtig“ näher läge.

³⁴⁾ Ob er auch ein Steinschneider war, wie A. Furtwängler Jahrb. des archaeol. Instituts 1888 S. 218 annimmt, muss zweifelhaft bleiben. Der Bildhauer bei E. Löwy Inscr. d. griech. Bildhauer n. 210 würde aus chronologischen Gründen hier nicht in Betracht kommen.

Nur soviel steht jetzt fest: das Motiv der erhaltenen Gruppe des Knaben mit der Gans ist spätestens um die Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. entstanden.⁸⁵⁾

Zum Schlusse möchte ich noch auf eins aufmerksam machen. Der 4. Mimiambos ist mehr als ein volles Menschenalter nach der ominösen 121. Olympiade geschrieben, mit welcher bekanntlich Plinius die Entwicklung der Kunst in Griechenland abbrechen lässt. Es ist interessant zu sehen, wie anders ein Zeitgenosse über die plastische Kunst in Griechenland nach diesem Zeitpunkte dachte, als Plinius oder sein Gewährsmann.

Graz, Februar 1892

W. GURLITT

Ich benutze diese Gelegenheit zu einem Nachtrage zu meinem Aufsatz über Thrasymedes in dieser Zeitschrift (XIV S. 126 ff.). Ich habe dort wegen des Bildhauers Theotimos auf Theotimos, den Vater des Theomnestos, aus unbestimmter Zeit verwiesen. Mir ist damals die Inschrift aus Athen Löwy n. 102 entgangen. Löwy liest: [Διό?] τιμος Θεσπιεύς ἐπώνησεν. Wir werden [Θεό]τιμος ergänzen und da die Zeit der Inschrift vortrefflich stimmt, in ihm den Künstler erkennen, welcher in der Epidaurischen Baurechnung erwähnt ist.

W. G.

Z u s a t z

In der Mosaikinschrift des Doms von Parenzo (oben S. 54 n. 2) ist das MAG PVER nach dem Namen *Clamosus* wohl nicht *mag(ister) puer(orum)*, sondern *mag(nificus) puer* zu lesen. Der Titel *magnificus* ist vom Ende des fünften Jahrhunderts an gebräuchlich gewesen.

Rom

G. B. DE ROSSI

⁸⁵⁾ Das stimmt ungefähr zu dem Ansätze A. Furtwänglers Der Dornauszieher und der Knabe mit der Gans. Freiburg i. B. 1876 S. 11: „im Anfange der Diadochenperiode.“ Für die Zeit des Boëthos, welchen ich (Über Pausanias S. 351) in das 2. Jahrhundert gesetzt habe, gewinnen wir leider keinen festen Anhaltspunkt. [Während der Correctur habe ich noch Fr. Bücheler's Ausgabe (Herondae Mimiambi Bonn 1892) benutzen können. B. erkennt mit Recht in der Bezeichnung Κῶς γλυκεῖα IV, 2 einen weiteren Beweis dafür, dass das Gedicht in Kos spielt. v. 75 hat B. die Lesart des Papyrus φ richtig verstanden und erklärt. Dagegen scheint es mir unmöglich, den Knaben mit der Feuerzange v. 59—65 als selbständiges plastisches Werk aufzufassen.]

Zur drakonischen Gesetzgebung

Aristoteles hat uns in der πολιτεία Ἀθηναίων die Nachricht aufbewahrt, dass die vier bisher für eine solonische Einrichtung gehaltenen Schätzungsclassen mindestens schon zu Drakons Zeit bestanden, dass sie also von diesem eingeführt sein oder schon vor seiner Zeit bestanden haben müssen. Es hat nicht an solchen gefehlt, welche eben aus dieser Nachricht Waffen gegen die Echtheit der Schrift oder gegen die Authenticität ihrer Mittheilungen über Drakon geschmiedet haben. Und wirklich konnte auffallen, dass in der drakonischen Verfassung die vier Schätzungsclassen keine politische Rolle spielen. Mit Ausnahme der Strafbestimmung für solche Rathsamitglieder, welche von der Rathssitzung fern blieben und deren Poenale je nach ihrer Zugehörigkeit zur Classe der Pentakosiomedimnen, Hippeis und Zeugiten abgestuft wurde, sind diese Censussclassen in der Schilderung der drakonischen Verfassung nicht erwähnt, während sie in der solonischen Verfassung auch verwendet werden, um die Qualifikation für solche Ämter, die an einen Census gebunden sind, zu erweisen.

Drakon hat die Theilnahme an der Regierung des Staates auf den Waffenadel ausgedehnt (ἀπεδέδοτο μὲν ἡ πολιτεία τοῖς ὄπλα παρεχόμενοις). Aus der citierten Strafbestimmung geht hervor, dass auch noch die Zeugiten Rathsherren sein konnten; die waffenfähige Vollbürgerschaft ist daher identisch mit den Mitgliedern der ersten drei Schätzungsclassen, während den Theten erst Solon die Theilnahme an der Volksversammlung eröffnet hat. Nun sind aber auch einige Ämter der drakonischen Verfassung an einen bestimmten Census gebunden. Nur unterscheidet sich dieser Census vom solonischen dadurch, dass von Drakon das Vermögen selbst, von Solon, der sich an die Schätzungsclassen band, der Ertrag des Vermögens als entscheidend angesehen wurde. Da aber in der drakonischen Verfassung sicherlich kein Thete ein Amt bekleiden konnte, so hätte der geringste Census das Capital sein müssen, dessen Ertrag die für die Zeugiten normirte Höhe erreichte. Nun wird aber für die Archonten und Schatzmeister¹⁾ ein

¹⁾ ἡγοῦντο δὲ τοὺς μὲν ἑνὶ ἄρχοντας καὶ τοὺς ταμίαι κτλ. Dass eine Mehrzahl von Schatzmeistern auch wirklich schon in so alter Zeit bestand, beweist die Bronzeplatte von der Akropolis, welche von jedenfalls fünf, vielleicht mehr ταμίαι der Athene geweiht ist (Δελτ. ἀρχ. 1888 p. 55 = C. I. A. IV 373²⁸⁶). Die Inschrift hat außerordentlich alte Formen. Außer dem Qoppa und geschlossenen Heta begegnet das aus der linksläufigen Schrift conservierte Sigma (Σ) und das ungeschwänzte, aber schiefe Epsilon (Ε). Ich glaube, dass obgleich die älteste nicht bloß phöniciſche und gemeingriechische sondern auch attische Form des Epsilon die geschwänzte ist, doch

Vermögen von 10 Minen erfordert, welches so gering ist, dass es selbst mit Berücksichtigung des vorsolonischen Münzfußes das Minimum des zeugitischen Ertrags nicht erreichen kann. Man stünde also vor der unmöglichen Annahme, dass ein Thete der drakonischen Verfassung Archon oder Schatzmeister habe werden können. Der Census für die Strategen beträgt allerdings 100 Minen, ein Capital, dessen Ertrag höher ist, als der geringste für die Pentakosiodimnen bestimmte; aber die Richtigkeit der Überlieferung an dieser Stelle unterliegt schweren Zweifeln.

Die Lösung des Räthfels liegt in dem den Censuszahlen beigesetzten Begriffe Schuldenfreiheit (οὐσίαν κεκτημένους οὐκ ἔλαττον ἢ δέκα μυνῶν ἐλευθέρων). Die Schätzungsclassen bestanden zwar schon zu Drakons Zeit, aber da ihr Eintheilungsgrund der Ertrag war, so war infolge des Nothstandes und der Überschuldung der Güter ein an sie geknüpfter Census illusorisch. Drakon griff daher zu dem Mittel, das Vermögen zum Eintheilungsgrund für den Ämtercensus zu machen. Selbstverständlich musste dieses Vermögen mindestens zeugitisch sein; da aber auch die Güter des waffenfähigen Mittelstandes verschuldet waren, nahm er nicht das ganze Vermögen, sondern ein schuldenfreies Minimum desselben zur Grundlage, um einerseits den Waffenfähigen den Zutritt zu den Ämtern zu ermöglichen, andererseits zu verhüten, dass thatsächlich Vermögenslose zu denselben gelangten. Erst als durch die Seisachtheia die Verschuldung aufgehoben war, konnte man den Ertrag und damit die Schätzungsclassen zur Grundlage des Ämtercensus machen.

Aristoteles sagt ausdrücklich, dass die Versuche Drakons durch eine Verfassungsänderung dem Nothstande zu begegnen, keinen Erfolg hatten, weil die Härte des Schuldrechtes fortbestand und der Grundbesitz in den Händen Weniger war, die Masse also in der Knechtschaft Weniger sich befand. Nach dem infolge dieser Zustände ausgebrochenen Aufstand wählten beide Parteien den Solon zum Schiedsrichter und Archonten (ἐίλοντο κοινῇ διαλλακτὴν καὶ ἄρχοντα). Diese beiden Parteien waren die γνῶριμοι und der δῆμος. Zum δῆμος gehörten natürlich in erster Linie die Theten, aber offenbar auch die Mitglieder höherer Schätzungsclassen, deren Güter verschuldet waren. Denn die Wahl zum Archonten gieng offenbar auf gesetzmäßige Weise vor sich,

vom Ende des 7. bis zum Ende des 6. Jahrhunderts in Attika die ungeschwänzte üblich war. Diese findet sich auf der Klerucheninschrift von Salamis ebensowohl als auf dem Pisistratidenaltar. Erst mit Beginn des 5. Jahrhunderts kommt die geschwänzte Form wieder auf. Keiner wird die Schrift der Bronzeplatte für jünger halten wollen, als etwa die Françoisvase. Ich glaube, dass sie ohne Zwang in solonische Zeit, auch noch vor sein Archontat gerückt werden kann.

d. h. nach der bestehenden drakonischen Verfassung. Es konnten also nur Pentakosiomedimnen, Hippeis und Zeugiten wählen, also nur Mitglieder der drei obersten Schätzungsclassen, unter denen sich aber auch solche Personen befanden, deren wirtschaftliches Interesse mit dem der Theten zusammenhängt. Die politische Position dieser letzteren stärkte nun Solon dadurch, dass er auch den Theten politische Rechte verlieh und die Vermögenslosen zugleich mit dem verschuldeten Mittelstand gegen die Großgrundbesitzer schützte. Solon wurde also wie er selbst τῶν μέσων war, als Vertrauensmann der schon zu Drakons Zeit politisch berechtigten aber wirtschaftlich nothleidenden Bevölkerungsclassen gewählt und richtete daher zunächst und hauptsächlich diese Action gegen die Reichen. Insofern war durch die von Drakon vorgenommene Ausdehnung der politischen Rechte der Grund zur socialen Gesetzgebung Solons gelegt worden.

Wien

EMIL SZANTO

Nachschrift.

Die vorstehenden Zeilen waren bereits gedruckt, als mir G. Busolts Aufsatz „Zur Gesetzgebung Drakons“ im Philologus (N. F. Bd. IV p. 393 ff.) zu Gesichte kam. Auch Busolt erkennt in der Forderung der οὐσία ἐλευθέρᾳ des drakonischen Census eine Folge der wirtschaftlichen Verhältnisse jener Zeit und bezeichnet Solons Maßnahmen als eine Befreiung des Mittelstandes. Nur sucht er die drakonischen Capitalcensuszahlen mit den solonischen Ertragscensuszahlen zu vereinigen durch Annahmen über die Bewirtschaftung des Bodens und seiner Ertragsfähigkeit, die an sich möglich sind, und eine Herabsetzung des Census der ersten Classe wahrscheinlich zu machen. Auch die anderen Abweichungen der Ausführungen Busolts von den meinen tangieren die politische Beziehung der solonischen zu der drakonischen Verfassung nicht.

Die Thierbilder der Signa

Als ich in meiner Schrift: die Fahnen im römischen Heere, den Nachweis führte, dass jede Legion ein bestimmtes, ihr eigenthümliches Thierbild an den Signa trug, war mir die Bedeutung dieser Thierbilder noch unklar geblieben.¹⁾ Seither ist es mir gelungen, wenigstens

¹⁾ S. 55 f. Die Zeugnisse sind seither durch einige neugefundene Denkmäler ergänzt worden.

in einem Falle die Beziehung, welche zwischen der Legion und ihrem Thierbild besteht, mit Sicherheit zu erkennen. Es betrifft dies die I. Minervia, von Domitian errichtet und nach Minerva benannt, weil der Kaiser diese Göttin vor allen anderen verehrte;²⁾ das Thierbild dieser Legion ist der Widder.³⁾ Da nun in jenem Monate, dessen Schutzgottheit Minerva ist, die Sonne im Zodiacalzeichen des Widders steht,⁴⁾ so wäre es an sich ein sicherer Schluss, dass der Widder der I. Minervia nichts anderes ist, als das Zodiacalzeichen und der Legion deshalb verliehen wurde, weil Minerva ihre und auch des Kaisers, der sie geschaffen, Schutzgottheit ist. Doch besitzen wir ein directes Zeugnis, welches diese Bedeutung der Thierbilder außer Zweifel stellt und von umso höherem Werte ist, als es ganz allgemein lautet.

Ovid sagt an einer Stelle der Fasten, wo er das romulische Jahr schildert III 109 ff.

*signaque quae longo frater percenseat anno
ire per haec uno mense sororis equos?
libera currebant non observata per annum
sidera; constabat sed tamen esse deos.
non illi caelo labentia signa tenebant,
sed sua: quae magnum perdere crimen erat.
illa quidem faeno: sed erat reverentia faeno,
quantam nunc aquilas cernis habere tuas.
pertica suspensos portabat longa maniplos,
unde manipularis nomina miles habet.*

Indem der Dichter mit der doppelten Bedeutung von *signum* Zodiacalzeichen und Fahne spielt, sagt er in einer nur für den modernen Leser unklaren Weise, dass zu seiner Zeit die Legionen die Zodiacalzeichen in den Fahnen führten. Dadurch erhält dieses scheinbar so unvermittelte Hineinziehen der romulischen Fahnen in die Schilderung des romulischen Jahres seine volle Berechtigung und den eigentlichen Sinn. Durch die Erkenntnis, dass die Thierbilder der Fahnen die

²⁾ Dio 55, 24; Sueton v. Domit. c. 4 und 15; Dio 67, 1; Preller röm. Myth. I, 297 f.

³⁾ Ich neige jetzt zu der Ansicht, dass auf der Scene der Traianssäule das Signum, welches einen Widder zeigt und unmittelbar hinter dem Legionsadler steht (Fröhner pl. 72 = Fahnen S. 74) die I Minervia symbolisirt, weil auf dem neugefundenen Kasten der legio IV Macedonica das Thierbild als einziger Schmuck der Fahnenstange die Legion kennzeichnet. Vgl. Figur 2. Wenn diese Scene auch dem ersten Kriege angehört, für welche die Bethheiligung der legio I Minervia durch die Inschriften bisher nicht erwiesen werden kann, so ist dies doch kein ausschlaggebender Grund diese Beziehung zu bestreiten.

⁴⁾ Mommsen, röm. Chronologie S. 305.

Zodiakalzeichen sind, ist der Weg gewiesen, um ihre tiefere Bedeutung zu verstehen. Sie sind die Nativitätsgestirne der Legionen,⁵⁾ und als solchen widerfährt ihnen göttliche Verehrung, die den Zodiakalzeichen nach Ovids ausdrücklichen Worten zukommt. Demnach wird das in Carnuntum gefundene Relief, welches den Stier der X. Gemina inmitten einer aedicula darstellt (sieh Figur 1),⁶⁾ aus dem Lagerheiligthum des oberpannonischen Heeres, dessen Hauptquartier Carnuntum war, stammen.

Die Thierbilder der Legionen sind mit geringen Ausnahmen thatsächlich Zodiakalzeichen. Es überwiegt unter ihnen der Stier in einer Weise, die von historischer Bedeutung ist. Denn der Stier findet sich gerade bei jenen Legionen und zwar, soweit Zeugnisse erhalten sind, beinahe ausnahmslos, die dem ältesten Bestand des von Augustus reorganisierten Heeres angehören. Es sind dies die:

IV. Macedonica (sieh Figur 2),⁷⁾ V. Macedonica,⁸⁾ VII. Claudia,⁹⁾ VIII. Augusta, X. Fretensis, X. Gemina.¹⁰⁾

Es lässt sich aber nachweisen, dass Augustus bei der Reorganisation des Heeres den Legionen die Ziffern beließ, welche sie unter Caesar geführt. Denn die Legio V., welche bei Mutina focht¹¹⁾ und allein in guter Ordnung unter Antonius' Führung bei Lepidus eintraf,¹²⁾

⁵⁾ Man sieht jetzt erst, warum der Geburtstag des Legionsadlers und der Signa gefeiert wurde. So Eph. I n. 145 *ob natalem aquilae*, cf. C. I. L. II, 2552 und *ob natales signor(um)* C. I. L. II, 2553.

⁶⁾ Vgl. arch.-epigr. Mitth. 11 p. 12 und Kubitschek Führer durch Carnuntum Fig. 38. Die Inschrift unter dem Bilde lautet einfach: *l(egio) X G(emina) p(ia) f(idelis)* ein Beweis, dass es sich um ein Cultbild handelt und nicht um einen Votivstein. Die Bedeutung der Hauptquartiere für die Concentration des militärischen Dienstes ist bisher nicht richtig gewürdigt worden, bedarf jedoch einer eingehenden Darlegung. Vgl. indessen meine Bemerkungen über die *speculatores* Rhein. Museum 1890 S. 209.

⁷⁾ Vgl. den Kasten dieser Legion, welcher auf dem Schlachtfelde von Cremona aufgefunden wurde. Abgebildet Notizie degli Scavi 1887, Taf. IV und danach wiederholt oben Figur 2, besprochen von Mommsen Correspondenzbl. der westd. Zeitschr. 1888, S. 55.

⁸⁾ Gesichert durch die Münze des Victorinus; weshalb sonst auf Münzen der Adler als Thierbild erscheint, ist mir unklar.

⁹⁾ Jetzt auch gesichert durch den Grabstein aus Viminacium. Vgl. den Schluss dieser Abhandlung.

¹⁰⁾ Vgl. Anm. 6.

¹¹⁾ Cicero ad fam. X 83, 4 *quartam — a quinta legione concisam esse*. Danach muss die legio V eine Veteranenlegion sein; denn tirones hätten die makedonische legio IV nie vernichtet.

¹²⁾ Cicero ad fam. X 84, 1: *habebat antea legionem V et ex reliquis legionibus magnam multitudinem, sed inermorum*. Es ist nur ein Druckfehler bei Drumann I, 847, der sonst die richtige Ansicht hat (vgl. S. 210), wenn er die zweite nennt, welche vielmehr in der Schlacht bei Forum Gallorum ihren Untergang fand. (Cicero ad fam. X 80).



Fig. 1.

ist sicher die Alaudae, welche diese Nummer auch in Augustus' Heere führt.¹³⁾ Aus Ciceros Bericht über den Marsch des Antonius auf Rom im November des Jahres 44 geht deutlich hervor, dass die legio Alaudae nicht zu den 4 macedonischen Legionen gehörte.¹⁴⁾ Diese sind vielmehr die II. und XXXV., welche Antonius treu blieben,¹⁵⁾



Fig. 2.

¹³⁾ Marquardt Staatsverw. II, S. 446.

¹⁴⁾ Cicero ad Atticum 16, 8, 2.

¹⁵⁾ Cicero ad fam. 10, 30.

und die IV. sowie die Martia, welche zu Octavian übertraten.¹⁶⁾ Dass die legio Alaudae bereits vor dem 1. September unter Antonius' Befehl in Italien stand, ergibt sich aus den Bemerkungen Ciceros über die Aufnahme der Soldaten dieser Legion unter die Richter.¹⁷⁾ Wie sie nach Italien kam, ist nicht überliefert. Aber es ist kaum anders möglich, als dass sie aus den Veteranen gebildet wurde, welche Antonius schon im Mai in Campanien unter die Waffen rief.

Auch die legio VII und VIII, welche den Stier im Signum führen, sind sicher von Augustus restituiert worden. Caesar hatte beide Legionen in Casilinum und Calatia angesiedelt.¹⁸⁾ Hier wurden sie von Octavian wieder unter die Fahnen gerufen¹⁹⁾ und erscheinen dann in den entscheidenden Kämpfen dieses Jahres im Senatsheere.²⁰⁾ Ebenso ist die legio X von Plancus abermals aufgeboten worden; es entsprach nur ihrer glorreichen Vergangenheit, dass sie den Mördern ihres Feldherrn am unversöhnlichsten gegenüberstand.²¹⁾

¹⁶⁾ Vgl. die Nachweise bei Drumann I, S. 218 f.

¹⁷⁾ Cicero Philipp I, 20; vgl. V, 12; XIII 3. 37.

¹⁸⁾ Vgl. die Stellen bei Mommsen C. I. L. X. p. 369.

¹⁹⁾ Die Ziffern bezeugt ausdrücklich Nicolaus *βίος Καίσαρος* c. 31 (Müller Fragm. III, S. 455, Dindorf I, p. 135), und dass dies die Caesarischen Legionsziffern sind, geht hervor aus der Inschrift C. I. L. X 3886 = I 624.

²⁰⁾ Hirtius schlug die Schlacht bei Forum Gallorum an der Spitze der legio IV und VII: Cicero Philipp. 14, 27 *quid dicam de Hirtio? qui re audita e castris duas legiones eduxit incredibili studio atque virtute, quartam illam, quae relicto Antonio se olim cum Martia legione coniunxit, et septimam, quae constituta ex veteranis*. Daher ist es ein Irrthum, wenn Drumann bei Cicero Philipp 11, 37: *qui autem quiescunt ut septima et octava legio, in magna gloria et laude ponendos puto* die Ziffern ändern will. Vielmehr geht aus dem Zusammenhange hervor, dass jene Legionen dem Oberbefehl Octavians entzogen worden waren und deshalb feiern. Drumann ist zu seiner Ansicht bestimmt worden (I, S. 292 u. 349) durch die Erwähnung einer VII., VIII. und VIII. Legion unter den Truppen, welche Ventidius dem Antonius zuführte (Cicero ad fam. 10, 33, 4). Aber dies sind neue Formationen, deren Bezifferung an die Zahl der 6 Legionen, die Antonius zur Belagerung von Mutina vereinigt hatte (Cicero Philipp. 8, 25 und 27) anschloss. Dass dieses Verfahren auch sonst üblich war, ergibt sich z. B. aus der Bezifferung, welche Caesar im gallischen Kriege für die neu errichteten Legionen wählte, solange er sich noch als Senatsfeldherr fühlte. Denn nach der Ordnung der Republik, waren die 4 ersten Legionen den Consuln vorbehalten. Auch die Caesarische legio VIII hat in der Entscheidungsschlacht vor Mutina mitgefochten, da sie in einer Inschrift legio VIII Mutinensis heißt C. I. L. X 4786, gewiss zur Erinnerung an den Sieg. Vgl. die treffende Bemerkung Mommsens über den Beinamen der legio X Fretensis C. I. L. V, 397.

²¹⁾ Cicero ad fam. X, 11, 15. 18 und Appian b. c. III, 83. Welche legio X Augustus wegen Unbotmäßigkeit entließ, geht aus Sueton Octav. 24 hervor; denn im Heere der Triumviren gab es zweifellos in den späteren Jahren 3 Legionen dieser Ziffer und es ist bekannt, dass Augustus die Legionen seiner Gegner in sein Heer aufgenommen.

Steht es daher fest, dass diese 4 Legionen unter Augustus die alten Ziffern führen und demnach auch im späteren Heere als die caesarischen Legionen galten, so wird dadurch die Bedeutung ihres Thierbildes, des Stieres vollkommen klar. Denn der Stier ist das Zodiakalzeichen jenes Monates, in welchem die Schutzgottheit des julischen Hauses, die Venus genetrix²²⁾ regiert. Deshalb führt auch die legio X in einer Inschrift, die unter den Triumviren geschrieben sein wird, den Namen Veneria;²³⁾ sie vor allen anderen ist die Legion Caesars. Durch einen glücklichen Zufall lässt es sich erweisen, dass nicht erst Augustus, sondern bereits Caesar diesen Legionen das Thierbild verliehen. Der Kasten der legio IV Macedonica,²⁴⁾ welcher auf dem Schlachtfelde von Cremona gefunden wurde, trägt als einzigen Schmuck zu beiden Seiten der Inschrift auf Fahnenstangen, links den Stier und rechts den Steinbock. Beide Thierbilder sind als Sternbilder erkennbar durch die runden Kreise, die sie umschließen.²⁵⁾ Da nun der Steinbock bekanntlich das Nativitätsgestirn des Augustus selbst ist, das er, wie wir sehen werden, den von ihm errichteten Legionen verliehen, so muss dem Stier die Beziehung auf Caesar zugrunde liegen.

Wie Mommsen erwiesen,²⁶⁾ hat Augustus nach der Schlacht bei Actium einen Theil der Legionen seines Gegners fortbestehen lassen. Wahrscheinlich gilt dies von allen Legionen des orientalischen Heeres, zu welchem die beiden moesischen die IV. Scythica und die V. Macedonica zu rechnen sein werden.²⁷⁾ Sicher hat unter Antonius gedient die III Gallica, da es Tacitus²⁸⁾ ausdrücklich bezeugt. Das Gleiche lässt sich aber überdies für die VI Ferrata erweisen. Denn wir besitzen Münzen der Kaiser Antoninus und Verus, welche den Typus der Legionsmünzen des Antonius restituieren mit der Aufschrift: *legio VI*.²⁹⁾

²²⁾ Vgl. Anm. 4.

²³⁾ C. I. L. V. n. 4191.

²⁴⁾ Vgl. Anm. 7 und Figur 2.

²⁵⁾ Ebenso ist der Steinbock bekanntlich gebildet auf der gemma Augustea. Es ist demnach wahrscheinlich, dass die Kugel, auf welche die Vorderbeine des Steinbockes der XIV Gemina (vgl. die Fahnen S. 35) aufsitzen, die Weltkugel symbolisiert, welche an derselben Stelle auf der Münze des Augustus (Cohen I p. 65 n. 18 u. 19) und Vespasian (Cohen I p. 411 n. 554—556) unter dem Steinbock erscheint. Als Sternbild ist auch der Stier auf dem Schildbuckel der legio VIII Augusta charakterisiert, wo hinter dem schreitenden Stiere im Felde die Mondsichel und Sterne erscheinen. C. I. L. VII n. 495.

²⁶⁾ Res gestae divi Augusti S. 68 ff.

²⁷⁾ Denn Legionen gleicher Ziffer stehen im abendländischen Heere.

²⁸⁾ Tacitus hist. 3, 24.

²⁹⁾ Cohen I p. 46 n. 83.

Die einfachste Annahme ist gewiss die, dass die syrische legio VI Ferrata sich in Verus Partherkrieg hervorgethan und die Münzen geschlagen wurden zum Andenken an ihren Ursprung. Es gienge daraus hervor, dass Augustus die Ziffern, die Antonius seinen Legionen gegeben, beibehalten, und unter dieser Voraussetzung wird es auch vollständig klar, weshalb die Legionsziffern des orientalischen Heeres nicht lückenlos fortschreiten, wie die des abendländischen.³⁰⁾ Welche Legionen des Antonius Augustus fortbestehen ließ, ergibt sich aus dem Thierbild. Es ist in den beiden bekannten Fällen der Stier.³¹⁾ Demnach hat Augustus diejenigen Legionen im Heere seines Gegners nicht aufgelöst, welche bereits unter Caesar gedient hatten.

Wenn also Augustus, soweit es irgend möglich war, das Heer seines Vaters wieder herstellte, so sah er sich doch genöthigt im Laufe seiner langen Regierung zu Neubildungen zu schreiten. Diesen verlieh er sein eigenes Nativitätsgestirn, den Steinbock.³²⁾ Es findet sich bei der legio II Augusta;³³⁾ XIV Gemina; XXII Primigenia.³⁴⁾

Weshalb Augustus die legio II neugebildet und nicht aus Caesars Heer übernahm, ist aus unserer Überlieferung noch zu erkennen. Die Caesarische legio II wurde bei Forum Gallorum vernichtet und verlor

³⁰⁾ Es fehlen die I, II, VII, VIII, VIII, XI. Nur der legio XII Fulminata des orientalischen Heeres entspricht keine Legion gleicher Ziffer im abendländischen Heere. Aber diese Legion hat im Heere des Antonius ihre caesarische Ziffer behalten, wie Henzen (Bull. d. Inst. 1867 p. 179) mit Recht aus den Münzen des Antonius mit leg. XII antiqua (Eckhel d. n. VI p. 51) und der Inschrift (C. I. L. XI 1058) einer leg. XII paterna geschlossen, welche beide Legionen mit der XII fulminata wahrscheinlich identisch sind. Gerade der Beiname antiqua, welchen nur diese Legion im Heere des Antonius führt, lässt erkennen, dass die anderen, soweit sie aus Caesars Heere stammten, ihre Ziffern geändert hatten. Es ist das wohl begreiflich, da eine einheitliche Zählung der Legionen nothwendig war, die beim Festhalten der alten Ziffern für die vereinzelter Caesarischen Legionen in Antonius' Heere nicht durchführbar gewesen wäre. Denn die Hauptmasse der caesarischen Legionen diente, wie die spätere Zählung zeigt, schon in der Triumviratszeit in Augustus' Heere.

³¹⁾ Die V Macedonica und X Fretensis.

³²⁾ Dies ist zweifellos der Grund, weshalb auf den Münzen mit der Aufschrift *signis receptis* die Darstellung der zurückgewonnenen Fahnen mit dem Bilde des Steinbockes wechselt (Cohen I p. 99 n. 262).

³³⁾ Der Steinbock der II. Augusta ist besonders gesichert durch das Relief: Fahnen S. 77, wo er als das Gestirn des Gründers links neben dem Vexillum angebracht ist, ebenso wie auf dem Kasten links der Stier erscheint. — Ich benütze die Gelegenheit zu bemerken, dass nach einer Mittheilung Wolters' nicht eine Hand, wie die englische Publication glauben ließ, sondern eine Lanzenspitze, die sachgemäß erwartet werden muss, über dem Vexillum emporragt.

³⁴⁾ Dass diese Legion ihren Ursprung auf Augustus zurückführte, habe ich im Correspondenzbl. der Westd. Zeitschr. 1891 S. 59 erwiesen.

den Adler wie alle ihre Fahnen.³⁵⁾ In dieser Thatsache muss der Grund gesucht werden, der Augustus verhinderte, diese Legion wiederzuerichten. Denn es kann einer tieferen Ursache nicht entbehren, dass im Laufe der Kaiserzeit gewisse Legionen in einer Weise für vernichtet galten, dass eine Neubildung unter dem alten Namen den Römern unmöglich erschien. Ich erkenne diese Ursache nach diesem einen Falle, den wir mit Sicherheit beurtheilen können, in der sacralen Bedeutung des Legionsadlers, so dass also eine Legion, deren Adler in Feindeshand fällt, für alle Zeit ausgetilgt war. Daher das Bestreben der Adlerträger, das göttliche Zeichen noch im Todeskampfe dem Feinde zu entziehen, Thaten, welche die Geschichtsschreiber wie die Dichter gepriesen.³⁶⁾ Es kann deshalb die legio V, welche in der clades Lolliana ihren Adler verlor, nicht die V Alaudae sein, da diese bis auf Vespasian bestanden hat. Vielmehr erkenne ich in ihr die V Gallica, welche vereinzelte Inschriften der augusteischen Zeit nennen.³⁷⁾ Auch steht es außerdem fest, dass eine legio V in augusteischer Zeit in Spanien stand.³⁸⁾ Ich möchte vermuthen, dass dies die legio V Alaudae ist, und dass sie erst nach der clades Lolliana an den Rhein kam. Unter der Annahme, dass der Verlust des Adlers

³⁵⁾ Cicero ad fam. X 30 und die Fahnen S. 28, wo ich gezeigt habe, dass die Legionen jener Zeit nur 30 Signa zählten.

³⁶⁾ Petrosidius muss in der Eburonenschlacht den Adler thatsächlich gerettet haben (Caesar b. G. 5, 37), da die Legion, wahrscheinlich die XIV, nach der Niederlage weiterbesteht (b. G. 8, 2 u. 54). Aber die Aufopferung des aquilifer in der Varusschlacht war vergeblich; die Germanen werden die Leiche aus dem Moore hervorgeholt haben; denn sie gelangen in den Besitz aller Legionsadler. Dass Krinagoras (Anth. VII n. 741) höfisch gelogen, wenn sich das Gedicht auf die Varusschlacht bezieht (vgl. Susemihl Griech. Literaturg. II S. 568 Anm. 211), Florus aber (2, 30 § 38) die Wahrheit berichtet, scheint mir aus Dio 60, 8 zweifellos hervorzugehen. Auch Mommsen (die Örtlichkeit der Varusschlacht S. 89) scheint dieser Auffassung zuzuneigen. Bekanntlich wurden die Varianischen Legionen XVII—XIX nicht wieder hergestellt.

³⁷⁾ C. I. L. III Suppl. n. 6825. 6828. Denn man wird sich überdies fragen dürfen, weshalb die Legion ihren alten Beinamen hier mit dem Namen Gallica vertauscht haben soll, der ihr mit der III Gallica gemeinsam ist.

³⁸⁾ Über das spanische Heer in augusteischer Zeit handelt vortrefflich Boissvain de re militari provinciarum Hispaniarum p. 9., der auch über die legio I richtig urtheilt. — Die spanische legio V ist auch gemeint in der Inschrift C. I. L. IX, 4122 | *Salvidius C. f. Pap. prim. pil. [7 le]g. V et leg. X et leg. VI ita ut in [leg.] X primum pil. duceret eodem[que] tempore princeps esset leg. VI*. Das Räthsel, dass dieser Centurio in zwei Legionen zugleich dient, löst sich durch den Nachweis, den ich geführt habe, dass diese zwei Legionen die X gemina und die VI Victrix unter dem Commando eines Legionslegaten standen (Rhein. Mus. 1890 S. 6) und darnach wahrscheinlich in demselben Lager ihr Quartier hatten, wie Doppellager in augusteischer Zeit überhaupt Regel sind.

den Untergang der Legion verursacht, wird das Verfahren Vespasians bei der Reorganisation des Heeres im Wesentlichen verständlich. Im Heere des Vitellius kämpften 4 Legionen, die ihre Adler mit sich führten, die legio I Italica, V Alaudae, XXI Rapax und XXII Primigenia.³⁹⁾ Von drei dieser Legionen kann es keinem Zweifel unterliegen, dass sie nach dem Bürgerkriege fortbestanden, nur für die V Alaudae fehlt es an Zeugnissen.⁴⁰⁾ Zwei der Legionen, deren Adler in Germanien zurückgeblieben, werden wieder hergestellt, die IV Flavia und XVI Flavia.⁴¹⁾ Aber nicht nur der Beiname, noch deutlicher das Thierbild, welches wenigstens für die IV Flavia bekannt ist, zeigt, dass sie als ganz neue Truppen galten. Denn die IV Flavia hat als Thierbild den Löwen erhalten. Den Grund, welcher Vespasian bestimmte gerade dieses Zodiacalzeichen zu wählen, weiß ich nicht anzugeben; sein Nativitätsgestirn ist es nicht, da wir seinen Geburtstag kennen.

Der Löwe kehrt wieder bei einer augusteischen Legion und hier ist sein Ursprung noch erkennbar. Es gibt eine Legionsmünze, welche nach dem Urtheil Sachkundiger in Afrika geprägt ist und auf der Vorderseite den Kopf des Kaisers, auf der Rückseite einen Löwen mit der Beischrift legio XVI trägt.⁴²⁾ Wenn auch die Prägezeit dieser Münze nicht mit Sicherheit bestimmt werden kann, so ist es doch nach Mommsens Darlegungen über die Entstehungsgeschichte des augusteischen Heeres⁴³⁾ wahrscheinlich, dass sie der Zeit vor der Schlacht bei Actium angehört. Damals aber standen in Afrika gewiss noch die alten Legionen aus dem Heere des Lepidus, da Augustus nach der Besiegung seines Gegners auch dessen Legionen in sein Heer einreichte. Demnach wird man vermuthen dürfen, dass der Löwe dasjenige Zodiacalzeichen ist, das Lepidus⁴⁴⁾ seinen Legionen verliehen. Ist dies richtig, so müsste auch die legio XIII gemina, deren Thierbild der Löwe ist, aus dem Heere des Lepidus stammen. Allerdings wird

³⁹⁾ Am sichersten geht dies hervor aus der Vergleichung von Tac. hist. 2, 89 u. 100.

⁴⁰⁾ Mommsen setzt ihre Auflösung bereits unter Vespasian Eph. V S. 241. Aber die ältere Ansicht, dass sie erst unter Domitian zugrunde gegangen (Sueton Domitian 6) wird, da es sich nur um wenige Jahre handelt, durch das Schweigen der Inschriften nicht hinreichend widerlegt.

⁴¹⁾ Dass hier die Nummern der in den Bataveraufstand verwickelten Legionen eine des oberrheinischen — der IV Macedonica — und eine des niederrheinischen Heeres — der XVI — wiederkehren, ist unverkennbar.

⁴²⁾ Cohen I p. 89 n. 186. 187 und Friedländer in der Zeitschr. für Num. II. S. 115.

⁴³⁾ Res gestae divi Augusti p. 74 Anm. 1.

⁴⁴⁾ Da der Löwe als Zodiacalzeichen dem Jupiter entspricht, so könnte Lepidus das Thierbild in Hinblick auf seine Stellung als pontifex maximus gewählt haben. Sein Geburtstag ist unbekannt.

man dann annehmen müssen, dass die Ziffern des Heeres, welche nach der Schlacht bei Actium gebildet wurden, mindestens bis zur Zahl XIII giengen. Dies scheint auch der Beiname, den diese und die XIV. Legion führt, nahezulegen, da er sich, wie oft bemerkt worden, am einfachsten aus der Verschmelzung zweier Legionen erklärt. Die Ansicht Mommsens,⁴⁵⁾ dass diese Legionen *geminae* hießen, weil sie zugleich entstanden, lässt sich mit den verschiedenen Zodiakalzeichen nicht vereinigen, die nothwendig auf verschiedene Gründer führen. Auch die *legio XIV gemina* wird demnach dem Heere angehören, das nach der Schlacht bei Actium aufgestellt wurde.

Eine sichere Beziehung scheint noch vorzuliegen bei dem Scorpion⁴⁶⁾ der praetorischen Cohorten. Dieses Zodiakalzeichen entspricht dem Kriegsgotte Mars, dem Ahnherrn des römischen Volkes.⁴⁷⁾

Schwieriger ist es über die Legionen späterer Entstehung zu urtheilen, da hier die einzigen Zeugen, die Münzen, in der Wahl des Thierbildes für dieselbe Legion von einander abweichen. Zwar scheint es angemessen in den Zwillingen der II. Italica und dem Schützen der II. Parthica das Zodiakalzeichen zu erkennen; aber in einem Falle ist es wenigstens ersichtlich, dass den Stempelschneider ganz andere Vorstellungen zu der Wahl des Thierbildes bestimmten. Es betrifft dies die *legio III Italica*; ihr Thierbild ist auf den Münzen des Gallienus der Storch und sie heißt in ihrer ältesten Inschrift *III Concordia*.⁴⁸⁾ Nach einer bekannten Stelle Juvenals muss aber der Storch das Symbol der Eintracht gewesen sein.⁴⁹⁾

Als Zodiakalzeichen nicht nachzuweisen — wenigstens innerhalb der griechisch-römischen Auffassung — ist der Pegasus.⁵⁰⁾ Dennoch möchte ich hierin das Sternbild sehen, da es auf dem Relief der *legio*

⁴⁵⁾ *Res gestae divi Augusti* p. 73 Anm. 1.

⁴⁶⁾ Die Fahnen S. 31. Der Form nach gehört dieses Signum dem zweiten Jahrhundert an, also ist es jünger als die Reform der praetorischen Cohorten durch Vespasian.

⁴⁷⁾ Meines Erachtens besitzt diese Beziehung einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit, weil im Lager der Praetorianer ein Tempel des Mars stand: C. I. L. VI 2256 *T. Ael(io) Malco, Tectori eq(uiti) praetorian(o) coh(ortis) III pr(aetoriae) qui et urb(anicianus)* — so ist aufzulösen, der Praetorianer war aus den *cohortes urbanae* ins Praetorium versetzt worden — *item antistes sacerdos temp(li) Martis castror(um) pr(aetiorum)*. Denn wie Wilmanns (C. I. L. VIII, 2557) gesehen, gab es in den Truppenlagern keine Tempel der Götter. Es muss also in einem besonderen Verhältnis des Mars zu den Praetorianern begründet sein, dass sie ihm in ihrem Lager einen Tempel errichteten.

⁴⁸⁾ C. I. L. III 1980.

⁴⁹⁾ Sat. I 116 *quaeque salutato crepitat Concordia nido*.

⁵⁰⁾ Auf den Münzen der I und II adiutrix.

II Augusta⁵¹⁾ neben dem Steinbock erscheint. Auch galt nach den Resultaten der assyriologischen Forschung den Chaldaeern der Pegasus als heiliges Sternbild.⁵²⁾

Nur eines dieser Thierbilder vermag ich als Sternbild nicht zu erweisen, den Eber der XX Valeria Victrix und es hilft, wenigstens soviel ich sehe, nicht weiter, daran zu erinnern, dass der aper unter den heiligen Fahnenthieren des ältesten römischen Heeres genannt wird.⁵³⁾

Ein neu entdecktes Monument aus Viminacium, dessen Kenntniss ich Cichorius verdanke, gibt zum ersten Male die Darstellung eines Signums aus dem 3. Jahrhundert der Kaiserzeit. Über dem Inschriftfelde sitzt in einem Giebel ein Adler; zu beiden Seiten des Giebels sind Signa aufgepflanzt, deren Form folgende Abbildung wiedergibt.⁵⁴⁾



Fig. 3.

Bereits in meiner Schrift über die Fahnen habe ich aufgrund der Münzbilder gezeigt, dass in der späteren Kaiserzeit das Thierbild an der Spitze des Signums befestigt war.⁵⁵⁾ Da die Darstellungen der Signa bis auf Septimus Severus das Thierbild unter den Phalerae zeigen, so muss diese neue Form erst im dritten Jahrhundert aufgekommen sein. Die Inschrift bestätigt diese Datierung, da beide Soldaten, welche der Stein nennt, Aurelier sind. Sie lautet:

⁵¹⁾ Vgl. Anm. 33.

⁵²⁾ Jensen: Die Kosmologie der Babylonier S. 84.

⁵³⁾ Die Fahnen S. 12.

⁵⁴⁾ Die Abbildung ist angefertigt nach einer Photographie, die ich Valtrovic verdanke.

⁵⁵⁾ S. 54.

D M
 L·AVR·ANDRO
 NICVS·VET·EX
 SIGNIFERO·LEG
 5 VII·CL·VIX·A·LIII
 L·AVR·SALVIA
 NVS·LIBR·COS
 FILIVS

Gewiss ist diese Änderung der Form nicht bedeutungslos, sondern bedingt durch die Zerstörung des nationalen Glaubens und das Umsichgreifen der orientalischen Culte, in welchen der Thierdienst seine eigentliche Heimstätte hat.⁵⁶⁾

v. DOMASZEWSKI

Aus Carnuntum 3

Im Hainburger Pfarrgedenkbuch, in das mich Herr Pfarrer Jos. Maurer in Deutsch-Altenburg mit dankenswerter Freundlichkeit Einblick nehmen ließ, sind S. 500 von der Hand des ehemaligen Pfarrers Jakob Reinberger zwei nicht weiter bekannte, allerdings arg verstümmelte Inschriften copiert: 'Beim Aufbruche der Weide auf dem Haupte des Pfaffenberges im Herbste 1848 förderte mein Knecht Joh. Kirner zwei römischen Soldaten gewidmete Denksteine zutage; beyde weiche Sandsteine und wesentlich beschädigt.

Inschrift des einen	M VICTORI Fovienti Ianus Vet 5 Apote D T Impi Cleti	des anderen	M·DEGet VCi Clem LXII Stip.'
---------------------	---	-------------	---------------------------------

Dass auf der Höhe des steil ansteigenden Pfaffenberges römische Gräber gewesen sind, ist nichts weniger als wahrscheinlich; auch spricht der Charakter der beiden, sonst noch vom Pfaffenberg bekannten Inschriftsteine nicht dafür (AEM 1, 137 n. 5 und 11, 12 n. 16). Allerdings muss zugegeben werden, dass ein Grabstein später noch

⁵⁶⁾ Noch auf den Siegestsäulen und Triumphbogen des zweiten Jahrhunderts, werden die Thierbilder immer vernachlässigt. Dagegen erscheinen sie als Symbole der Legionen auf den Münzen der Kaiser am Ausgange des dritten Jahrhunderts. Wenn die signiferi des Rheinheeres (die Fahnen S. 35) im ersten Jahrhunderte auch die Thierbilder auf ihren Grabsteinen darstellen ließen, so ist dies nur der Ausdruck der Freudigkeit, welche die alten Soldaten auch über das geringste Detail ihrer Waffenrüstung empfanden.

anderweitige Verwendung gefunden haben kann. Ich möchte daher über den Charakter des ersten Steines, resp. über die Ergänzung der Zeile 1 (beispielsweise *d. m.* oder *I. o. m.*) keine bestimmte Vermuthung äußern; Z. 3 ff. *f. Oufffenti[na...]ianus, uet. [leg. XV] Apo.*; nicht einmal über das Verhältnis der Breite des verlorenen Theils zu dem erhaltenen kann geurtheilt werden, da der, sei es als Verstorbener, sei es als Dedicierender genannte Mann mit *vet. [ex....leg. XV] Apo.* bezeichnet gewesen sein kann. Auf dem zweiten Steine glaube ich DEGET mit einiger Wahrscheinlichkeit vorschlagen zu können, ohne indes Weiteres zu wagen; die Erwähnung von *stip(endia)* in Z. 2 ist sehr problematisch.

Beachtenswert ist die Fundnotiz der Inschrift *CIL 3, 4423 S. 43* '1838 grub jene Gemeinde (Petronell) eine Pferdeschwemme und kam auf einen großen Plattenstein, welcher vier kleine Quellen deckte; — — befindet sich beim Richter in Petronell' und *S. 497* 'im Laufe des Monats October 1838 im Markte Petronell, in der langen Gasse auf dem Gemeindegrunde' ausgegraben; ferner zu *CIL 3, 4445 S. 43* 'im Hause des Ginselmayers, gerade der Gemeindeschwemme gegenüber, soll ein altes verschüttetes Schlammbad sich befinden — —', ebendort die bezeichnete Ara und Ziegel mit *LEGXGPF*. Auch den nun über anderthalb Jahrhunderte im Ludwigstorff'schen Schlosse befindlichen Grabstein 4458 hat jener Pfarrer getreu abgeschrieben *S. 20*, wobei ich nicht unterlassen kann, als kleine Ehrenrettung für die heimische Localliteratur hinzuzusetzen, dass in Fuhrmanns Altem und neuem Österreich I 433 nicht etwa bloß die erste Zeile, sondern die ganze Inschrift copiert vorliegt.

Im Folgenden gebe ich eine Auswahl meiner Lesungen mehrerer edierter Steininschriften aus Carnuntum und einiger nicht veröffentlichter, die seit 5, 10 und mehr Jahren in den carnuntinischen Museen liegen und mir bei meinen Vorarbeiten für eine Fundchronik von Carnuntum aufgefallen sind. Einen Nachtrag zu dieser Liste denke ich bei einer anderen Gelegenheit zu geben und dann auch auf die bildlichen Darstellungen einzelner Stücke genauer einzugehen.

I. Sammlung des Grafen Traun im Petroneller Schlosse.

1. Kleiner Altar.

Eph. ep. 2, 903.

V L	
P I	Mann
V II	mit
CA	Flügelhut
M B	Hahn
C V	
V S L M	

Ulpi(us) Vi[t(alis)] c(ustos) a(r)morum Mercu(rio) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).

So klaglich das Bildwerk ausgefallen ist, kann nunmehr m. E. an seiner Erklärung (Mercur) nicht gezweifelt werden.

2. *AEM* 1, 141, 20 = Eph. ep. 4, 535 Z. 1 f. ^{IVL} ^{TERTIA} ^{IVL} ^{FIL}, also stand in Z. 1 D·M.

3. *AEM* 5, 222 NYM
PHIS

4. Ara ($0.77 \times 0.31 \times 0.22$), angeblich im Thiergarten gefunden.

/ I I
S A C
O·S·C·
E R V I L·
5 O T E N T
E G X G V E
V S·S E R V
L·M

.... *sac(rum) [pr]o s(alute) C. [S]ervil(i) [P]otent(is) [1 ? l]eg. X g(eminae) Ve[r]us serv(us) [v. s.] l. m.*

5. *AEM* 11, 8 n. 5 Z. 5 STICOS.

6. *AEM* 11, 11 n. 13. Ich lese Zeile 5 Ende $\tau\lambda\delta$ und Z. 3 VETERINARIVS·L·*,*) also vermuthlich *veterinarius le[g(ionis)]*... , der hier wohl zum erstenmale ausdrücklich so genannt erscheint. Ist die Lesung richtig, so wird die Auflösung *lib(ertus)* in Z. 2 zweifelhaft, da wir die Organisation des Thierspitals einer Legion in einer dem Militärspitale ähnlichen Weise voraussetzen dürfen. Auch sonst musste an der a. O. gegebenen Interpretation die Schwierigkeit auffallen, einen Freigelassenen ohne Cognomen zu treffen. Wenn Z. 2 mit LIB das Cognomen des Thierarztes beginnt, ist in L das Praenomen des Vaters zu sehen und *filius* in bekannter Weise (vgl. Hirschfeld *AEM* 4, 128; Domaszewski ebd. 5, 203; Mommsen Eph. ep. 7, S. 453) als unterdrückt anzusehen und mitzuverstehen.

7. Sandsteinfragment ($0.30 \times 0.20 \times 0.13$).

X X X
A N D

8. Grabsteinfragment ($0.33 \times 0.31 \times 0.12$), angeblich im Thiergarten gefunden.

*) Ein Abklatsch des Seminars, vor Jahren genommen, zeigt noch am Ende L E |

LEG·XV
 >·IVNI
 AN·XYV
 5 H·F

Zu ergänzen etwa zu [*miles?*] *leg(ionis) XV [Ap(ollinaria)] (centuria) Iuni[ani] an(norum) XXI.*, *st(ipendiorum) I.*...; *h(eres) f(a-ciendum) [c(uravit)]*.

9. Platte ($0.33 \times 0.31 \times 0.12$), angeblich im Thiergarten gefunden.

? *egnatius*
 ? *quar* TIO NATIOE
 SAVARESIS·ANΘ
 RVM·LXV·H·S·E·
 5 EGNATIA·I^{WEN}alis f(ilia)?
 PATⁱ?

10. Ara mit schlechten Buchstaben.

M E R C V R
 S A C
 FLASECV N
 D I N V S·V·S·L
 5 L M

Mercur(io) sac(rum) Fla(vius) Secundinus v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). Ein *Fla(vius) Secundinus mil(es) leg(ionis) XIII g(eminiae)* genannt auf dem 1853 im römischen Friedhof s. o. von Petronell gefundenen Grabstein C. I. L. III 4467.

11. Sandsteinara ($0.59 \times 0.18 \times 0.18$) von der Johannisbreite.

ap } O L I N
 ni } A V G
 sa } C·I V E
 a N V S
 5 s A C E R
 d } O S

Über Z. 1 auf dem Gesimse vielleicht ein I sichtbar.

12. Sandsteinquader ($0.37 \times 0.15 \times 0.17$), bloß in der oberen linken Ecke verstoßen (vor ca. 20 Jahren gefunden).

s/ACERDOS
 POMPEINO·E·AVI
 T O C O S

209 n. Chr.

13. Grabstein ($1.38 \times 0.72 \times 0.29$), angeblich auf der Johannisbreite gefunden.

Seine Fläche ist in einer in den mittleren Donauländern im 2. Jahrhundert vielfach üblichen Weise behandelt; zu oberst eine Aedicula, in deren Giebeldreieck eine Rosette sitzt, über dem Giebel in den Zwickeln je ein Delphin; zwischen den beiden Pfeilern der Aedicula ein Krug, aus dem Ranken sich entfalten, r. und l. davon D und M; unter der Aedicula innerhalb eines Weinlaubrahmens die Inschrift.

	D	M
	S E X T O G E L L O	
	U R B I C O M I L	
	L E G I O N I S P R I M A E	
5	C H O R V I N X I O	
	N E C I L I X V I X	
	A N X X I I I M I L	
	A N X V I G E L L A	
10	N I C A P P T	

D(is) m(anibus) Sexto Gellio Urbico mil(iti) leg(ionis primae) adiut(ricis) chor(tis sextae) natione Cilix, vix(it) an(nis) XXXIII, mil(itavit) an(nis) XVI, Gellia Nica f(ecit?) patro[n]o; die Ergänzung patr[i] o[ptimo] erscheint durch die Raumverhältnisse ausgeschlossen.

14. Sandsteinara.

	I	O	M
	C L A U D I V S		
	P R E S I D I V S		
	V S L L A		

I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Claudius Presidius v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erenti).

15. Ara $0.59 \times 0.23 \times 0.19$.


S I L V A N O
D O M E S

Sie ist nicht identisch mit AEM 10, 26 (Museum in D.-Altenburg).

16. C. I. L. III 6483.

S I L W O
D O M
S A C

17. Versetzstück aus Kalkstein, ungefähr in folgender Form:



0·54 l., 0·12 h.; im dickeren Theile (0·36 l.) 0·16 d., im anderen (0·18) 0·10 dick.

18. Sandsteinplatte (0·25 × 0·16 × 0·07) unbekannten Fundorts, nur links vollständig; wie es scheint aus dem Thiergarten.

F S T A V
G I P I

19. Am Schüttkasten C. I. L. III 4497 lese ich in Z. 3 LECTICARIS, also *lecticaris* = *lecticarius*.

20. C. I. L. III 4504. 4505 lies [d.] m. [M.] Antoni[us] M. lib. [Mer]curius; dasselbe Cognomen auch in einer carnuntinischen Weihinschrift AEM 1, 138, 6 *Mercurius*.

Heidenthor in Petronell. 1. *CIL III 4393* LEG·XIII·GΛΛNNTT (Mommsen: in MNNTT, si quidem recte ita legi, quid lateat ignoro, certe non est GEM ANT); also *leg. III Scy. et leg. XIII g. Aanntt.* = *Antoniniarum*; die λ der Inschrift sind durchwegs ohne den Mittelstrich.

2. *CIL III 4393 Anm.* las ich, so gut es gieng, folgendermaßen aus dem Mörtelabdrucke:

Λ Λ N
 N J J C
 O A Z E V A
 — I A V

also: [Dia]nae [et A]pollini Aug(ustis) sac(rum) .. Val(erius)....

II. Innen an der Nordmauer des Schützenhauses in Hainburg fand ich folgende Steine wieder:

1. *CIL III 4469.* Sandstein 0·38 × 0·44.

> FL·MA C	ri? viz. a. XX..
STIP	... h . s . e
PON·S	binus?
H	f . c

3 *Pon(tius?)*

2. *CIL III 4438.* 0·35 × 0·27, späte Buchstaben.

S I L V A N O
 D O M E S T I C
 S A C R V · S E I V / s
 V E N A T O R · V /
 5 O T V S M E / r

Z. 5 *votu(m) s(olvit) me[r(enti)]*.

3. *CIL III 4427*. 0.44×0.28 .

S	I	L	V	Λ	Λ
D	O	Λ	Λ		

4. *CIL III 4439*. Sandstein (0.38×0.20) mit kleinen, unschönen Buchstaben.

S	I	L	V	A	N	O
D	O	M	E	S	T	I
C	O	S	A	C	R	
T	Λ	V	R	I	N	V
O	P	T	I	O	L	E
5	X	I	I	I	G	E
	A	N	T	O	N	m
	V	S	L	Λ	Λ	

Der Altar ist also (Z. 7) unter der Regierung des Kaisers Caracalla gesetzt worden.

Hainburg, an der SW.-Ecke der Burg, dort wo man von W. kommend zuerst Pressburg erblickt, an abschüssiger Stelle ziemlich über Manneshöhe eingemauert: die linke Seite einer mit verziertem Rande eingefassten Platte. Eine genauere Untersuchung erlaubte mir die Rücksicht auf meine eigene Sicherheit nicht.

D	
P	
C	
///	

III. Sammlung bei Widters Erben in Wien.

CIL III 4395 Z. 5 ff.

V	S	I	M
S	A	C	
F	L	S	A
V	I	N	O
A	S	X	O
S	I	T	A

In Z. 8, die von Mommsen nicht abgeschrieben worden ist, hat nach A wohl zuerst V gestanden; dies wurde nachträglich in S umgestaltet und V etwas nach rechts geschrieben, so dass man jetzt eigentlich AXXV sieht. Vom vorletzten Buchstaben ist bloß I sicher. Vielleicht *a suo sta(tuerunt)*. Ein Flavius Fronto auch *CIL III 4468* (am Petroneller Schüttkasten).

4406 Z. 3 fehlt zu Anfang nichts.

4407a Z. 5 SIGNIFER.

4408 und 4409, beide in Petronell gefunden, sind wohl von demselben *L. Vib(ius)* [Q. f.] *Marcellinus* gesetzt.

4409 nicht eine 'crux' auf der l. Schmalseite, sondern ein unzweifelhafter *urceus*; Z. 3 REG.

4434 Z. 1 DM, 2 f. GAIVD | OMTV̄, also *Gaiu(s) Dom[i]-t(ius) Vic(tor?)*; vgl. übriges 4435.

4467 (oben drei Rosetten, das Inschriftfeld (Z. 2 ff.) ist von einem mit Blattschmuck ausgestatteten Rande umgeben) Z. 7 xxx] xxv.

4477 Z. 6 sehe ich nicht E, sondern E.

4477a (Buchstaben in Z. 1 nicht größer als die übrigen).

~~QVVPVBME~~ rca
 TOR·MIL·LE g XV
 APOL·AN·XX uii?
 STIP·VIII·H s. e
~~SPVr~~

4501 eingerahmt

D M S
 VALERIA ♂

4507 sind wohl alle Silben durch Punkte von einander geschieden:

Guirlande D Guirlande M Guirlande

AV·RE·LI·O·EX
PER·TO·AN·VI
AV·RE·LI·VS
BASSVS·D·M
ET·AV·RE·LI·

4512 über der Inschrift Giebel mit r. Taube, l. einem unkenntlichen Gegenstand.

4511 (innerhalb einer von cannellierten Pfeilern eingerahmten Aedícula r. und l. je ein Genius mit gesenkter Fackel, auf dem Haupte einen wunderlichen, eher einem großen sitzenden Vogel als einer Spitzmütze (was es doch wohl sein soll) ähnlichen Gegenstand; zwischen den Genien im Kranze ein Hahn; im selben Feld r. und l. eine Rose; darunter das Inschriftfeld durch einen verzierten Kreisbogen abgegrenzt, in den Zwickeln darüber je eine Taube), 3 ZOZOMININ̄.

Nicht gesehen habe ich u. a. 4531 = EE2, 906, wo etwa zu ergänzen ist d. m. [. . .] *Ljongi[nius]* . . . f. *Coll[ina Ro]manus* [*homo fr*]ugi . . .

IV. Sammlung Ludwigstorff in Deutsch-Altenburg.

1. Ara $0.37 \times 0.15 \times 0.16$, links und vorn profiliert. Auf dem Burgfelde gefunden.

S I L V D O M E
S A C R
F L O R V S
V S L M

2. Ara aus Sandstein $0.33 \times 0.30 \times 0.17$, Fundort nicht mehr zu bestimmen.

S I L V A N O
S I L V E S
A V S

3. *AEM* 8, 79 Z. 3 f. schlage ich vor zu lesen

N V L
tin. u I E N N A

in Z. 3 steht zuverlässig nach N ein Punkt. Erhalten ist derzeit nur mehr dasjenige, was r. vom Bruchstriche steht.

4. *AEM* 1, 135, 4 lese ich

A V R S Y T A T N I
V T L L

Z. 3 Anfang *v[ov]it?*

5. Ara $0.39 \times 0.14 \times 0.13$ (vom Burgfeld)

si LV A N T
M M M V
S A C R V M
L L M S

Z. 1 f. *Silvan(a)e Mammul(ae)*.

6. *AEM* 11, 12 n. 16 Z. 1 Ende *VL* (statt *II*); Z. 2 nur noch S zu erkennen; Z. 3 muss *LINVS* gewesen sein, zu Anfang noch *z* (von L) sichtbar; Z 4 f.

R I F L A V E N
I O R V M

lies *Qui]ri(na) Fl(avio) Aven[tico Helvet]iorum [dec(reto)] dec(urionum)*.

6. Stele aus Kalkstein, r. verletzt; im oberen Feld eine Rosette. Die Inschrift, jetzt mehrfach abgeschauert und verletzt, ist nach der freundlichen Mittheilung des Besitzers auf dem südwestlich von der 'Burg' gelegenen Gräberfelde etwa 1884 gefunden worden.

D
FLA S I T I Q
FRA KARIS AN
ET FLAS TVRN I
5 ANI FIL FLA GI
MANA SOR P
IT

d(is) [m(anibus)] Fla(vio) . . sitio[ni] fra(tri) karis(simo) an(norum) XXV[. . ?] et Fla(viae) Saturni[nae] an(ni) I fil(iae), doch wohl des Flavius . . sitio) *Fla(via) G[er]mana sor(or) f[ec]it.*

7. *AEM* 5, 220 n. 7 Z. 1 NEMESI

Z. 3 f. VERVCCI MARC

///VS IMM VTN/

also *Verucci(us) Marc[ell?]us imm(unis) votum . . .* Die Spuren einer senkrechten Hasta vor dem letzten V in Z. 4 gehen wohl auf eine Verletzung des Steines oder eine Correctur zurück.

8. *AEM* 5, 221 n. 10. Die Inschrift hat durch das Liegen an feuchter Stelle stark gelitten; immerhin ist es möglich, einen Lesungsversuch zu machen:

G S A L
///ONET CMI
NVSCAM PI
///ICTORSIGNVM
5 ///NIMARMO
///VMCVMAE
///ETESTAMENTO
MANDAVITPONI

Z. 3 f. lassen die Buchstabenreste an *protector* oder *campidoctor* kaum denken; dann *signum [ge]ni marmo[re]um cum ae[d]e testamento mandavit poni*. Z. 4 Anf. schien mir am ehesten TR (oder E)CTOR zu stehen. Die unsicheren Spuren zu Beginn der Zeilen 2. 5. 6. 7 habe ich zu unterdrücken vorgezogen.

9. *AEM* 5, 219 n. 3 Z. 1 GENIO J

Z. 4 Ende M AVI

Z. 5 TUTORIM/

also ist der Dedicant ein M. Aurelius Tutor, immunis . . .

10. *AEM* 1, 135 n. 3 Z. 1 f. ///SCIANO I

also [ex vo]to [Fu]sciano i[fi] et Silano cos.

11. Kalksteinfragment, 1882 auf der Burg gefunden, hoch noch 0.52, br. 0.33, d. 0.12; auf der einen Seite der Platte sind unterhalb

eines Halbkreisbogens zwei Pfauen, einander zugekehrt, dargestellt; auf der anderen Seite der Rest einer Grabinschrift.

$$\begin{array}{c} \text{S N E F} \\ \text{—H— } \cdot \text{ F } \cdot \end{array}$$

.....s *Nep[os?] h(eres) f(aciendum) [c(uravit)]*.

Vereinsmuseum in Deutsch-Altenburg. Von keinem der folgenden Stücke habe ich den Fundort ermitteln können.

1. Sandsteincippus 0·31 h., 0·25 br., 0·16 d., mit Buchstaben etwa des 3. Jahrhunderts.

	Giebel ?	
1. Seite	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> $\begin{array}{ccccc} \text{D} & \cdot & \text{M} \\ \text{G} & \text{R} & \text{A} & \text{E} & \text{C} & \text{I} \\ & \text{I} & \text{E} & & & \end{array}$ </div>	r. Seite
paterna ansata		paterna

2. Fragment (l. Seite) eines Kalksteinreliefs, zeigt noch ganz eine nackte, aus der Meerestiefe auftauchende und an die Felsen sich lehrende weibliche Gestalt, auf der unteren Randleiste

$$\text{N Y P I S } \cdot \text{A V}$$

Nymp(h)is Au[gustis]...; es ist demnach wohl mehr als eine Nymphe im Relief dargestellt gewesen.

3. Kleine Ara aus Sandstein.

$$\begin{array}{c} \text{S V M} \quad \text{M} \\ \text{P A R C I S} \\ \text{P} \end{array}$$


Vgl. den carnuntinischen Stein CIL III 4443 *Sum. Parc | Ael. Vetu |* u. s. w., den Mommsen S. 1165 und Jordan bei Preller röm. Myth. II^s 194 kaum richtig erklärt haben; ich möchte *sum(mis) Parc(is)*, resp. *sum(mis) m[at(ribus)] Parc(is)* vorschlagen.

4. Sandsteinfragment 0·41 × 0·30 × 0·11. Die Punkte in Z. 3 unsicher.

$$\begin{array}{c} \text{A Q V I N} \\ \text{I I } \cdot \text{H S } \cdot \text{S } \cdot \\ \text{N } \cdot \text{F E I V S} \end{array}$$

? *annis ... III h(ic) s(iti) s(unt) etni f(ilio oder -ae) eius.*

5. Fragment einer Kalksteinplatte, noch 0·38 × 0·22 × 0·10; links (bei a) noch ein Stück des Weinlaubornaments des Rahmens.



6. Fragment aus Sandstein.

sil. DO m?
 sac R V m

In das Vereinsmuseum hat Herr Hollitzer auf mein Ersuchen die seit vielen Jahren im Palfyschen Garten sehr ungünstig aufbewahrten Steine *AEM* 1, 140, 15. 16 (C 1). 18 (hier steht Z. 5 FRATRI-POS) und die bisher nicht gelesenen folgenden Inschriften bringen lassen:

7. Stele, oben abgerundet, unten mit viereckigen Zapfen versehen, (ca. 150 cm h., 0·76 br., 0·16 d.) in der Form der ältesten carnuntinischen Grabsteine. Nach mühsamer Reinigung traten die Schriftzüge deutlich hervor.

PE TRONIA · L^{ci} · MEL
 PHOMENEANN · XXX
 H  E

Petronia L(uci) l(iberta) Melphomene ann(orum) XXX h(ic) [s(ita)e(st)].

8. Sandsteinara, noch 0·31 hoch, 0·32 br., noch 0·13 d.


 IVSCRESCE
 V · S L · L · M

Sommer 1891.

J. WILH. KUBITSCHKE

Antike Inschriften aus Bulgarien

(Fortsetzung; sieh oben S. 91 ff.)


II.

Moesia.*)

68. Ringstein, gefunden im Dorfe Arčar an der Donau an der Stelle des alten Ratiaria.

auf der einen Seite:

auf der andern:



Schlange, deren Kopf
 einen hohen Kamm hat

*) Es sind in diesem Abschnitt Inschriften zusammengestellt, die nördlich vom Balkan zum Vorschein gekommen sind. Dass die Fundorte innerhalb der antiken Provinz Moesia lagen, soll damit nicht gesagt werden; vgl. z. B. n. 70.

69. Säule aus Kalkstein, oben und unten gebrochen. Jetzt im Kreisamtsgebäude der Stadt Vraca; der genauere Fundort ist unbekannt. Durchmesser 0·25; hoch jetzt 0·265; Höhe der Buchstaben 0·037.

ΘΕΩΨΗΨΙΙΟΥΛΙ
ΑΝΟΞΔΑΜΟΞΠΑΤΞ
ΥΠΕΡΕΑΥΤΟΥΚΑ
ΤΑΞΕΝΑΝΕΤΞΕΝ

Θεῶ Ψ[ρ]ωι ΐουλι-
ανὸς Δαμοσ[τ]ράτου
ὑπὲρ ἑαυτοῦ κα-
τὰ ἐ[ϋ]χ[ρ]ήν ἀνέστησεν

70. 71. Gefunden in römischen Ruinen an der alten römischen Straße Oescus-Serdica, am linken Ufer des Flusses Isker, in der Nähe des Dorfes Mezdra, jetzt dort in einem Privathaus.

70. Basis aus Sand-Kalkstein, hoch (es fehlt der Fuß) 1·21, dick 0·47.

ΑΓΑΘΗΤ
ΤΟΝ ΜΕΓΙΣ
ΚΑΙΘΕΙΟΤΑΤ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟ
5 ΜΑΥΡΕΟ
ΣΕΒΗΓΕΜ
ΟΝΤΟΕΤΗ
ΕΠΑΡΧΕΙΑΣ
10 ΤΟΡΝΕΙΝΟΥ
ΑΝΤΙΟΗΜ
ΤΗΕΡΔΑΝΤ
ΕΥΤΞΧΙ

ἀγαθῇ τύχηι·
τὸν μέγιστον
καὶ θεϊότατον
αὐτοκράτορα
5 !!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
Σεβ(αστὸν) ἡγεμ(ονεύ-
οντος τῆς Θρακ(ῶν)
ἐπαρχείας ... [Σα-
10 τρνείνου π(ρεσβευτοῦ) Σεβ(αστοῦ)
ἀντισ(τρατήγου) ἡ λαμπροτά-
τη Σέ[ρ]δ[ω]ν πόλις
εὐτ[υ]χ[ρ]ῶς

Wer der Kaiser ist, dessen Namen in Z. 5. 6 getilgt worden ist, ist unsicher; die Spuren scheinen einigermmaßen zu Severus Alexander zu passen (ΜΑΥΡΣΕΟΥΗΡΟΝ *cet.*).

Der Statthalter könnte M. Ulpius Senecio Saturninus sein, der in der oben S. 102 n. 34 abgedruckten Inschrift von Stará Záhora erwähnt wird. Zu derselben sind zwei Ehreninschriften von ihm angeführt. — Die Inschrift zeigt, dass das Gebiet von Serdica (ή Σέρδων πόλις) und damit die Provinz Thracien sich über den Balkan hinüber bis hierher erstreckt hat.

71. Unten gebrochene Marmorplatte, die 0·30 dick und in der Mitte 0·355 breit ist; von der Bekrönung ist noch ein 0·19 hohes Stück erhalten. Höhe der Buchstaben in Z. 3. 4 0·05.

<u>ΑΘΗΤΥΧΙ</u> ΗΡΑΚΛΙΑΝΟΣ <u>ΔΗΜΟΦΙΛΥΒ</u> <u>ΙΞΕΝΟΣ</u>	ἀγ]αθὴ τύχη Ἡρακλιανὸς Δ]ημοφίλου β' ενος
---	--

72. Säule aus Kalkstein, oben mit einfacher Bekrönung, unten gebrochen. Im Jahre 1871 im Dorfe Konino am Flusse Isker, in dessen Nähe sich römische Ruinen befinden, im Hofe der Kirche, jetzt in der Kanzlei des Dorfes Kamenopolje. Die mit schlechten, 0·044 hohen Buchstaben geschriebene Inschrift steht 0·48 unter dem oberen Rande.

ΑΓΑΘΗΤΥΧΗ
 ΑΣΚΛΗΤΙΩΠΑΙΑΛΠ
 ΤΕΛΕΣΦΟΡΩΔΕΥΓΕΙΑ
 ΗΙΧΜΑΡΚΕΛΛΩΝΔΕ
 5 ΧΑΡΙΝΕΘΕΜΝ
 ΕΥΤΥΧΑΣ

Etwas abweichend publiciert von Kanitz Donau-Bulgarien III¹ S. 349 n. XXVIII. Z. 2—5 bilden ein Distichon, doch ist das erste Wort des Pentameters noch unsicher, da die an dritter Stelle in Z. 4 stehende Verbindung für uns unverständlich ist. Die Abschrift von Kanitz hat ὧ.

Ἀγαθῇ τύχῃ·
 Ἀσκληπιῷ Παιᾶ[νι] Τελεσφόρῳ ἢ δὲ Ὑγείᾳ
 Μάρκελλος τήνδε χάριν ἐθέμην.
 Εὐτυχ[ῶ]ς

73. Stele aus gewöhnlichem Marmor; 0·15 dick, 0·78 breit, 1·44 hoch. Sowohl im Jahre 1871 wie jetzt an derselben Stelle wie n. 72. Die Stele ist rechts und links eingerahmt durch eine Weinranke; die Inschrift steht in der Mitte innerhalb eines kastenartig sich vertiefenden Rahmens, über und unter dem eigene Felder für Reliefdarstellungen abgegränzt sind. Das obere Reliefeld zeigt einen Eros rechts den Jagdspieß einlegend gegen einen von links anspringenden Eber, auf den beiderseits je ein Hund zufährt, darüber wie es scheint Rest einer Flügelfigur. In dem unteren Reliefelde ein vierrädriger, mit einem Fass beladener Wagen, von einem Ochsenpaar nach rechts gezogen; diesem zugewandt steht rechts eine Figur in Tunica, welche mit der L. einen Ochsen am Maule und mit der R. einen Stab über das Gespann hält.

5 10
O O
ΑΥΤΗ ΚΟΟΙ
ΖΕΙΕΙΟΥ
ΕΤΙΘΚΑΙΛΥCAN
ΙΝΕΝΟΟΟΥΙΒΙ
ΟΝΑΥΤΟΥΖΗCΑC
ΕΤΙΝΛ CΚΛΟΚΑΙ
ΖΕΙΖΙΚΑΙΛΑCΑΝΔ
ΤΩΝΟΝΑΙΩΝΛΝΙΜΟ
CΥΝΟNCCTICAN

Αὐτῇ
Ζεῖσ[σ]ιο[ς] Ζήσαντα
ἐτη ο' καὶ Μοῦσαν
5 Ἰνγενόο[υ] σ[ύ]ν[βι]-
ον αὐτοῦ Ζήσασ(αν)
ἐτη ν' Μ[ά]σκλης καὶ
Ζεῖζις καὶ Ἀλ[έξ]ανδ(ρος)
τῶν γοναίων μνημό-
10 συνον ἔστησαν.

Aus der Abschrift von Kanitz a. a. O. S. 350 n. XXIX
.....Θ...Θ|ΑΥΡΤΟCOK....|ΖΕΙΕC|ΕΤΙΘΚΛΕΟΥCΑΝ|
ΙΝΕΝΟΟCΥΙΠΙ|CΝΑΥΤΟΥΖΗCΑC|ΕΤΙΝΛCΚΛCΚΑΙ|ΖΕΙΕΙCΚΑΙ
ΑΛCΝΔ|ΤΩΝΟΝΑΙΩΝΛΝΙΜ|CΟΥΝΟΕCΗCΑΝ(= μνήμ(ην) συνέστησαν),
darf wohl entnommen werden, dass damals in Z. 6 ΝΑΥΤΟΥΖΗCΑC
noch vollständiger erhalten war, ferner in Z. 7 die Lesung Η für ΤΙ
und C statt Ο, Z. 10 ΕCΗ für CCTI.

Sowohl der Genitiv Ζεῖσ[σ]ιο[ς] in Z. 3 als der Nominativ Ζεῖζις
in Z. 8 könnten Umgestaltungen des Namens Ζεῦξις sein.

74. Konino.

ΣΑΝCΤΟ ΗΕΡΟΙΙ

SCRIBA MBITHI

Etwa *Sancto He[r]oi.....Scrib(onius) Ambit...*

75. Im Dorf Slatina (rechts von der Straße von Lovča nach
Pleven) bei der türkischen Moschee, gefunden im staro Sëlištë
(alten Dorfruinen) östlich vom Dorf. Hoch 1·28 m., breit 0·90, dick 0·23.

Brustbilder
Mann Frau Mann
5
DM
D / LSLV RV
LEC PICONI
VOI MARCIA
OSVIIME MO
IXIT NN
XXV
I FELI

Etwa: *D(is) m(anibus) [Aure]l(ius) Sev[e]ru[s] vet(eranus) leg(ionis) p(rimae) I(talicae) coniu[g]i Marcia [p]osui[t] memo[r](iam); vixit [a]nn(os) . . . XXV . . . feli[citer?]*.

76 — 78. Gefunden in römischen Ruinen südlich vom Dorfe Karaagaç am Flusse Osmä.

76. Jetzt vor der Kanzlei des Dorfes. Kalksteinplatte mit einfachem Rand; oben ein größtentheils abgebrochenes Ornament. Hoch jetzt etwa 1·5 m. Z. 1 steht auf dem Rand.

D M
 Λ EL·IVSTINVSQVΛ ESTI
 ONARIVS^{III}EG·XI·CL·OVIMI
 LITAVITANNIS·XXIII VIXIT
 5 ANNIS·XXXV ΛELINGENV
 S^{III}I LEG LE^{II}Q^{II}—ERES

B ΛΛ P

D. M. Ael(ius) Iustinus quaestionarius leg(ionis) XI Cl(audiae), [q]ui militavit annis XXIII, vixit annis XXXV; Ael(ius) Ingenu(u)s b(ene)[f](iciarius)] leg(ati) leg(ionis), heres b(ene) m(erenti) p(osuit).

77. Ebenda. Gebälkstück aus Kalkstein, br. etwa 2·7, d. 0·65.


~~TVLP~~TVLP^ILV^{II}Q^{II}AE^{II}MATRIETVLP^I

~~MARCO~~MARGOCANAETVLP^IIR^{II}OLIBRFRATRIBVS
 VLP^IMARCELLVSFRVMPARENTIBVSDIGNISSIMIS

...[e]t Ulp(i)ae Luc[i]ae? matri et Ulp(i)o Marco cana(licario)? et Ulp(i)o [H]ir[t]o libr(ario) fratribus Ulp(ius) Marcellus frum(entarius) parentibus dignissimis.

Z. 2. Die Lesung *cana(licario)* hat v. Domaszewski nach der stadtrömischen Inschrift C. I. L. VI 231 zweifelnd vorgeschlagen.

78. Ebenda gefunden, jetzt dort in einem türkischen Hause; auf dem rechten Endblock eines Epistyles. Dicke 0·335.

 SVO·FECIT

79. Dorf Nedan (Kreis Trnovo, Bezirk Paskalevci) im Pflaster der Kirche des Erzengels Michael. Gefunden südlich vom Dorfe Butovo, etwa auf der Straße von Nicopolis nach Sostra. Breit 0·60; das obere Stück ist abgebrochen. Nach der erhaltenen Schrift von 0·43 Höhe folgt noch ein 0·398 hoher unbeschriebener Raum.

TIAVGPPONTIFICIM
 XIMOTRIBVNICIAE
 OTISTATISXXCOSII
 ANIIVSRVFINV S
 5 INIIRMOESOSIT
 ACIISHINISPOSV

Die Inschrift dieses Grenzsteins war bis jetzt aus zwei Exemplaren bekannt (C. III 749 und S. 992); der eine derselben hat den gleichen Fehler *pontifici maximo* statt *pontificis maximi*.

[*Ex auctoritate Imp. Caes(aris) divi Traiani Parthici f(ili) divi Nervae nepotis Traiani Hadrian(i) Aug(usti) p(atris) p(atriciae) pontifici m[a]ximo tribuniciae [p]ot[er]e statis XX, co(n)s(ulis) II[I M.] An[t]ius Rufinus [i]n[te]r Moesos [e]t [Thr]ac[er]s fin[er]s posui[t].*

80. Gefunden mit n. 81 in der römischen Necropole NW. vom Dorfe Nedan und noch daselbst. Hohe 0·85 dicke Stele aus Kalkstein.

Ornamente

Giebel

in einem beiderseits von einer Säule eingerahmten Relieffelde zwei Büsten, die links stehende ist anscheinend weiblich, von der rechten fehlt der Kopf.

D M
 LVALFFPROCLVS
 MILLEGVMBLEGA
 OPTAD SPEORDIN
 5 >LEGIVSDDTORAR
 PHAR·BELDAC>LEG
 ITAL>LEGXICL>LEG
 XXVV>LEGVIIIHISP
 MISHMISVIX·ANLXX

10 H S E

Ornamente.

d. m. L. Val(erius) L. f(ilius) Proclus mil(es) leg(ionis) VM(acedonicae) b(ene)f(iciarius) lega(ti), opt(io) ad spe(m) ordin(is), centurio leg(ionis) eiusd(em) d(onatus) tor(quibus) ar(millis) pha[le]r(is) bel(lo) Dac(ico), centurio leg(ionis) I Ital(icae), centurio leg(ionis) XI Cl(audiae), centurio leg(ionis) XX V(aleriae) V(ictricis), centurio leg(ionis) VIII Hisp(anae) mis(sus) h(onesta) mis(sione), vix(it) an(nos) LXXV; h(ic) s(itus) e(st).

Z. 6. Zu verstehen ist der Dakerkrieg Domitians, weil der Kaiser nicht genannt ist.

81. Gefunden mit n. 80; jetzt in Nedan in einem Hause der Gorna Mahala (Oberes Viertel). Stele aus Kalkstein, hoch etwa 3 m., breit 0·90, dick 0·32. Unter einem Giebel mit Rosette befindet sich ein 0·385 hohes, 0·60 breites Relieffeld. In demselben erkennt man

einen Reiter nach rechts mit fliegender Chlamys und einem langen Schwert an der rechten Hüfte; rechts neben ihm in der oberen Hälfte des Relieffeldes in Vordersicht eine bekleidete Protome, vermuthlich die Frau des Verstorbenen. Unter der Darstellung in besonderem Felde folgende Inschrift.

DIS MNB
P. POMPEIO
PF / EM. MA
GNO. S TO
5 VETLEG. I. ITAL
VIXITA / LX /
S E
C. POMPEIVS
MAGNVS F
10 ET I PATRI /
BENEMERIT
ETPON / EIA
MARCIACO
IVNXONO
15 BISTFACVL
TATISCAVSA
POSVERVNT

Dis M[a]nib(us). P. Pompeio P. [f. A]em. Magno S[t]o(bis) vet(erano) leg(ionis) I Ital(icae); vixit an(nos) LX; [h(ic)] s(itus) e(st). C. Pompeius Magnus f(ilius) et [h(eres)] patri bene merit(o) et Pom[p]eia Marcia coniunx [h]onoris [e]t facultatis causa posuerunt.

82. Gefunden in den römischen Ruinen bei Nedan, jetzt an einem Brunnen 'Gortiva Cuśma' nördlich vom Dorfe. Gebälkstück aus Kalkstein.

{ OMPMAGNVS. BVL. CPOMPEIMAG }

[C. P]omp(eius) Magnus bul(euta) C. Pompei Mag[ni] f(ilius)]...

Der an zweiter Stelle genannte C. Pompeius Magnus könnte mit dem gleichnamigen in Z. 8. 9 der vorhergehenden Inschrift identisch sein.

83. Nördlich von Butovo gefunden, jetzt dort im Hofe der Kirche.

I O M I(ovi) o(ptimo) m(aximo)

84. Pavlikieni im Čiflik des Herrn Atanas Slavčev.

I O V
SA BA
D I O
ET MERCVR
5 M SFRVIKI
VSVERE CVN
DVSPROSEETSVOS
VOTVMP^oSYIT
I M

*Iov[i] Sabadio et Mercur[i]o M. S[e]rvilius Verecundus pro se
e[st] suos votum posuit [l(ibens)] m(erito).*

85. Am „lateinischen Friedhof“, nördlich von Pavlikieni gefunden,
jetzt in Pavlikieni.

Kranz.

♠ D ♠ M ♠
SIPPIAEPAE
ZVSA·M·
TONIVS MR
5 CELLVSCON
IVGIPIENTIS
SIMAE ♠ P ♠

H A V E

Spiegel.

Es liegt noch eine Abschrift von Herrn Bilabel in Trnovo vor;
diese hat in Zeile 3 richtig ZVSAE.

*D(is) m(anibus) Sippiae Paezusa[e] M. [An]tonius Marcellus
coniugi pientissimae p(osuit). have.*

86. Basis aus Kalkstein, breit in der Mitte 0·635, hoch etwa 1·60.
Gefunden in alten Grabstätten in der Nähe des Dorfes Dolna Lip-
nica (Kreis Trnovo, Bezirk Paskalevci), jetzt dort im Hofe der Kirche.

ΟΝΓΗΚΑΙΘΑΛΑΣΣΗΔ
ΠΟΤΗΙ
!!!!!!!!!!!! ΕΥΤΕΕ
5 ΕΡΙΚΟΝΕΠΙΣΤΟΝΤΡΑΙΚΝ
ΜΕΠΙΣΤΟΝΚΙΑΤΙΣΤ-ΒΥΛΗ
ΚΑΙΟΙΕΡΩΤΑΤΩΔΤΙΜΟΞ
Τ-ΕΝΕΙΚΟΠΟΑΕΙΤΩ /// ΣΙΕ
ΕΟΝΤΩ ΛΩΛΑΝΕΤΕΑΝ
ΕΥΤΥ Χ Ο Σ Υ ΠΑΕΥ
10 ΚΛΑΝΘΝ / ΑΛΙΑΝΘ
ΤΡΕΓΓΕΒΒΑΝΤΙΣΤΡ
ΕΠΜΕΛΥΜΕΝΥΑΚΛΗ
ΠΙΟΛΥ / ΥΑΚΛΗΠΙ
ΑΔΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΙΟΥ

In Z. 3 ist die ursprüngliche Schrift vor E so getilgt, dass keine
sicheren Reste mehr erhalten sind.

[τ]ὸν γῆς καὶ θαλάσσης δ[εσ]-
πότην

////////// Εὐσ(εβή)] Εὐ(τ(υχή)] Σε[β(αστὸν)]

- [Γετ]ικὸν? μέγιστον [Π]αρθικὸν
5 μέγιστον ἢ κ[ρ]ατίστη βουλή
καὶ ὁ ἱερώτατος δῆμος
τῆς Νε[ι]κοπο[λ]ειτῶ[ν] πρὸς Ἴσ-
τρον πόλεως [ἀνέ]στησαν
εὐτυχ[ῶ]ς ὑπατεύ(οντος)
10 Κλ(αυδίου) Ἀν(νίου)? Ν[ατ]αλιανοῦ?
πρεσ[β(ευτοῦ)] Σεβ(αστῶν) ἀντιστρ(ατήγου)
[ἐ]π[ι]μελουμένου Ἀσκλη-
πιο[δῶρ]ου Ἀσκληπι-
άδου ἀρχιερατικοῦ

87. Gefunden in alten Grabstätten nördlich vom Dorf Tenča (Kreis Trnovo, Bezirk Paskalevci) und dort von mir gesehen. Stele aus Kalkstein 0·70 m. dick. Auf der Stirnfläche, die von Weinranken eingefasst ist, befindet sich unter einem Giebel mit der Darstellung einer Lanze hinter einem runden Schild ein 0·81 breites, 0·525 hohes Relieffeld. Rechts von einem Baume ist ein Reiter nach rechts dargestellt mit flatternder Chlamys und einer zum Stoss erhobenen Lanze in der Rechten. Ihm zugekehrt steht ein bekleidetes weibliches Götterbild auf niedriger aber breiter Basis. Darunter Inschriftfeld 1·10 m. hoch, 0·60 breit.

D M
S I M O D O S V N T · M A N E S
N E · S E N T I A N · S P E S V I
T E · N O S T R E · F V E R A S · N V
5 C Q V I S V B H A C E A S · I N D I
C A T I S E · L A P I S · L S P Y R E N I
V S I E R C V L A N S R A T R E T
~~I I D A V L A M A E R · L S P V R E N~~
N I O R V F O · B · C H R M A T T I A
10 C O R V M · M I L I T A N T E · A X
B E N E · M E R E N T I · P O S V E
R V N · V A L E T · V I A T · R E

Von SI bis LAPIS sind Bruchstücke dactylischer Verse; doch ist nur der Pentameter zum Schluss vollständig.

D. M.

Si modo sunt Manes, sentiant.

Spes vit(a)e nostr(a)e fueras;

nu(n)c quis ubi iaceas, indicat iste lapis.

L. Spurenius Herculanus [p]at[er] et [Fl(avia)] (?) Paula mater L. Spurrennio Rufo b(ucinatori?) ch(o)r(tis) Mattiacorum militan[t]i an(nos) XX cet.

88. In Mekiš befindet sich noch der Grabstein, den Kanitz dort 1871 gesehen und dessen Inschrift er mit der Beschreibung der Reliefs Donau-Bulgarien III S. 344 n. XVI (die Inschrift auch C. I. L. III 6148 etwas abweichend) publiciert hat. Seitdem ist die Inschrift durch die Bauern absichtlich beschädigt worden. Ich setze her, was Kanitz gelesen hat (nach seiner Originalcopie) und was ich zu lesen glaubte.

Kanitz:	ich:
D · M	o D M
MINICIAE	MINICIAE
O AE	C // I F A T A E
VIX ..	/// X . / / /
5 ET C MINICI	ET C // M C
VILAE ET INIE	AOV / / E T
I "	

also etwa zu lesen *d. m. Miniciae C. [f.?] ... atiae, viæ(it) [a(nnos)] et C. Minici[o] A[q]uilae et . . .*

89. In demselben Dorfe am Brunnen, gefunden in alten Grabstätten südlich vom Dorfe. Hohe Stele aus Kalkstein, oben abgerundet, dick 0·29.

sitzende Frau	bekleideter Mann auf Kline, in der ausgestreckten Rechten eine Schale haltend
---------------	---

D M
CL /// LIMIN
LA VIXITAN
NO S XVIII
5 CAVRISINIV
SINCINVS
MARITVS
M ILITSVIVO
M P S

Zu verstehen ist wohl Z. 2 *Cl(audia) [C]l[e]m[e]n[ti]lla*, Z. 6 ff. *In(ge)nus maritus [e]ius mi(les) l(egionis) [pr]imae It(alicae) s(e) vivo m(emoriam) p(o)s(uit)*.

90. Verziertes Gebälkstück an einem Brunnen in Bederli (Kreis Trnovo; Bezirk Paskalevci). Gefunden nördlich vom Dorfe. Die übrigen Gebälkstücke sind verbaut worden.

ALMILIVITANNXIII·
/// SETSTATVAS DVAS E C

... *leg(ionis) I Ital(icae), mili[ta]vit ann(os) XIII*....

... *s et statuas duas fec[it].*

91. Ionisches Gebälkstück aus Kalkstein, Fries und Epistyl umfassend, beide mit Ornament oben abgeschlossen, der Fries convex gelegt, links und rechts gebrochen; hoch 0·52, lang 0·72. Jetzt im Dorfe Nový Nikjup in einem Privathause, gefunden in den Ruinen von Nicopolis a. I.

ΔΗΜΑΡΧΙΚΗ
ΑΣΕΝΕΚΤ

... δημαρχικῆς [ἐξουσίας ...

κατεσκεύασεν ἐκ τῶν ἰδίων

92. Die drei von A. v. Domaszewski in Nový Nikjup abgeschrieben und in dieser Zeitschrift X S. 241 n. 6, S. 242 n. 7. 8 publicierten Inschriften habe ich auch gesehen. Für n. 6 bietet meine Copie keine Abweichung; bei n. 7 gibt D.'s Copie in Z. 3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥ mit zugesetztem 'sic'; meine Copie hat ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΣΑ, so dass εὐχαριστοῦσα ἡ πόλις ἀνέστησεν zu lesen ist. Außerdem hat meine Copie Z. 1 |Η|·ΤΥΧΗ|·, Z. 5 ·ΠΡΟ·ΙΤ·Κ· und auch zu Anfang von Z. 3. 4. 6 und Ende von Z. 2 Punkte. Der Altar ist aus Kalkstein, breit unten 0·56, dick 0·44. Für n. 8 bietet in ΕΚΤΠΟΛΕΙΤΕ statt ΤΠ meine Copie ΤΑΠΤ; zu verstehen ist wohl, wie Prof. Mommsen vorschlägt, Ναικαεὺς δόμο, τέκτων, πολείτης φυλῆς Καπιτωλείνης.

93. Basis; im Jahre 1871 in Nový Nikjup im Hause des Hadži Marko und von Kanitz abgeschrieben, jetzt in Trnovo.

Μ·Γ·Ε·Ρ·Θ·Ζ·Α·Ν·Σ·Κ·Α·Ε·Ν·Τ·Η·Ν

Μῆ[τ]ερ θεῶν Σκελεντηνή.

ΑΓΑΘΗΤΥΧΗ
ΜΗΤΡΙΘΕΩΝ
ΑΚΥΛΕΙΝΟΣ
ΠΟΠΛΙΟΥΑΝΕ
5 ΘΗΚΤΟΝΒΩΤΟΝ
ΚΙΤΗΝΤΡΑΤΕ
ΖΑΝ ΕΥΧΗΣ
ΧΑΡΙΝ

ἀγαθὴ τύχη·
Μητρὶ θεῶν
Ἀκυλείνος
Ποπλίου ἀνέ-
θηκε τὸν βω[μ]ὸν
κὶ τὴν τράπε-
ζαν εὐχῆς
χάριν

Publiciert von Kanitz Donau-Bulgarien III S. 343 n. XV, der die auf dem oberen Rande stehende Zeile nicht verstanden hat. Der Beiname der Göttermutter Σκελεντηνή scheint abgeleitet von der bei Hierocles synecd. 662, 16 verzeichneten Stadt Σκέλεντα in Troas.

94. Ebenda Gebälkstück ionischer oder korinthischer Ordnung. Die Inschrift steht auf dem Epistyl unterhalb des Frieses, auf dem drei durch Binden verbundene Stierköpfe in Relief ausgearbeitet sind.

Ξ Κ Τ Ω Ν Ι Δ - Ι Ω -

... ἐκ τῶν ἰδίων ...

Etwas weniger genau publiciert von Kanitz Donau-Bulgarien III S. 343 n. XIV.

95. Jetzt noch in Sevlievo; nach den Erkundigungen von Kanitz, der den Stein 1871 abschrieb, aus Nicopolis ad Istrum stammend, s. Donau-Bulgarien II¹ S. 88.

Kanitz:	ich:
D . M	D M
C·AINIVSVER	C·NNIVSVER
.....	V SBI VIXI
NNOSXXXI	NNC S XXXV
5 AVRFLAVIA	5 VR FLAVIA
NIVGII'	///NIVGIP ₁ ?
SSIMOFI	ISSIMC FFI?

Nach der Abschrift von Kanitz publiciert C. I. L. III n. 6142 und berichtigt von ihm selbst Donau-Bulgarien III S. 345 n. XVIII.

Zu lesen *d. m. C. Annius Verus b[ul(euta)?] vixit a[nnos] XXXV, Aur(elia) Flavia [co]niugi p[re]f[er]ent[is]simo f[ecit]*.

Ob in Z. 3 BVL stand, ist nicht sicher; andere buleutae von Nicopolis haben wir in den lateinischen Inschriften oben n. 82, unten n. 107 und in den griechischen n. 99.

96. 97. 98. im Dorfe Resen am rechten Ufer des Flusses Rusica; stammen aus den Ruinen von Nicopolis.

96. Dient jetzt als Grabstein auf dem Friedhofe; aus Kalkstein, h. 0·29, br. 0·79, dick 0·42; Höhe der Buchstaben 0·036.

ΑΤΑΟΙΙΧΙΙ
 ΤΟΝΘΕΩΝΦΑΝΕΣΤΑΤΟΝΡΑΙΤΑΕ
 !!!!!!!!!!!!!ΕΜΗΝΙΚΟΠΟΛΕΙΤΩΝΤΑ
 ΕΠΙΜΕΛΟΥΜΕΝΟΙΥΑΙ(ΥΛΗ)ΑΡΧΕΡΕΛΕΤΟΙ

Zu Anfang von Z. 3 ist der Name des Kaisers getilgt.

ἀγα[θῆ] τύ[χῃ]·
 τὸν θεῶν ἐνφανέστα[το]ν [Κ]αί[σ]α[ρα]
ἢ Νικοπολεῖτων π[ό]λις?
 ἐπιμελουμένο[υ].....ἀρχ[ι]ερέως το[...]

Welcher Name in Z. 4 nach ἐπιμελουμένου stand ist unsicher, vielleicht Οὐλπανοῦ.

97. Mittelstück eines ionischen Epistyls, oben mit Kymation; hoch 0·56; oben 0·43, unten 0·32 dick; 1·31 lang, so weit es aus der Erde hervorragt; links gebrochen; vor der Kirche des Dorfes Resen.

ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ ΡΟΣΠΑΤΡΙΔΟΣΑΝΟΥΠ ΕΠΑΡΧΕΙΑΣ	ἀγαθῇ τύχῃ. πατ[ρὸς πατρίδος ἀν[θ]υπ[άτου ἐπαρχείας
---	---

98. Ebenda am Brunnen.

DIS / M
 ΕΦΡΙΟΡ S BΙSIN
 ΙΙ ΔΟΥΟΓΟΡ Μ Ρ
 LVZENI · ΠΙΙΛ

Zum Schluss stand wohl *[Au]luzeni fi[l]ia*.

99. In der Ruine von Dekilitas bei dem Dorfe Jalar befindet sich noch jetzt die 0·28 dicke Platte aus Kalkstein, deren Inschrift Kanitz im Jahre 1871 gesehen und Donau-Bulgarien III¹ (1879) S. 345 n. XIX publiciert hat (vgl. die Abbildung II zwischen S. 136 und 137). Es fehlt jetzt ein Stück links; aber, wie ich gesehen, gehört zu derselben Inschrift ein ebenda befindliches, 0·935 breites Bruchstück. Danach lässt sich der Wortlaut im Wesentlichen herstellen. Die Höhe der Buchstaben in beiden Bruchstücken ist in Z. 1 etwa 0·065, in Z. 2 etwa 0·085, der Zwischenraum 0·075—0·08. Kanitz las, nach seiner freundlich zur Verfügung gestellten Originalcopie:

ΚΙΔΥΑ ΡΕΒΔΥΛΚΑΙΕΡΕΥΓΡΩΜ
 ΚΑΙΤΔΥΓΙΙ·ΤΡΞ ΚΑΙΜΗΤΡΞΙΙ

ich sah:

...ης βουλ(ευτής) και ἱερεὺς Πύμ[ης] Ζ[ών] και φρονῶν ἐα[υτοῦ]
 και τοῦ [πατ]ρὸς και μητρὸς μν(ε)ίας χάριν ἐποίησ[εν]

Der Block, den Kanitz an derselben Stelle gesehen und beschrieben und abgebildet hat, der in einer Nische eine weibliche Figur zeigt mit einem Thier (Reh?) zu beiden Seiten und darüber die Inschrift

ΕΝΙΕΥΜΥΝΓΩ

gehört wohl nicht zu demselben Denkmal. In der Inschrift könnte zum Schluss συνκυ[η]γός stehen; in der Figur ist vielleicht Artemis zu erkennen.

100. 101. Gefunden in den Ruinen eines alten römischen Empori-
 ums in der Nähe des Dorfes Balvan-Mahala.

100. Oberster Theil einer Säule aus Hotnica-Kalk, am oberen
 Ende 0·65, am jetzigen unteren 0·46 breit, dick 0·395; jetzt im
 Dorfe Balvan am Handelsplatze.

ΑΓΑΘΗΤΥΧΗ

101. Oberes Stück einer Basis aus Hotnica-Kalk, oben 0·39 breit und 0·35 tief; ebenfalls in Balvan vor einem Privathause.

ΑΓΑΘΗ·ΤΥ

102. Gefunden bei dem alten Thor derselben Ruinen bei Balvan-Mahala wie n. 100, jetzt bei einer Mühle in der Nähe. Unterer Theil einer Platte aus Kalkstein, die am Rande ein Ornament von Weinranken hat.

	... er est
APRONIA	Apronia
RESPECTA	Resp[ect]a
XOXOPVVO	[u]xor [a]vo
5 IVO SVO	vivo suo
T / LWET	t[itu]lum et
MEMORIA	memoria(m)
POS RWT	pos[ue]runt
Kreis (Spiegel?)	

103. Gefunden in Ruinen (Sëlistë) unter dem südlichen Abhange einer römischen Burg östlich vom Dorf Višov-grad rechts von der Straße von Trnovo nach Sevlievo, jetzt in Višov-grad im Hofe der Dorfkirche. Hoch 2 m., breit 0·94.

· D · M ·
 LPETRONI
 VS·SENTIVS
 ·SACERDOTA
 LIS·SE·VIVOSI
 5 BIET·FL·MARCA *sic*
 RITAECONIVCI
 SVAE·FAC·CVR·

104. 1871 in Trnovo im Hof des Hissar Džamie; noch jetzt dort.

Kanitz:	ich:
SILVANOPO	SILVANOPO
ININOTOC	NINOTOC
TAOIVS NO	TAO IUSIO
NEPOIUOTO	NCPOSUOTC
AIC....TO	ANOCIT TP

Nach der Copie von Kanitz C. I. L. III 6143 und Donau-Bulgarien III S. 342 n. XII.

Auch diese neue Copie scheint noch keine sichere Herstellung zu gestatten.

105. Gorna Orëchovica. Altar mit Aufsatz, unten gebrochen, oben 0·505, in der Mitte 0·435 breit.

ΔΙΙ ΔΙΜΕΡΑΝΩ

Διι Διμερανῶ

ΧΡΥCΙΩΝΕΥ
ΧΗΝΑΝΕΘΗΚΕΝ

Χρυσίων εὐ-
χὴν ἀνέθηκεν

106. Altar aus Marmor, breit 0·485, dick 0·405, hoch etwa 1·18. Gesehen im Jahr 1867 vom Consul Scheu in Gornja Rakovica in der Sv. Apostoli-Kirche, jetzt in Trnovo im Hofe der Moschee.

ΘΕC H'ΩΙ

Θεῶ Ἡρωι

ΒΟΡΚΗ|ΘΙΑ

Βορκηθια?

ΑΙΛΙΟΣΠΟΤΑ

Αἴλιος Ποτά-

ΜΩΝΥΠΕΡ

μων ὑπέρ

5 ΑΥΨΗΛΙΑΝΟΥ

5 Αὐρηλιανοῦ

ΦΗΛΕΙΚΟΣ

Φήλεικος

ΠΟΥΕΑΤΟ

Που[δ]ε[ντι]α[ν]ο[ῦ]

///Σ//ΟΝ

χαρι[σ]τήρι[ον]

Publiciert nach der Copie des Consul Scheu von Kanitz Donau-Bulgarien III S. 353 n. XXXVI.

107. In Lěskovec befindet sich noch jetzt der von Kanitz Donau-Bulgarien III¹ S. 34 beschriebene Grabstein mit der Darstellung des Verstorbenen. Die Inschrift, die Kanitz ebenda S. 353 n. XXXV und vorher im Corpus III unter n. 6145 publiciert hat, lautet nach meiner Copie:

D M

SEVERO·SE

VERI·FILIO

ΒΥΛ·VIX·ΑΝ

5 XLV DENTV

SVGVSGERV

LONISFIΛ·CO

NIVNXETSΛ


VANVSET

10 MARCVSFL

H F C.

D. M. Severo Severi filio bu[l(eutae)]; vix(it) an(nis) XLV; Dentusugu Sgerulonis fil(ia) coniunx et Silvanus et Marcus fil(ii) h(eredes) f(aciendum) c(uraverunt).

108. Von mir gesehen zu Polikrajšto bei Trnovo, jetzt verschwunden.



In Z. 2. 3 stand vielleicht *[q]u[i]* oder *quae vix/it* *[an...* Vorher könnte *M[ucap]ori* gestanden haben.

109. Ebendort befindet sich noch jetzt im Hofe bei der Kirche der Altar, dessen Inschrift v. Domaszewski in dieser Zeitschrift X S. 243 n. 10 herausgegeben hat. Von den Abweichungen meiner Lesung von der dort gedruckten (nach einer Mittheilung v. Domaszewski's stimmt seine handschriftliche mit der meinigen mehr überein) führe ich folgende an:

	Druck:	ich:
Z. 2	ΚΑΙΕΥΣ	ΚΑΙΣΕΥΣ
5	ΑΝΤΕΤΡ	ΑΝΤΙΕΙΡ
9. 10	ΥΠΕΡ·ΦΙΛΟΤΙΜΙΑΣ	ΥΤΕΡ·ΕΦΙΛΟΤΕΙΜΙΑΣ

Also ist wohl zu lesen Z. 1. 2 ἐπ[ι]φανέστατον Καίς(αρα) Εὐσ(εβῆ) Σεβ(αστόν) statt ἐπ[ι]φανέστατον καὶ εὐσ(εβέστατον) Σεβ(αστόν), Z. 5 ἀντιστρ(ατήγου), Z. 9. 10 ὑπὲρ τῆς φιλοτειμίας.

110. Basis, im Dorfe Radanovo an der Jantra gefunden und beim Schulhause aufgestellt. Erst mir von Herrn Ingenieur Bilabel mitgetheilt, dann von mir gesehen. Ich gebe sie hier nach meiner Copie.

ΑΓΑΘΗΤΥΧΗ
ΔΙΕΙΚΑΙΗΡΑΚΑΙ
ΑΘΗΝΑΥΠΕΡΤΗΣΤΩΝ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΥ
5 ΧΗΣΚΑΙΔΙΑΜΟΝΗΣΥ
ΜΝΩΔΟΙΠΡΕΣΒΥΤΕ
ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤ
ΘΕΑΓΕΝΟΥΕΚΤΩΝΙΑ
ΩΝΑΝΕΣΤΗΣΑΝ
10 ΝΕ

Ἀγαθὴ τύχη. Διεὶ καὶ Ἦρα καὶ Ἀ[θ]ηνᾶ ὑπὲρ τῶν αὐτοκρατόρων τύχης καὶ διαμονῆς ὑμνωδοὶ πρεσβύτεροι χοροστατοῦντος Θεαγένου ἐκ τῶν ἰδ[ί]ων ἀνέστησαν.

Was Z. 10 mit den in Ligatur stehenden Buchstaben ΝΗΣ bedeutet, wissen wir nicht.

Die Inschrift wird aus Nikopolis ad Istrum stammen und ebenso die entsprechende von Jireček Monatsberichte S. 459 publicierte und jetzt in Trnovo befindliche, bei der die Änderung der Lesung ΥΜΗΟΔΟΙΣ in Z. 5 in ύμ[νω]δοῖς durch meine Abschrift mit ΥΜΝΩΔΟΙΣ bestätigt wird. Dieselbe lautet in Umschrift:

Ἀγαθῇ τύχῃ · | Διὶ Ὀλυμπίῳ καὶ Ἡραὶ Ζυγία | καὶ Ἀθηνᾷ Πολιάδι
Λουκάς | Ζένωνος Νεικαιεύς καὶ | 5 Νικοπολείτης ὕμνωδοῖς | φιλοσεβάστοις
τὸν βωμὸν ἐκ τῶν ἰδίων ἀνέθηκεν.

Mit den ὕμνωδοὶ πρεσβύτεροι, die nach der neuen Inschrift unter einem χοροστάτης stehen, ist zu vergleichen der Hymnode der Gerusie zu Ephesus, sieh Mommsen röm. Geschichte V S. 326 Anm.

111. Platte, deren Rand ein Ornament von Weinranken hat, hoch 1·94, breit 1·07, dick 0·56. Im Dorfe Polský-Sěnovec an einem Brunnen, in der Nähe gefunden.

Zwei Büsten.

D M
C VALCLIBE
PAGATIO
AEDL /// NCoP
5 C VALCASTVS
PATR /// PIIS
F /// C


Z. 3 stand wohl zum Schluss HO.

d. m. C. Val(erio) C(ai) lib(erto) Epagat[h]o aedil(i) Nicop(oli)
C. Val(erius) Cas[t]us patri piis(simo) f(aciundum) c(uravit).

aedilis ist die Übersetzung von ἀγορανόμος.

112. Dorf Burumli an einem Brunnen, gefunden in römischen Ruinen südlich vom Dorf.

In einem Halbkreis vier Brustbilder von Erwachsenen in einer Reihe, vor dem zweiten (von links) das Brustbild eines Kindes. Darunter Inschriftfeld breit 0·701 und 0·955 hoch.

		<p>  VETERANO EX STGN FEROETVALRESTVTE ETVALPV DENTILLE 5 ETVALPV DENTAN O KALPV RNIA PROCI M A RITODVLCISSI M O M A TERNATIS M M E R E S P O S V I T </p>	
Pilaster			Pilaster
mit	5		mit
Capitäl			Capitäl

L. Val(erio) [P]ude[nti] veterano ex signifero et Val(eriae) Restut(a)e et Val(eriae) Pudentill(a)e et Val(erio) Pudent(i)ano Kalpurnia Proc[l]a marito dulcissimo, mater natis m(emoriam) mere(n)s posuit.

113. In Kosovo. [Von dort nach Bukovo gebracht, wo Cichorius sie vor kurzem abgeschrieben hat. Hoch 0·83, br. 0·897. Wir geben sie hier nach Cichorius' etwas abweichender Abschrift. D. R.]

VI PSANIA L F MAXIMA	<i>Vipsania L(uci) f(ilia) Maxima,</i>
VIXIT·ANN·XXXV·H·S·E·	<i>vixit ann(os) XXXV, h(ic) s(ita) e(st).</i>
VIPSANI CLEMENS·MILLEG·	<i>Vipsani Clemens mil(es) leg(ionis)</i>
VII ET VALENS·ET MARI LLS	<i>VII et Valens et Mar[t]i[a]l[i]s</i>
5 VIPSANI VALENSE TVIPS	<i>Vipsani(us) Valens et Vips-</i>
ANIMARTIALISET MODE	<i>ani(us) Martialis et Mode-</i>
ISTVS ET FRONTO·	<i>sic [s]tus et Fronto</i>
TO FRATRES PIEN	<i>fratres pien-</i>
TIS·SIMF·SORORI ET·VIS	<i>tissime sorori et Vis-</i>
10 ENTIA·MODESTA·MATER·F·C	<i>entia Modesta mater f(aciundum)</i>
	<i>c(urarunt)</i>

Zu Anfang von Z. 8 sind die Buchstaben TO fein eingeritzt, aber nicht ausgeführt. Die Inschrift war wohl zuerst vorgezeichnet, aber bei der Ausführung erhielten die beiden Buchstaben ihren Platz zu Ende der vorangehenden Zeile. — In Z. 6 ist das kleine A nachträglich eingefügt. — Das *Vipsani Valens et Vipsani Martialis* in Z. 5. 6 ist eine Art von Dittographie für das vorausgehende *et Valens et Mar[t]i[a]lis*.

114. Von dem gleichfalls früher in Kosovo befindlichen und von da nach Bukovo gebrachten Messtisch, der für das Emporium Pirensium bestimmt war, ist in diesem Heft oben S. 145 eine Abbildung gegeben.

115. 116. 117. 118. aus Kalkstein, gefunden in Rusčuk beim Bau des Militärcasinos in den Fundamenten eines mittelalterlichen Baues.

115. Cippus ohne Rand, unten gebrochen.

ASCLEPIA


116. Links und unten gebrochen; rechts und oben ist der Rand erhalten.

AA
CAPPIO
TAAATTIC


Ob in Z. 3 die [coh. II] Matti[a]c(orum) erwähnt war?

117. Unten gebrochen; oben und rechts ist der Rand erhalten.

DISMANIBVS
TV^A·ERIVS·CAL
IVS·VIXIT·

118. Rechts ist der Rand erhalten.

MAN
O^oAN
V M ^o
·CL·M
5 FILIO·
CSIM

Etwa [Cl(audio)] Man[suet]o an[nor]um... Cl(audio) M... filio
[pienti]ssim(o).

(Fortsetzung folgt.)

HERM. und KARL SKORPIL



Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum.

- Ausgabe für italienische Gymnasien.**
Sofocle. Edipo re. Adatt. al gimn. ital. da R. Adami.
 geh. 80 Pf. — 36 kr., geb. 55 Pf. — 30 kr.
- Sophokles' Aias.** Für den Schulgebrauch herausgeg.
 von *Fr. Schubert*. 2. Aufl. geh. 60 Pf. —
 36 kr., geb. 56 Pf. — 30 kr.
- Ausgabe für böhmische Gymnasien.**
Sofokleus Aias. Pro gymn. česká upr. A. Brendl.
 geh. 60 Pf. — 36 kr., geb. 55 Pf. — 30 kr.
- Ausgabe für italienische Gymnasien.**
Sofocle. Aiac. Adattata al gimn. ital. da R. Adami.
 geh. 80 Pf. — 36 kr., geb. 55 Pf. — 30 kr.
- Ausgabe für polnische Gymnasien.**
Sofokleas Aias. Do użytku polskich gimnazjów
 załatwow. *Dr. F. Machrowski*. geh. 60 Pf. —
 36 kr., geb. 55 Pf. — 30 kr.

- Sophokles' Elektra.** Für den Schulgebr. herausgeg.
 von *Fr. Schubert*. 2. Aufl. geh. 60 Pf. —
 36 kr., geb. 55 Pf. — 30 kr.

- Ausgabe für böhmische Gymnasien.**
Sofokleova Elektra. Pro gymnasia česká upr. A.
Brendl. geh. 60 Pf. — 36 kr., geb. 55 Pf. — 30 kr.
- Ausgabe für polnische Gymnasien.**
Sofokleas Elektra. Do użytku polskich gimnazjów
 załatwow. *Dr. F. Machrowski*. geh. 60 Pf. —
 36 kr., geb. 55 Pf. — 30 kr.

- Sophocles Electra.** Ed. *Fr. Schubert*. geh. 40 Pf. — 24 kr.
 — **Oedipus Coloneus.** Ed. *Fr. Schubert*. geh.
 40 Pf. — 24 kr.

- **Philoctetes.** Ed. *Fr. Schubert*. geh. 40 Pf. — 24 kr.
 — **Trachiniae.** Ed. *Fr. Schubert*. geh. 40 Pf. — 24 kr.

- Xenophons Anabasis.** Für den Schulgebrauch heraus-
 gegeben von A. Wiesner. geh. 1 M. 50 Pf. —
 60 kr., geb. 1 M. 75 Pf. — 1 fl. 10 kr.

- **Memorabillen.** Für den Schulgebrauch heraus-
 gegeben von A. Wiesner. geh. 80 Pf. — 48 kr.,
 geb. 1 M. 6 Pf. — 63 kr.

- Auswahl aus den Schriften Xenophons.** Für den Schul-
 gebrauch herausgegeben von *R. v. Löhner*. geh.
 1 M. 50 Pf. — 75 kr., geb. 1 M. 80 — 90 kr.

B. Scriptores romani:

- Caesaris commentarii de bello Gallico.** Für den Schul-
 gebrauch herausg. von *L. Franke*. 4. Aufl.
 geh. 1 M. — 55 kr., geb. 1 M. 25 Pf. — 70 kr.

- Ausgabe für böhmische Gymnasien.**
Caesaris commentarii de bello Gallico. Upr. *den*
Stern. geh. 56 Pf. — 30 kr., geb. 1 M. 10 Pf. — 65 kr.

- Ausgabe für polnische Gymnasien.**
Caesaris commentarii de bello Gallico. Wyp. *Dr. Bo-*
hnanek. geh. 55 Pf. — 30 kr., geb. 1 M. 10 Pf. — 65 kr.

- Ausgabe für italienische Gymnasien.**
Caesaris commentarii de bello Gallico. Pubbl. da *G.*
Baratt. geh. 55 Pf. — 30 kr., geb. 1 M. 10 Pf. — 65 kr.

- Caesaris commentarii de bello civili.** Ed. *Dr. Th. Paul*.
 Editio maior. geh. 1 M. 50 Pf. — 90 kr.
 — Editio minor. geh. 40 Pf. — 65 kr.,
 geb. 55 Pf. — 60 kr.

- Ciceronis orationes selectae.** Ed. *H. Voss*.
 Vol. I.: Oratio pro Sex. Roscio Amerino. geh.
 30 Pf. — 18 kr.

- Vol. II.: In Q. Caecilium divitiarum. In C. Ver-
 rem accusations libri IV. V. geh. 80 Pf. —
 45 kr., geb. 1 M. 6 Pf. — 60 kr.

- Vol. III.: De imperio Cn. Pompei oratio. In L.
 Catilinam orat. IV. geh. 50 Pf. — 30 kr., geb.
 75 Pf. — 45 kr.

- Vol. IV.: Pro Murena. pro Sulla. pro Archia or-
 ationes. Editio maior. geh. 80 Pf. — 48 kr.

- Editio minor. geh. 60 Pf. — 30 kr.,
 geb. 75 Pf. — 45 kr.

- Vol. V.: Pro T. Annio Milone. pro Q. Ligario.
 pro rege Deiotaro. geh. 50 Pf. — 30 kr., geb.
 75 Pf. — 45 kr.

- Vol. VI.: Philippicarum libri I. II. III. Editio
 maior. geh. 80 Pf. — 48 kr.

- Editio minor. geh. 60 Pf. — 30 kr.,
 geb. 75 Pf. — 45 kr.

- Ciceronis libri qui ad rem publicam et ad philosophiam
 spectant.** Ed. *Th. Schönbach*.

- Vol. V.: Tusculanarum disputationum libri
 quinque. geh. 1 M. 20 Pf. — 75 kr.,
 geb. 1 M. 45 Pf. — 90 kr.

- Vol. IX.: Cato Maior de senectute. Laelius de
 amicitia. geh. 50 Pf. — 30 kr., geb. 75 Pf. — 45 kr.

- Vol. X.: De officiis libri tres. geh. 80 Pf. —
 45 kr., geb. 1 M. 5 Pf. — 63 kr.

- Orator ad Brutum. Ed. *Th. Stamp*. geh.
 40 Pf. — 36 kr.

- Sententiae de claris oratoribus. Ed. *Th. Stamp*.
 geh. 80 Pf. — 48 kr.

- Cornelii Nepotiae vitae.** Ed. *G. Andrews*. geh. 80 Pf. —
 40 kr., geb. 55 Pf. — 50 kr.

- Cornelii Nepotiae vitae.** Für den Schulgebrauch heraus-

- Ausgabe für böhmische Gymnasien.**
Cornelii Nepotiae vitae. Uvedom. seznamem jmen
 vlastních a dolečkem opatřil A. Hübner.
 geh. 1 M. — 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. — 75 kr.

- Ausgabe für polnische Gymnasien.**
Cornelii Nepotiae vitae. Do użytku szkolnego prze-
 ładował *K. J. Hübner*. geh. 1 M. — 60 kr.,
 geb. 1 M. 25 Pf. — 75 kr.

- Ausgabe für italienische Gymnasien.**
Le vite di Cornelio Nepote. Ridotte ad uso dei giu-
 nasti Italiani da A. Zeno. geh. 1 M. — 60 kr.,
 geb. 1 M. 25 Pf. — 75 kr.

- Curii Rufi historiae Alexandri Magni.** Ed. *M. Schmidt*.
 geh. 1 M. — 60 kr.

- Elegiker, Römische (Catull, Tibull, Propertius, Ovid)**
 In Auswahl für den Schulgebrauch heraus-
 gegeben von A. Hübner. geh. 75 Pf. —
 45 kr., geb. 1 M. — 60 kr.

- Eutropii breviarium ab urbe condita.** Ed. C. Hansen.
 geh. 1 M. 20 Pf. — 70 kr.

- Fasti breviarium.** Ed. C. Hansen. geh. 50 Pf. — 30 kr.

- Horati Flacci carmina.** Ed. *M. Perschke*. geh.
 1 M. 40 Pf. — 55 kr., geb. 1 M. 20 Pf. — 1 fl.

- **carmina selecta.** Ed. *M. Perschke*. geh. 1 M.
 50 kr., geb. 1 M. 25 Pf. — 75 kr.

- **Opera.** Ed. *Kölher et Haugener*. 2. Aufl. geh. 1 M.
 25 Pf. — 70 kr., geb. 1 M. 60 Pf. — 90 kr.

- Horaz, Satiren und Episteln.** Mit Anmerkungen von *L.*
Müller. I. Th. Satiren. geh. 9 M. — 4 fl. 80 kr.

- Livi ab urbe condita libri.** Ed. A. Zingerle. Para I.
 Lib. I–V. Editio maior. geh. 1 M. 20 Pf. — 75 kr.

- Editio minor. geh. 1 M. — 60 kr.

- Para II. Lib. VI–X. Editio maior. geh.
 1 M. 20 Pf. — 75 kr.

- Editio minor. geh. 1 M. — 60 kr.

- Para III. Lib. XXI–XXV. geh. 1 M. 20 Pf. — 75 kr.

- Para IV. Lib. XXVI–XXX. geh. 1 M. 20 Pf. —
 75 kr.

- Para V. Lib. XXXI–XXXV. Editio maior.
 geh. 1 M. 20 Pf. — 75 kr.

- Editio minor. geh. 1 M. — 60 kr.

- ab urbe cond. libri I. II. XXI. et XXII. Ed. A.
Zingerle. geh. 1 M. 10 Pf. — 45 kr.

- Für den Schulgebrauch herausgegeben von
 A. Zingerle. 3. Aufl. geh. 1 M. 50 Pf. —
 75 kr., geb. 1 M. 80 Pf. — 95 kr.

- Ausgabe für böhmische Gymnasien.**
T. Livi ab urbe condita libri I. II. XXI. XXII. Pro
 české školy upraven *Dr. R. Stamp*. geh.
 1 M. 50 Pf. — 80 kr., geb. 1 M. 50 Pf. — 1 fl.

- Ovidii Nasonis carmina.** Vol. II.: Metamorphosen. I.
 XV. Ed. A. Zingerle. geh. 1 M. 25 Pf. —
 85 kr., geb. 1 M. 50 Pf. — 1 fl.

- Vol. III.: Fasti. Irenia. Ibis. Ex Ponto. Halieutica.
 Fragmenta. Ed. O. Zingerle. geh. 2 M. — 1 fl. 20 kr.

- Fasti. Ed. O. Zingerle. geh. 75 Pf. — 45 kr.

- Tristium libri. Ibis. Epistulae ex Ponto. Halieu-
 tica. Reversalia. Gehring. geh. 1 M. 40 Pf. — 85 kr.

- Heroides. Ed. H. St. Salmann. geh.
 80 Pf. — 50 kr.

- Ovidis ausgewählte Gedichte.** Für den Schulgebrauch
 herausg. von *H. St. Salmann*. 4. Aufl. geh.
 1 M. 20 Pf. — 65 kr., geb. 1 M. 50 Pf. — 80 kr.

- Ausgabe für böhmische Gymnasien.**
Vybrané básně P. Ovidia Nasona. K použití škol
 českých upr. A. Brendl. geh. 1 M. 20 Pf. — 65 kr.,
 geb. 1 M. 50 Pf. — 80 kr.

- Ausgabe für polnische Gymnasien.**
P. Owidysza Nasona Pisma Wybrane. Do potrzeb
 gimnazjów polskich załatwow. *Dr. Bo-*
hnanek. geh. 1 M. 20 Pf. — 65 kr., geb. 1 M. 50 Pf. — 80 kr.

- Ausgabe für italienische Gymnasien.**
Poesie scelte di P. Ovidio Nasone. Ridotte ad uso
 dei classici Italiani da A. Zeno. geh.
 1 M. 20 Pf. — 65 kr., geb. 1 M. 50 Pf. — 80 kr.

- Quintilian Institutionis oratoriae libri duodecim.** Ed.
F. Müller. Vol. I. Lib. I–VI. geh.
 1 M. 20 Pf. — 70 kr.

- Vol. II. Lib. VII–XII. geh. 1 M. 20 Pf. — 75 kr.

- Institutionis oratoriae liber X. geh. 25 Pf. — 13 kr.

- C. Sallusti Crispi bellum Catilinae et bellum lugurthinum.**
 Ed. A. Schönbach. geh. 1 M. — 60 kr.,
 geb. 1 M. 25 Pf. — 75 kr.

- bellum Catilinae. Rec. A. Schönbach. geh.
 50 Pf. — 30 kr.

- bellum lugurthinum. Rec. A. Schönbach. geh.
 50 Pf. — 30 kr.

- Des C. Sallustius bellum Catilinae, bellum lugurthinum
 und Reden und Briefe aus den Historien.** Her-
 ausgegeben von A. Schönbach. 2. Aufl. geh.
 1 M. — 65 kr., geb. 1 M. 25 Pf. — 80 kr.

- Ausgabe für böhmische Gymnasien.**
C. Sallustia Krispa: Spiknutí Katilinovo a válka s
Jugurthou. Přeložení ředitelů a učitelů dle schůbného

Ausgabe für polnische Gymnasien.

C. Sallustius Crispus, Bellum Catilinae, bellum lugurthinum, mowy i listy z historią wyjęte. Do polszczyzny polskiemi zasłował P. Łucicki. geh. 1 M. — 65 kr., geb. 1 M. 25 Pf. — 80 kr.

L. Annaei Senecae oratorum et rhetorum sententiae divisiones colores. Ed. H. J. Müller. geh. 14 M. — 8 fl. 40 kr.

Taciti opera quae supersunt. Ed. J. Müller. Vol. I. Libros ab exordio Iulii Augusti continens. geh. 1 M. 50 Pf. — 90 kr., geb. 1 M. 13 Pf. — 1 fl. 4 kr.

—, — Vol. II. Historiae et opera minora continens. geh. 1 M. 60 Pf. — 90 kr., geb. 1 M. 75 Pf. — 1 fl. 6 kr.

—, — de origine situ moribus ac populis Germanorum liber. Ed. J. Müller. geh. 30 Pf. — 18 kr.

Vergili Aeneis. Für den Schulgebrauch herausgeg. von W. Knoch. 2. Aufl. geh. 2 M. — 1 fl. 30 kr., geb. 2 M. 39 Pf. — 1 fl. 40 kr.

Vergili Aeneis nebst ausgew. Stücken der Bucolica und Georgica. Für den Schulgebrauch herausgeg. von W. Knoch. 2. Aufl. geh. 2 M. 25 Pf. — 1 fl. 30 kr., geb. 2 M. 60 Pf. — 1 fl. 35 kr.

Ausgabe für böhmisches Gymnasium.
P. Vergili Maronis Aeneis a syllabus čisti epou pastřkych a raietkych. Čedem a zjednotim jmen vlničim opatřil J. Mikolaj. geh. 2 M. 25 Pf. — 1 fl. 30 kr., geb. 2 M. 60 Pf. — 1 fl. 35 kr.

Ausgabe für italienische Gymnasien.
L'Eneide di P. Virgilio Marone con alcuni brani scelti dalle Bucoliche e dalle Georgiche. Ridotte ad una del. gion. Ital. da G. de Sordani. geh. 2 M. 25 Pf. — 1 fl. 30 kr., geb. 2 M. 60 Pf. — 1 fl. 35 kr.

Vergili Maronis opera. Ed. W. Knoch.
— Pars I. Bucolica et Georgica. Editio maior. geh. 1 M. 20 Pf. — 20 kr.
— — — Editio minor. geh. 70 Pf. — 10 kr.
— — — carmina selecta. Ed. E. Richter. geh. 1 M. — 80 kr., geb. 1 M. 25 Pf. — 75 kr.

Schul-Commentare.

BABAN, A. Schulecommentar zu Demosthenes acht Staatsreden. geh. 1 M. 25 Pf. — 75 kr., geb. 1 M. 50 Pf. — 90 kr.
LA ROCHE, J. Commentar zu Homers Odyssee. I. Heft: Gesang I—VI. geh. 1 M. — 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. — 75 kr.
— — — II. Heft: Gesang VII—XII. geh. 70 Pf. — 42 kr., geb. 85 Pf. — 52 kr.
— — — III. Heft: Gesang XIII—XVIII. geh. 50 Pf. — 30 kr., geb. 75 Pf. — 45 kr.
— — — IV. Heft: Gesang XIX—XXIV. geh. 40 Pf. — 20 kr., geb. 85 Pf. — 50 kr.
SCHMIDT, J. Commentar zu den Lebensbeschreibungen des Cornelius Nepos. geh. 30 Pf. — 20 kr., geb. 1 M. 15 Pf. — 65 kr.
— — — Commentar zu Caesars Denkwürdigkeiten über den gallischen Krieg. geh. 1 M. 20 Pf. — 70 kr., geb. 1 M. 50 Pf. — 80 kr.

Schulwörterbücher.

JAHR, C. Schulwörterbuch zu Andronico Corporeus Nepos. geh. 1 M. 10 Pf. — 80 kr., geb. 1 M. 60 Pf. — 100 kr.
JURENKA, H. Schulwörterbuch zu Ovidii carmina selecta. geh. 1 M. 50 Pf. — 80 kr., geb. 1 M. 70 Pf. — 100 kr.
PRAMMER, I. Schulwörterbuch zu Caesars de bello Gallico comm. geh. 1 M. 40 Pf. — 60 kr., geb. 1 M. 65 Pf. — 85 kr.
SCHEINDLER, A. Wörterverzeichnis zu Homeri Iliadis A—A. 2. Aufl. geh. 75 Pf. — 45 kr., cart. 1 M. — 55 kr.
SCHMIDT, M. Schulwörterbuch zu Curtius Rufus. geh. 1 M. 40 Pf. — 60 kr.
SKRIVAN, A. Slovník k Caesarym puntum o válece gallské. geh. 1 M. 65 Pf. — 85 kr.
WEIDNER, A. Schulwörterbuch zu Welflers Cornelius Nepos. geh. 1 M. 40 Pf. — 80 kr., geb. 1 M. 55 Pf. — 95 kr.
WOLFF, E. Schulwörterbuch zu Tacitus Germania. geh. 80 Pf. — 50 kr.

Archaeologisch-epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich-Ungarn.

herausgegeben von O. Benndorff und E. Hirschmann.

XIII. Jahrgang. Heft 1. gr. 8. 128 S. mit 2 Tafeln und 23 Abbildungen. geh. 5 M. — 4 fl. 20 kr.

Inhalt: KLEMENT Sculpturen von Dalmatien — RIEGL Zur spätantiken Biographie der Monate — KALINKA und A. SWOBODA Bericht über eine Reise im Gebiete der Drava und Sava — FLEISCH Romische Bildwerke im Nationalmuseum zu Pest — HESSELEY Bemerkungen zur Francosa-Vase — SCHÖN Römische Münzen von Wien — MÜNSTERBERG Zur Utena am Goldbachthal — KRITSCHKEK Die römische Aera im provincialen Osten — Griechische Inschriften aus Thess. — HILF Epigraphisches aus Spanien — BILMANN Wieder- und neuveröffentlichte römische Inschriften — KRITSCHKEK Jährzahl und Jahreszahl im römischen Aetate — KIZIL Neufundene Inschriften aus Pola — DEHLER Der Gott Kataklys — KRITSCHKEK Nachtrag zu Griechische Weihgeschenke S. 69.

XIII. Jahrgang. Heft 2. gr. 8. II und 84 S. mit 3 Abbildungen. geh. 6 M. — 3 fl.

Inhalt: A. DOMASZEWSKI Studien zur Geschichte der Inschriften I Die Grenzen von Macedonia superior und der Illyrische Grenzgebiet — v. PRIMERSTEIN Epigraphisches aus Kärnten — LÖRR Aethi. Auszug aus Syriaca — WEISSHAUPT Römische Hohenstadt — SZANTO Inschriften aus Nazos — GOLDKEK Zu der lateinisch-palmyrenischen Inschrift von Karanah — KRITSCHKEK Ein Tagebuch des Abates Albertus Fortis — HESSELEY Der Hügel der Kataklys in Griechenland und die Abgrenzung der Provinz des Pannonien — TIEGLAS Die Lage der Blandiana — KRITSCHKEK Ceter die Pompeii-Aera in Syrien — Inschriften aus Serraria.

XIV. Jahrgang. gr. 8. IV und 180 S. mit 24 Abbildungen. geh. 10 M. — 6 fl.

Inhalt: Antik Biepersicht aus der Dabradacha — KLEIN Der Enkronismus des Abmones — TIEGLAS Neue Inschriften aus der Dobradacha — SZANTO Zu den Palmyrenischen — LÖRR Altertümer aus Brigetto — PATSCH Zwei Inschriften aus Kaidos — FRÖHLICH Römische Inschriften aus Pannonia inferior und superior — v. PRIMERSTEIN Epigraphisches aus Steiermark und Krain — JUNG Südbalkanische Inschriften — PATSCH Alte und neue Prähistorische Inschriften aus Aquilina — CUMONT Bruchstücke und ungedruckte Inschriften aus Dacia — GERJANS Inschriften aus Nikopolis — KRITSCHKEK Römische Funde und Klosterinschriften — SZANTO Thessalonien und der alte Athendempel — GURLIFF Inschriften Hellenopolis — GRAYMILLES ΑΓΙΩΝΟΤΟΙ ΠΑΡΙΟΙΣ — KRITSCHKEK Inschriften aus Brigetto — Der Gebrauch der Provinzialen Aetate und Aetate — Aus Cornutum — FRANKFURTER Neue Inschriften aus Bulgarien — HAUSER Ausgrabungen in Cornutum — ORNSTEIN Die römische Niederstadt bei Strana-Lissa.

XV. Jahrgang. Heft 1. gr. 8. 110 S. mit 9 Abbildungen. geh. 6 M. — 3 fl. 60 kr.

Inhalt: WILHELM Bemerkungen zu griechischen Inschriften — SZANTO Die Überlieferung der Strategenverteilung nach Alexanders Tode — PICK Das Monument von Adam-Kliss und Monas von Thess. — O. B. Römische Fundstücke in Turin — HILF Zur Geschichte des Colosseums der Amalthea — ROMANS Inschriften aus Ephesus — KRITSCHKEK Aus Cornutum 2 — O. B. Zur Francosa-Vase — v. PRIMERSTEIN Grabsteine aus Pella — MÜNSTERBERG und PATSCH Reise nach Ikon und den Inseln des ägäischen — NOWINSKY Inschrift aus Gnakorion II. — v. PRIMERSTEIN Eine Vollinschrift aus augustischen Zeit — KRITSCHKEK Griechische aus Dalmatien — H. und K. SKORPIL Antik Inschriften aus Bulgarien — WILHELM Nachtrag zu S. II.

XV. Jahrgang. Heft 2. gr. 8. IV und 112 S. mit 25 Abbildungen. geh. 6 M. — 3 fl. 60 kr.

Inhalt: WILHELM Prolegomena zum Sarcophagus — v. PRIMERSTEIN Inschriften aus Pistoria — SZANTO Aus Abmones — MAYER Eine aethische Vaseninschrift — v. DOMASZEWSKI Prachterstein Epigramm aus Bulgarien — WEISSHAUPT Funde in Pola — MÜNSTERBERG Grabstein in Bukarest — v. DOMASZEWSKI Das Sarcophagus von Kessau in Bulgarien — REICHEL Beschreibung der Sculpturen im Augustustempel in Pola — GURLIFF Der 4. Abschnitt des Herodotus — DE ROSSI Zonals — SZANTO Zur drakonischen Niederstadt — v. DOMASZEWSKI Das Theater der Signa — KRITSCHKEK Aus Cornutum 3 — II. und K. SKORPIL Antik Inschriften aus Bulgarien.

ABHANDLUNGEN des archäologisch-epigraphischen Seminars der Universität Wien. herausgegeben von O. Benndorff und E. Hirschmann.

VIII. Band. Griechische Weihgeschenke von EMIL REICH. gr. 8. VIII und 168 S. mit 14 Abbildungen.



ARCHAEOLOGISCH-EPIGRAPHISCHE

MITTHEILUNGEN

AUS

OESTERREICH-UNGARN

HERAUSGEGEBEN

VON

O. BENNDORF UND E. BORMANN

JAHRGANG XVI, HEFT 1

MIT 18 ABBILDUNGEN

PRAG
M. TEMPSKY

WIEN
F. TEMPSKY

LEIPZIG
G. FREYTAG

VERLAGSSTELLE DER K. K. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN WIEN

1893

W. REICHEL Beschreibung der Sculpturen im Augustinstempel in Pola (Fortsetzung)	1-15
J. JUNG Ein vergessener archäologisch-epigraphischer Bericht	16-18
R. WEISSHAUPT Altertümer in Pola	19-21
A. v. DOMASZEWSKI Illustratio corporalis	22-23
FRANKLERTER und KUBITSCHKE Aus Wearnagar	24-25
P. STICOTTI Bericht über einen Ausflug nach Liburnien und Dalmatien	26-40
H. SWOBODA Arthinos von Zeleia	41-43
L. CAMPI Das Heiligtum des Saturnus auf den schwarzen Feldern bei Cles	44-45
K. PATSCH Bericht über eine Reise in Bosnien	46-58
T. H. MOMMSEN Zweisprachige Inschrift aus Arkanda	59-102
F. HILLER von GAECHTINGEN Nikagoras, ein rhodischer Strateg	103-107
Nachtrag zu S. 93	108
J. W. KUBITSCHKE Asdonum	109-112

Verlag von F. Tempky in Wien und Prag und G. Freytag in Leipzig.

Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum.

A. Scriptores Graeci:

Demosthenes. Ausgewählte Reden. Für den Schulgebrauch herausgegeben von C. Walter, 3. Aufl. geh. 1 M. = 65 kr., geb. 1 M. 20 Pf. = 75 kr.	
Euripidis Hippolytos. Ed. Th. Barthold, geh. 50 Pf. = 30 kr.	
— Medea. Ed. Th. Barthold, geh. 50 Pf. = 30 kr.	
Herodoti belli Persici historia (lib. V, VI, VII, VIII, IX). Ed. A. Holder, geh. 1 M. 80 Pf. = 1 fl., geb. 2 M. 5 Pf. = 1 fl. 15 kr.	
— — — historiae. Rec. A. Holder. Vol. I. geh. 2 M., geb. 1 fl. 20 kr.	
— — — Vol. II. geh. 4 M. = 2 fl. 40 kr.	
— — — historiarum liber V. Ed. A. Holder, geh. 40 Pf. = 24 kr.	
— — — — — liber VI. geh. 40 Pf. = 24 kr.	
— — — — — liber VII. geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 80 Pf. = 48 kr.	
— — — — — liber VIII. geh. 40 Pf. = 24 kr., geb. 70 Pf. = 36 kr.	
— — — — — über IX. geh. 40 Pf. = 24 kr.	
Auswahl aus Herodot. Für den Schulgebrauch bearbeitet von Fr. Horder, geh. 1 M. 50 Pf. = 90 kr., geb. 1 M. 80 Pf. = 1 fl. 10 kr.	
Hesiodi quae feruntur omnia. Ed. A. Kirch, geh. 3 M. = 1 fl. 80 kr.	
Homeri hymni, epigrammata, Batrachomyomachia. Ed. K. Abel, geh. 1 M. 80 Pf. = 1 fl. 10 kr.	
— — — Iliadis carmina. Ed. A. Kirch. Pars I. Lib. I-XII. geh. 1 M. = 70 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 85 kr.	
— — — Pars II. Lib. XIII-XXIV. geh. 1 M. = 70 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 85 kr.	
— — — Iliad. Ed. P. Cauer. Pars I. Carm. I-XII. Editio maior, geh. 3 M. = 1 fl. 80 kr.	
— — — Editio minor, geh. 1 M. 50 Pf. = 90 kr., geb. 1 M. 75 Pf. = 1 fl. 10 kr.	
— — — Pars II. Carm. XIII-XXIV. Editio maior, geh. 3 M. 50 Pf. = 2 fl. 10 kr.	
— — — Editio minor, geh. 1 M. 50 Pf. = 90 kr., geb. 1 M. 75 Pf. = 1 fl. 10 kr.	
— — — Odyssea. Ed. P. Cauer. Pars I. Carm. I-XII. geh. 1 M. = 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 75 kr.	
— — — Pars II. Carm. XIII-XXIV. geh. 1 M. = 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 75 kr.	
— — — (Ausg. in 1 Band.) Ed. P. Cauer, geh. 2 M. = 1 fl. 20 kr., geb. 2 M. 30 Pf. = 1 fl. 40 kr.	
— — — schol. in usum ed. J. La Roche. Pars I. Odyssea I-XII. geh. 1 M. = 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 75 kr.	
— — — Pars II. Odyssea XIII-XXIV. geh. 1 M. = 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 75 kr.	
— — — Odyssea epitome. Ed. Pauly-Walke. Pars I. Lib. I-XII. geh. 70 Pf. = 40 kr., geb. 94 Pf. = 55 kr.	
— — — Pars II. Lib. XIII-XXIV. geh. 70 Pf. = 40 kr., geb. 95 Pf. = 55 kr.	
Homeri Iliad in verkürzter Ausgabe. Für den Schulgebrauch von A. Th. Christ, geh. 2 M. 25 Pf. = 1 fl. 30 kr., geb. 1 M. 50 Pf. = 1 fl. 50 kr.	
— — — Odyssea in verkürzter Ausgabe. Für den Schulgebrauch von A. Th. Christ, geh. 1 M. 70 Pf. = 1 fl., geb. 2 M. = 1 fl. 20 kr.	
Isokrates' Panegyrikos. Für den Schulgebrauch, herausg. v. A. Keil, geh. 75 Pf. = 45 kr., geb. 1 M. = 90 kr.	
Lyriker, Griechische, in Auswahl für d. Schulgebrauch herausgegeben von A. Schne. I. Th. Text, geh. 75 Pf. = 45 kr., geb. 1 M. = 90 kr.	
— — — II. Th. Einleitung und Erläuterungen, geh. 60 Pf. = 40 kr., geb. 85 Pf. = 50 kr.	
Lysiae orationes selectae. Ed. A. Weidner, geh. 1 M. 25 Pf. = 75 kr., geb. 1 M. 55 Pf. = 95 kr.	
Oracula Sibyllina. Recensuit A. Kirch, geh. 12 M. = 5 fl. 20 kr.	
Orphica. Ed. K. Abel, geh. 5 M. = 1 fl.	
Platonis Apologia et Crito. Ed. J. Keil, geh. 40 Pf. = 24 kr.	
— — — Laches. Ed. J. Keil, geh. 40 Pf. = 24 kr.	
— — — Protagoras. Ed. J. Keil, geh. 40 Pf. = 24 kr., geb. 50 Pf. = 30 kr.	
Platonis Apologia des Sokrates und Kriton nebst den Schlusscapiteln des Phaidon. Für den Schulgebrauch herausgegeben von A. Th. Christ, geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 75 Pf. = 45 kr.	

Sophoclis Oedipus Coloneus. Ed. Fr. Schubert, geh. 40 Pf. = 24 kr.	
— — — Philoctetes. Ed. Fr. Schubert, geh. 40 Pf. = 24 kr.	
— — — Trachiniae. Ed. Fr. Schubert, geh. 40 Pf. = 24 kr.	
Sophokles' Aias. Für den Schulgebrauch herausgeg. von Fr. Schubert, 2. Aufl. geh. 40 Pf. = 30 kr., geb. 50 Pf. = 50 kr.	
— — — Antigone. Für den Schulgebrauch herausgegeben von Fr. Schubert, 2. Aufl. geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 80 Pf. = 45 kr.	
— — — Elektra. Für den Schulgebrauch herausgeg. von Fr. Schubert, 2. Aufl. geh. 40 Pf. = 30 kr., geb. 65 Pf. = 50 kr.	
— — — König Oidipus. Für den Schulgebrauch herausgegeben von Fr. Schubert, 2. Aufl. geh. 60 Pf. = 36 kr., geb. 85 Pf. = 60 kr.	
Auswahl aus Thukydides. Für den Schulgebrauch herausg. von Chr. Horder, geh. — Pf. = — kr.	
Xenophons Anabasis. Für den Schulgebrauch herausgegeben von A. Weidner, geh. 1 M. 50 Pf. = 90 kr., geb. 1 M. 85 Pf. = 1 fl. 10 kr.	
— — — Memorabilien. Für den Schulgebrauch herausgegeben von A. Weidner, geh. 80 Pf. = 50 kr., geb. 1 M. 5 Pf. = 65 kr.	
Auswahl aus den Schriften Xenophons. Für den Schulgebrauch herausgegeben von H. A. Lindner, geh. 1 M. 60 Pf. = 75 kr., geb. 1 M. 80 Pf. = 90 kr.	
Auswahl aus Xenophons Hellenika. Für den Schulgebrauch herausgegeben von C. Bünner, geh. 75 Pf. = 45 kr., geb. 1 M. = 60 kr.	

Ausgaben für böhmisches Gymnasium:

Výbor zele Demosthenových. Pro potřeby šk. upr. A. Škrlav. geh. 80 Pf. = 48 kr., geb. 1 M. = 60 kr.	
Homerova Iliad ve zkráceném vydání. Pro gymnasia česká upravil A. Čermák, geh. 2 M. 25 Pf. = 1 fl. 30 kr., geb. 2 M. 50 Pf. = 1 fl. 50 kr.	
— — — Odyssea ve zkráceném vydání. Pro gymnasia česká upravil J. G. Schulz, geh. 1 M. 70 Pf. = 1 fl., geb. 2 M. = 1 fl. 20 kr.	
Platónova Obrana Sókratova a Kritón a poslední kapitola z Paideia. Upravil J. G. Schulz, geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 75 Pf. = 45 kr.	
Platónův Euthyfron. Pro potřeby školní upravil J. G. Schulz, geh. 40 Pf. = 24 kr., geb. 65 Pf. = 40 kr.	
Platónův Gorgias. Ku potřeby školní upravil J. G. Schulz, geh. 1 M. = 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 75 kr.	
Sofokleův Aias. Pro gymn. česká upr. A. Breucl, geh. 60 Pf. = 36 kr., geb. 80 Pf. = 50 kr.	
Sofokleova Antigona. Pro gymnasia česká upr. A. Breucl, geh. 60 Pf. = 36 kr., geb. 80 Pf. = 50 kr.	
— — — Elektra. Pro gymnasia česká upr. A. Breucl, geh. 60 Pf. = 36 kr., geb. 85 Pf. = 50 kr.	
Sofokleův Oidipus král. Pro gymnasia česká upr. A. Breucl, geh. 60 Pf. = 36 kr., geb. 85 Pf. = 50 kr.	
Výbor ze spisů Xenotontových. Pro gymnasia česká upravil A. M. Fels, geh. 1 M. 60 Pf. = 65 kr., geb. 1 M. 80 Pf. = 1 fl. 5 kr.	

Ausgaben für polnische Gymnasien:

Výbor zle Demostenasa. Dla polskich gimnazjów zaadaptował W. Schmidt, 2. wydanie, geh. 80 Pf. = 50 kr., geb. 1 M. = 70 kr.	
Homera Iliada w zkróconej. Do użytku szkolnego przetłumaczył i wydał A. Fischer, geh. 2 M. 25 Pf. = 1 fl. 30 kr., geb. 2 M. 50 Pf. = 1 fl. 50 kr.	
Platona Apologia Kritona i listy ostatnie do Sokratesa. Wydał J. Leński, geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 80 Pf. = 50 kr.	
Sofoklesa Aias. Do użytku polskich gimnazjów zaadaptował P. Maciejewski, geh. 60 Pf. = 36 kr., geb. 85 Pf. = 50 kr.	
— — — Antigona. Do użytku polskich gimnazjów zaadaptował P. Maciejewski, geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 70 Pf. = 45 kr.	
— — — Elektra. Do użytku polskich gimnazjów zaadaptował P. Maciejewski, geh. 60 Pf. = 36 kr., geb. 85 Pf. = 50 kr.	
— — — Król Edyp. Do użytku polskich gimnazjów zaadaptował P. Maciejewski, geh. 60 Pf. = 36 kr., geb. 85 Pf. = 50 kr.	

Ausgaben für holländische Gymnasien:

ARCHAEOLOGISCH-EPIGRAPHISCHE
MITTHEILUNGEN

AUS

OESTERREICH-UNGARN

HERAUSGEGEBEN

VON

O. BENNDORF UND E. BORMANN

JAHRGANG XVI

MIT IV TAFELN UND 68 ABBILDUNGEN

PRAG
F. TEMPSKY

WIEN
F. TEMPSKY

LEIPZIG
G. FREYTAG

BUCHHÄNDLER DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN WIEN

1898

INHALT

	Seite
E. Bormann, <i>sieh Dell.</i>	
L. Campi Das Heiligthum des Saturnus auf den schwarzen Feldern bei Cles	69—75
J. Dell; E. Bormann; Th. Rohde Ausgrabungen in Carnuntum.	
J. Dell Ausgrabungen im Jahre 1891	156—204
E. Bormann Epigraphische Funde	205—236
Th. Rohde Silber-Antoniniane der römischen Kaiserin Sulpicia	
Dryantilla	236—244
A. v. Domaszewski Lustratio exercitus	19—21
Frankfurter und Kubitschek Aus Westungarn	22—32
P. Hartwig Fragmente zweier rothfiguriger Iliupersis-Schalen . . .	113—125
F. Hiller von Gaertringen Nikagoras, ein rhodischer Stratege 102—107.	247—250
J. Jung Ein vergessener archaeologisch-epigraphischer Bericht . . .	14—16
Kubitschek Azinum.	109—112
<i>sieh Frankfurter.</i>	
Th. Mommsen Zweisprachige Inschrift aus Arykanda.	98—102
K. Patsch Bericht über eine Reise in Bosnien	75—93. 125—141
L. Pollak Tleson und Ergoteles	250. 251
W. Reichel Beschreibung der Sculpturen im Augustustempel in Pola	
(Fortsetzung)	1—13
Th. Rohde, <i>sieh Dell.</i>	
P. Sticotti Bericht übereinen Ausflug nach Liburnien und Dalmatien 32—49.	141—155
H. Swoboda Arthmios von Zeleia	49—68
Gabriel Téglás Neue Inschriften aus Dacien	251—256
R. Weisshäupl Alterthümer in Pola	16—19
D. R. Nachtrag zu S. 93	108
Antiken aus Durazzo (Dyrrhachium).	245—247



Beschreibung der Sculpturen im Augustustempel in Pola

(Fortsetzung, s. vorigen Jahrgang S. 151 ff.)


83. Viereckige Basis aus Kalkstein für eine Ehrenstatue des Q. Mursius Plinius Minervianus. Höhe 170 *cm*. Breite 85 *cm*. Tiefe 56 *cm*. Die Basis war in drei Stücke gebrochen oder zerschnitten, nämlich horizontal etwa in der Mitte ihrer Höhe und der untere Theil noch einmal vertical in zwei Hälften, wovon die linke verloren ist. Die beiden noch vorhandenen Stücke, nämlich die Oberhälfte der Basis und den rechten Theil der Unterhälfte, deren Zusammengehörigkeit P. Kandler erkannt, Th. Mommsen jedoch irrthümlich in Abrede gestellt hatte, habe ich wieder zusammenfügen lassen. Sie waren in der Nähe des Augustustempels neben einander eingemauert gefunden worden und passen genau zusammen. Vgl. Fig. 12. 13.

Die Vorderfläche und die beiden Nebenflächen der Basis haben auf allen vier Seiten einen Rahmen. Innerhalb desselben steht auf den Nebenflächen je eine männliche Figur in Hochrelief, auf der Vorderfläche die Ehreninschrift des Q. Mursius, unter welcher das Decret derselben in kleineren Lettern zugefügt ist (vgl. Fig. 14).¹⁾

Auf den beiden Nebenflächen der Basis beträgt die Breite des Reliefeldes ohne Rahmen 29½ *cm*, die Höhe desselben auf der rechten Nebenfläche 86 *cm*. Ungefähr die gleiche Höhe hatte die Inschriftfläche der Vorderseite (anscheinend 90 *cm*), während deren einstige Breite 50 *cm* betrug. Der Abstand der letzten Zeile auf der Oberhälfte (vom Fuße gerechnet) von dem oberen Rande beträgt 42 *cm*, der Abstand der ersten Zeile auf der Unterhälfte (von oben gerechnet) vom unteren Rande 36. Da demnach der Zwischenraum etwa 12 *cm* ist, ergibt sich ein Ausfall von 6—7 Zeilen Inschrift. Im C. I. L. V 56 ist das Relief der rechten Nebenfläche unbeachtet geblieben, dasjenige der linken beschrieben als: „femina velata super aram sacrificans“ statt: „togatus velato capite super tripodem sacrificans“.

¹⁾ Eine Revision der Inschrift nach Abklatschen ergab außer unwesentlichen Correcturen in Z. 1 der Unterhälfte (C. I. L. V 61) „IANI“, was wohl zu *Minerviani* zu ergänzen sein wird, und in Z. 4 „VIANVS“, also *Minervianus filius eius*. Die Zusammengehörigkeit der beiden Stücke findet auch darin eine Bestätigung.

Die Figur links ist abwärts bis etwa zur halben Wade erhalten und jetzt 49 cm hoch. Rechts von ihr ein Dreifuß, dessen senkrecht gestellte, säulenartig geformte Beine (das vordere, frei gearbeitete, ist abgebrochen) ein Becken tragen, auf dem eine Flamme brennt (plastisch, aber verstoßen). Sie steht in Dreiviertelwendung nach rechts, den



Kopf nach vorn gerichtet. Bekleidet ist sie mit einer kurzärmeligen Tunica und einer über das Haupt gezogenen Toga. Diese Tracht, das kurzgeschorene Haar und die wohlerhaltene Brust zeigen, dass sie männlich ist. Das Gesicht ist bis auf das rechte Ohr ganz verstoßen, war aber

Fig. 12. 13. Nebenseiten der Basis des Q. Mursius Plinius Minervianus.

sicher unbärtig. Die wagrecht vorgestreckte Linke hält eine oblonge Acerra, aus der die Rechte Weihrauchkörner in die Flamme gestreut haben wird. Der rechte Unterarm war frei gearbeitet und ist weggebrochen.

Die Figur rechts ist auf der Oberhälfte der Basis gleichfalls nur bis zur Hälfte der Waden erhalten. Sie ist auch männlich und steht



beinahe ganz in Vordersicht auf dem linken Beine, das rechte leicht vorgestellt, den (abgeschlagenen) Kopf im Profil nach links gewendet. Sie hat den (bestoßenen) linken Unterarm vor die Brust gelegt, die Rechte in Rednergebärde offen nach links erhoben. Ihre

Kleidung besteht wieder aus einer kurzärmeligen, bis zu den Knien reichenden Tunica und aus einer Toga, die jedoch nicht herab-

fällt, sondern in zwei dicke Wülste aufgerollt, bis zu den Oberschenkeln emporgezogen ist und von der linken Hand am Leibe festgehalten wird. Das Gesicht war bartlos.

Ergänzt wird die Gestalt durch das rechte Stück von der Unterhälfte der Basis. Hier schließen genau zwei hochbeschuhte Füße an, welche auf einer viereckigen Basis stehen. Die letztere ist 30 cm, die Figur für sich 46 cm, mit Basis 76 cm hoch. Die Darstellungen beider Nebenseiten müssen sich in der Größe entsprochen haben; wie auch ihre Relieffelder gleich breit sind. Da der Figur links zur Höhe noch 27 cm fehlen, ihre Füße aber nur wenige Centimeter ausgeben konnten, so wird auch sie auf




Fig. 14. Schriftreste der Vorderseite derselben Basis.

einer besonderen, vielleicht etwas niedrigeren Basis gestanden haben. Diese Basen beweisen, dass beide Figuren ikonisch gedacht sind, wohl als Reproduktionen von Ehrenstatuen, die dem Q. Mursius früher gesetzt waren und ihn einerseits in Ausübung eines religiösen Amtes, andererseits als Magistratsperson in rednerischer Stellung zeigten.

Auf der Basis der Rednerstatue ist eingemeißelt:

L · I T A
S I

Mommsen (C. I. L. V 61), der dieses Stück, wie erwähnt, für die Vorderseite einer anderen Basis hielt, dachte an die Darstellung einer Statue mit beigefügtem Agnomen des Geehrten Litasius. Allein L steht weiter ab und ist, wie der Abklatsch bestätigt, durch einen Punkt getrennt. Es dürfte demnach L(...ii) Itasi (opus) zu verstehen sein, als Künstlerinschrift der Rednerstatue des Q. Mursius. Auch die ihm von dem Collegium der Dendrophoren gesetzte Statue wird als ein künstlerisch besseres Werk ihrer Zeit, der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts, gedacht werden müssen, da sich die erhaltene Basis durch Größe, schöne Profilierung, Sorgfalt der Inschrift und zierliche Feinheit des Reliefschmuckes auszeichnet.

Auf der Rückseite findet sich eine Einarbeitung, die von der rechten Seite aus hineinschneidet, den Bildrahmen an dieser Stelle größtentheils zerstörend. In einer Tiefe von 8 cm, einer Länge von 18½ cm und einer Höhe von 72 cm ist ein rechteckiges Stück der Rückwand herausgenommen. Die Einarbeitung muss schon in alter Zeit geschehen sein, wenigstens vor der Zertrümmerung der Basis, denn ihre Schnittflächen passen an den Bruchstellen der Blöcke genau aneinander.

84. Grabrelief der Obellia aus Kalkstein. (Inschrift C. I. L. V 203.) Höhe 90 cm. Breite 79 cm. Dicke 16:33 cm. Stark zerstört.

Auf vorspringendem Postament, das die Inschrift trägt (links und noch stärker rechts ausgebrochen), erhebt sich in hohem Relief der Oberkörper einer Frau, welche lebensgroß von vorn erscheint. Das Gesicht ist ganz abgestoßen, vom Haupte nur mehr die allgemeine Form zu erkennen; danach scheint das Haar in dicken Massen beiderseits die Schläfen eingerahmt zu haben. Bekleidet ist sie mit einer Stola, über der ein Obergewand liegt, das, beide Schultern bedeckend, im Rücken bis zum Hinterkopfe emporgezogen ist, und das sie vorne mit beiden Händen an der Brust zusammenhält.

Rechts und links von dieser Gestalt standen an den Kanten der Platte zwei kleinere in ganzer Figur, von denen jedoch diejenige rechts

ganz abgebrochen, diejenige links stark beschädigt ist. Letztere, deren Kopf und Beine bis auf die Füße fehlen, stellt einen Mann dar in kurzem gegürteten Chiton mit Überfall und langem über den Rücken fallenden Mantel. Die Figur steht aufrecht auf dem linken Fuße (der rechte war wohl übergeschlagen) und scheint die Arme unter der Brust gekreuzt gehalten zu haben. Der Oberkörper ist stark bestoßen. Der Typus wird wohl dem des Attis entsprochen haben. Dieselbe Figur ist auf der rechten Seite des Steines vorauszusetzen, von ihr ist jedoch nur noch ein Stückchen Mantel erhalten.

An den schmalen Seitenflächen des Monumentes rechts und links ist je eine Herme (identisch beiderseits) dargestellt. Einem kleinen Stufenpostamente entwächst ein vierkantiger nach unten verjüngter Pfeiler, der in der Mitte einen Phallos und oben rechts und links je einen kurzen armartigen Strunk trägt. Darauf sitzt eine Büste, Gesicht zerstört, bartlos, mit langen gedrehten Locken und einem hohen sich oben erweiternden Kalathos.

Zum Zwecke der Befestigung sind an der Oberseite der Platte, einer kurz vorspringenden breiten Kante, drei Einarbeitungen. Eine über dem Kopfe der Frau von der Vorderfläche aus rechteckig eingeschnitten und je ein unregelmäßiges Dübelloch rechts und links davon über den Köpfen der Attisfiguren. — Soweit die Arbeit noch zu beurtheilen ist, gehörte sie zu den guten.

85. Grabrelief (?). Kalkstein von unregelmäßig viereckiger Form, oben rechts breite Einarbeitung zur Befestigung in einer Mauer. Höhe 82 cm. Breite 75 cm. Dicke 20 cm.

Innerhalb eines breiten kreisrunden Kranzes aneinandergereihter Blätter, die fast ganz verwischt sind, hebt sich aus einer sphärischen Eintiefung die Büste eines Mannes hervor, Kopf und Hals bis zur halben unbedeckten Brust. Das Gesicht ist ganz zerstört, vom Kopfe nur das rechte Ohr und das kurzgeschorene Haar erhalten. Gewöhnliche Arbeit.

86. Grabrelief, zwei Halbfiguren, Kalkstein. Höhe 92 cm. Breite 109 cm. Dicke 26 cm.

Stark zerstört. — Über einem kurzen vorspringenden Rande, der sich an der rechten Kante der Platte fortsetzt (links abgebrochen), erheben sich neben einander die Oberkörper (bis unter die Brust) zweier lebensgroßer Gewandfiguren, vermuthlich eines Ehepaares. Der Figur links fehlt der Kopf völlig, derjenige der rechten ist arg verstoßen.

87. Grabrelief, zwei Halbfiguren, Kalkstein. Höhe 79 cm. Breite 118 cm. Dicke 40 cm.

Stark zerstört. — In einem nischenartig eingetieften Raume stehen einander zugewandt zwei Halbfiguren, denen die Köpfe fehlen. Die Figur links (weiblich?), Profil nach rechts, bekleidet mit Untergewand und Obergewand, das sich unter der rechten Brust her zur linken Schulter zieht, hält den rechten (ärmellosen?) Unterarm wagrecht am Leibe und deckt die Hand über einen schwer kenntlichen Gegenstand. Es scheint eine Doppelrolle zu sein, die auf einem dünnen Brettchen befestigt ist(?). Auf ihre linke Schulter hat die ihr zugewandte männliche Figur, welche Tunica und Toga trägt, die Rechte gelegt, während die Linke über die Brust geführt ist.

88. Mithrasrelief. Kalkstein, im Querschnitt keilförmig. Rings gebrochen, das Vorhandene aber ziemlich gut erhalten. Höhe 50 cm. Breite 89 cm. Dicke oben 23 cm, unten 42 cm. Vgl. Fig. 15.




Fig. 15. Mithrasrelief.

Der Stier ist auf vorspringender Basis nach rechts niedergebrochen. Es fehlen an ihm der Kopf, das Schwanzende und die untere Hälfte des nach links ausgestreckten rechten Hinterfußes. Von dem auf ihm mit dem linken Beine knienden Mithras ist nur der Unterkörper mit dem ihn umhüllenden kurzen gegürteten Chiton mit Überfall erhalten. Der Hund, der von rechts anspringt, die in der Mitte sich emporwindende Schlange und der Skorpion zwischen den Hinterbeinen des Stiers sind fast unverletzt. Rechts von der Gruppe, am Rande des Steines, wird noch in Vordersicht der Unterkörper einer kleinen menschlichen Gestalt sichtbar, die im kurzen gegürteten Chiton mit gekreuzten Beinen steht. Die correspondierende Gestalt links ist zerstört. Bessere Arbeit.

89. Kleiner Votivaltar, Kalkstein. Vierseitig, nach oben gebrochen, rechte Seite der Basis abgeschlagen. Höhe 61 cm. Breite

30 cm. Dicke 31 cm. Auf der Vorderseite Büste eines Jünglings, mit lockigem Haar, das Gesicht bis zum Kinne abgeschlagen.

Über dem Kopfe SOLI, unter demselben

NILACE.
ATTICVS

90. Kleiner Votivaltar, Kalkstein. Vierseitig, oben gebrochen. (Inscription C. I. L. V 20.) Höhe 54 cm. Breite 53 cm. Dicke 24 cm. — Auf der Vorderseite Relief eines auf einem ovalen Postamentchen nach rechts im Profil stehenden Ebers. Nebenseite links: Relief eines zweihenkeligen breitrandigen Skyphos; Nebenseite rechts ein längliches Glas(?)fläschchen mit pastosen Tropfen oder Buckeln auf dem Bauche. Geschickte Arbeit. Vgl. Fig. 16.



Fig. 16. Altar.

91. Votivaltar der Isis, Kalkstein. Vierseitig. Höhe 92 cm. Breite 50 cm. Dicke 39 cm. Nur wenig an den Ecken gebrochen, oberer Aufsatz rings bestoßen. (Inscription C. I. L. V 10.) Drei Seiten tragen Reliefs, die sich auf den Cultus der Isis beziehen, die Rückseite ist beiderseits bis auf 27 cm Breite abgearbeitet, wohl zu Aufstellungszwecken. Vgl. Fig. 17. 18. 19.

Von den Reliefdarstellungen ist infolge von Abkantung auf der rechten Nebenseite Einiges zerstört. Sie sind aber insgesamt so klein und flach gehalten, dass Einzelheiten öfter unkenntlich geworden sind. Eine genaue Bestimmung zu geben, war auch ich trotz vieler Bemühung nicht überall im Stande. Die Abbildung gibt, was ich zu sehen vermochte (vergl. hierzu E. Majonica's Reisebericht in dieser Zeitschrift I S. 45).

a) Vorderseite: ein langstieliger Fächer (Axt?); ein Schiffsschnabel (?); ein Sistrum; ein Paar Krotalen; ein in einen Katzenkopf

endigendes Instrument; darunter (vielleicht damit zusammenhängend) eine gehenkelte Situla (? Lyra: Majonica); rechts davon Blitz; ein Dreizack; ein Delphin; ein in einen Rehkopf endendes henkelloses Rhyton; darunter kleines Trinkgefäß, dem ein etwas größeres rechts entspricht; über letzterem ein Vogel, wohl eine Ente.

b) Linke Nebenseite: zwei gekreuzte Doppeläxte; ein Halbmond; eine phrygische Doppelflöte; eine sechsstaffelige Syrinx; zwei Opfermesser in der Scheide (? Amphoren: Majonica); zwei durch ein Band verbundene und an einen Nagel gehängte Klapperbleche; ein unkenntliches, leicht gehöhlt Instrument (Kamm: Majonica); ein Ruder; ein




Fig. 17. 18. 19. Altar der Isis.

Steuerruder auf einer Halbkugel; ein von einer Schlange umwundener Stab; ein Caduceus.

c) Rechte Nebenseite: ein Halbmond; ein Winkelmaß; eine Taube auf einer Kugel (? Majonica: Schweinskopf); Speiß; Schild mit Gorgoneion; ein Bündel langhaariger Ähren; Hammer und Zange; Stück (gebrochen) einer Rolle(?); ein nackter Flügelknabe, der in der Linken eine Fackel trägt und mit der Rechten einen großen nach links springenden Hund mit Halsband an einer Schnur zurückhält; ein Glasgefäß mit Tropfen (vergl. Nr. 90. — Schwert: Majonica); ein Phallos.

92. Vierseitiger, unprofiliert Kalksteinblock mit Reliefs. An drei Seiten Reliefs in oblongen Rahmen, vierte Seite

unbearbeitet. Auf der Oberfläche Einarbeitungen: ein größerer Ausschnitt rückwärts, fast in der Mitte ein 3 mm tiefes und 5 mm breites rundes Dübelloch, zu dem parallel mit der Vorderkante des Steines eine rinnenartige, sehr seichte Eintiefung führt. Höhe des Steines 97 cm. Breite 70 cm. Dicke 47 cm. Vgl. Fig. 20. 21. 22.

a) Vorderseite. Auf einer Bodenandeutung schreitet eine männliche Gestalt mit gelocktem Haare (Gesicht zerstört, sicher bartlos) in Vordersicht nach links, wohin die rechte Hand mit gestrecktem Zeigefinger deutet, in der Linken ein Pedum schulternd; Kleidung kurzärmelige gegürtete Tunica, die bis zu den Knien reicht, und ein kurzer Mantel, der über linke Schulter und linken Arm geschlagen ist. Jenseits ein Hund, der mit erhobenem Kopf und rechter



Fig. 20. 21. 22. Kalksteinblock mit Reliefs.

Vorderpfote nach links schreitet, sein Hintertheil ist zwischen den Beinen des Mannes nicht weiter fortgesetzt. Arbeit handwerklich geschickt.

b) Nebenseite links. Weibliche Figur in flachem Relief sehr flüchtig gearbeitet und schlecht erhalten, wieder auf kurzer bodenartiger Basis, en face nach rechts schreitend, die Rechte, wie es scheint, zum Gesichte erhoben, der unförmliche linke Arm niederhängend. Bekleidet ist die Figur mit langem gegürteten Schleppgewand mit Überfall. Die Stirne scheinen Locken zu umgeben. — Entsprechend verziert ist die

c) Nebenseite rechts, wo ein unbekleideter Jüngling auf einem kurzen Postamente nach links in Vordersicht schreitet oder mit gekreuzten Beinen steht. Der plumpe rechte Arm ist nach links in Kopf-

höhe erhoben, die ganz verwischte Linke scheint einen Gegenstand geschultert zu halten.

93. Kalksteinblock mit Relief des Attis. Vierseitig, ohne Gliederung, auf zwei aneinander stoßenden Seiten Reliefs, die beiden andern Seiten unbearbeitet. Höhe 116 cm. Breite 58 cm. Dicke 58 cm.

a) Vorderseite. Attis in einer Aedicula auf einer niedrigen Basis stehend. An den beiden Seiten zwei Pfeiler mit undeutlichen Capitellen, auf jedem Pfeiler zwei schlanke geschuppte, oben blütenförmig endende Säulen, beiderseits von Bändern eingefasst, die in Schlangenlinien herabfallen, ohne erkennbare Basis. Die Pfeiler tragen ein dreifach gegliedertes Epistyl und einen Giebel, in dem ein Stern zwischen zwei Vögeln, die ihre Köpfe abwenden, zu sehen ist; in den beiden Zwickeln über dem Giebel je eine Blume. Attis steht mit gekreuzten Beinen in Vordersicht, den Kopf im Profil nach links gewendet, das Kinn auf die rechte Hand gelehnt, den rechten Ellenbogen durch die wagrecht vor die Brust gehaltene Linke unterstützt. Gesicht verwischt. Kleidung kurzer gegürteter Armelchiton mit Überfall, langer bis fast zu den Knöcheln reichender Mantel, der um den Hals geschlossen ist, und phrygische Mütze.

b) Rechte Nebenseite. Innerhalb einer oblongen Umrahmung wächst aus einer zierlichen, doppelt gehenkten Vase eine stilisierte Blattpflanze, das Relieffeld füllend. Decorative Arbeit.

94. Kalksteinblock, vierseitig, etwas unter der Mitte durchbrochen, ohne Gliederung, an zwei Seiten Reliefs. Seitenstück, in den Maßen gleich, zu 93.

a) Vorderseite. Identisch mit 93, die Figur im Gegensinne entsprechend.

b) Linke Nebenseite. Aus einer geschmückten doppelhenkeligen Vase wächst ein Weinstock mit Blättern und Trauben. In seinen Zweigen symmetrisch vertheilt vier Vögel. Zwei weitere Vögel picken zu Füßen der Vase rechts und links von ihr abgekehrt, an niederhängenden Trauben. Die obere Fläche des Steines zeigt zwei Einarbeitungen.

95. Vierseitiger Kalksteinblock mit Waffenreliefs. Höhe 84 cm. Breite 54 cm. Tiefe 49 cm. Vgl. Fig. 23.

Nur eine Seite trägt Reliefs, dieselbe war umrahmt und ist links und am Rande rechts ausgebrochen. Die Reliefs sind sorgfältig ausgeführt: Metallhelm eines Legionars mit beweglichen Wangenlaschen, kurzem Stirnschirme und Federbusch. Die inmitten der Helmhaube

sichtbare Vorrichtung (bestoßen), dürfte zum Einstecken einer Feder gedient haben. Unter dem Helme ein kurzes Schwert in Lederscheide mit Metallbeschlägen und vier seitlichen Ringen zur Befestigung der Waffe am Schwertgurte, welcher hier unter dem Schwerte, von ihm gelöst und geöffnet zu sehen ist. Er ist von Leder und reich mit Metallplättchen besetzt, die getriebene Ornamente, Rosetten, ein Gorgoneion u. s. w. zeigen. Vier kurze, gleichfalls verzierte Streifen hängen von dem Gürtel vorne nieder. Die rechts anstoßende Seite des Blocks ist sorgfältig geglättet, die links anstoßende stark beschädigt, die rückwärtige ganz unbearbeitet.




Fig. 23. Waffen eines Legionars.

96. Vierseitiger Kalksteinblock mit Waffenreliefs. Höhe 47 cm. Breite 35 cm. Dicke 43 cm.

Vorderseite: innerhalb einer Umrahmung Schwert eines römischen Kriegers in Lederscheide, auf dem geöffneten Gurte liegend. Die Waffenstücke sind minder reich verziert als an Nr. 95, und dem Gürtel fehlt das Behänge. Auch die Arbeit ist geringer. Die übrigen Seiten des Steines sind roh gelassen.

97. Bekrönungsstück eines Grabdenkmals (?), Kalkstein. Rechts und links, sowie nach unten gebrochen. In der oberen glatten Fläche, mitten über der Reliefdarstellung ein Einschnitt, vielleicht zur Befestigung eines Akroterions. — Höhe 41 cm. Länge 72 cm. Dicke 29 cm. Vgl. Fig. 24.

Relief: Auf einer vorspringenden Leiste stehen einander zugewendet zwei geflügelte Sphingen thierleibig, mit Frauenbüsten und -Köpfen, die Gesichter (bei der Figur links ganz bestoßen) gegen den Beschauer gewendet und von kurzem wulstigen Haupthaar umrahmt. Jede hat eine Vordertatze auf den Rand einer großen henkellosen halbkugelförmigen Schale mit kurzem Fuße gelegt. Provinciale Arbeit.

98. Pyramidenförmiger Aufsatz eines Grabdenkmals. Vierseitig, Kalkstein. An den Kanten hie und da bestoßen. Höhe 35 cm. Grundriss 32 cm : 23 cm. Drei Seiten gespitzt. Vorderseite Relief. Um einen senkrecht gestellten Dreizack schlangeln sich zwei Delphine, die Köpfe nach rechts und links abwärts, mit um einander geschlungenen Leibern. Saubere Arbeit. Vgl. Fig. 25.

99. Desgleichen; in Form und Darstellung identisch. Der Stein ist oben und hinten abgeschlagen. Die Seitenflächen beschuppt. Höhe 44 cm. Grundriss 36 : 22 cm.




Fig. 24. Sphingen.



Fig. 25. Aufsatz eines Grabmals.

100. Desgleichen. Mehrfach bestoßen. Den oberen Abschluss bildet eine halbkugelförmige Frucht (zwei sich kreuzende Einschnitte). An den Seitenflächen Blütenornament. Höhe 83 cm. Grundriss 36 : 23 cm.

101. Gebäckträger, Herakles. Vor einem Pfeiler in Hochrelief nackte männliche Figur, die rechtwinkelig gebogenen Arme senkrecht neben dem Haupte nach rückwärts erhoben. Kalkstein. Höhe 144 cm. Breite 33 cm. Tiefe 33 cm. Die Figur ist durch die Knie gebrochen. Sie steht auf beiden dicht nebeneinander gestellten Beinen, ist vollbärtig, und über ihrem Kopfe hängt die Schnauze einer Löwenhaut herab, die man sich über die Unterarme gewickelt zu denken hat. Arbeit provincial.

102. Bruchstück einer ähnlichen Darstellung, wovon jedoch nur das Obertheil (bis unter die Brust) erhalten ist. Höhe

58 cm. Breite 49 cm. Tiefe 39 cm. Das Gesicht ist wieder vollbärtig, die Löwenhaut fehlt, statt ihrer ist eine 12 cm dicke quadratische Platte auf Kopf und Armen gelagert, die in der Mitte vorn ein kleines Dübelloch zeigt.

103. Linkes Ende eines kleinen Giebels. Kalkstein. Höhe 63 cm. Länge 95 cm. Dicke 41 cm. Linke Spitze und die obere rechte Ecke abgeschlagen. Innerhalb des Giebelrahmens eingetiefte Reliefdarstellung. Links sind zwei nackte langgelockte Knabengestalten, die linke im Profil nach rechts hockend, die andere nach links gebückt stehend, mit einem korbähnlichen Gegenstande spielend dargestellt, den sie an Bändern zu heben suchen. Daran schließt sich ein auf dem Boden liegendes Füllhorn, das nach links in eine aufgebogene Spitze endet, nach rechts trichterförmig sich erweitert und von drei plastischen nach rechts convergierenden Streifen durchzogen ist. Die Beendigung der Darstellung rechts fehlt. Ein Knabe, den beiden besprochenen ähnlich (der Kopf ist abgebrochen) schwebt (wie der flügellos) von links her daran empor. Auf der oberen Fläche drei Dübellocher. Provinciale Arbeit.

104. Rechtes Ende eines kleinen Giebels. Kalkstein. Höhe 47 cm. Länge 105 cm. Dicke 29 cm. In umrahmtem aber ganz flachem Giebelfelde, dessen Ränder vielfach bestoßen sind, ist rechts ein im Profil nach links gegen die Giebelmitte zu schwimmender Delphin dargestellt. Links von ihm, vor seinem Kopfe, werden das linke nackte Unterbein und die rechte Fußspitze einer vermuthlich schwebenden oder fliegenden Knabenfigur sichtbar. Alles Übrige ist weggebrochen. Dieses Stück und das vorige gehören wohl nicht zusammen. Arbeit provincial.

106. Zwei Bruchstücke einer Wandverkleidung (?). Schwarzer geringer Marmor. Höhe 91 cm und 40 cm. Breite 43 cm und 73 cm. Dicke 9 cm und 12 cm. Von einer schmalen Umrahmung aus nach einer Mittelleiste laufen beiderseits parallele dicht neben einander gestellte S-förmig geschwungene gehöhlte Rillen. Eine Vorstellung von der Form des Steines im Ganzen ist nicht zu gewinnen. Sorgfältige Technik.

(Schluss folgt.)

WOLFGANG REICHEL

Ein vergessener archaeologisch-epigraphischer Bericht

In A. L. Schlözers „Briefwechsel meist historischen und politischen Inhalts“, Theil V (1779), Heft 30, S. 364, fand ich in dem Artikel: „Antiquarische Reise in das südliche Frankreich von Herrn Prof. Oberlin in Straßburg, im Mai 1776“¹⁾ zwei Inschriften erwähnt, von denen die eine seitdem verschollen, die andere in Hinsicht auf ihre Provenienz neuerdings falsch taxiert worden ist. Es wird daher nicht überflüssig sein, wenn dieser Bericht hiermit der Vergessenheit entrissen wird. — Mr. de Guys, „dessen Reise nach Griechenland bekannt ist“,²⁾ hatte in dem Garten seines Landgutes nahe bei Marseille verschiedene Antiken aufgestellt. „Über dem Eingange steht ein Kopf von Jupiter Hammon von weißem Marmor; im Garten eine griechische Priesterin von parischem Marmor von trefflicher Arbeit, doch ohne Arme; sie hat einen Schleier auf dem Haupt, der doch das Gesicht frei sehen lässt; ihr Mantel ist mit Fransen verbrämt. Auf einer ablaufenden Seite des Gartens steht ein Hintertheil einer Sphinx und ein Stück eines Obeliskens, beide von Basalt; auch ein Stück einer Bildsäule eines geharnischten Kaisers. Verschiedene von Smyrna, Konstantinopel, Alexandria mitgebrachte Inschriften:“³⁾ hier ist eine von Smyrna:

.....
 ΤΟΝ ΑΓΩΝΟΘΕΤΗΝ
 ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΘΕ
 ΩΝ ΝΕΜΕΣΕΩΝ ΕΠΙ
 ΤΕΛΕΣΑΝΤΑ ΤΟΝ
 ΑΓΩΝΑ ΑΓΙΩΣ ΤΗΣ
 ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
 ΘΕΩΝ

¹⁾ Die erste Partie dieses Berichtes von Oberlin steht in Schlözer's Briefwechsel IV H. 19, S. 47—58 und ist in Corp. XII zu n. 1929. 1222. 1352 citiert. Die zweite Partie blieb unbeachtet. Über Jeremias Jacob O. Oberlin, den bekannten elsässischen Philologen (1735—1806), vgl. E. Martin's Artikel in der „Allg. Deutschen Biographie“ s. v., wo auch der Reise nach Marseille und der darüber erstatteten Berichte Erwähnung geschieht; des unsren nicht.

²⁾ Über Pierre Augustin Guys (1721—1799) vgl. die „Biographie universelle“ s. v. Dem Werke „Voyage de la Grèce“ (zuerst gedruckt 1776) verdankte Guys, der von Haus aus Kaufmann war, seine literarische Reputation. In Smyrna war er schon 1748.

³⁾ Vgl. Stark, Städteleben S. 584 f.; C. I. L. XII p. 56 n. VIII.

[... τὸν ἀγωνοθέτην τῶν μεγάλων θεῶν Νεμέσεων ἐπιτελέσαντα τὸν ἀγῶνα ἀγίως τῆς πατρίδος καὶ τῶν θεῶν.]

[Über den Cult der Νεμέσεις in Smyrna vgl. Pausanias VII 5, 1 mit I 33, 6. Hiezu die Anmerkung zu C. I. Graec. 2663 (aus Halikarnass). Es fanden Spiele zu Ehren dieser Gottheiten statt. A. a. O. n. 3148 wird ein Κλ. Βάσσος ἀγωνοθέτης Νεμέσεων angeführt. Vgl. auch C. I. Gr. 3163. 3193 (aus Smyrna). Hermann Posnansky Nemesis und Adrasteia. Eine mythologisch-archaeologische Abhandlung. In Bresl. philol. Abhandl. 1890 p. 61 ff. — Unsere Inschrift finde ich nirgends aufgenommen oder erwähnt.]

Und dann eine aus Alexandria auf braunem Marmor:

GERMANICO CAESARI TI [aug. f.]
L VALERIVS
L TONNEIVS L
A MEVIVS
MAGISTRI LARVM AVG

[Diese Inschrift steht, in verbesserter Lesung, und mit Hinzufügung der hier ausgelassenen Datierung, welche die letzte Zeile gibt: ANNO · V · TI · CAESARIS aug., bei Herzog n. 607 und C. I. L. XII 406. Hirschfeld merkt an: „basis nigra; fuit in regione q. d. St.-Just prope Massiliam, in muro horti Marii Clément qui dedit a. 1850 museo Aveniensi, ubi adhuc extat.“ Inbezug auf die Datierung: „nota annos imperatoris regnantis more Aegyptiaco (cf. Mommsen Staatsrecht II² p. 778) vel certe orientali adscriptos. Titulum Germanico mortuo i. e. a. 19 positum esse videri monet Mommsen.“

Diese Angaben sind demnach zu berichtigen. Die Inschrift stammt aus Alexandria und wird dort gesetzt sein, als Germanicus Ägypten besuchte. — In den Untersuchungen über den Cult der Lares Augusti ist auf unsere Inschrift meines Wissens nirgends Rücksicht genommen.]

Der Berichterstatter fährt fort:

„Bei einem Kapuziner, P. Bonaventura, sahen wir eine kleine aber auserlesene Sammlung von Naturgeschichte und Antiken: unter diesen einen schönen Apoll, einen künstlich gegossenen Satyr, und eine Kopie der Mediceischen Venus. Mr. Grosson, der die Alterthümer von Marseille beschrieben hat,⁴⁾ gab sich die Mühe, uns die wichtigsten derselben selbst zu zeigen. Er besitzt auch ein beträchtliches Cabinet, worin eine Reihe Massilischer Münzen, und dann eine sonderbare Isis von Alabaster mit Kornähren auf dem Haupte, vorzüglich schätzbar ist.

⁴⁾ [Joh. Bap. Bernard Grosson (1733—1800), recueil des antiquités et monumens Marseillois (Massiliae 1773), vgl. Bibliographie universelle s. v. und C. I. L. XII p. 56 n. VI.]

Eine andere Sammlung ist bei den Vätern des Oratorii, das uns Herr Abbé Cournand mit vieler Höflichkeit vorwies.“

Es folgt eine Beschreibung der sonstigen Sehenswürdigkeiten von Marseille, die hier nicht weiter interessieren kann.

Prag, im December 1891.

J. JUNG

Alterthümer in Pola

Vor einiger Zeit bekam ich von maßgebender Seite die Erlaubnis, in Begleitung einer Guardia in Civil einen Rundgang durch Pola anzutreten, um nach Antiken zu sehen, welche sich etwa in einzelnen Häusern eingemauert oder frei herumliegend vorfänden. Die Ausbeute war verhältnismäßig gering. Die Hauseigenthümer scheinen sich eben doch langsam daran zu gewöhnen, derartiges sofort an das Museum abzuliefern. Ob sich freilich nicht zumal in den Kellern der am Abhange des Castellhügels gelegenen Häuser Mauerreste erhalten haben, welche den Besitzern selbst unbekannt sind, muss dahingestellt bleiben.

Ich gebe im Folgenden das Resultat jener Nachforschung, wobei ich Unbedeutenderes, wie Säulentrommeln und kleinere Architekturfragmente, wie solche öfter in den Gärten des Castellhügels zu finden sind, übergehe. Angeführt seien hier nur vier schön gearbeitete und reich gegliederte Gesimsstücke aus weißem Marmor von je 0.66 m Länge, welche im Hofe des Hauses Via Castropola Nr. 23 übereinander eingemauert sind und mit einem kleinen ebenda in der Gartenmauer steckenden Fragmente von demselben jedenfalls prächtigen Baustammen.

Von Reliefs fand sich: 1. Eine oblonge Grabstele an dem Eckhause des Vicolo della Bissa und der Via Abbazia außen in ziemlicher Höhe eingemauert. In einer oblongen von profilierten Pfeilern begrenzten Nische ist in hohem Relief ein unbärtiger männlicher Kopf mit kurz geschorenem Haar dargestellt. Auf dem Architrav eine Weinranke, an deren Traube ein Vogel pickt. Unter der Nische, von oben nach unten, Zahnschnitt, Guirlande mit Maske und drei übereinander liegende Reliefstreifen (nach Art eines ionischen Epistyls). In die Ecke desselben Hauses ist ein antiker Pfeiler eingelassen.

2. Fragment eines Reliefs aus Marmor, 0.44 br., 0.49 h., Via Minerva 23 außen eingemauert. Zwei Eroten mit Guirlande.

3. Platte aus Kalkstein, gef. beim Umreißen einer Mauer des Hauses Via Sergia Nr. 31 und ebendort aufbewahrt; 0.75 l., 0.385 h.

0·14 d., allseits bearbeitet, l. gespitzt und abgebrochen. R. ist in einer Länge von 0·46 m aus der Platte in Rundsculptur ein Hund mit Halsband herausgearbeitet, der auf stilisierten Akanthusblättern hockt; die Schnauze ist abgebrochen. Das Ganze mag ursprünglich mit seinem linken Theile in der Mauer gesteckt und als Träger etwa eines Balcons gedient haben.

Inschriften sind folgende zu erwähnen:

1. Im Besitze des Apothekers Carbucchio, Via Sergia Nr. 18, im Vorjahre ebenda im Garten gefunden. Der Besitzer hat mir mündlich zugesagt, den Stein dem im Entstehen begriffenen Museum abzutreten.

Grabplatte aus Kalkstein, 0·47 h., 0·28 br., 0·13 d.; oben und unten abgebrochen; nach oben mag sich der Stein etwa zu einem Giebel zugespitzt haben. Das oblonge Inschriftfeld ist von einem Reliefleisten umrahmt, der l. oben und r. weggebrochen ist. Die Punkte sind fast nur eingeritzt und mögen wohl öfter verschwunden sein. Zweifelhaft sind sie Z. 5 und 9.

D M
C·ANTONIVS
ZOSIMIANVS·
SIGNODALMATI
5 VS·IVVENI INCOM
PARABILIQVIVI
XITANN·XVIII
MENS III
DIAES·X/I
10 SINEVLL/MA
CVL/ ANTO
NI·S V AR
P/S·FILI
KARISSIMO
15 ETI IENTISSI

D. M. C. Antonius Zosimianus, signo Dalmatius; iuveni incomparabili qui vixit ann(os) XVI[I/I] mens(es) III? diaes X[V/I]? sine ulla macul[a C. A]ntoni[u]s [E]u[c]arpus filio karissimo et [p]ientissi[mo]...

In demselben Garten stieß man auf das Fragment einer schlecht gearbeiteten Gewandstatue und auf Reste von Mauerzügen, welche nach Aussage Herrn Carbucchio's in ihrer Gesamtheit das Aussehen eines Zellen-Complexes gewährt hätten.

2. Stufe aus Marmor, aus der Arena? jetzt im Hause Via Kandler Nr. 27, als Treppenstufe dienend; 2 m l., 0·31 br., 0·16 h.; auf der oberen Fläche Inschrift; Buchstaben sehr schön, Z. 1 0·10 m, Z. 2 0·07 m hoch.

VIBIA , D , L
HETOEME

L·CLODIVS·L·F
MAXIMVS

Nach älteren Abschriften in Band V des Corpus unter n. 256.

3. Fragment, Via Barbacana Nr. 11, in die Mauer des Stiegenhauses eingelassen und überweißt; 0·285 br., 0·30 h.; Buchstaben schön, 0·06 (Z. 1)—0·045 (Z. 5) h.; ebenfalls von einer Arena-Stufe herührend?

LOC
C·VIBI
ALBAN

Vgl. die vorhergehende Inschrift mit demselben Gentilnamen.

4. Fragment aus dichtem marmorähnlichen Kalkstein, Via Sergia Nr. 6, Hofmauer; links und rechts gebrochen, unten vollständig, wie Spuren einer vorragenden Randleiste zeigen; 0·81 l., 0·27 br. Die Buchstaben schön, tief und scharf dreikantig ausgehauen, Z. 1 0·115, Z. 2 0·075 m h.

M·ET·VECTIC
DPVLO·DEDIT

? *tributu/m et vectig[alia p]opulo dedit.*

Hieran schließe ich 5. eine oben abgerundete Stele aus Kalkstein, in der Mitte entzweigebrochen, mit Ausnahme eines kleinen Stückes oben vollkommen erhalten; 0·98 h., 0·44 br., 0·14 d.; mit ihrem unteren unbearbeiteten Theile steckte sie 0·28 m tief in der Erde. Gefunden wurde sie vor einigen Tagen im Garten des Hauses Via Medolino Nr. 23. Unmittelbar unter der Abrundung trägt sie in 0·055 m hohen, schönen, schwach keilförmig verdickten Buchstaben folgende Inschrift:

SIBI·ET·SVIS

IN·FR·P·XIII

IN·AGR·P·XIII

Die Inschrift ist vollständig. Das Fehlen des Namens des Stifters weist darauf hin, dass an dem Fundorte noch andere Inschriften verborgen liegen. Dem Wortlaute der Inschrift entsprechend wurden zusammen mit ihr eine ovale und eine viereckige Urne aus Kalkstein gefunden, welche ebenso geformte Glasgefäße mit Knochenresten umschlossen haben sollen. Dieselben sind zerbrochen worden.

Vor einigen Wochen hörte ich, dass im Walde Magran zwischen Altura und Giadreschi bei einem Kalkofen mehrere Sculpturen und Inschriften lägen. Ich begab mich in Begleitung meiner Guardia dahin und fand thatsächlich drei halb aufgedeckte Gräber und eine

beträchtliche Anzahl antiker Steine vor, Platten mit verschiedenen Einarbeitungen, Stücke von canellierten und glatten Säulen, ein kleines Fragment eines Reliefs mit dem unteren Saume eines Frauenkleides; eine Platte von unklarer Verwendung (0·74 l., 0·58 br., 0·13 d.) zeigte in der Mitte der oberen Fläche eine halbkugelige Vertiefung von 0·24 Durchmesser, die ungefähr in der Mitte vertical durchbohrt war. Von Inschriftsteinen sah ich nur noch ein Fragment aus Kalkstein, links und oben gebrochen, rechts und unten von einem Reliefrahmen abgeschlossen, 0·44 l., 0·42 br., 0·24 d., mit den Resten

✓ O · M · F io M(arc) f(ilio) . . .

Darunter, und möglicherweise auch darüber, stand nichts mehr.

Die Kalkbrenner wollten natürlich nichts davon wissen, dass sie derartiges bereits verbraucht hätten. Es ist aber nicht daran zu zweifeln und wird auch durch die Aussage anderer Personen bestätigt, welche dort einst große mit Inschrift vollbedeckte Platten gesehen haben wollen.

Schließlich gebe ich die Stempel einiger Lampen gewöhnlicher Form, von welchen mir die beiden ersten zum Kaufe angeboten wurden, bei den hohen Preisen aber nicht zu erstehen waren, während sich die dritte seit einigen Tagen im Besitze des hiesigen Gymnasiums befindet.

- 1) LVPAT I
- 2) VIBIANI
- 3) FORTIS

Pola, April 1892.

R. WEISSHÄUPL

Lustratio exercitus

Es ist eine von Alters her im römischen Heere geübte Sitte, vor dem Aufbruch zum Feldzug,¹⁾ sowie vor einer entscheidenden Action,²⁾ die Truppen einem Reinigungsoffer (lustratio) zu unterwerfen. Gleich artig ist die Lustratio beim Census, wie dies (Cicero sagt³⁾ de div. I,

¹⁾ Livius 28, 35, 5; 38, 12, 2; 38, 37, 8; Cicero ad Atticum 5, 20, 2; de divin. 1, 35, 77; Caesar b. G. 8, 52; Tac. ann. 15, 26; Appian Iber. 19; auch bei der Flotte Liv. 36, 42, 2, vgl. Liv. 29, 27, 5 und Appian b. c. 5, 96.

²⁾ Als Regel bezeichnet es Dio 47, 38, 4, *ὅτι τὸ καθάρσιον τὸ πρὸ τῶν ἀγώνων γιγνόμενον ἐντὸς τοῦ ἐρύματος ὡς καὶ δεδιότες ἐποιήσαντο*. Vgl. Dio 47, 40, 7; Appian b. c. 4, 89; Plutarch Brut. 39. Caes. 43 und den Scherz Ciceros ad Att. I, 13, 1.

³⁾ Cicero hatte selbst während seines kurzen Kriegsspieles in Cilicien die Lustratio exercitus vorgenommen.

45, 102: *in lustranda colonia ab eo, qui eam deduceret, et cum imperator exercitum, censor populum lustraret, bonis nominibus, qui hostias ducerent, eligebantur.* Die Lustratio des Census ist eben nur eine specielle Anwendung des Gebrauches.⁴⁾ Eine Darstellung dieses Vorganges gibt eine Scene der Traianssäule.⁵⁾ Gleich nachdem das Heer im ersten Feldzug die Donau überschritten, wurde der Act vorgenommen. Es entspricht dem von Dio⁶⁾ angegebenen Ritual, dass die drei Opferthiere *sus, ovis, taurus*,⁷⁾ aus dem Lager herausgeführt werden, weil sich die Lustratio im freien Felde vor dem Lager vollzieht.

Auf eine militärische Lustratio bezieht sich auch die Inschrift C. I. L. V n. 808: *D(eo) i(nvicto) M(ithrae) Fl(avius) Exuperat(us) agens in lus[t(ratione)] Fl(avii) Sabini p(rimi) p(ili), Ael(ius) Severus agens lust(ratione)*⁸⁾ *Aur(elii) Flav(iani) pr(incipis), signif(eri) leg. III p(iae) f(idelis) [Philippianae*⁹⁾], *Val(erius) Valens signif(er) leg(ionis) XIII Gem(inae) lust(ratione) Aur(elii) Zenon(is) p(rimi) p(ili) v. s. l. m.*

Die Lustratio betraf zwei Legionen, deren erste Centurionen als die Lustrirenden genannt sind, der III¹⁰⁾ — wahrscheinlich die rätische Italica — und der XIII Gemina aus Dacien. Da die Geschichte dieser Zeiten so gut wie verloren ist, so lässt es sich schwer sagen, welcher Anlass die beiden Legionen nach Italien geführt.¹¹⁾

Die drei bei der Lustration beschäftigten Soldaten scheinen der

⁴⁾ Vgl. auch Mommsen Staatsr. II, 412.

⁵⁾ Fröhner Pl. 35.

⁶⁾ Er sagt (vgl. Anm. 2), dass die Sitte vorgeschrieben habe, die Lustratio außerhalb des Lagers vorzunehmen, also ganz entsprechend der Lustratio des Census auf dem Marsfeld.

⁷⁾ Sie verlassen das Lager durch die *porta praetoria*, während der Kaiser an der *ara* vor dem *Praetorium* eben eine Spende darbringt. Vgl. auch meine Ausgabe des Hygin cast. met. S. 54 und 72.

⁸⁾ Ebenso wechselt der Ausdruck in den Inschriften Westd. Zeitschr. 9 p. 168 *exil(latio) leg(ionis) XXII pr(imigeniae) p(iae) f(idelis) agentium in lignari(is)*, und Brambach 1746: *v[e]x(illatio) [leg(ionis)] XXII [pr(imigeniae) p(iae) f(idelis) An]t[on]ianae*?) *a[gentium] lign(ariis)*.

⁹⁾ Die Zeit der Inschrift bestimmt, wie Mommsen bemerkt, eine zweite ebenfalls in Aquileia gefundene Inschrift C. I. L. V 8237: *Mercurio A[ug]. Valerius Valens sig. [leg. XIII G.] et Domitius Zosimus act[or] in rat(ionibus) Domiti Terentiani . . . moniti renovaverunt t[emplu(m)?] Peregrino et Aenili[ano] co(n)s(u)l[ibus]* a. 244. Es wird demnach in der im Text citirten Inschrift Philippianae eradirt sein.

¹⁰⁾ Vgl. auch C. I. L. Suppl. III 8112, unten im Texte. Mommsen emendirt zu der Inschrift und im Index p. 1171 IIII F(lavia) f(elix.). Für die Nothwendigkeit dieser Änderung sehe ich keinen entscheidenden Grund, wenn auch das Fehlen des Beinamens Italica anstößig ist. Die III Augusta existirte bekanntlich unter Philipp nicht.

¹¹⁾ Man kann daran denken, dass sie zu Gordians Partherfeldzug ausgezogen, mit Philippus dann im Jahre 244 aus dem Orient zurückgekehrt und in Aquileia, an der Schwelle Italiens, in ihre Standlager entlassen wurden.

Vorschrift Ciceros gemäß, bonis nominibus ausgewählt¹²⁾ und dürften jene drei Soldaten gewesen sein, welche die drei hostiae — sus, ovis, taurus — geführt haben.

Von einer anderen Art militärischer Lustratio berichtet die Inschrift C. I. L. 3 Supp. 8112: ..[*pro salute imp(eratoris) Caes(aris) M. Aureli Severi Alexandri Aug. n. et leg(ionis) V[II] Cl(audiae) Seve-
[ri]anae A[lex]andri[anae] Myrism[us] Felicis d[isp]ensatoris*)] *vik(arius) lust[rat(ione)]* — so wird zu ergänzen sein — *Cl(audii) Ale-
x[an]dri has[ti] cum*] *ensoribus* — 11 Namen — a. 228.

Die Inschrift bezieht sich, wie ich im Corpus wahrscheinlich gemacht, auf die Lustratio des Territoriums der Legion. Das Auftreten des vikarius dispensatoris bei der Lustration dürfte sich aus der Stellung des Dispensators selbst erklären. Es ist der Dispensator legionis, der in den Inschriften der legio III Aug.¹³⁾ wiederholt genannt wird. Bereits in augusteischer Zeit lag die Verwaltung der für Heereszwecke bestimmten Gelder in den Händen der Provincialprocuratoren. Strabon sagt von Hispania citerior p. 166: εἰσὶ δὲ καὶ ἐντροποὶ τοῦ Καίσαρος ἱπποκοὶ ἄνδρες, οἱ διανέμοντες τὰ χρήματα τοῖς στρατιώταις εἰς τὴν διοίκησιν τοῦ βίου. Es sind dies die beiden Procuratoren der Hispania citerior im engeren Sinne und von Asturia und Callaeciae.¹⁴⁾ So erklärt sich auch die Verknüpfung der Belgica mit den beiden Germaniae zu einem procuratorischen District, da die Germaniae bereits in der Periode, in welcher sie bloße Militärdistricte bilden, für die Bestreitung der Heeresbedürfnisse auf die Casse des Procurators der Belgica angewiesen waren.¹⁵⁾

Heidelberg.

A. v. DOMASZEWSKI

¹²⁾ Bei Exuperatus wird man an die Bedeutung des Verbums gedacht haben. Es wird kein Zufall sein, dass die drei bei der Lustratio verwendeten Soldaten signiferi sind. Vgl. Sueton. Claud. 18.

¹³⁾ Vgl. C. I. L. VIII 3288—3292 und die Familia rationis castrensis C. I. L. VIII 2702 und 5234. — In Moesia superior könnte allerdings der Titel des Dispensators anders gelaute haben, da nicht wie in Numidien nur eine, sondern zwei Legionen in dieser Provinz stationiert waren. Aber eine engere Beziehung dieses Dispensators zum Heere anzunehmen, nöthigt meines Erachtens der ganze Zusammenhang der Inschrift.

¹⁴⁾ Vgl. Rhein. Mus. 1890 S. 5 ff. und Mommsen Staatsr. II 848.

¹⁵⁾ Dass die erste Meldung von der Empörung der rheinischen Legionen im Jahre 69 durch ein Schreiben des Procurators der Belgica in Rom einläuft (Tac. hist. 1, 12), hängt damit zusammen. Seine Officialen waren ohne Zweifel in den Hauptquartieren in Mainz und Köln Augenzeugen der Vorgänge. Denn am 1. Januar, als die Truppen den Eid verweigerten, war auch Soldzahlung. Vgl. Mommsen Eph. VII p. 460. Aber es ist ganz falsch, wenn Marquardt sagt, die Germaniae als Militärdistrict gehörten zu dem Gerichts- und Verwaltungskreise des legatus Belgicae, Staats-Verw. I S. 275. Tacitus Ann. XIII 58 sagt von dem beabsichtigten Kanalbau des Legaten des oberrheinischen Heeres: *Invidit operi Aelius Gracilis, Belgicae legatus, deterrendo Veterem, ne legiones alienae provinciae inferret.*

Aus Westungarn

Wir theilen im Folgenden die Ergebnisse eines viertägigen epigraphischen Ausflugs (1.—4. Sept. 1891) nach Eisenstadt, Ödenburg, Raab, Komorn und Steinamanger mit, die wir größtentheils gemeinschaftlich aufgenommen haben und daher auch in der Veröffentlichung zusammen vertreten. Jeder von uns hat allenthalben das freundlichste Entgegenkommen seitens der einheimischen Alterthumsfreunde gefunden, und insbesondere sind wir Prof. P. Clemens Karpathi in Steinamanger für mannigfache Förderung zu Dank verpflichtet.

Mit einem Worte möchten wir unserem Bedauern Ausdruck geben, dass wir nicht an allen Orten für Bergung und Aufbewahrung der Fundstücke in gleich umsichtiger Weise wie in Ödenburg und in Steinamanger gesorgt sahen. Insbesondere bedauerten wir, dass der Mangel eines gut eingerichteten Museums in Komorn oder Ó-Szöny so viele Funde des ergiebigen Bodens von Brigetio infolge des dort energisch und schwunghaft betriebenen Raubbaues und Geheimhandels verloren gehen lässt. Wir wagen kaum zu hoffen, dass unsere Worte einen wirksamen Appell an die ungarischen Behörden bilden können, dass durch geeignete Vorkehrungen, am besten wohl durch ausreichende Unterstützung des Komorner historischen Vereins, der sich die Leitung der Grabungen und die Sammlung und Erhaltung der Funde mit zur Aufgabe machen sollte, der spurlosen Verschleppung und theilweisen Zerstörung oft wichtiger Stücke ein Ziel gesetzt werde. Mindestens sollten den ausgedehnten Grabungen der Bauern die Fachkundigen dieser Gegend insoweit folgen, dass sie dieselben in einer Fundkarte zusammenstellen und ein Verzeichnis nach Gattungen der Funde anlegen.

Nach Eisenstadt (Kis Marton) zu gehen, veranlassten Mittheilungen Prof. v. Domaszewski's und des Directors der dortigen k. und k. Militär-Unterrealschule, Herrn Obersten Josef Edlen von Schuppler; dieser hatte an Dr. Kubitschek auf eine briefliche Anfrage bestätigt (5. November 1890), dass in der Umfassungsmauer des Parkes des genannten Erziehungshauses zwei Römersteine eingemauert seien, und getreue Copien derselben anfertigen lassen. Wir lasen auf dem einen (Sandstein, 0·69 h., 1·00 br., Zeilen vorgerissen, schöne Buchstaben etwa der Antoninenzeit):

T · F L · G A	I O	
▲ N · L · E T C A H I E R		
F O R T V N		
V · V · F E C · S I B · E T		
5 C O N · P		

In Z. 1 ist zwischen A und I ein beträchtliches Spatium, das durch ein Loch im Steine ziemlich ausgefüllt wird und wohl wegen desselben ohne Schrift gelassen war. In Z. 2 sind die auf die Altersangabe folgenden Buchstaben überaus gedrängt geschrieben und stören die Symmetrie der Inschrift. Wir nehmen keinen Anstand, sie für einen nachträglichen Zusatz anzusehen, durch den auch die Hinzufügung eines V. zu Anfang der Z. 4 verursacht sein dürfte, und lesen als ursprüngliche Grabchrift: *T. Fl(avio) Gaio an(norum quinquaginta) Fortuna[ta] v(iva) fec(it) sib(i) e[st] con(iugi) p(ientissimo)*; der Zusatz in Z. 2 scheint *et* und *Ca...er* oder *Ga...er* oder *Ca(Ga)...fr(ater)* gelautet zu haben, Z. 4 aber wurde zu *v(ivi) fec(erunt)* u. s. w. umgestaltet — alles dies ohne Rücksicht auf die Fassung der Schlusszeile. Das Cognomen Gaius, das unwillkürlich die Controverse über den Verfasser der Institutiones in Erinnerung ruft, begegnet noch wiederholt in der Umgebung, so in Steinamanger C. I. L. 3, 4197. 4204 (Caia) und in Ödenburg 4259.

Der andere Stein, in zwei Stücke zerbrochen,*) (Sandstein, 0·53 h., 0·77 br.) trägt die Aufschrift:



Nicht näher zu bestimmen waren Reste von Buchstaben zu Anfang der Zeilen 1—5; ebenso wenig waren in Z. 6 Punkte mit Sicherheit zu statuieren. Mehr vermochten wir in mehr als einstündigem Bemühen, das die drückende Mittagshitze zur Qual gestaltete, nicht herauszulesen; auch schien es wegen der vorgeschrittenen Verwitterung der Oberfläche des Steines nicht rätlich, die Buchstaben genauer zu untersuchen oder einen Abklatsch anzufertigen. Soviel wir erkennen, handelt es sich um zwei jung verstorbene Kinder (Z. 1 Knabe, Z. 2 Mädchen?), denen der in Z. 3 f. Genannte den Grabstein gesetzt hat; derselbe soll auch sein Grab bezeichnen (*fec(it) et si[bi]*) und das seiner Gattin: *bisale con(iugi) p(ientissimae)*. In Z. 6 schien am ehesten *uncanimi se[r]o* oder *se[cl]o senili* und *mi[l.] l[eg.] sec.* gestanden zu haben.**)

*) Bruch Z. 4 nach VI M, Z. 5 nach 'SA I, Z. 6 nach ISE

**) *iuveni misero, seni...* wenigstens gestattet der Stein nicht zu lesen. Die Copie, die von der Anstaltsleitung geschickt worden war, zeigt in Z. 6

In Hegykő (Heiligenstein) fanden wir C. I. L. III 4250 im Fußboden vor dem Altar der Kirche wieder auf: Kalkstein 2·03 h., 0·88 br., Inschriftfeld 0·90 × 0·64; zuoberst ein Halbkreis mit (nach oben offenem) Halbmond und (darunter) Pfau, nach r. vor demselben ein undeutlicher birnförmiger Gegenstand; im Feld darunter eine Jagd, und zwar werden dargestellt: 1. Baum, dann ?, dann Baum, Hund, Bär, Hirsch sich umwendend, 2 Hunde, Baum, Hirsch sich nach den Verfolgern umsehend; Z. 3—5

NEGOTIATOR

A N · L X X

H S · E

Z. 7 AETERNALIS, Z. 9 CINNA·FILIFECERVNT.

Ödenburg, Comitatsmuseum. Obwohl C. I. L. III 4234 öfter verglichen worden ist, ist eine nicht uninteressante Wahrnehmung bisher nicht gemacht worden. In Z. 3 ist G·P· und Z. 6 LIB, wie die Störung der symmetrischen Anordnung der Weihinschrift deutlich zeigt, nachträglich hinzugesetzt worden. Es hat demnach die Widmung ein Philinus als Slave eines (G.) Pomponius Severus vollzogen und seine spätere Freilassung durch jene Zusätze kenntlich gemacht.

Szeplak im Pfarrhof. C. I. L. III 4264, h. 1·19, Inschriftfeld 0·69 × 0·42, ganz übertüncht; oberhalb der Inschrift eine Büste.

TEVRISCVS ^{so}

TVTIAEF

ANNXX

H S E

5 AMMODA

MATERSIBI

EFILIOVIVA

FECIT·COCCV

ETCASSIO

Teuriscu(s) Tutiae f(ilius) ann(or)um XX h(ic) s(itus) e(st); Ammoda mater sibi et filio viva fecit. Es folgt ein (vielleicht späterer) Zusatz *Coccu et Cassio.*

[Komorn. Im XIV. Bande der A.-E. M. sind einige wenige Inschriften des antiken Brigetio sowohl von Herrn Fröhlich als von

VNENIMIS}EO SENILIMOLFSSEC)

[Vielleicht ist vor dem *nil(es) leg(ionis) sec(undae)*, das wohl ans Ende von Z. 3 gehört hätte, zu erkennen *commune* (nämlich 'Grab') *nimis e(v)o senili.* E. B.]

Herrn Kubitschek herausgegeben worden, ohne dass einer von beiden auf die gleichzeitige Behandlung derselben vonseiten des anderen durch uns rechtzeitig aufmerksam gemacht worden ist. Dies constatieren wir hier, da gelegentlich von Herrn Meisterhans in der Neuen phil. Rundschau 1891, 399 eine diesbezügliche Anfrage gestellt worden ist. Anm. d. Red.]

Komorn, bei Dr. Cselley. Kleine Kalksteinara aus Ó-Szöny, in zwei Stücke gebrochen.

S I L V A N O
S I L V E S T
R I A E L I
~~V S T E R~~
5 T I V S P E Q
V A R I V S

V S L L M

Silvano silvestri Aelius Tertius pecuarius v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito).

Zu verstehen ist wohl ein *pecuarius* der *legio I adi.*; ein anderer aus Brigetio wurde in der kürzlich edierten Inschrift Arch. Értesitő 1891, 237 n. 28 von ihrem Herausgeber verkannt; sie lautet: *d(is) m(anibus) et perpetuae securitati Aeli Sabini [p]ecuari leg. I ad.; Plotia Ulpia coniugi f(aciendum) c(uravit)*. Über die *pecuarii* von Legionen sieh diese Zeitschrift XIV 64.

Komorn, im Museum der reformierten Schule, Ara 0·31 × 0·17 × 0·14. Tiefe Buchstaben, Zeilen vorgerissen.

S I L V A N O

D O M E S T
I V L F V S C I N
V S V E T L E G
5 I A D P R S E

E T P R S V V S L M

Silvano domest(ico) Iul(ius) Fuscinus vet(eranus) leg(ionis) primae ad(iutricis) pr(o) se et pr(o) su(is) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).

Die von Kubitschek in dieser Zeitschrift XIV 131 veröffentlichte Bauinschrift befindet sich jetzt bei den Benedictinern in Komorn. Wir müssen bei dieser Gelegenheit gegen Prof. R. Fröhlich (Archaeologiai Értesitő 1891, 226 f. und 271) bei aller Anerkennung seiner

hervorragenden Verdienste um die Aufhellung der römischen Cultur in Ungarn mit Bestimmtheit constatieren, dass die von Kubitschek gegebene Abschrift richtig ist. Es ist ja möglich, dass *vic(i) Alem* (...) gestanden hat, aber auch dieser Vermuthung ist nicht förderlich, dass nach VIC kein Punkt zu erkennen ist. Der Bemerkung a. O. (XIV 131) 'dass der c(ustos) a(rmorum) C. Iulius Maximinus dieser Inschrift nicht der nachmalige Kaiser war, brauche ich nicht erst zu beweisen' hat Fröhlich, der a. O. 227 diese Identification, wir wissen nicht recht warum, vollzog, im Nachtrage S. 271 noch besonders widersprochen. Er sieht sich durch diese Identification gezwungen, das einzige detaillierte Zeugnis für die militärische Carriere des späteren Kaisers Maximinus, den Bericht der *Scriptores historiae Augustae*, zu verwerfen. Dort wird ausdrücklich gesagt: vit. 4, 4 *sub Antonino Caracallo ordines duxit centuriatos et ceteras militares dignitates saepe tractavit*; 5, 5 (*fuit sub Heliogabalo*) *tantum honore tribunatus*; nachdem Alexander Severus zur Regierung gekommen ist, spricht er im Senate 5, 4 *Maximinus tribunus, cui ego latum clavum addidi, ad me confugit*, und 5, 5 *statim denique illum tribunum legionis quartae ex tironibus, quam ipse composuerat, dedit*. Dem gegenüber ist es ganz gegenstandslos, dass in der hier behandelten Bauinschrift aus Brigetio so gewöhnliche Namen wie Iulius und Maximinus zusammentreffen.

Die Inschrift A.-E. M. XIV 132, 2 steckt, so wie im vorigen Jahre, noch heute im Schotterhaufen auf der Hauptstraße in O-Szöny vor dem Hause n. 252! Die Lesung ließ sich nicht fördern.

Eine sehr große Ara, die Herr Dr med. Csellej (in Komorn), wie er uns sagte, vor kurzem erworben und dem Benedictinerkloster in Komorn zum Geschenke gemacht hatte, war weder dort noch sonst irgendwo wieder aufzufinden, obwohl zwei der Patres uns auf unserer Suche und auf einem Rundgange durch die öffentlichen Gebäude, die man uns als muthmaßliche Aufbewahrungsstätte bezeichnet hatte, mit lebenswürdigem Aufwand von Geduld begleiteten.

Raab im Benedictinerkloster, kleine Ara mit vorgerissenen Zeilen.

S I K V A
 s] I K V E S
 K M
 — — —

Ebenda. Kalksteinplatte 1.59 h., 0.91 br., 0.27 d., Inschriftfeld über 0.87 h., 0.75 br.


~~M. AVR~~ ?
 S. EX. A L. P. C. N T Q
 E. ELV. BONE. C. CAR.
 E. F. V R. VALERINE F
 5 E. AESABINE. E. ELV
 VERECV NDO. NLXX
 PVLCRE. SVRI. / LX
 E. ELV. VIT A I. A / XVIII
 E. N. MASVEI A N o A
 10 VII. E. AEFLORIDO
 M. AVR. VALERIANVS
 SIB. F. S. S. V. VI. F.

Am Ende von Z. 2 ist wohl zunächst L geschrieben gewesen und erst, als der Fehler bemerkt worden war, O darauf gesetzt worden. Z. 4 nach NE scheint E oder F getilgt worden zu sein. In Z. 8 scheint in VITALI das L nachträglich eingeritzt worden zu sein.

M. Aur(elius) [Valerian]us vex(illarius) al(ae) p(rimae) c(ontariorum) Anto(ninianae) et (H)elv(iae) Bon(a)e c(ontugi) car(issimae) et f(iliis): Aur(eliae) Valerin(a)e et Ae(liae) Sabin(a)e et (H)elvi(o) Verecundo an(norum) LXX, Pulc(h)r(a)e Suri an(norum) LX et (H)elv(iae) — oder — o Vitali an(norum) XVIII et Au(relio) Ma(n)suetiano an(norum) VII et Ae(lio) Florido, M. Aur(elius) Valerianus sib(i) et s(ui)s vi(vus) vi(vis) fecit. — Wie Z. 2 zeigt, ist die Inschrift zwischen den Jahren 212 und 217 gesetzt worden.

Z. 1 und 11 offenbar derselbe Mann, Z. 3 seine Frau, 4. 5 seine Töchter, 6. 7 Schwiegereltern?

Ebenda, gefunden in Bacsa am Donauufer im Frühling 1891; 1·17 h., 0·73 br., 0·17 d., Inschriftfeld 0·60 × 0·59.



*d(is) m(anibus) Aur(elio) Saturnioni, libr(ario) eq(uiti) alae con-
t(ariorum), stip(endiorum) XV, an(norum) XXXV, domo Sisciae, luc(un-
dius) Vindex libr(arius) [eq. al...(e)]iusdem...* Die ersten Zeichen
der Z. 8, die zu VI resp. VL zu ergänzen scheinen, wissen wir nicht
zu deuten. Die Lesung in Z. 8 schien sicher zu sein. — Librarii der
Reiteralen bei Cauer eph. epigr. 4 S. 428.

Ebenda. A.-E. M. I 149, in Z. 2 lasen wir $\sqrt{\text{PSI}}$.

Vörövar (Eisenburger Comitát). Nach gefälliger Mittheilung
des Herrn Prof. Karpathi aus einem Briefe des Pfarrers Josef Pecsénka
ist am 3. Mai 1890 im nahen Wald auf einem Hügel eine Gräber-
stätte mit zahlreichen Gefäßresten gefunden worden, dabei auch fol-
gende Inschrift, $\frac{3}{4}$ Ellen hoch, $1\frac{1}{2}$ Ellen breit:

Innerhalb einer Einrahmung
T•VEDIVSFVSCINVS
ETMERCVSENIAMESIA
C•LF,IVLIA,VERAC•F
AN XX•

T. Vedius Fuscinus et Mercusenias Mesia (statt *Messia?*) *C(ai)*
l(iberta) [et = E] Iulia Vera C(ai) f(ilia) an(norum) XX.

Steinamanger bei Prof. Karpathi, Tafel aus Kalkstein, noch
0·15 h., 0·13 br., 0·145 d., mit Buchstaben von 0·044 H.

d o $\sqrt{\text{I C H}}$ e n o

Ebenda. Gesimsstück aus weißem Marmor, r. gebrochen, l. ab-
gestoßen, noch 0·28 l., 0·075 h., 0·065 d. — Unten und oben ganz,
hinten rauh. Buchstabenhöhe fast 0·02. Vor kurzem am Süden-
de der Stadt beim Gastwirt Lebuß gefunden.

imp. d $\sqrt{\text{N O R D I A N O}}$ o Profil

Steinamanger Museum C. I. L. III 4151 = E. E. IV 481. Dieser
Stein, dessen Entzifferung früher nicht geglückt war (Mommsen hatte
an einen dieser Lesungsversuche die Bemerkung *neque enim legit nisi
qui intellegit* geknüpft), trägt oben drei stehende weibliche Ge-
stalten, darunter die Inschrift, deren Lesung erst durch eine neuer-
liche Vergleichen durch Dr. Kubitschek (Februar 1892) erledigt
worden ist.

l. Nebenseite
Spiegel

FATIS · TENAT
RHODIAS · ET
TENATIA
DIDOLIBERTAE
5 F C

r. Nebenseite
Krug

Fatis Tenatia Rhodias et Tenatia Dido liber[tae] f(aciendum) c(uraverunt). *libertae* steht wohl im Sinne von *collibertae*.

Auf einem ähnlichen Blocke im Museum befinden sich in gleicher Weise die drei Fata, aber das Inschriftfeld scheint daselbst nicht beschrieben worden zu sein.

Ebenda A.-E. M. XI 735. Nach gründlicher Reinigung ergab sich folgende Lesung:

NTM N ~ SA
V AR · VRSVS
V I R · SACERD sic
O M N I BVS
5 ~~H O N O R I BVS~~
FVNCTVS
V · S · L · L · M ·
SARIVS · FIMN
NTESTIS · PARON

N[y]m(phis) Auf[g(ustis)] sa[c(rum)?] Valer(ius) Ursus, vir sacer-
d(otalis) omnibus honoribus functus v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus)
m(erito); Satrius Fi(r)mion? [a]ntestis patrono. Auch jetzt ist die Lesung noch nicht ganz sicher gestellt, da Z. 8 Ende, wo irgend eine Correctur vonseiten des Steinmetzen vorgenommen worden zu sein scheint, die Elemente nach M sich nicht genügend erkennen ließen.

Ebenda A.-E. M. XI 72, 4. Auch hier gelang es nach einiger Reinigung eine bessere Lesung zu erzielen; sie lautet:

<p> </p>
<p> S · V · R · L · E A · T · T · A · P · S · V · S · L · L · M </p>

Z. 2 Ende eher E als T.

[Ne]mesi A[ug.?] s(acrum?) Vale(rius) Atta p(ro) s(e) v(otum)
s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito). Eine andere Widmung *pro sal(ute)*
sua et suorum an die *Nemesis Aug(usta)* von *Heliodorus Aug(usti)*

n(ostri) vil(licus) stat(ionis) Savar(iensis) ist vor Jahren gleichfalls in arce episcopali gestanden (C. I. L. III 4161).

Ebenda Ephem. IV 496.

EST REG
DDNN AVGS
 G·IVL·CONSTA
 NS·BF·COS·E·
 5 IVLIA·SEVERA
 E·VS·EMPVLVM
 GN·S·T·VERVNT·
 PRO·SE·SVISQ·
 E·OM·N·VS·IN
 10 COLVM·IBVS·
 V·S·L·M·

[?V]est(ae) Reg(inae) [in h(onorem)] d(ominorum) n(ostrorum) Aug(ustorum) s(acrum) G(aius) Iul(ius) Constans b(ene)f(iciarius) co(n)-s(ularis) et Iulia Severa (coniux) e[ri]us tempulum constituerunt pro se suisque omnibus incolumibus v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito).


Z. 1 nach T vielleicht Punkt. Über Z. 1 fehlt nichts. In Z. 6 möchten wir *eius* nicht auf *tempulum* beziehen. Eine Vesta Regina ist sonst nicht bekannt; die Ergänzung zu [Cael]est(i), vor dem Steine selbst versucht, schien sich mit den Raumverhältnissen nicht vereinigen zu lassen.

Steinamanger Eph. II 865: Hauptplatz n. 16 im Hofe l. als Trittsstein vor einer Thüre benutzt. Großer Block, unten vollständig.

QVINTONILBAN

Nach *Quintioni* wohl LB oder L \bar{B} (= *libertus*) gemeint.

4182 (in Szent-Kiraly beim Neubau der Kirche 1884 wiedergefunden, jetzt im Schlosse des Grafen Fesztetics in Bogat, 0·92 h., 0·60 br., 0·13 d., Inschriftfeld 0·63 × 0·44, Buchstabenhöhe von 0·055 bis 0·02).



Z. 4 X, 7 E, AVRELO, 8 AN, FIL/O, 9 noch sichtbar EAV/Λ--ΛL////////O///).

Im Museum befinden sich jetzt: C. I. L. III 4156 (Z. 8 ~~IVIR~~), 4168 (Z. 8 keine Punkte, 9 MODESTO^{II}E, also wohl nachträgliche Verbesserung). 4171. 4172. 4173. 4177 (Z. 1 CAES|, 2 FD, 3 IB-PO nicht mehr vorhanden, 4 nur mehr DESI^q). 4178. 4180. 4181 (zwischen den Columnen kein Bruch, sondern ein trennender Steg. I 3 G, 6 E·, II 1 G·IY, 2 NV, 3 OP⁻, 4 G·I, 5 F·I, 7 E·, 8 PE).

4183. 4188 (oben Giebel, in den seitlichen Zwickeln je ein Delphin). 4191. 4194 (Z. 1 ~~M~~, F·, 2 Ende Punkt, 4 nach CON nur N (nicht N) sichtbar, NN, 5 N (nicht N) erkennbar). 4196 (Z. 3 SVI^f). 4197 (Z. 1 *bon*/AE, Z. 3 Ende und Z. 7 statt der beiden ersten Punkte hederae, 6 CAIVS). 4206. 4207. 4218 (Z. 4 FLAINI (Flavini), 7 NEMESIVS·PARMO^{NE}), 4224 = E. E. II 870 (Z. 1 SAMVO, 3 AN, F·, 5 G).

C. I. L. III 4222:

MEMO
DVOB
VIXⁱ
ETSE
F CERVNT

Eph. II 868:

SPHINX
METIL

Am Schluss von Z. 2 Rest eines E, F, P, R oder B.

E. E. IV 492:

BONAEN
A D

A.-E. M. 11, 73, 6 Z. 1 die ersten Elemente wahrscheinlich IRO, etwa *duumviro*, Z. 3 Ende N^q (an. X..), 4 Ende ST^q, 6 FLI·HER, Z. 7 Ende F·C·, darunter der Löwe mit (r.) liegendem Krüge. Z. 4 Anfang E·T·, war also wohl E·T·.

Steinamanger C. I. L. III 4214, Herrengasse im Hübner'schen Hause (in der Hausflur rechts).

TICINIVS
VS
SIBI·ET
TICINAE
5 NIAE·COI
TMAE·N.

Z. 6 die Zahl der Jahre ist nicht ausgefüllt worden. Etwa [*Sex.?*] *Ticinius* [*Sex. fil(ius) Flav]us [uiu(us) fec(it)] sibi et [etwa Flaviae/* *Ticinae [uirgi]niae coi[ugi opt]imae an(norum)*... Die Ergänzung erhebt natürlich keinen Anspruch auf Sicherheit und will nur eine Möglichkeit andeuten.

FRANKFURTER

KUBITSCHKE

Bericht über einen Ausflug nach Liburnien und Dalmatien 1890 und 1891

Ossero.

Dicht östlich an der Brücke, welche die Insel von Lussino mit der Insel Cherso verbindet, liegt die kleine Ortschaft Ossero und spiegelt ihren Kirchthurm und ihre halbzerstörten Mauern nördlich in dem Canale d'Ossero, nach Süden in dem Canale di Punta Croce. Auf einem unebenen, mit Gras bedeckten Platze steht rechts vor der schönen Façade des Domes das Gemeindehaus.

Hier wird jetzt im oberen Stockwerke eine vom ehemaligen Pfarrer des Ortes, Mons. Jo. Bolmarich zusammengebrachte Antikensammlung, deren Beschreibung Benndorf in dieser Zeitschrift IV S. 76 ff. gegeben hat, in zwei Glasschränken verwahrt. Die besten Münzen und Gemmen jedoch, die er bei seinen Ausgrabungen in Ossero gefunden hatte, habe ich später Gelegenheit gehabt, bei ihm in Veglia zu besichtigen.

Im Erdgeschoße desselben Hauses wurden vom gegenwärtigen Bürgermeister Herrn Salata mehrere früher und neuerdings gefundene Inschriften untergebracht. Es sind dies zunächst die von Benndorf im Jahre 1878 im Hofe der Pfarrwohnung gelesenen, mit Ausnahme von Mitth. IV S. 80 n. 5 (= C. III S. 10145), die weder ich noch Dr. Weisshäupl gesehen haben.

Von später gefundenen Steinen ist hier:

1. C. I. L. III S. 10135; das Stück links mit dem Anfange von Z. 1—4 habe ich nicht gesehen; zum Schluss habe ich statt DECE gelesen DEC·D, so dass *argenti p(ondo) dec(em) d(abit)* zu verstehen sein wird.

Es kommen noch hinzu einige mittelalterliche Inschriften, unter ihnen:

2. Kalksteinplatte, rechts unten abgerieben und gebrochen.

5

PONTIFEX HVIVS
 INSVLEDIGNVS MAR
 CVS NIGRO · HOCEPS
 COPVMTSTVSSLEFO
 TVRE@FICVTSD
 NI^c BGMENIVI
 PITIOAN§·DN
 LXXXI§·N

*Pontifex huius | insule dignus Mar|cus Nigro hoc epis|copium
 totum solo? ... | ... edificavit ... | [pro-] | pitio an(n)o d(omi)ni
 [MCCCC] | LXXXI ...* Merkwürdig ist die in Z. 4 (zweimal) und 7
 vorkommende Form des Buchstabens O, nämlich §. — *Marco de
 Nigris* war Bischof in Ossero in den Jahren 1474—1485. — In Z. 5
 ist wohl (a)edificavit, nicht redificavit zu verstehen, aber was vorher
 und nachher gestanden haben mag, habe ich nicht finden können.

Im Hofe der Pfarrwohnung befinden sich die zwei bekannten
 Inschriften, von welchen

3. die im C. I. L. III S. 10129 zu 3141 publicierte gegenwärtig
 in der Mauer der Hofstiege eingemauert und zum großen Theil ver-
 waschen ist;

4. daneben C. I. L. III 3153 ebenfalls stark verwittert.

5. Ebendasselbst ist die in den Mitth. IV S. 81 n. 6 (C. I. L. III.
 S. 10141) veröffentlichte Inschrift hoch oben an der Hofmauer an-
 gebracht. Dieselbe ist mit breitem Rahmen eingefasst und vom Meer-
 wasser verzehrt. Nach meiner mit Verwendung einer Leiter angefer-
 tigten Copie lautet der Name des Verstorbenen:

CAI VALI PRO | CLI

Der Gentilname war also *Valgius*.

6. Als Architrav einer niedrigen Thür dem Hofeingange gegen-
 über liegt folgendes Stück einer Inschrift, die sich wahrscheinlich auf
 ein Gebäude bezieht.

IS ERGASTVLW

Zu ergänzen etwa: *impensis su|is ergastulum [faciendum
 curavit.....]*.

Ergastulum bezeichnet ein Arbeitshaus, in dem die niedrigsten
 Sklaven der *familia rustica* (meistentheils *vincti* Plinius n. h. 18, 21)
 unter der Aufsicht des *ergastularius* untergebracht wurden. Von Columella
de re rustica I 6, 3 wissen wir, dass ein solches Gebäude *subterraneum* war.

7. In demselben Hofe befindet sich endlich, außer den in Mitth. IV S. 82 erwähnten Gegenständen, an die Wand rechts vom Eingange angelehnt ein 90 cm hoher, stark verwitterter Torso aus Kalkstein. Über Zeit und Ort des Fundes wusste mir niemand etwas anzugeben. Zu erkennen ist eine männliche jugendliche Figur, ganz nackt und geflügelt. Der Kopf fehlt; an der linken Schulter glaubte ich noch einige Spuren des Haares zu sehen. Die Arme gehen auseinander in die Höhe und zwar ist der rechte weniger erhoben als der linke. Die Unterschenkel und Kniee sind abgebrochen. (Ob ein Eros oder Ikaros?)

In Ossero befinden sich noch folgende zwei unedierte Inschriften:

8. die eine über dem Architrav des Hausthores Nr. 45 eingemauert, trägt über dem Inschriftfelde ein Pinienornament mit Blattwerk und bezieht sich wahrscheinlich auf einen mittelalterlichen Bau. Zu lesen ist nach meiner und Dr. Weisshäupl Copie:

MENGAS/SMEFECT

Mengausus me fecit.

9. Die zweite fand ich im Hofe des Hauses Nr. 23 dicht vor einer Stiege als Pflasterplatte gebraucht; neuerdings ist dieselbe von Dr. Weisshäupl copiert worden. Auf dem ganz durchlöcherten und verwaschenen Steine waren nur noch folgende Buchstaben mit Sicherheit zu erkennen:

CL A // D // // R E N // // M C O I //
 C / // // // // // // A R // I N T E G //
 / > // // // // // // // C A V A I //
 // // // // // // // // // D I I //
 5 // // // // // // // // // I I • // I //
 // // // // // // // // // N // // //
 // // // // // // // // // // // //
 // // // // // V I // V I • K • // // // //

10. C. I. L. III 3145 aus weißem Marmor, eingerahmt, ist an der Außenwand des Hauses Nr. 5 (Eigenthümer F. Benussi) angebracht.

In Cherso sah ich noch unter der Loggia die im C. I. L. III 3151 (S. 10132) publicierte Inschrift und die unbeschriebene Ara mit Reliefs (C. I. L. III S. 10134).

Von Smergo, einer kleinen Bucht an der östlichen Küste der Insel Cherso, brachte mich ein Dampfer nach der Hauptstadt der Insel Veglia gleichen Namens. Die Stadt

Veglia

ist noch rings ummauert, und während auf der Meerseite die malerischen Felsen eine natürliche Substruction zu den Mauern bilden,

sind nach Norden hin an vielen Stellen der niedrigeren Schichten der hoch emporragenden venetianischen Mauern wohlerhaltene Reste römischen Baues bemerkbar.

Nur an zwei Stellen ist die Mauer durchbrochen, auf der Nordseite, wo sich ein venetianisches Thor öffnet, und gegen Westen dicht an dem viereckigen Thurm des Gemeindehauses. Hier wurde im Jahre 1848 ein Mauerzug niedergerissen und beim Ausgraben der Fundamente kam folgende Inschrift ans Licht:

MVRVS · PATALIVS · GRAN · OPIA · F
 VE · ETVS · LASTIMEIS · HOSP · F
 PRA · MVRVM · LOCAVERV · N · LOC
 CXI · ALT · P · XX · EISDE · PROR

Die Fundnotiz fand ich in dem Buche von Dr. Giambattista Cubich, *notizie naturali e storiche sull'isola di Veglia*, Triest 1874—76. Durch die Freundlichkeit des pens. k. Staatsanwaltes Herrn F. Celebrini in Veglia bekam ich dies Buch in der dortigen Stadtbibliothek *Algarotti* zu Gesicht. In dem ersten Capitel des zweiten Theiles, wo die alte Geschichte der Stadt behandelt wird, stehen in den Anmerkungen unter dem Texte von S. 23—29 viele und ausführliche Notizen über Funde antiker Gegenstände theils aus Veglia selbst, theils aus anderen Ortschaften der Insel. Hier ist S. 25 Anm. 1 unsere Inschrift, so viel ich weiß, zum erstenmal publiciert. Die Cubich'sche Copie ist im allgemeinen genau; nur hat sie am Anfange der ersten Zeile, offenbar durch Coniectur, MVRVS, ebenda GRANP ganz richtig (nur nicht in Ligatur); am Ende dieser und der zweiten Zeile liest Cubich F.; am Ende der letzten Zeile hat er den Anfang des A nicht gesehen, den vorausgehenden Buchstaben aber, wie auch ich zuerst, für R gehalten. Jüngst wurde die Inschrift im vorigen Jahrgange unserer Mitth. S. 68 veröffentlicht.

Der Stein ist gegenwärtig auf einer niedrigen Grenzmauer in der Allee *alla marina* eingelassen, wo ich eine facsimilierte Copie und zwei Papierabdrücke anfertigte, wird aber binnen Kurzem in dem Gemeindehause untergebracht werden.

Die Inschrift ist, so viel ich gesehen habe, außer an den angegebenen Bruchstellen vollständig. Die Buchstaben sind tief und roh auf einer ungeglätteten Fläche eingemeißelt. Bemerkenswert ist die archaische Form des V; O ist regelmäßig kleiner als die anderen Buchstaben und vollkommen rund; P und R nach unten weit offen. Da aber die sonstigen Formen von den später allgemein gebräuchlichen nicht abweichen, so ist unsere Inschrift als eine spätrepublikanische

zu betrachten und kaum lange vor der Mitte des ersten Jahrhunderts v. Chr. anzusetzen. Für eine noch jüngere Zeit könnte die Ligatur NT sprechen: diese kommt aber z. B. schon in einer unzweifelhaft republikanischen Inschrift von Spoleto vor (C. I. L. I 1407 = XI 4807).

Auf dasselbe Resultat führt die Betrachtung der sprachlichen Form. Archaismen finden sich nur in *Lastimeis*, wo *i* durch den Diphthong *ei* bezeichnet scheint, und in *eisde(m)* dem Nom. plur. des pronomen demonstr. *idem*. Aber letztere Form ist nach einigen Beispielen zuweilen auch in späterer Zeit in der Schlussformel der Bauinschriften beibehalten worden.

Was den Inhalt der Inschrift betrifft, so ist der Schluss ohne Zweifel so zu lesen und zu ergänzen: *murum locaverunt lo[n]g(um) [p(edes)] CXI, alt(um) p(edes) XX. eisde(m) prob[ar(unt)]*. Schwierigkeiten macht dagegen das Vorhergehende. Dass irgend eine Magistratur angegeben ist, ist bei der Fassung der Inschrift höchst wahrscheinlich, und Prof. Mommsen's Vorschlag, das *pra* zu Anfang von Z. 2 sei als Abkürzung von *pra(efecti)* oder *pra(efectei)* aufzufassen, trifft wohl das Richtige. Vorher stehen wohl die Namen von zwei Persönlichkeiten, so dass jeder eine Zeile einnimmt, nämlich:

1. [T]urus Patalius Granp(?) Opia(vi) f(ilius),
2. Venetus Lastimeis Hosp(olis) f(ilius).

Das Praenomen der ersten Persönlichkeit *Turus* ist in diesen Gegenden stark vertreten: so auf der Insel Veglia selbst C. I. L. III 3134, in Cherso III 2787, in Riditae und Verlicca in Dalmatien III 2769. 2754, auch in Tridentum reg. X C. V 5033. Bei dem Namen des Vaters ist zweifelhaft, ob *Opia* oder *Opiavus* zu verstehen ist; erstere Form findet sich als Praenomen in Ossero (C. I. L. III 3144), die zweite C. I. L. III S. 10121 aus der Insel Arbe in Dalmatien. Nicht sicher ist die Lesung in einer alten praenestinischen Inschrift (C. I. L. I 146 = XIV 3247) wo der Name abgekürzt ist

OPI·SAVFIO·L·L·

Dass der Gentilname *Patalius* eine Umbildung des barbarischen *Patalicus* ist, ist schon bemerkt worden. Dann wäre das ohne Analogon dastehende *Granp(?)* das Cognomen.

Bei der zweiten Persönlichkeit wird *Venetus* als Vorname, *Lastimeis* als Gentilname aufzufassen sein. In letzterem steht wohl *eis* für *is*. Als Beispiel für solche auf *is* ausgehende Namen citiert Mommsen C. I. L. III 2778 aus Riditae in Dalmatien: *Aplis Le|dietis Si|ni f(ilius) ano(rum) VIII*. Der Name *Hospolis*, denn so wird der Vatersname zu lesen sein, findet sich auf der bei Rozzo (unweit Piquentum

in Istrien) gefundenen Inschrift einer Erztafel C. I. L. V 449, mit *Laevicus Hospolis f(ilius) Lucius*.

Über eine Inschrift auf einer mit Blätterverzierungen eingerahmten Marmorplatte vgl. den vorigen Jahrgang dieser Mittheilungen S. 68 Nr. 5.

Ich komme jetzt zu einigen Funden, welche bei den diesjährigen Ausgrabungen in einem *alla marina* westlich von der Stadt gelegenen Grundstücke, gegenwärtig im Besitze des Hrn. Antonio Schinigoj (ehemals Cicuta), gemacht wurden. Darunter verdient wohl an erster Stelle das Bruchstück einer plastischen Gruppe aus Kalkstein, *m* 0·30 hoch, 0·45 breit, 0·12 dick, etwas genauer besprochen zu werden, welches nach meiner Skizze anbei als Fig. 1 abgebildet ist.




Fig. 1.

Auf einer oblongen Basis erhebt sich ein schmuckloser, nach oben sich verjüngender, runder Kern, welcher als Stütze für eine sich fächerartig öffnende Kammuschelhälfte dient. In der Muschel, deren Schloss nach unten gewendet ist, liegt eine weibliche nackte Figur ohne Attribute, den Oberkörper nach vorne gewendet; der linke Arm stützt sich leicht gebeugt, der rechte geht schräg über die linke Schulter hin. Der Kopf dieser Figur, sowie der ganze obere Theil der Muschel, ist abgebrochen.

Von unten hält die Muschel rechts und links je eine Hand, die zu der Hand der eben beschriebenen Figur im Größenverhältnis von etwas weniger als 4:1 steht. Von diesen beiden Händen ist an der zur Rechten ein Theil des Armes bis zum Ellenbogen erhalten; links ist wieder der Vorderarm, dazu aber noch zum Theil der nackte Ober-

körper einer sich nach links hinstreckenden männlichen Gestalt vorhanden, an deren linker Seite noch ein breit vorspringender, zackig gegliederter Rest, offenbar von einer mächtigen Fischflosse, sichtbar wird. Da wir annehmen müssen, dass auch auf der rechten Seite eine ähnliche Figur in derselben Lage vorhanden war, so gewinnen wir eine symmetrische Composition, deren Mittelstück die Muschel mit der nackten Frau bildet, eine der bekannten Darstellungen der Aphrodite Anadyomene. In den Denkmälern ist die Göttin mit der κόρυς durch zwei ganz verschiedene Motive vertreten, welche zwei aufeinanderfolgende Momente des Ereignisses darstellen. Die Geburt der Göttin selbst aus der Muschel, wie sie Plautus¹⁾ erwähnt, wird uns von der zwischen den beiden Schalen einer geöffneten Muschel knieenden Aphrodite²⁾ vergegenwärtigt, außerdem in einer Variation, welche von einigen bemalten Terracottagefäßen vertreten ist: Aphrodite aus einer ähnlichen geöffneten Muschel, jedoch bloß mit nacktem, reich verziertem Oberkörper hervorragend, z. B. auf einer Petersburger (Stephani *Compte-rendu* 1870/71 Taf. I 3. 4), und auf einer Berliner Vase (G. Treu *arch. Zeitung* 1875 Taf. 6).

Das zweite Motiv ist wiederholt auf einer Reihe römischer Sarkophagreliefs nachzuweisen,³⁾ unterscheidet sich aber von dem ersten dadurch, dass hier, wie auf unserem Exemplar, zwei Seedämonen (Kentauren oder Tritonen) eine einzige Muschelschale tragen, auf der wie auf einem Schild die Göttin in wechselnder Haltung, allein oder in Begleitung von Eroten erscheint. Links und rechts von der Mittelgruppe sind dann die Räume der Vorderwand mit einem Gefolge von Nereiden, Tritonen, Eroten u. s. w. gefüllt. Die Darstellung beruht auf der vermuthlich hellenistischen Sage, welche die Aphrodite, nachdem sie aus dem Meere geboren war, auf einer Muschel nach der Insel Kythera von Seedämonen tragen lässt.⁴⁾ Bei beiden Motiven sind regelmäßig unten am Fuße der Darstellung Wellen angedeutet.

Unser Denkmal zeigt die größte Ähnlichkeit mit dem von Bendorf-Schöne Lateranens. Mus. S. 189 beschriebenen Sarkophagrelief, nach dessen Vorbilde wir es auch ergänzen dürfen. So wird z. B. die abgebrochene rechte Hand der Göttin eine Locke des Haares gefasst

¹⁾ Rud. III 3, 42: *te ex concha natam esse autumant...*

²⁾ Fast sämtliche Beispiele dafür sind bei Stephani *Compte-rendu* 1870—71 S. 66 ff. zusammengestellt.

³⁾ Die meisten davon sind bei Stephani a. a. O. von S. 129 an zu finden.

⁴⁾ Zu vergleichen ist die Stelle bei Paulus Diaconus, im Auszuge aus Festus *de verb. sign.* p. 52: *Cytherea Venus ab urbe Cythera, in quam primum devecta esse dicitur concha, cum in mari esset concepta.* Und Tibull III 3 v. 34: *et faveas concha Cypria vecta tua.*

haben. Dagegen konnte neben ihr kein Erot Platz finden. Die Andeutung der Wellen fehlt. Die rohe Arbeit und die argen Beschädigungen des Werkes, namentlich an der hinteren Seite, lassen nicht mit Sicherheit bestimmen, ob die die Muschel tragenden Seedämonen Tritonen oder Seekentauren gewesen sind und ob die Composition nach beiden Seiten hin eine Fortsetzung gehabt hat; doch ist das letztere unwahrscheinlich.

Gleichzeitig wurde ein römischer schmuckloser, leerer Sarkophag aus Kalkstein ohne Deckel gefunden. Weitere in dem genannten Grundstücke veranstaltete Ausgrabungen ergaben Fibeln, Bronzen, Ringe, Glasfläschchen, drei irdene, diametral durchbohrte runde Kügelchen ungleicher Größe, die etwa zu einer Halskette oder etwas ähnlichem gehört haben können, fünf kleine henkellose Schalen aus rothem, gefirnisstem, dünnem Thon, Durchmesser *m* 0·085, etwa der Form Nr. 260 bei Furtwängler,⁵⁾ jedoch einfacher und eleganter, sehr zierlich und fein gearbeitet. Außen herum am Rande über dem Bauche ein reliefartig erhabenes Ornament einer Doppelspirale zwischen zwei Blumen. Im Grunde der Schalen folgende erhabene Stempel:

1. 2. GELE (derselbe C. I. L. V 8115 48. 49. 50. 51)
3. VRSCE 4. VRSCE (vgl. C. I. L. III S. 10184 43?)
5. Sohlenförmige Vertiefung ohne Inschrift.

Von Thongegenständen sind noch drei schmucklose, mit Stempel versehene Lampen zu verzeichnen:

1. CANNÈ (C. I. L. V 8114 4. 5. 6 und 8115 8)
2. APOLAVST (C. I. L. III 3215 1; V 8114 8)
3. OCTAVI (C. I. L. III 3215 11).

Eine Lampe mit dem Stempel FORTIS, nach Cubich a. a. O. S. 24 Anm. 2 n. 6 bei früheren Grabungen auf demselben Boden gefunden, ist wahrscheinlich verloren gegangen. Ferner ist an einer etwas größeren Thonlampe ein laufender Hirsch, an einer zweiten fragmentierten ein Hahn und ein im Hintergrunde zwischen den Füßen desselben liegender Palmzweig (oder Feder?) dargestellt.

Zuletzt erwähne ich noch einen runden Amphoradeckel (Durchmesser *m* 0·1), in der Mitte mit einem umbilicus versehen, um welchen folgende Inschrift läuft:

S I Z
 — ○ —
 O I O

Dionisi (vgl. C. I. L. III S. 10183 17 Salona).

⁵⁾ Beschreibung der Vasensammlung (in Berlin).

Außer der schon oben erwähnten ziemlich reichen Münzsammlung im Besitze des Herrn Praepositus Bolmarich, der außerdem eine schöne Auswahl von Gemmen aus Ossero mitgebracht hat, befinden sich einige römische Münzen der früheren und vorwiegend der späteren Kaiserzeit bei den Herren Celebrini und Schinigoj. Aus denen des letzteren hebe ich eine aus der Zeit des Augustus hervor: auf einer Seite der Kopf des Kaisers im Profil nach links, auf der anderen in der Mitte S · C, rund um den Rand M M // // // // // // // // L L V S III V I R A A A F F vgl. Cohen I S. 126 n. 448: M. Maecilius Tullus etc.).

Einige von Cubich (a. a. O. S. 29) aufgefundene Münzen der Kaiserzeit, darunter eine des Licinius Augustus mit der Inschrift IOVI CONSERVATORI auf der Rückseite (Cohen VII S. 195 n. 61) sollen verloren gegangen sein.

Castelmuschio.

Auf den nördlichen Theil der Insel Veglia konnte sich mein Ausflug wegen Verkehrsschwierigkeiten nicht erstrecken. Hier hat in der Umgebung von Castelmuschio die Örtlichkeit *Oklad* einiges geliefert. Cubich a. a. O. berichtet nämlich über einen Fund von vier großen Ziegelplatten, die eine 'tomba' bedeckten. Diese habe folgende Inschrift getragen:

C R E S C E --

Zu verstehen ist wohl ein Ziegel mit dem Stempel C. I. L. III 3215 5 C R E S C E
S

An den vier Ziegelplatten lautete der Text nach Cubich:

1. L · S · IVS · Ħ (ein zweites Exemplar des von Sabljär im Jahre 1849 in Castelmuschio abgeschriebenen Ziegels C. I. L. III 3214 14 mit L · S · IVS Ħ).

2. C · IV (das Übrige fehlte). 3. C · IVIAE. 4. IVIAERCN. Diese drei gehören offenbar zu demselben Stempel, welcher richtig so lautet: C · IVLI · Ħ R C A Ħ · A V I T I A N A (vgl. C. I. L. III S. 10183 a). Ein Ziegel mit demselben war aus Castelmuschio bereits bekannt, sieh C. I. L. III 3214 8.

Ferner stammen noch von dort drei Thonlampen mit den Stempeln:

1. ACIVS F. (publiciert C. I. L. III S. 10184 9). 2. FORTIS. 3. C · ROMANVS, vgl. die Lampe aus Verona C. I. L. V 8114 116 ROMA | NI.

Cassione.

Wenn man längs der Straße, welche von Veglia nach dem östlich gelegenen Städtchen Bescanuova führt, die Südküste der Insel verfolgt,

so liegt in der Mitte einer engen, kleinen Bucht unweit Veglia ein grünes Inselchen, *Cassione* genannt. Von diesem erschien im Jahre 1890 in Triest eine ausführliche Beschreibung in einem Büchlein von M. Ant. Impastari, mit dem Titel: *l'isoletta di Cassione, descrizione illustrata*. Außer einer photographischen Aufnahme der Insel und einer Karte der benachbarten Gegend stehen im Texte S. 22 Copien von zwei Inschriften.

1. Die eine davon ist von dem Verfasser auf einem ziemlich verwitterten Cippus, der als Basis für einen Pfeiler in der Gartenlaube des Klosters diente, im Jahre 1860 gelesen worden. Bekannt ist dieselbe bereits durch Sabljär (C. I. L. III 3132). Impastari liest in Z. 3 richtig PRIMVLAE, in Z. 3 hat er weniger genau CVTICHES.

2. Anscheinend bisher nicht beachtet ist eine 'sul cacume della chiesa' befindliche. Der Freundlichkeit D^r Weisshäupls verdanke ich eine Copie derselben von dem Guardiano des Klosters in Neresine.

Impastari:	Guardiano:
D. M.	D. M.
O. F S E	O F S E
L. I V R N	C V M · D · A E
S V R S V S	L L · V · R · I V
5 CONIVGI	C V R S V S
B. M.	CONIVGI
	B · M.


Etwa so herzustellen: *D(ii)s M(anibus) | Of(iliae?) Se cu[n]dae | L(ucius) [F]uriu's Ursus | coniugi | b(ene) m(erenti).*

Da sich mir keine Möglichkeit bot, nach Cassione zu gelangen, setzte ich meine Reise nach

Valle di Besca

fort. Dies ist ein kleines Dorf an dem Eingang eines malerischen Thales, das sich nach Bescanuova zu öffnet.

1. Hier ist als Thürpfoste am Eingange des Friedhofes neben dem Kirchlein S. Lucia eine links und oben gebrochene Stele mit folgender im C. I. L. III S. 10127 zu N. 3134 nach Ljubić Viestnik 6 p. 73 ungenau publicierten Inschrift verwendet:



Die Buchstaben oben links, die ich schräg wiedergegeben habe, sind von Sabljär (C. I. L. 3134) noch gesehen worden. Links fehlt etwas weniger als die Hälfte. Zu ergänzen ist etwa:

.....*Turi* f(il..)*Histri* et |*Volsoni* vir(o) ...is f(ilio)
Turo patri | [et] *Volsonis* f(iliae) *Fatae* | [m]atri | [fili]us
faciundum | [cúra]vit.

Für den Namen *Turus* vgl. oben S. 36.

2. Auf der Vorderseite der Kirche selbst ist links vom Eingange ein weiß übertünchtes Fragment einer mittelalterlichen Bauinschrift eingelassen:



Zu lesen: *Magis|ter And|r[e]as me f|ecit.*

Cubich gibt S. 27 Anm. 1 an, hier in *Val di Besca* ein Bruchstück mit der Inschrift:

VIII
P·FIO...

gefunden zu haben.

Vor der Kirche dient eine schmucklose unbeschriebene römische *Arca* als Kalkbehälter.

Arbe.

Von Bescanuova, wo nichts zu finden war, fuhr ich weiter südlich nach Arbe, der am meisten nördlich gelegenen Insel Dalmatiens. Die höchst interessante, noch ganz mit Mauern umschlossene Stadt streckt sich auf einer Landzunge am Abhange eines Hügels hin, der steil zum Meere abfällt (Canale di Pago). Oben auf einem Plateau, einem mit Marmorplatten gepflasterten Platze, erhebt sich die zierliche Domkirche und gegenüber derselben ein schlanker, dem venetianischen Markusthurm nachgebildeter Campanile. Dass hier an der höchsten Stelle der Stadt, von wo das Auge den tiefblauen Quarnero mit seinen zahlreichen Inseln übersieht, in römischer Zeit das Forum lag, scheinen auch einige spärliche in der Umgebung gemachte epigraphische Funde anzudeuten.

1. An erster Stelle ist die *m* 0·88 hohe, 0·58 br. (Inchriftfeld) Basis einer Ehrenstatue für den Kaiser M. Aurelius Severus Alexander zu nennen; dieselbe war einst als Unterlage in der den Herren de Galzigna gehörigen *torre di S. Stefano* eingemauert und ist jetzt am

Eingänge des Hauses Galzigna auf der sogenannten *piazzetta* aufgestellt. Der Text der im C. I. L. III 3121 (S. 10118) publicierten Inschrift lautet nach meiner Copie:

IMP·C~~AS~~ARI
MAVREIOSEV
K~~U~~ALFANI~~U~~
AVG·

5 DIVIMAGNIANTONINIF
DIVISEVERI·NEP·PONT
MAXIMO·TRIB·POTES
COS·III·PP·
·DD·

a. 230

Absichtlich getilgt ist nur Z. 3.

Einige Schritte von der *piazzetta*, in *via di Capodanzo* befinden sich die Bruchstücke monumentaler Inschriften: C. I. L. III 3123 und C. I. L. III S. 10117, letzteres als Fensterposten des Hauses Gasparo Bolković.

2. An dasselbe Haus ist mit der beschriebenen Seite angelehnt ein *m* 1·12 hoher, 0·76 breiter Kalksteinwürfel (C. I. L. III S. 10122), welcher erst nach großer Mühe folgende sichere Lesung ergab:

IOCTAVIO
/ F·SERG
CIRTO·DEC
P·OCTAVIV
5 PLACIDVS·L·
~~TERI~~

*L(ucio?) Octavio [L(uci)] f(ilio) Serg(ia) Cirto dec(urioni), P(u-
blius) Octaviu[s] Placidus L(uci) f(ilius) [fra]ter [v(ivus) f(ecit)].*

3. In einer Ecke der *piazzetta* an der Mauer des Hauses Galzigna befindet sich eine noch nicht edierte, *m* 0·94 hohe, 0·58 breite Basis aus Kalkstein. Von der Inschrift, die sehr verwaschen und schwer lesbar ist, entzifferte ich:

~~DEC·II·VIR~~
DEC·II·VIR / L /
/ EST·BLIAE·1 /
/ LLII ABF·/// ·
5 / QVINTIVS /
HERES PO / 11
L · D · D · D

Z. 3 ist nach B nur Raum für ein E oder I, und da der nächste Buchstabe nach den Resten auch ein B war, so könnte man entweder

an BEBIA als ungenaue Schreibung statt BAEBIA, oder an BIBIA statt VIBIA denken. — Z. 4 scheint nach LLI ein D zu kommen, so dass wahrscheinlich das Cognomen CALLIDAE gelautet hat.

Also zu lesen etwa:

....dec(urioni), II vir(o) [ard(ilicia) pot]est(ate), B[e]biae T(iti) [f(iliae) Ca]lli[d]ae f(iliae), ... Quintius ... heres po[s]i[t] l(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum).

Nach Angabe der Herren *Galzigna* sollen die Blöcke 2. 3, ebenso wie die Basis n. 1 nach Niederreißung der *torre di S. Stefano* an ihren jetzigen Stellen vom *Canonico Pietro Gaudenzio Galzigna* im Jahre 1813 aufgestellt worden sein.

Über den *Campo Marzio* von Arbe begab ich mich nach

Campora

ins Franciskanerkloster *S. Eufemia*, wo mir vom Pater Guardiano die dort aufbewahrte Inschrift C. I. L. III 3125 (vgl. Add. p. 1038) gezeigt wurde: die auf beiden Seiten des Inschriftfeldes mit Blätterornament verzierte, 15 cm hohe, 32 cm breite Kalksteinplatte wurde früher als Sitz im Klostergarten gebraucht; jetzt soll sie in das Museum von Zara hinüberkommen.

Ein Versehen des Steinmetzen zeigt der Anfang der dritten Zeile mit ANNORVM, Ligatur von N und I, die hier nicht am Platze ist. Wahrscheinlich wollte er anfangs *annis* schreiben und hatte schon die dazu passende Ligatur Ñ (für ANNS) eingegraben.

Asseria.

Es war mir und Herrn Trost gestattet, im August 1891 bei den von Landesschulinspector M. Glavinić unter Mitwirkung von Prof. G. Niemann geleiteten Ausgrabungen der Stadt Asseria anwesend zu sein. Die Grabungen waren anfangs auf die Bloßlegung der oberen Züge der Stadtmauern gerichtet und ergaben zwei Öffnungen ihres Laufes auf der Nordseite, ein breiteres und ein engeres Thor. Der westliche Haupteingang in die hochgelegene Stadt war schon früher bekannt. Von diesen drei Eingängen aus wurde auf dem Niveau ihrer Schwellen innerhalb der Mauern weiter nach der Stadt hineingegraben. Dabei sind architektonische Reste namentlich beim Westthor zum Vorschein gekommen, darunter drei Stücke von Architraven flüchtiger Zeichnung, welche nicht weit von der Schwelle des Westthores gefunden wurden. Ferner von einem Plateau daneben, wo man auf mehrere sich kreuzende Mauerspuren stieß, ein Stück einer ionischen Säulenbasis und ein Stück eines Säulenschaftes (Dm. ca. m 0·5, Höhe 22 cm). Außerdem ein Bruchstück einer profilierten Kalksteinplatte 88 cm lang,

82 hoch, 21 dick, und ein zweigliedriges Stück, welches in einem oberen Streifen ein gewundenes Ornament, unten eins aus Blättern zeigt (Länge *m* 0·15, Höhe 0·13, Dicke 0·05).

Eine einzige Inschrift ist beim Westthor gefunden worden: ein Fragment eines *m* 0·15 hohen, 0·16 breiten runden Cippus aus Kalkstein:



Vielleicht zu [*par*]*en*[*tibus*] | *optim*[*is f*](*ecit*) zu ergänzen.

[Die meisten bis jetzt bei den Grabungen von Asseria gefundenen Inschriften sind nach dem *Museo di S. Donato* gebracht worden.]

Ebenda kam ein Fragment eines unbeschriebenen Cippus mit Pinie (ca 86 *cm* h., 50 br., 45 d.) und am kleineren Nordthore eine inschriftlose viereckige Urne ohne Deckel zum Vorschein.

Unter einer Menge Bruchstücke von Thongefäßen wurden zwei Stücke von Ziegeln gefunden:

1. der achten Legion:

le G VIII aug

(Vgl. C. I. L. III 6435 und S. 10181.)

2. mit dem Stempel der Pansiana (vgl. C. I. L. III 3213 3):

IIPANSIAN

3. ein Fragment von *terra sigillata* mit der Signatur:

DASI SI *Dasi*[*u*]*s* [*ff*](*ecit*).

Von sonstigen Gegenständen sind zu erwähnen Glaspasten, gedrehte Thonhenkel, ein mit zwei Löchern versehener Mühlstein (Dm. *m* 0·5), etliche Thongewichte, Thonringe, Thonkegel (Fußspitzen von Amphoren), einige Kupfermünzen (Diocletian) und Kupferringe.

Die Zeit, in der keine Ausgrabungen stattfanden, benützte ich mit Trost zu gemeinsamen Ausflügen in die Umgegend, wobei wir uns der freundlichsten Unterstützung des Herrn Landesschulinspectors M. Glavinić zu erfreuen hatten.

Benkovac.

Im Hause Katić wurde die im C. I. L. III S. 9941 publicierte *m* 0·86 hohe, 0·61 breite Basis aus Kalkstein revidiert, die an einem Abhange des Hügels von Asseria gefunden worden war und bald darauf nach Zara ins Museum gebracht worden ist. Ebenda befinden

sich in einem Zimmer im Erdgeschoss der Wohnung des Straßen-
aufsehers, Hrn. L. Flärer, zwei Bruchstücke von Ziegelstempeln der
Pansiana und eines der *legio VIII Aug.*, die in früherer Zeit in *Asseria*
gefunden worden waren.

Nedinum (Nadin).

Nach einem Besuche der Ruinenstätte von Nedinum, die auf einer
mäßigen Anhöhe liegt, copierte ich in dem gleichnamigen nahen Dorfe:

1. Gebrochene eingerahmte Kalksteinplatte, 50 cm br., 35 hoch,
in dem Hause von Marco Veršaljko rechts vom Hofeingange ein-
gemauert. Die Platte ist für eine moderne Inschrift benutzt worden,
und deshalb ist das S am Anfange von Z. 2 und der ganze Wort-
laut vom 4. Buchstaben von Z. 3 an getilgt. Die Lesung der antiken
Reste durch Bulić (C. I. L. III S. 9966) ist nicht geglückt; ich erkannte:

SEX. F
CELJ. 

also *L(ucius) Magius | Sex(ti) f(ilius) Cel(erinus)...*

2. Bei demselben im Keller Stück eines runden Cippus aus
Kalkstein mit schönen Buchstaben (Höhe m 0.43, Breite 0.3). Oben
ist ein Stück des Rahmens noch sichtbar:

C. LVCIN
C. F. M A
LVCILIO
VOLSO P
LIA

*C(aius) Luci(lius) | C(ai) f(ilius) Ma(gnus) | T(ito) Lucilio C(ai)
[f(ilio)] | [V]olso(ni?) p[at]ri et? | Lucil(l)iae...*

3. Ebendasselbst. Bruchstück einer m 0.19 h., 0.18 br. Kalksteinplatte:

TVNE
S

Etwa: *[For]tun(a)e [Aug(ustae)] s(acrum)?*

4. Ebendasselbst. Bruchstück aus Kalkstein, m 0.22 h., 0.20 br.:

TO
T
OP

In der Pfarrkirche von Nadin dient als Basis des Leuchters links vom Hauptaltare eine über 1 *m* hohe, 24 *cm* breite Ara aus Kalkstein, deren Inschrift C. I. L. III 2858 steht. Ober- und unterhalb des Inschriftfeldes ist der Rand abgemeißelt.

Lisičić.

In diesem etwa eine Stunde von Asseria gelegenen Dorfe liegt eingemauert in einem *m* 6·80 tiefen, runden Brunnen (*cisterna*), mit 1·10 *m* Durchmesser, eine stark verstoßene mit einfachem Rahmen versehene, *m* 0·42 breite, 0·48 hohe Grabschrift. Die wenigen übrig gebliebenen Buchstaben sind schön und regelmäßig. Ein Arbeiter, der sich dazu herunterließ, fertigte einen Abklatsch an; einige Zeit darauf bekam Hr. Trost die Abschrift eines Bauern. Abklatsch und Abschrift ergeben folgende Lesung:

F	IA INÆ IVS DVS
5 M	

Etwa: [*d. m.* |] *ia/e* | *F[avent]inae* | [. . . .] *ius* | [*Secun]dus* | *m[atri b. m.]* zu ergänzen.

Perušić.

1. In Perušić copierte Trost die in der Stallmauer des Pfarrhauses außen rechts von der Thüre eingemauerte, eingerahmte Platte aus Kalkstein (oben abgebrochen, *m* 0·45 br., 0·31 hoch, Buchstabenhöhe 4 *cm*), deren Text C. I. L. III S. 9952 gegeben ist.

2. Ebendasselbst in der Kirche befindet sich ein runder Cippus mit Pinie, *m* 1·16 hoch, der durch Aushöhlung zu einem Taufbecken umgewandelt worden ist. Die von einem Rahmen umgebene antike Inschrift desselben ist mit Ausnahme von Z. 1 und vielleicht Z. 2 radiert und durch eine moderne neunzeilige Bauinschrift (des Jahres 1741) ersetzt worden. Im XVIII Jahrh. hat Bartoli die zwei ersten Zeilen ziemlich richtig abgeschrieben (vgl. C. I. L. III 2853). Sie lauten:


sic

IPAPIRIO A C A R A

Ich möchte meinen, dass Z. 2 modern ist, aber zu Z. 1 gehören und *c(ivi) R(omano)* bedeuten soll.

Lepuri.

Die marmorne Stele C. I. L. III S. 9950 (Höhe *m* 0·56, Breite 0·38) befindet sich noch im Hause Paulović rechts vom Hofeingange in die Mauer eingelassen. Um das Inschriftfeld läuft in einer Umrahmung ein Blätterornament. Die Buchstaben sprechen für eine ziemlich späte Zeit, etwa das 3. Jahrh. n. Chr. Ein kleines Kreuz links von der unter der letzten Zeile eingravierten *Ascia* scheint modern zu sein.

D M
V A I E A I I

P I E N T I S S I
5 M O · P V E R
A N · X U I
D · X V I I
ascia

Z. 2 mag früher besser erhalten gewesen sein, so dass Glavinić nach dem Abklatsch VALENTIL las.

Vrana.

Die beiden von Glavinić bull. dalm. 2 p. 113 n. 19. 20 (danach C. I. L. III S. 9951. 9954) publicierten Inschriften von Vrana hat Trost auch copiert; zum Schluss der ersten hat er statt TFC wohl sicher richtig FEC (– *fecit*) gelesen.

Knin.

Auf dem Wege nach Spalato wurde ein kurzer Aufenthalt in Knin zur Besichtigung der im dortigen Franciskanerkloster aufbewahrten Antiken benutzt.

1. Links von der Hofstiege ist eine *m* 0·69 hohe, 0·43 breite Ara aus Kalkstein aufgestellt (*bulletino dalmato* 14 p. 27 n. 23).

patera | patera P patera

A E L · A E L I A N V S
E Q · P R A E T · E T
V L P · L I C I N I A S
5 A S C R · P R A E F
S A N C · X E R

I(ano) P(atri) Ael(ius) Aelianus eq(ues) praet(orianus) et Ulp(ius) Licinianus a scr(iniis) praef(ecti) sanczer(unt).

Die beiden Personen, welche diese Ara dem *Ianus pater* setzten, waren Praetorianer, der erste *eques* in irgend einer *cohors praetoria*, der zweite gehörte als *a scr(iniis)* oder *scriniarius* zu den *officiales*

des Praefectus Praetorio. Wegen der Gentilnamen Ulpus und Aelius gehört die Inschrift frühestens der hadrianischen Zeit an. Die Anwesenheit der beiden Praetorianer in Dalmatien könnte durch die Reise eines Kaisers veranlasst sein. — Zum Schluss ist das Wort *sancire* wohl ungewöhnlicher Weise in der Bedeutung von *consecrare* verwendet.

2. Unter derselben liegt ein *m* 0·36 hoher, 0·12 breiter und ungefähr ebenso dicker Kalkblock, oben abgebrochen (*bull. dalm.* 14 p. 27 n. 22). Mit großer Schwierigkeit ergab sich folgende Lesung:

~~SEXTONIC~~
 SIXTONIC
 CARISSIMII
 QVIIIXITAN
 5 NOS LV B M
 IITSVIS

....[et?] *Cesidi(a)e S(exti) [f(iliae)] | Sextonic(a)e c(oniugi)?*
carissim(a)e, qu(a)e v(i)xit annos | LV, b(ene) m(erenti) | et suis.

(Schluss folgt.)

Wien, Juli 1892.

P. STICOTTI

Arthmios von Zeleia

Die Art und Weise, wie die Geschichte dieses bekannten persischen Spions durch die jüngste Forschung¹⁾ behandelt ist, zeigt einen entschiedenen Rückschritt gegenüber den Ergebnissen der Früheren,²⁾ auf den hinzuweisen nicht überflüssig sein dürfte, denn es sind dabei einige Fragen allgemeiner Natur nicht zu umgehen, welche sich auf attisches Rechtsverfahren und Urkundenwesen beziehen, Fragen, die nicht eines größeren Interesses entbehren. Gerade in diesen Dingen hat unsere Kenntnis in der letzten Zeit so bedeutende Fortschritte gemacht, dass nothwendigerweise die älteren Anschauungen über Arthmios, auch wenn sie auf richtigen Gesichtspunkten beruhten, überholt sein müssen und daher eine erneute Erörterung dieses Gegenstandes nicht ohne Nutzen sein wird.

¹⁾ Busolt, Griechische Geschichte 2, 127⁴ und Bauer, Literarische und historische Forschungen zu Aristoteles *Ἱθνηαίων πολιτεία* S. 78.

²⁾ Besonders Funkhänel, 'Die Steliteusis des Arthmios von Zeleia' in Zimmermanns Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft 1841, Nr. 37. 38.

Die Nachrichten über Arthmios³⁾ knüpfen mehr oder weniger alle an Demosthenes an, der für uns der älteste Zeuge ist, der erste, welcher das dann in der Rhetorik und der Geschichtschreibung so fruchtbar gewordene Exempel von dem Verfahren der Athener gegen Arthmios in die Literatur eingeführt hat — natürlich mit der Nutzanwendung und in stetem Seitenblick auf seinen Gegner Aeschines, gegen den die Mitbürger zu nachsichtig sind und mit dem sie in ähnlicher Weise verfahren sollten; zuerst in der Rede *περί παραπρεσβείας* §. 271: Ἀκούετ' ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι τῶν γραμμάτων λεγόντων Ἀρθμίον τὸν Πυθῶνακτος τὸν Ζελεΐτην ἐχθρὸν εἶναι καὶ πολέμιον τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων καὶ τῶν συμμάχων αὐτὸν καὶ γένος πᾶν. διὰ τί; ὅτι τὸν χρυσὸν ἐκ τῶν βαρβάρων εἰς τοὺς Ἑλληνας ἤγαγεν. οὐκοῦν ἔστιν ὡς ἔοικεν ἐκ τούτων ἰδεῖν, ὅτι οἱ πρόγονοι μὲν ὑμῶν, ὅπως μὴδ' ἄλλος ἀνθρώπων [μηδεῖς] ἐπὶ χρήμασι μὴδὲν ἐργάσεται κακὸν τὴν Ἑλλάδα, ἐφρόντιζον, ὑμεῖς δ' οὐδὲ τὴν πόλιν αὐτὴν ὅπως μὴδεῖς τῶν πολιτῶν ἀδικήσει προοράσθε, ausführlicher in der dritten *Philippica* §. 41 ff.: Ὅτι δ' οὕτω ταῦτ' ἔχει τὰ μὲν νῦν ὁράτε δήπου καὶ οὐδὲν [έμοῦ] προσδεῖσθε μάρτυρος· τὰ δ' ἐν τοῖς ἀνωθεν χρόνοις ὅτι τάναντί' εἶχεν ἐγὼ δηλώσω, οὐ λόγους ἐμαυτοῦ λέγων, ἀλλὰ γράμματα τῶν ὑμετέρων προγόνων, ἃ κείνοι κατέθεντ' εἰς στήλην χαλκὴν γράψαντες εἰς ἀκρόπολιν, „Αρθμιος“ φησὶν „Πυθῶνακτος Ζελεΐτης ἀτιμος καὶ πολέμιος τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων καὶ τῶν συμμάχων αὐτὸς καὶ γένος.“ εἶθ' ἡ αἰτία γέγραπται [δι' ἣν ταῦτ' ἐγένετο]· „ὅτι τὸν χρυσὸν τὸν ἐκ Μήδων εἰς Πελοπόννησον ἤγαγεν“. ταῦτ' ἐστὶ τὰ γράμματα. λογίζεσθε δὴ πρὸς θεῶν, τίς ἦν ποθ' ἡ διάνοια τῶν Ἀθηναίων τῶν τότε ταῦτα ποιούντων, ἢ τί τὸ ἀξίωμα. ἐκείνοι Ζελεΐτην τινὰ Ἀρθμίον δούλον βασιλέως (ἡ γὰρ Ζέλει' ἐστὶ τῆς Ἀσίας), ὅτι τῷ δεσπότη διακονῶν χρυσίον ἤγαγεν εἰς Πελοπόννησον, οὐκ Ἀθήναζε, ἐχθρὸν αὐτῶν ἀνέγραψαν καὶ τῶν συμμάχων αὐτὸν καὶ γένος, καὶ ἀτίμους. τοῦτο δ' ἐστ' οὐχ ἦν οὕτωσί τις ἀνφήσειεν ἀτιμίαν· τί γὰρ τῷ Ζελεΐτῃ, τῶν Ἀθηναίων κοινῶν εἰ μὴ μεθέξειν ἡμελλεν; ἀλλ' ἐν τοῖς φονικοῖς γέγραπται νόμοις, ὑπὲρ ὧν ἀν μὴ διδῶ φόνου δικάσασθαι, „καὶ ἀτιμός“, φησὶν, „τεθνάτω“. τοῦτο δὲ λέγει, καθαρὸν τὸν τούτων τιν' ἀποκτείναντ' εἶναι. οὐκοῦν ἐνόμιζον ἐκείνοι τῆς πάντων τῶν Ἑλλήνων σωτηρίας ἑαυτοῖς ἐπιμελητέον εἶναι κτλ. Es ist interessant und zeugt ebenso von der Gewandtheit als von der Bosheit des Aeschines, dass er seinem Feinde den Ausfall zurückgibt und das Beispiel, welches jener hervorgezogen, später gegen ihn selbst wendet, Ctesiph. §. 258: ὑπολαμβάνετε ὁρᾶν . . . Ἀριστείδην . . . ἐπερωτῶντα εἰ

³⁾ Zusammengestellt am vollständigsten von Funkhanel (l. l.), der auch die späteren Autoren berücksichtigt, dann von Bauer, Plutarchs Themistokles für quellenkritische Übungen herausgegeben (Leipzig 1884) S. 22, und von Knoch, *De Crateri ψηφισμάτων συναγωγῇ* (Berliner Dissertation 1888) S. 41 ff.

οὐκ αἰσχύνεσθε, εἰ οἱ μὲν πατέρες ὑμῶν Ἀρθμιον τὸν Ζελεΐτην κομίσαντα εἰς τὴν Ἑλλάδα τὸ ἐκ Μήδων χρυσίον, ἐπιδημήσαντα εἰς τὴν πόλιν, πρόξενον ὄντα τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων, παρ' οὐδὲν μὲν ἦλθον ἀποκτείναι, ἐξεκέρηξαν δ' ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἐξ ἀπάσης ἧς Ἀθηναῖοι ἄρχουσιν, ὑμεῖς δὲ Δημοσθένην, οὐ κομίσαντα τὸ ἐκ Μήδων χρυσίον ἀλλὰ δωροδοκῆσαντα καὶ ἔτι καὶ νῦν κεκτημένον, χρυσῷ στεφάνῳ μέλλετε στεφανοῦν. Auch in der darauf folgenden Zeit hat es die antidemosthenische Partei beibehalten, um den von ihr bekämpften Staatsmann damit zu treffen, so Deinarch c. Aristog. §. 24 ff.⁴⁾ Es sind also zunächst die politischen Gegensätze des vierten Jahrhunderts, welche Arthmios ein über seine Bedeutung hinausgehendes Andenken gesichert und der Nachwelt überliefert haben. Das fand eine Fortsetzung in der späteren Literatur, Plutarch Themistocl. c. 6;⁵⁾ dann Aelius Aristides ὑπὲρ τῶν τεττάρων S. 218⁶⁾ und Panath. S. 190: ἐν δ' ὥσπερ δείγματος χάριν ἔστω μοι κατὰ παντὸς τοῦ περὶ ταῦτα λόγου, τὸ κατ' Ἀρθμίου τοῦ Ζελεΐτου νικῆσαν ὄν, ἐπεὶ τῷ βασιλεῖ διακονῶν χρυσίον ἤγαγεν εἰς Πελοπόννησον, πολέμιον τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων ἐψηφίσαντο αὐτὸν καὶ γένος καὶ ἀτίμους, mit dem wichtigen durch v. Wilamowitz (*Coniectanea*, Vorlesungsverzeichnis der Universität Göttingen für das Sommersemester 1884, S. 20) aus dem Codex Marcianus an das Licht gezogenen Scholion:⁷⁾ Κρατερός

⁴⁾ καλῶς γάρ, ὃ Ἀθηναῖοι, καλῶς οἱ πρόγονοι περὶ τούτων ψηφιδάμενοι στήλην εἰς ἀκρόπολιν ἀνήνεγκαν, ὅτε φαδὴν Ἀρθμιον τὸν Πυθώνακτος τὸν Ζελεΐτην κομίσαι τὸ χρυσίον ἐκ Μήδων ἐπὶ διαθορᾷ τῶν Ἑλλήνων. πρὶν γάρ λαβεῖν τινὰς καὶ δοῦναι τοῦ τρόπου πείραν, φυγὴν τοῦ κομίδαντος τὸ χρυσίον καταγρόντες ἐξήλασαν αὐτὸν ἐξ ἀπάσης τῆς χώρας. καὶ ταῦθ', ὥσπερ εἶπον, εἰς τὴν ἀκρόπολιν εἰς στήλην χαλκῇν γράψαντες ἀνέθεσαν, παράδειγμα ὕμιν τοῖς ἐπιγινόμενοις καθιστάτες, καὶ νομίζοντες τὸν ὁπωσοῦν χρήματα λαμβάνοντα οὐχ ὑπὲρ τῆς πόλεως, ἀλλ' ὑπὲρ τῶν διδόντων βουλευέσθαι καὶ μόνῳ τούτῳ προσέγραψαν τὴν αἰτίαν δι' ἣν ὁ δῆμος ἐξέβαλεν αὐτὸν ἐκ τῆς πόλεως γράψαντες, διαρρήδην Ἀρθμιον τὸν Πυθώνακτος τὸν Ζελεΐτην πολέμιον εἶναι τοῦ δήμου καὶ τῶν συμμάχων, αὐτὸν καὶ γένος, καὶ φεύγειν Ἀθήνας, ὅτι τὸν ἐκ Μήδων χρυσὸν ἤγαγεν εἰς Πελοπόννησον.

⁵⁾ Ἡδὲ δὲ τοῦ Μήδου καταβαίνοντος ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα . . . ἐπαινέται δ' αὐτοῦ καὶ τὸ περὶ τὸν δίγλωττον ἔργον. . . ἔτι δὲ καὶ τὸ περὶ Ἀρθμιον τὸν Ζελεΐτην. Θεμιστοκλέους γὰρ εἰπόντος καὶ τούτου εἰς τοὺς ἀτίμους καὶ παῖδας αὐτοῦ καὶ γένος ἔγραψαν, ὅτι τὸν ἐκ Μήδων χρυσὸν εἰς τοὺς Ἕλληνας ἐκόμισε.

⁶⁾ τοῦ δ' αὐτοῦ φρονήματος ἐστὶ καὶ ἡ στήλη, ἣν ὕστερον τούτων ἔσθην λέγουσαν τάδε, Ἀρθμιον τὸν Πυθώνακτος τὸν Ζελεΐτην ἀτίμον καὶ πολέμιον εἶναι τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων αὐτὸν καὶ γένος, ὅτι τὸν ἐκ Μήδων χρυσὸν εἰς Πελοπόννησον ἤγαγεν. ἐγὼ μὲν οὐκ οἶδ' ὅτι τούτου ψήφισμα Πλάτων ἂν ἔγραψε κάλλιον ἢ σεμνότερον παρὶ τοῦ αὐτοῦ πράγματος. σκοπῶ δὲ κάκεινο ὅτι τῆς αὐτῆς φιλοσοφίας ἐστὶν ἄμφω τῷ δόγματι. ὁ μὲν γὰρ τοῖς φύλαξιν ἀπέειπε μὴ καῖσθαι χρυσίον, ὁ δὲ τὸν κομίσαντα τὸ ἐκ Μήδων χρυσίον πολέμιον τῆς πόλεως ἀνέγραψε, κἂν τις ἀποκτείνῃ, μὴ εἶναι δίκας, vgl. weiterhin S. 303: καὶ Θεμιστοκλῆς μὲν Ἀρθμιον ἐστηλίτευσεν, ὅτι τὸν ἐκ Μήδων χρυσὸν εἰς Πελοπόννησον ἔνεγκε.

⁷⁾ Das verwirrte Scholion in Dindorfs Ausgabe 3, 827 ist besser unberücksichtigt zu lassen.

τις ἐγένετο, δς συνῆξε πάντα τὰ ψηφίσματα τὰ γραφέντα ἐν τῇ Ἑλλάδι. καὶ τοῦτο τὸ γραφέν εἰς τὴν στήλην Κίμωνός ἐστιν. ὁ δὲ Ἀριστείδης Θεμιστοκλέους τοῦτο λέγει. Wörtlich aus Demosthenes schöpft Harpocration s. v. ἄτιμος.

Schon die einfache Mittheilung des Thatbestandes lehrt, dass für die Feststellung des Wortlautes, in dem der Volksbeschluss der Athener gegen Arthmios abgefasst war, womit wir uns zunächst zu beschäftigen haben, nur die Nachrichten des vierten Jahrhunderts in Betracht kommen und höchstens die bei Plutarch vorliegende Überlieferung zur Ergänzung heranzuziehen wäre, da diese auf eine andere Quelle zurückgeht.⁸⁾ Man wird mit Krech annehmen dürfen, dass es eine Sammlung von Psephismen gewesen ist; schwerlich hat aber Plutarch, wie Krech meint, an dieser Stelle das Werk des Krateros benutzt, denn, wie ein Vergleich mit dem Scholion zu Aristides zeigt, war nach Letzterem der Antragsteller Kimon, nicht, wie bei Plutarch steht, Themistokles — es sei denn, dass Plutarch in dem Übereifer, auf seinen Helden möglichst viel an rühmlichen Thaten zu häufen, in Abweichung von seiner Vorlage Themistokles als den Urheber des Beschlusses hinstellte. Was aber dessen Inhalt anlangt, so stimmt Plutarch fast wörtlich mit Demosthenes überein, von dem es selbstverständlich ist, dass er die Arthmios betreffende Urkunde im Original gekannt und gelesen hat. Die beiden Fassungen, die er an den citierten Stellen mittheilt, decken sich fast ganz und weichen nur darin ab, dass es bei der älteren Erwähnung heißt, die Athener hätten beschlossen Ἀρθμιον τὸν Πυθώνακτος τὸν Ζελεΐτην ἐχθρὸν εἶναι καὶ πολέμιον τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων καὶ τῶν συμμάχων αὐτὸν καὶ γένος πάν, in der späteren Rede Ἀρθμιος ὁ Πυθώνακτος Ζελεΐτης ἄτιμος καὶ πολέμιος τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων καὶ τῶν συμμάχων, αὐτὸς καὶ γένος; und dann auch in der Motivierung, dass nach der ersten Stelle der Beschluss begründet war: ὅτι τὸν χρυσὸν ἐκ τῶν βαρβάρων εἰς τοὺς Ἕλληνας ἤγαγεν, nach der anderen ὅτι τὸν χρυσὸν τὸν ἐκ Μήδων εἰς Πελοπόννησον ἤγαγεν. Es kann kein Zweifel obwalten, dass in beiden Punkten der von Demosthenes zum zweitenmale gebrachte Text der genauere ist und sich den Worten der Urkunde treuer anschließt; die eingehende Erörterung, was der gegen Arthmios ausgesprochenen Atimie für eine rechtliche Bedeutung innewohnte, würde jeden Sinn verlieren, wenn nicht der Ausdruck ἄτιμος in dem Psephisma selbst vorgekommen wäre. Anderseits hat die Wendung χρυσὸν ἤγαγεν εἰς Πελοπόννησον

⁸⁾ Aristides folgt, was den Text des Beschlusses anlangt, dem Demosthenes, Themistokles als Antragsteller nahm er aus Plutarch, vgl. Alfred Haas, *Quibus fontibus Aelius Aristides in componenda declamatione, quae inscribitur πρὸς Πλάτωνα ἐπὶ τῶν τεττάρων usus sit* (Greifswalder Dissertation 1884), S. 51 ff.

statt εἰς τοὺς Ἕλληνας eine viel individuellere Bedeutung und es kann bei einer freien Umschreibung der Urkunde wohl das Letztere für das Erste gesetzt werden, aber nicht umgekehrt. Wir werden daher den Beschluss im Wesentlichen in der Weise reconstruieren, wie es Krech versucht hat:⁹⁾ zu Anfang das Praescript, in dem Kimon als Antragsteller stand (wie durch Krateros bezeugt ist), dann den Inhalt: Ἀρθμιον Πυθώνακος Ζελεΐτην ἀτιμον εἶναι καὶ πολέμιον τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων, αὐτὸν καὶ γένος, oder wahrscheinlicher noch im Imperativ: Ἀρθμιος Πυθώνακος Ζελεΐτης ἀτιμος ἔστω¹⁰⁾ καὶ πολέμιος τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων καὶ τῶν συμμάχων, αὐτὸς καὶ γένος¹¹⁾ — mit der darauffolgenden Motivierung: ὅτι τὸν χρυσὸν τὸν ἐκ Μήδων εἰς Πελοπόννησον ἤγαγεν, die, wie in den Decreten der damaligen Zeit üblich,¹²⁾ dem Beschlusse nachgestellt ist.

Gegenüber diesem durch Demosthenes sichergestellten Text erscheint die Wiedergabe bei den beiden anderen Rednern als eine Umschreibung und Erweiterung, die sich von dem Original entfernt und unseren Begriffen von diplomatischer Treue nicht entspricht. Weniger ist dies noch der Fall bei Deinarch, der aber allerdings hinter γένος hinzufügt καὶ φεύγειν Ἀθήνας, ein Einschiebsel, das auf seine eigene Rechnung kommt (er sagt daher auch vorher φυγὴν τοῦ κομισάντος τὸ χρυσίον καταγνόντες ἐξήλασαν αὐτὸν ἐξ ἀπάσης τῆς χώρας) und eine, wie wir sehen werden, ungenaue Umschreibung der von Demosthenes bezeugten ἀτιμία ist; er hat ja auch in §. 24 die Motivierung κομίσαι τὸ χρυσίον ἐκ Μήδων ἐπὶ διαθορᾷ τῶν Ἑλλήνων in rhetorischer Weise umgebildet, obwohl er, wie sein eigenes Citat aus dem Psephisma zeigt, dessen Fassung in dieser Hinsicht ganz gut kannte. Noch freier schaltete Aeschines mit der Urkunde und hat sie einfach in einen späteren Stil umgesetzt: ἐξεκήρυξαν ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἐξ ἀπάσης ἧς Ἀθηναῖοι ἀρχουσιν, eine Ausdrucksweise, die wohl für die spätere Zeit zulässig ist,¹³⁾ aber in den Jahren, in welche unser Beschluss zu setzen ist, gewiss noch nicht angewendet wurde. Nur eine wichtige Einzelheit verdanken wir Aeschines, wir erfahren durch ihn, dass Arthmios Proxenos von Athen gewesen ist; woher er dies hat, ist schwer zu sagen, in der in Rede stehenden Inschrift wird es kaum

⁹⁾ S. 42. Die Herstellung Funkhänel's (a. a. O. Sp. 310) ist nicht consequent und contaminirt verschiedene Elemente.

¹⁰⁾ ἔστω ist im Cod. Σ überschrieben und muss in den Text des Demosthenes eingesetzt werden.

¹¹⁾ γένος πάν in der Rede περὶ παραπρεβ. entspricht nicht dem Urkundenstil.

¹²⁾ Vgl. meine griechischen Volksbeschlüsse S. 46.

¹³⁾ C. I. A. IV p. 164 n. 27 c, Z. 14 ff. ἐν τῶν πόλεων ὧν Ἀθηναῖοι κρατοῦσι, ähnlich Plutarch Pericl. c. 29 und in dem der Vita des Antiphon eingefügten Psephisma §. 24.

berührt worden sein, aber das Decret, welches Arthmios die Proxenie verlieh, kann in damaliger Zeit ebenso gut noch existiert haben als die Stele, auf welche die Redner Bezug nehmen. Ich kenne wenigstens keinen Grund, der uns zwingen würde Aeschines' Nachricht keinen Glauben zu schenken.

Wie nun das Rechtsverfahren der Athener gegen Arthmios zu verstehen sei, das sagt Demosthenes mit klaren Worten und hat auch Funkhänel der Hauptsache nach richtig erkannt.¹⁴⁾ Die Neueren haben sich, wie ich schon zu Eingang bemerkte, sehr zum Schaden der Sache davon entfernt. Dies gilt schon von Busolt, am meisten aber von Bauer, dessen Worte herzusetzen nothwendig ist:¹⁵⁾ „Das Psephisma, welches auf Kimons Antrag über den persischen Unterhändler Arthmios von Zeleia die Atimie verhängte, weil er persisches Geld nach dem Peloponnes gebracht habe..... Die Athener haben (deren Überbringer) Arthmios unterwegs dingfest gemacht und erklärten ihn für rechtlos, für einen Feind ihrer Stadt und des Bundes“. Ich sehe ganz ab von der inneren Unmöglichkeit, an der diese Deutung krankt; es wird mit ihr den Athenern ein Abderitenstückchen der ärgsten Sorte zugetraut: sie hätten ein so gefährliches Individuum wie Arthmios festgenommen und anstatt ihn für immer unschädlich zu machen, sich damit begnügt eine platonische Atimie-Erklärung zu erlassen, die für ihn, der nicht athenischer Bürger war, höchstens die Bedeutung gehabt haben würde, dass er seiner Proxenie verlustig gieng. Ich bekenne ganz und gar nicht zu begreifen, wie sich Bauer den Fortgang der Sache vorstellt: haben die Athener dann am Ende Arthmios freigelassen, damit er sein Handwerk weiter treiben könne? Die Auffassung, als ob Arthmios überhaupt erwischt und gefangen gesetzt worden wäre, kann sich höchstens auf die Ausdrucksweise des Aeschines stützen παρ' οὐδέν μὲν ἤθρον ἀποκτεῖναι, welche Worte freilich nur eine lustige Interpretation im Sinne des bekannten Sprüchwortes über die Nürnberger zulassen — wären die Athener des Arthmios habhaft geworden, so würden sie mit ihm kurzen Process gemacht haben; es bleibt also nur ἐπιδημήσαντα εἰς τὴν πόλιν,¹⁶⁾ aber das ist ein Gegensatz, wenn man will ein rhetorischer Kniff, der auf einen Anderen gemünzt ist, der nicht bloß in der Stadt sich zeitweilig aufhält, sondern deren Bürger ist, Demosthenes, gegen welchen Aeschines unmittelbar darauf sich wendet.

¹⁴⁾ Dazu auch M. H. E. Meier, *De bonis damnatorum* S. 102 und Lelyveld, *De infamia* S. 17 Note.

¹⁵⁾ Literarische und historische Forschungen S. 73.

¹⁶⁾ Dadurch hat sich schon Grote zu einer ähnlichen Ansicht verführen lassen. *History of Greece* (Ausgabe von 1869/70) V 124.

Ich glaube aber auch, wir sind über das Wesen der Atimie innerhalb des Systems der Strafen, welche in Athen üblich waren, durch die Forschungen von Meier, Lelyveld,¹⁷⁾ Schoemann¹⁸⁾ so weit aufgeklärt um sagen zu können, dass Bauers Ansicht falsch ist. Mit den mannigfach abgestuften Arten der Atimie, wie wir sie besonders durch Andocides¹⁹⁾ kennen lernen, ist die gegen Arthmios ausgesprochene Atimie nicht zu vergleichen, schon deswegen weil hier nicht ein gerichtliches Urtheil, sondern ein von dem Volke beschlossenes Psephisma vorliegt. Vielmehr bemerkt Demosthenes ganz richtig, dass ἄτιμος ἔστω hier so viel bedeute wie ἄτιμος τεθνάτω — oder wie es sonst auch heißt²⁰⁾ νηποιεῖ τεθνάτω — d. h. gegen Arthmios wurde für das gesammte Gebiet des delisch-attischen Bundes die Acht ausgesprochen, er für vogelfrei erklärt, so dass Jedermann ihn ungestraft ergreifen und tödten konnte, ein Act summarischer Justiz, der speciell Spionen gegenüber zu allen Zeiten vorgekommen ist. Dies zieht aber die Folgerung nach sich, was ich noch gegen Bauer bemerke, dass die Athener des Arthmios eben nicht habhaft geworden sind; sie hatten von dessen Umtrieben und Zettelungen in der Peloponnes erfahren, die um so gefährlicher waren, da Arthmios Unbetheiligten gegenüber unter der Maske eines attischen Proxenos auftreten konnte, und säumten nicht, mit den schärfsten Mitteln, die ihnen zu Gebote standen, seinen Intriguen entgegenzutreten. Wenn daher Deinarch sagt es sei über Arthmios die φυγὴ verhängt worden und noch stärker Aeschines von einer ἐκκήρυξις spricht, so geht dies insoferne an, obwohl es ungenau ist, als der Beschluss der Athener für Arthmios die Folge hatte, dass er das Gebiet des delisch-attischen Bundes meiden musste, wollte er nicht Gefahr laufen sein Leben zu verlieren. Dass er dies gethan hat und die über ihn ausgesprochene Ächtung nie praktisch geworden ist, geht nicht bloß aus dem Schweigen der Redner über die Ausführung der Achtserklärung, sondern ebenso aus dem παρ' οὐδὲν μὲν ἦλθον ἀποκτεῖναι des Aeschines hervor.

Es ist sehr zu bedauern, dass wir aus dem gesammten Vorrath an attischen Urkunden, den wir besitzen, auf kein Analogon hinweisen können, welches dem Beschluss gegen Arthmios entspricht. So viel ich die griechischen Inschriften ihrem ganzen Umfang nach überschauen kann, kommt unserem Psephisma überhaupt am nächsten das bekannte Decret der Stadt Amphipolis gegen Philon und Stratokles

¹⁷⁾ Beide in den früher genannten Schriften.

¹⁸⁾ Attischer Process S. 755 ff. (der Ausgabe von Lipsius).

¹⁹⁾ de myster. §. 73 ff. und in dem Psephisma des Patrokleides ibid. §. 77 ff.

²⁰⁾ Z. B. Andocides de myst. §. 96.

²¹⁾ Schäfer, Demosthenes und seine Zeit ² II 22.

(C. I. G. 2008 = Cauer, *Delectus*²² n. 551), allerdings mit der Modification, dass es sich hier um die Ächtung von Bürgern und nicht eines Fremden handelt und dass erstere nicht als ἀτιμοὶ καὶ πολέμοι, sondern einfach als πολέμοι bezeichnet werden:²³) Ἔδοξεν τῷ δήμῳ Φίλωνα καὶ Στρατοκλέα φεόγειν Ἀμφίπολιν καὶ τῇ γῆν τὴν Ἀμφιπολίτων ἀειφυγὴν καὶ αὐτο(ῦ)ς καὶ το(ῦ)ς παῖδας, καὶ ἡμ πο(υ) ἀλίσκωνται, πᾶσχειν αὐτο(ῦ)ς ὡς πολεμίο(υ)ς καὶ νηποίνει τεθνάναι. Wohl aber haben wir dafür, dass die Athener den Ausdruck ἀτιμία für die Ächtung gebrauchten und für Beschlüsse ähnlicher Natur einige Beispiele in der literarischen Überlieferung und darunter ein sehr berühmtes: dem Psephisma über Arthmios entspricht am nächsten das Rechtsverfahren der Athener gegen die Peisistratiden. Es kommt Stahl das Verdienst zu, jüngst in ausführlicher Erörterung diese geschichtliche Thatsache untersucht und deren klare Erkenntnis um Vieles gefördert zu haben;²³) allein seine Ansichten bedürfen meines Erachtens einiger Berichtigungen. Mit Recht hat er darauf aufmerksam gemacht, dass der Passus des in dem Psephisma des Demophantos (Andoc. de myst. §. 97. 98) überlieferten Bürgerreides κτενῶ καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ bis ἀποσπερήσω οὐδέν mit den voraufgehenden Bestimmungen des Psephisma nicht ganz im Einklange stehe und daraus geschlossen, dass die Eidesformel eine ältere sei und auf einen Beschluss zurückgehe, durch den diejenigen welche die Tyrannis anstrebten oder solche Bestrebungen unterstützten für vogelfrei erklärt wurden; auch seine weitere Annahme, dieser Beschluss stamme aus der Zeit nach dem Sturze der Peisistratiden und habe bezweckt die Wiederkehr ihrer Herrschaft zu verhindern, ist durchaus einleuchtend und trifft sicherlich das Richtige. In ähnlicher Weise, als eine Formel, die aus dem solonischen Restitutionsedict (Plut. Sol. c. 19) herübergenommen wurde, versuchte er ferner die Ausnahme von der Amnestie in dem Psephisma des Patrokleides (Andoc. de myst. §. 78) πλὴν ὅποσα ἐν στήλαις γέγραπται τῶν μὴ ἐνθάδε μεινάντων ἢ <δοσις> ἔξ Ἀρείου πάγου ἢ τῶν ἐφετῶν ἢ ἐκ πρυτανείου [ἢ Δελφινίου] δικασθεῖσιν [ἢ] ὑπὸ τῶν βασιλέων [ἢ] ἐπὶ φόνῳ τίς ἐστι φυγὴ [ἢ θάνατος κατεγνώσθη] ἢ σφαγαῖσιν ἢ τυραννίδι zu erklären; mit der Ausschließung der von dem Gerichtshofe auf dem Prytaneion Verurtheilten (nach ihm ist darunter der Areopag zu verstehen) wären nicht bloß die Kyloneer gemeint, sondern es habe sich diese Ausnahme auch auf die Peisistratiden erstreckt, deren Ächtung von dem genannten Gerichtshof ausgesprochen worden sei. Was den letzten Punkt betrifft, so kann ich Stahl nicht

²²) Allein auch für Athen ist, wie wir sehen werden, eine Wandlung der Terminologie festzustellen.

²³) Rhein. Mus. B. 46, 264 ff. und 614 ff.

mehr folgen, ich glaube vielmehr, dass ganz in der Weise wie über Arthmios auch über die Peisistratiden die Acht durch einen Beschluss des Volkes verhängt wurde. Zur richtigen Auffassung dessen, was damals geschah, ist eine Stelle der Aristotelischen Ἀθηναίων πολιτεία heranzuziehen, c. 16, 10: ἦσαν δὲ καὶ τοῖς Ἀθηναίοις οἱ [περὶ τῶν τυράννων]²⁴⁾ νόμοι πρῶτοι κατ' ἐκείνους τοὺς καιροὺς οἱ τ' ἄλλοι καὶ δὴ καὶ ὁ μάλιστα ἀνήκων πρὸς τὴν τῆς τυραννίδος <κατάστασιν erg. v. Wilamowitz und Kaibel>. νόμος γὰρ αὐτοῖς ἦν ὁδε· ,Θέσμια τὰδε Ἀθηναίων ἐστὶ πατρια· ἐάν τις τυραννεῖν ἐπανιστῶνται [[ἐπὶ τυραννίδι] ἢ συγκαθιστῇ τὴν τυραννίδα, ἀτιμον εἶναι αὐτὸν καὶ γένος'. Das hier mitgetheilte Gesetzes-Fragment fordert das Interesse in mehrfacher Hinsicht heraus, nicht zum Mindesten schon durch seine Form; es ist ganz in der Weise der älteren Gesetzes-Aufzeichnungen abgefasst,²⁵⁾ ohne Praescript, welches über das Zustandekommen eine Auskunft ertheilte, dafür mit einer kurzen Überschrift, an die dann der Inhalt im Infinitiv sich anschließt. So ist es ein weiteres Zeugnis für den älteren Urkundenstil, der aus Inschriften ähnlicher Gattung genügend bekannt ist. Aber mit der genaueren Betrachtung der Stelle in der Politie drängen sich unwillkürlich einige Schwierigkeiten auf; zunächst erhebt sich die Frage nach der Zeit, in welche der Erlass und die Geltung des Gesetzes fallen soll. Aristoteles gebraucht dafür die ziemlich unbestimmte Wendung κατ' ἐκείνους τοὺς καιροὺς; aber dies kann doch nicht, wie der Zusammenhang mit dem Voraufgehenden erfordern würde, die Zeit der Peisistratiden sein, denn es ist selbstverständlich dass die Tyrannen keine Gesetze, die gegen die Tyrannis gerichtet waren, erlassen oder, wenn solche von früher her bestanden, sie aufgehoben haben werden. Also muss das Gesetz aus älterer Zeit stammen. Dann springt die ungemeine Ähnlichkeit desselben, ja das wörtliche Zusammenfallen im Ausdruck mit dem oben citierten Eide in dem Psephisma des Demophantos unmittelbar in das Auge, am Besten wenn man die beiden Texte neben einander stellt:

Aristoteles:

ἐάν τις τυραννεῖν ἐπανιστῶνται [[ἐπὶ τυραννίδι] ἢ συγκαθιστῇ τὴν τυραννίδα, ἀτιμον εἶναι αὐτὸν καὶ γένος.

Andoc. de myst. §. 97:

κτενῶ καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ καὶ ψήφῳ καὶ τῇ ἑαυτοῦ χειρὶ, ἂν δυνατός ὦ . . . καὶ ἐάν τις τυραννεῖν ἐπαναστῇ²⁶⁾ ἢ τὸν τύραννον συγκαταστήσῃ.

²⁴⁾ Die eingeklammerten Worte dürften mit Bruno Keil als Glossem zu tilgen sein (Berliner philol. Wochenschrift 1891, Sp. 620).

²⁵⁾ Dazu Diels im Hermes 22, S. 436 und meine griech. Volksbeschlüsse S. 241. 244.

²⁶⁾ Der von den späteren Herausgebern aufgenommene Zusatz Dobrees <ἐπὶ τῷ> τυραννεῖν, ist, wie aus Aristoteles hervorgeht, unnöthig.

Die Übereinstimmung ist so groß, dass die Folgerung auf die Abhängigkeit der einen Verordnung von der anderen sich unmittelbar ergibt und der von Demophantos beantragte Beschluss nichts anderes sein kann als eine Erneuerung des von Aristoteles überlieferten Gesetzes. Dafür erhält letzteres wieder aus dem späteren Psephisma seine Beleuchtung; in diesem werden diejenigen, welche die Demokratie umstürzen wollen und speciell die Tyrannis anstreben, zwar nicht für ἀτιμοὶ καὶ πολέμιοι, wohl aber, was in der jüngeren Gesetzesprache das Gleiche ist, für πολέμιοι der Athener erklärt und die Acht gegen sie ausgesprochen. Demnach kann die ἀτιμία in dem älteren Gesetze nur dahin verstanden werden, dass gerade wie in dem Psephisma gegen Arthmios die von ihr Betroffenen als außerhalb des Gesetzes gestellt und vogelfrei betrachtet wurden. Es zeigt sich demnach, dass die Gesetzgebung der Athener gegen den Versuch die Tyrannis zu erlangen, wenigstens von einem bestimmten Zeitpunkt ab, stets die gleiche geblieben ist. Aber unläugbar stossen wir mit unserer Annahme wieder auf eine Aporie. Aristoteles rechnet dieses Gesetz zu den πρῶτοι, ja er führt es sogar als Beispiel für die Milde der damaligen Zeit an. Es hat daher auch Stahl versucht,²⁷⁾ unsere Stelle anders zu interpretieren: „Denn ἀτιμος geht hier wie im solonischen Amnestiegesetz offenbar auf die Atimie im weiteren Sinne, welche die Verbannung einschließt, und Aristoteles bezeichnet das angeführte Gesetz als ein mildes mit Rücksicht darauf, dass später auf die κατάλυσις τοῦ δήμου die Todesstrafe stand“. Trotz der großen Zuversichtlichkeit, mit der diese Behauptung auftritt, muss ich sie für falsch erklären: hätte das in Rede stehende Gesetz unter ἀτιμία wirklich die Verbannung verstanden, so würde dies eine bedenkliche Unklarheit gewesen sein, da ἀτιμία doch auch etwas anderes bedeuten konnte; der einzige sachgemässe Ausdruck für Verbannung wäre φεύγειν αὐτὸν καὶ γένος. Dann ist zwar zuzugeben, dass die Verbannung im Vergleich mit der Todesstrafe als milde bezeichnet werden kann; aber an sich war sie gewiss eine Härte und ist von den Betroffenen stets als solche empfunden worden, so dass sie nicht als Exempel für die Milde der Gesetzgebung aufgestellt werden kann. Ich sehe überhaupt nur eine einzig mögliche Erklärung für diesen Widerspruch: es liegt hier ein Missverständniss des Aristoteles vor, der in dem Gesetze gegen die Tyrannen ἀτιμία nicht in der richtigen Bedeutung, dass damit die Acht bezeichnet ist, nahm — eine Bedeutung, die später obsolet wurde, — sondern in der Weise auffasste, wie es zu seiner eigenen Zeit üblich war, als den gänzlichen oder theilweisen Verlust der bürgerlichen

²⁷⁾ Rhein. Mus. 46, 483.

Rechte,²⁸⁾ hier wohl als die volle Atimie,²⁹⁾ die im Vergleich mit der Größe des Verbrechens immerhin als eine milde Bestrafung bezeichnet werden konnte. Andere, welche es nicht über sich bringen können Aristoteles einen solchen Irrthum zuzutrauen, werden vielleicht die Sache verschieden von mir fassen und, wie es jetzt beliebt ist, den ganzen Passus als Interpolation ansehen, wofür ja die ungemein lockere Verbindung mit dem vorausgehenden ἦσαν δὲ καὶ κτλ. sprechen könnte; allein wir hätten es da mit einem Interpolator von auserlesener Gelehrsamkeit zu thun, der wertvolle Urkunden, wie unser Gesetz eine war, kannte und heranzog, eine Unwahrscheinlichkeit, die nicht betont zu werden braucht.

Die Erkenntnis nun, wie das von Aristoteles mitgetheilte Gesetz auszulegen sei, ist auch geeignet die Zeit enger zu begrenzen, in welche es zu setzen ist. Der früheste Versuch, in Athen eine Tyrannis zu begründen, geht auf Kylon und seine Anhänger zurück; soweit sie von den Alkmaeoniden nicht niedergemetzelt wurden, sind sie, wie aus dem solonischen Restitutions-Edict (Plut. Sol. c. 19) hervorgeht, von dem Gerichtshof auf dem Prytaneion abgeurtheilt worden.³⁰⁾ Allein trotz des bei Plutarch vorkommenden Ausdrucks ἐν τυραννίδι wird man schwerlich annehmen dürfen, dass es damals eine besondere γραφή τυραννίδος gegeben hat, die überhaupt nie in Athen existierte; ist ja auch die unmittelbar daneben stehende Wendung ἐπὶ σφαγαῖσιν eine ungewöhnliche und wird in der Sprache des attischen Rechtes sonst nicht angewandt. Ebenso wenig hat Solon daran geändert; das auf die Tyrannis gerichtete Verbrechen war nach seinen Gesetzen in der κατά- λυσις τοῦ δήμου inbegriffen, deren Aburtheilung dem Areopag zustand (Aristot. Ἀθ. πολ. c. 8, 4). Man darf daher auch nicht annehmen,³¹⁾ dass unser Gesetz Solon zum Urheber hatte. Es ist vielmehr eine wesentliche und gewichtige Verschärfung seiner Ordnung; sollten bisher diejenigen, welche die Tyrannis anstrebten, im Falle des Misslingens in ordentlichem Rechtsverfahren gerichtet werden, so verweist das Gesetz bei Aristoteles die Bürger auf die Selbsthilfe und jene Verbrecher hatten zugleich mit dem Versuche ihr Leben verwirkt, dem gewalt-

²⁸⁾ Das wäre ein weiterer Beweis für die vor Kurzem betonte Schnelligkeit, mit der das Buch gearbeitet ist (Rhein. Mus. 47, 202).

²⁹⁾ Diese Art von Atimie ist, wie schon die erweiterte Fassung zeigt, jedenfalls gemeint in dem solonischen Gesetze bei Aristot. Ἀθ. πολ. c. 8, 5 ὃς ἂν στασιασούσης τῆς πόλεως μὴ τιθῇται τὰ ὅπλα μηδὲ μεθ' ἐτέρων, ἀτιμον εἶναι καὶ τῆς πόλεως μὴ μετέχειν, was dann die Späteren (Gellius N. A. II 12) ebenfalls als Verbannung auffassen. So auch Meier *De bonis damnatorum* 101.

³⁰⁾ Philippi, *Der Areopag und die Epheten* S. 219 ff.

³¹⁾ So Lipsius in den Berichten der sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften 1891, S. 442.

thätigen Bestreben den Volksstaat umzustürzen wurde wieder mit Gewalt begegnet. Es ist daher am wahrscheinlichsten, dass diese Veränderung in eine Zeit fällt, in der die Athener die Tyrannis schon an sich erprobt hatten und sich gegen deren Wiederkehr schützen wollten d. h. in eine der beiden Perioden, da Peisistratos von seiner Herrschaft vertrieben war und sie von dem Auslande aus wiederzugewinnen suchte, vielleicht in die Jahre, die auf seinen ersten Sturz (555/4?) folgten. Mit seinem endgiltigen Siege wurde natürlich jenes Gesetz beseitigt; aber noch besser wusste sich Peisistratos gegen diejenigen, die es in die Praxis umsetzen wollten, durch die Entwaffnung des Volkes zu schützen. Mit der Vertreibung der Peisistratiden lebte es aber wieder auf; es wurde von der befreiten Bürgerschaft erneuert und, wie Stahl erkannt hat,³²⁾ durch einen feierlichen Eid bekräftigt. Und in specieller Anwendung auf die Peisistratiden wurde ein besonderer Volksbeschluss gegen sie erlassen, durch den sie für geächtet und vogelfrei, für ἄτιμοι καὶ πολέμιοι erklärt wurden. Das ist die Stele, von der Thucydides (VI 55) spricht: παῖδες γὰρ αὐτῷ μόνῳ (dem Hippias) φαίνονται τῶν γνησίων ἀδελφῶν γενόμενοι, ὡς ὁ τε βωμὸς σημαίνει καὶ ἡ στήλη <ῆ> περὶ τῆς τῶν τυράννων ἀδικίας, ἡ ἐν τῇ Ἀθηναίων ἀκροπόλει σταθεῖσα, ἐν ἣ Θεσσαλοῦ μὲν οὐδ' Ἰππάρχου οὐδεὶς πᾶς γέγραπται, Ἰππίου δὲ πέντε... καὶ ἐν τῇ αὐτῇ στήλῃ πρῶτος γέγραπται μετὰ τὸν πατέρα. Meines Wissens hat von allen Kritikern, die sich mit dem Texte des Thucydides beschäftigten, allein van Herwerden erkannt,³³⁾ dass an der citierten Stelle eine leichte Änderung nothwendig sei. Es ist natürlich, dass die bei Thucydides als στήλη ἀδικίας angeführte Urkunde nach dem Beschluss, den sie erhielt, näher bezeichnet sein musste; und wenn, was ich für die damalige Zeit bezweifle, in einer ausführlichen Begründung die Missethaten der Peisistratiden aufgezählt sein mochten, ihr ‚Sündenregister‘,³⁴⁾ so war dies die Nebensache und das Wichtigste die gegen sie ergriffenen Massregeln — ich halte daher Herwerdens Conjectur περὶ τῆς τῶν τυράννων ἀτιμίας

³²⁾ Bei unserer Ansicht von dem Alter des Gesetzes kommt auch der von Stahl l. 1. 615 ff. heftig bekämpfte Zusatz κατὰ γὰρ τὸν Σόλωνος νόμον (Andoc. de myst. §. 95) zur Geltung, wenn man ihn nicht speciell auf Solon selbst, sondern wie es bei den athenischen Rednern üblich war, auf die ältere Zeit in weiterem Umfange, etwa auf das sechste Jahrhundert, bezieht. Das Psephisma des Demophantos, das nur eine Erneuerung älterer Bestimmungen war, konnte ganz gut als ‚solonisch‘ bezeichnet werden.

³³⁾ *Mnemosyne* N. S. VIII 156.

³⁴⁾ Wie etwa die Beschlüsse aus Eresos über die Tyrannen (Collitz nr. 281) auf Seite A und B eine ausführliche Schilderung von deren Vergehen enthalten. Es ist interessant, dass auch in diesen Beschlüssen ein νόμος ὁ περὶ τῶν τυράννων erwähnt wird, nach C Z. 31 ff. γεγραμμένων ἐν τῇ στήλῃ [τῇ] παλαιᾷ.

für evident.³⁵⁾ Dieses Psephisma wird also im Ausdruck ganz in der Weise abgefasst gewesen sein wie der Beschluss, welcher gegen Arthmios gerichtet war.

Einige andere Analogien sind allerdings nicht in eben demselben Maße sicher, aber wenigstens mit Wahrscheinlichkeit hierher zu stellen. Eine Anwendung des Gesetzes über die Tyrannis bald nach der Vertreibung der Peisistratiden war der Beschluss gegen die Anhänger des Isagoras,³⁶⁾ Schol. Aristoph. Lysistr. 273: Κλεομένης· Λακεδαιμόνιους ὦν στρατηγός, ἐπιστρατεύσας τῇ Ἀττικῇ μετὰ τινων Ἀθηναίων ἐπὶ τυραννίδι, τὴν ἀκρόπολιν κατέσχε. πολιορκηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων καὶ ἀφεθείς ὑπόσπονδος, ἀπὼν οἶκαδε πάλιν Ἐλευσίνα κατέσχε. τῶν δὲ μετὰ Κλεομένων Ἐλευσίνα κατασχόντων Ἀθηναῖοι τὰς οἰκίας κατέσκαψαν καὶ τὰς οὐσίας ἐδήμευσαν, αὐτῶν δὲ θάνατον ἐψηφίσαντο. καὶ ἀναγράψαντες εἰς στήλην χαλκῇν ἔστησαν ἐν πόλει παρὰ τὸν ἀρχαῖον νεών. Auch Diagoras von Melos, der aus Athen geflohen war, wird auf ähnliche Weise geächtet worden sein. Allerdings kommt in der der Hauptsache nach auf Krateros³⁷⁾ zurückgehenden Überlieferung über diesen Fall der Ausdruck ἀτιμία nicht vor, aber schon Aristophanes stellt (Av. v. 1071 ff.) das gegen Diagoras erlassene Psephisma mit dem Beschluss über die Tyrannen zusammen. Doch entspricht es letzterem insoferne nicht völlig, als auf Diagoras' Kopf ein Preis gesetzt wurde,³⁸⁾ und zwar nicht bloß auf seine Tödtung, sondern auch auf seine Einlieferung, eine gerichtliche Verhandlung gegen ihn also entweder schon diesem Psephisma voraufgegangen war oder die Athener, sobald sie seiner habhaft wurden, beabsichtigten eine solche einzuleiten. Ähnlich ist in der Rede des Isokrates περὶ τοῦ Ζεύρους §. 9 das Vorgehen gegen Alkibiades geschildert; da er sich dem attischen Gerichte nicht stellt, so beschließen die Athener die Acht gegen ihn und fordern seine Auslieferung von Argos (οἱ δ' εἰς τοσοῦτον ὕβρεως

³⁵⁾ Leider ist sich Herwerden nicht treu geblieben und hat in seiner Ausgabe des sechsten Buches, geleitet von seinem Bestreben überall bei Thucydides Interpolationen nachzuweisen, die Worte περὶ τῆς τῶν τυράννων ἀδικίας ohne Grund als verdächtig herausgeworfen.

³⁶⁾ Dazu Wilamowitz, Aus Kydathen S. 71.

³⁷⁾ Krech, Dissert. S. 97 ff.

³⁸⁾ Schol. Aristoph. Ran. 320 *ὄθεν καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ὡς διαχλευάζοντος τοὺς θεοὺς καταψηφισάμενοι ἀνεκίρουν τῷ μὲν ἀνακίρουντι τάλαντον, τῷ δὲ ζῶντι κομίδοντι δύο*; Schol. Aristoph. Av. 1073: *οὕτως γὰρ ἐκίρουν, τῷ μὲν ἀποκτείναντι αὐτὸν τάλαντον λαμβάνειν, τῷ δὲ ἄγοντι δύο. . . . Μελάνδιος δὲ ἐν τῷ περὶ μυστηρίων προφέρεται τῆς χαλκῆς στήλης ἀντίγραφον, ἐν ᾗ ἐπεκίρουν καὶ αὐτὸν καὶ τοὺς ἐκιδόντας Ἕλληνας. ἐν ᾗ γέγραπται κατὰ (Codd. καὶ) ταῦτα· ἐὰν δὲ τις ἀποκτείνῃ Διογόραν τὸν Μήλιον, λαμβάνειν ἀργυρίου τάλαντον· ἐὰν δὲ τις ζῶντα ἀγάγῃ, λαμβάνειν δύο. Diodor XIII 6, 7 (οἱ δ' Ἀθηναῖοι τῷ ἀνελόντι Διογόραν ἀργυρίου τάλαντον ἐπεκίρουν)* ist unvollständig.

ἦλθον, ὡςτ' ἐπεισαν ὑμᾶς ἐλαύνειν αὐτὸν ἐξ ἀπάσης τῆς Ἑλλάδος καὶ στηλίτην ἀναγράφειν καὶ πρέσβεις πέμποντας ἐξαιτεῖν παρ' Ἀργείων.³⁹⁾ Vielleicht sind auch die Gesandten der Peloponnesier an den Großkönig, welche im Jahre 480 in Thrakien gefangen wurden, von den Athenern geächtet worden, als sie deren Intriguen bei Sitalkes erfuhren; Thucydides (II 67, 4) erzählt wenigstens, dass sie in Athen ἀκριτοὶ hingerichtet wurden.

Es sind die Fälle, da über Jemanden die Acht ausgesprochen ward, in der geschichtlichen Überlieferung deswegen nicht immer leicht zu erkennen, weil die Ächtung manche Berührungspunkte mit dem Verfahren gegen die Hochverräther⁴⁰⁾ darbietet und besonders die Folgen von beidem ziemlich dieselben waren.⁴¹⁾ Auch darin liegt eine Ähnlichkeit, dass die Form, in welcher hier die Acht, dort das Urtheil beurkundet wurde, die gleiche ist.⁴²⁾ Die Alten haben dafür den Terminus στηλίτην ποιεῖν oder στηλίτην ἀναγράφειν gebraucht,⁴³⁾ woraus sich dann in späterer Zeit στηλιτεύεσθαι und στηλιτεύσις entwickelte, was auch die Modernen adoptierten.⁴⁴⁾ Aber es ist nicht zu vergessen, dass man es da nicht mit einem juristisch umgrenzten Begriff zu thun hat, sondern dass dieses Aufschreiben auf ‚Schandsäulen‘ je nach dem Beschluss der Ekklesie für verschiedene, wenn auch einander verwandte Kategorien von Verbrechen angeordnet werden konnte. Über die Form der Stelen haben sich die früheren Forscher den Kopf zerbrochen,⁴⁵⁾ sehr mit Unrecht, denn diese Documente haben sicherlich keine besondere Gattung unter den attischen Urkunden gebildet. Zwar geht aus Lycurg c. Leocr. §. 117: Ἱππαρχον γὰρ τὸν Τιμάρχου οὐχ ὑπομείναντα τὴν περὶ τῆς προδοσίας ἐν τῷ δήμῳ κρίσιν, ἀλλ' ἔρημον τὸν ἀγῶνα ἑάσαντα, θανάτῳ τοῦτον ζημιώσαντες, ἐπειδὴ τῆς ἀδικίας οὐκ ἔλαβον τὸ σῶμα δμηρον, τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ἐξ ἀκροπόλεως καθελόντες καὶ συγχωνεύσαντες καὶ ποιήσαντες στήλην ἐψηφίσαντο εἰς ταύτην ἀναγράφειν τοὺς ἀλιτηρίους καὶ τοὺς προδότας· καὶ αὐτὸς ὁ Ἱππαρχος ἐν

³⁹⁾ Zur Kritik dieser Erzählung vgl. Grote *History of Greece* VII 73*; er bemerkt richtig, dass die Acht nur für Athen und seine Verbündeten (besser seine Unterthanen) gegolten haben kann und die Darstellung bei Isokrates eine rhetorische Erweiterung ist. Es wird also in dem Decret geheißen haben: Ἀλκιβιάδην ἄτιμον εἶναι καὶ πολέμιον τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων καὶ τῶν συμμάχων oder eher τῶν πόλεων ὧν οἱ Ἀθηναῖοι κρατοῦσι.

⁴⁰⁾ Darüber Lipsius, *Att. Process* S. 419 ff.

⁴¹⁾ Die gerichteten προδόται werden ebenfalls als ἄτιμοι bezeichnet.

⁴²⁾ Das sieht man am besten an Antiphon (*Vita* §. 24) und Phrynichos (*Schol. Aristoph. Lysistr.* 313 = fgm. 15 des Krateros bei Krech).

⁴³⁾ Demosthenes, *Philipp.* III §. 45, Isokrates *de big.* §. 9, Aristoteles *Rhetor.* S. 1400 a.

⁴⁴⁾ Funkhänel I. I., *Lelyveld* S. 24 ff.

⁴⁵⁾ Funkhänel I. I. Sp. 311, *Lelyveld* S. 25 ff.

ταύτη τῇ στήλῃ ἀναγράφεται καὶ οἱ ἄλλοι δὲ προδότηι hervor, dass zu einem bestimmten, uns unbekannten Zeitpunkt eine Stele auf der Burg aufgestellt wurde, auf welcher von nun ab die Namen der Verräther aufgeschrieben werden sollten,⁴⁶⁾ also wie es neben den Proxenie-Decreten auch Listen von Proxenen gab; sonst sind aber die sogenannten Schandsäulen gewiss nichts anderes gewesen als Psephismen — wie wir aus den Beschlüssen gegen Arthmios und gegen Antiphon sehen —, denen allenfalls, wenn es wie bei Antiphon zu einem gerichtlichen Einschreiten kam, das Urtheil als Hypogramm angehängt wurde. Nur in zweifacher Hinsicht unterschieden sich diese Urkunden von den übrigen attischen Decreten. Zunächst in dem Material, aus dem sie angefertigt wurden; es ist stets Bronze, in allen den besprochenen Beispielen wird die Aufstellung einer στήλῃ χαλκῇ verordnet. Es war wohl die mit diesem Metall verknüpfte Eigenschaft der größeren Haltbarkeit, der Unzerstörbarkeit, der Dauer für alle Zeiten, welche die Athener abweichend von ihrer sonstigen Gewohnheit zu dessen Wahl bewogen. Dann war für solche Beschlüsse ein besonderer Aufstellungsort bestimmt,⁴⁷⁾ wie aus dem Schol. Aristoph. Lysistr. 273 hervorgeht: καὶ ἀναγράφαντες ἐς στήλῃν χαλκὴν ἔστησαν ἐν πόλει παρὰ τὸν ἀρχαῖον νεών, d. h. sie standen, wie jetzt klar ist, in der Nähe des alten Athena-Tempels, des Hekatompedon,⁴⁸⁾ von dem wir die Kunde Dörpfeld und Lolling verdanken.

Wir dürfen als weiteres Ergebnis der vorhergehenden Betrachtungen die Thatsache ansehen, dass die Achtserklärung stets durch einen Beschluss der Volksversammlung ausgesprochen wurde.⁴⁹⁾ Von der sonst im attischen Rechte vorkommenden ἀτιμία ist sie also, wie

⁴⁶⁾ Vielleicht auch gemeint bei Andoc. de myst. §. 51.

⁴⁷⁾ Wilamowitz, Aus Kydathen S. 70. 71.

⁴⁸⁾ Vgl. Lolling, *Ἐκατόμπεδον* S. 19. Wahrscheinlich standen sie auf der Westseite, da Demosthenes von dem Psephisma gegen Arthmios erwähnt (*περὶ παραπρεσβ.* §. 272) *παρὰ τὴν χαλκὴν τὴν μεγάλην Ἀθηνῶν ἐκ δεξιᾶς ἔστηκεν* (daraus ähnlich Ael. Aristides *ὑπὲρ τῶν τεττάρων* S. 218), auch dann noch eine ungenaue Ortsbestimmung.

⁴⁹⁾ Insoferne sind gewissermaßen das Gegenbild der Ächtung die Schutzbeschlüsse. Ich meine damit nicht die gewöhnliche ziemlich bedeutungslose Formel, meist in den Proxenie-Decreten (die Inschriften zusammengestellt bei Busolt, Gr. Gesch. 2, 386⁷, vgl. auch Loeschke in den Hist. Untersuchungen, Arnold Schäfer gewidmet S. 28. 29), sondern die Beschlüsse, in denen ausdrücklich die Bedrohung eines Einzelnen gehandelt wird z. B. C. I. A. IV p. 164 n. 27 c, Z. 13 ff.: *Λεονίδην ἰάν τις ἀποκτείνει ἐν τῶν πόλεων, ὧν Ἀθηναῖοι κρατοῦσι, τὴν τιμωρίαν εἶναι καθάπερ ἰάν τις Ἀθηναῖον ἀποθάνῃ*. Vgl. auch C. I. A. II 115 (Z. 34 ff.), 115 b (Z. 30 ff.), Ath. Mittheil. VII 317 (Z. 3 ff.). Dazu gehört auch der Schutzbeschluss für Charidemios (Hypoth. zu Demosth. Aristocr.), über welchen vgl. Schäfer Demosthenes u. s. Z. I 422. Auch das Psephisma für Menon (Plut. Per. c. 31) dürfte von dieser Art gewesen sein; Loeschke (l. l.) ist anderer Ansicht.

schon zu Eingang bemerkt, sowohl was die Organe, von denen sie ausgeht, anlangt als mit Rücksicht auf ihren Inhalt verschieden; wie kommt es nun, dass sie mit ihr den Namen gemeinsam hat? Auf diese Erscheinung treffen wir nicht nur in Athen, sondern auch in anderen Städten, ein deutliches Zeichen, dass man es mit einer alten und festen Terminologie des griechischen Rechtes zu thun hat. Ich verweise dafür auf zwei außerattische Volksbeschlüsse, ein Psephisma aus Eretria, das aus den Jahren 340 bis 278 stammt ('Εφημερίς ἀρχαιολογική, περίοδος β', τεύχος ιγ' [1869], nr. 404 α), wo es in der Strafformel heißt, Z. 29 ff.: [Εἰ δ]έ τις ἀκύρους ἐρεῖ τὰςδε τὰς συνθήκας ἢ ἀρχων ἢ ἰδιώτης ἢ γράψῃ ἢ ἐπιψηφίσει. . . .] ἀναγκάζων Χ[α]ιρεφάνην καὶ τοὺς κοινω- [ν]οὺς λύειν τὰς συνθήκας. . . .]νίου[ν, ἀ]τι[μος] ἔστω καὶ τὰ χρήματα αὐτοῦ ἔστω ἱερὰ [τῆς] Ἀρτέμιδος καὶ αὐτὸς καὶ γένος τὸ ἐξ αὐτοῦ] δ' ἂν πάθῃ [ν]ηπι[ο]ν πασχέτω (ähnlich wiederholt Z. 56 ff.), wo die letzten Worte zeigen, dass der Zuwiderhandelnde für vogelfrei erklärt wird; und dann auf den Beschluss aus Hekatonnesos (aus den Jahren 319 bis 317), Collitz n. 304 = Cauer, Delectus² n. 429, B Z. 39 ff. αἱ δ[έ] κέ τις ἢ ῥήτω[ρ] εἴπῃ ἢ ἀρχων [έ]ς ἀγάγῃ [ἢ καὶ ἐπιμὴν[ι]ος ἐς ἐνίκῃη, ἄκυρα τ[ὰ]δ' ἔστω καὶ ὄφρ[α]λλέτω ἕκαστος[ς] στάτη[ρας] τρ[ιακ]οσίοις ἴρ[οις] τῷ Ἀσ[κ]λαπι[ώ] καὶ ἐπάρατος ἔ[σ]τω καὶ ἀτι[μος] καὶ γένος [εἰ]ς τὸμ πάντα [χρ]όνον καὶ ἐ[ν] [ε]χ[έ]σ[θ]ω τῷ νόμ[ω] περὶ τῷ καλλ[ύ]οντος τὸν δᾶ[μον], aus welchem hervorgeht, dass der etwaige Antragsteller einem ähnlichen Verfahren unterlag wie die προδότηι in Athen.⁵⁰) Meines Erachtens lässt diese Erscheinung nur eine mögliche Erklärung zu: wir haben es da mit einem Archaismus des Ausdrucks zu thun, der auf die ältere Bedeutung der Atimie überhaupt ein Licht wirft. Die spätere Atimie, die in dem gänzlichen oder theilweisen Verlust der bürgerlichen Rechte bestand und in den meisten Fällen nicht als selbständige oder alleinige Strafe auftritt, sondern mit anderen Strafarten verknüpft ist, hat mit diesem Verfahren nichts zu thun. Ursprünglich verstand man unter Atimie nichts anderes als die völlige Rechtlosigkeit des Individuums. Das hängt schon an dem Worte; denn wie die Grundbedeutung von τιμή die Zahlung, die Strafe ist,⁵¹) so kann der Ausdruck ἀτιμος τεθνάτω⁵²) nur bezeichnen, dass der davon Betroffene getödtet werde, ohne Strafe,⁵³) ohne dass der Mörder die übliche Buße zu erleiden hatte. In diesem Sinne ist also ἀτιμία

⁵⁰) Freilich ist es merkwürdig, dass daneben und dazu an erster Stelle eine Geldstrafe angedroht wird; was vielleicht dahin zu erklären ist, dass aus dem eingezogenen Vermögen des Verräthers die angegebene Summe an den Gott zu zahlen war.

⁵¹) Georg Curtius, Griech. Etymologie * S. 480. 481.

⁵²) Erst daraus hat sich später und nicht ganz correct ἀτιμος ἔστω gebildet.

⁵³) Daher sagt man dafür in späterer Zeit νηπιονεῖ τεθνάτω.

nicht der Verlust der bürgerlichen Ehre, der Jemandem angedroht wird, sondern die Straßlosigkeit für Denjenigen, der den Geächteten niederschlägt. Aber mit der zweifachen Bedeutung, welche dem Worte τιμή zukommt, konnte man unter ἀτιμία auch etwas anderes verstehen, die Ehrlosigkeit als Strafe, und dies ist eine jüngere Entwicklung. Die Ächtung ist daher die älteste Stufe der Atimie und darum hat sie auch diese Benennung beibehalten, wenigstens solange sie selbst noch in lebendiger Übung war. Die Umbildung des Begriffs im Sinne der Atimie als der Aberkennung der bürgerlichen Rechte und ihre Scheidung in mehrere Arten kann erst in spätere Zeit fallen und ist wohl in Zusammenhang mit der allmählichen Entwicklung und Steigerung der Volksgerichtsbarkeit erfolgt, die mit der Einsetzung der Geschworenengerichte durch Solon anhebt; wie ja überhaupt das ganze kunstvolle System der attischen Strafen, wie es für das vierte Jahrhundert bekannt ist, erst im Laufe der Zeit und in enger Verbindung mit jenen fundamentalen Änderungen der gerichtlichen Organisation erwachsen sein wird.⁵⁴⁾ Später ist allerdings die alterthümliche Bezeichnung immer mehr zurückgetreten, gewissermaßen verschollen, wie man ja im vierten Jahrhundert von Ächtungen überhaupt nicht viel mehr hört.⁵⁵⁾ In dem Psephisma des Diophantos, das gleichsam an dem Ende dieser Entwicklung steht, wenn es auch an die alten Gesetze wieder anknüpft, ist der Ausdruck ἀτιμος bereits fallen gelassen und dafür allein πολέμιος gesetzt; und ebenso drückt sich der Beschluss für Peisitheides aus der Mitte des vierten Jahrhunderts aus, C. I. A. II 115 b, Z. 30 ff.: εἰάν δέ τις ἀποκτείνει[ν] Πεισιθείδην, πολέμιος ἔστω τῷ δήμῳ τῷ Ἀθηναίων καὶ ἡ πόλις ἡ ὑποδεξαμένη τὸν ἀποκτείναντα]. So ist es begreiflich, dass Demosthenes seinen Mitbürgern, denen diese Dinge schon aus dem Gedächtnis entschwunden waren, den Inhalt des Psephisma gegen Arthmios und dessen Tragweite, was bezeichnend ist, aus den drakontischen Gesetzen erläutern musste und dass Aristoteles irrthümlicher Weise Satzungen des sechsten Jahrhunderts in modernem Sinne interpretiert hat. Außerhalb Athens hat sich dagegen, wie wir an zwei inschriftlichen Beispielen constatieren konnten, die ursprüngliche Terminologie länger erhalten; es stimmt dies dazu, dass die Entwicklung des Urkundenstiles — und dieser lässt einen Schluss auf die Sprache der Gesetze

⁵⁴⁾ Dafür dass der Begriff der Atimie in älterer Zeit ein sehr weiter und nicht wie später fest begrenzt war, legt auch das solonische Restitutions-Edict Zeugnis ab (Plut. Sol. c. 19), wo die Bezeichnung ἀτιμοί, wie ich glaube, für die verurtheilten Verbrecher, die amnestiert wurden, schlechthin gebraucht ist.

⁵⁵⁾ Vielleicht wurden die Verräther von Olynth in Athen geächtet (Schäfer Demosthenes II 156).

überhaupt zu — in den übrigen griechischen Städten eine langsamere war als in Athen.

Die Geschichte des Arthmios führt, wie man sieht, zu Ergebnissen, welche über ihre historische Bedeutung weit hinausreichen; denn als isoliertes Factum betrachtet, hat sie nicht viel Wichtigkeit, nicht zum Mindesten auch deswegen, weil sie ohne genauere Zeitbestimmung überliefert ist und es daher nicht leicht gelingt, sie chronologisch festzulegen und damit weitere Schlüsse für die Geschichte der persisch-griechischen Beziehungen aus ihr zu folgern. Die bisherigen Versuche nach dieser Richtung hin haben kein sonderlich befriedigendes Resultat geliefert. Ich sehe ganz ab von den älteren Forschern,⁵⁶⁾ die der Angabe Plutarchs, Themistokles wäre der Urheber des Beschlusses gewesen, folgen und mit ihm Arthmios' Thätigkeit in die Zeit vor den Xerxeszug verlegen. Dass Letzteres unmöglich sei, erkannte bereits Grote,⁵⁷⁾ der das Decret in die Anfänge des delisch-attischen Bundes verwies und dem sich Oncken anschloss.⁵⁸⁾ Der erste, welcher Plutarchs Nachricht über Themistokles als Antragsteller fallen ließ, war Busolt;⁵⁹⁾ er konnte damit Arthmios' Auftreten noch weiter herunterrücken und verband es mit der Mission des Megabazos nach Sparta, die nach ihm ungefähr in das Jahr 458 fiel. Principiell traf er damit das Richtige, obwohl ihm die unterdessen durch Wilamowitz erfolgte richtige Ergänzung des Scholion zu Aristides unbekannt geblieben war, durch welche Plutarchs Nachricht beseitigt und Kimon von Krateros als Antragsteller bezeugt wurde. Endlich hat Bauer in Zusammenhang mit der von ihm versuchten neuen Chronologie der Pentecontaëtie das Decret zwischen den Jahren 465/4 und 462/1 fixiert.⁶⁰⁾ Allein ich glaube, dass die allgemeinen Erwägungen historischen Inhalts nicht geeignet sind,⁶¹⁾ genauere Bestimmungen auf irgend ein festes Jahr hin zu bieten: dass persische Agenten in Griechenland ihr Unwesen trieben, ist bis zum Kallias-Frieden wohl öfter vorgekommen — Arthmios war sicherlich nicht der Einzige, der es that — und damit gelangt man nie über eine größere oder geringere Wahrscheinlichkeit

⁵⁶⁾ Wie Funkhanel a. a. O. Sp. 305.

⁵⁷⁾ *Hist. of Greece* V 124¹.

⁵⁸⁾ Athen und Hellas 1, 118.

⁵⁹⁾ Griech. Geschichte 2, 128 (Note).

⁶⁰⁾ Literarische und historische Forschungen S. 74. 90/1. 137.

⁶¹⁾ Auch was Bauer (a. a. O. S. 73, bes. Anm.) aus dem Stil des Psephisma folgert, „dass man sich nur aus Rücksicht für Sparta in der Inschrift so zurückhaltend äußerte, ... Themistokles hätte nicht so rücksichtsvoll von dem „nach dem Peloponnes“ gebrachten Gelde gesprochen“, ist irrelevant und zeugt von einem Verkennen des unkundlichen Ausdrucks; *Πελοποννήσιοι* und demgemäß hier *Πελοπόννηδος* bedeutet einfach den lakedämonischen Bund.

hinaus. Wohl aber bietet die Form des Psephisma einige Anhaltspunkte, aus denen man die Zeit seiner Entstehung folgern kann. Vor Allem ist es eine Thatsache von entscheidender Bedeutung, dass Kimon der Antragsteller war: demnach muss der Beschluss vor 449, das Jahr seines Todes gehören. Anderseits erhellt aus dem Inhalt, dass die Athener die Acht über Arthmios nicht bloß für ihr eigenes Gebiet, sondern für den gesammten delisch-attischen Bund verhängten (ἄτιμος ἔστω καὶ πολέμιος τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων καὶ τῶν συμμάχων):⁶²⁾ es tritt also die athenische Volksversammlung schon als beschließendes Organ des Bundes auf oder mit anderen Worten, es kann damals die Bundes-Synode auf Delos nicht mehr existiert haben, denn sonst wäre ihr und nicht dem athenischen Volke allein das Recht der Ächtung innerhalb des Territoriums des Bundes zugekommen, zumal da es sich, wie wir sehen werden, um den Angehörigen einer Bundesstadt handelte.⁶³⁾ Der Beschluss gegen Arthmios fällt also in die spätere Entwicklung der attischen Symmachie, wo die Verwandlung der Bundesgenossen in Unterthanen bereits angebahnt war⁶⁴⁾ und nach dem Jahre, in dem die Bundes-Synode eingieng und ihre Befugnisse auf die Ekklesie von Athen übertragen wurden. Nun ist allerdings zuzugeben, dass wir über die Zeit dieser wichtigen organischen Änderung keine Nachricht besitzen.⁶⁵⁾ Ich muss aber sagen, dass es mir mit Ulrich Koehler⁶⁶⁾ als ganz unmöglich erscheint, der Bundesrath habe auf Delos weiter bestanden, als der Bundesschatz bereits nach Athen verlegt und damit factisch vollkommen zur Disposition des attischen Demos gestellt worden war — dass von 454 ab nicht mehr der Apollo von Delos, sondern Athena die Schutzgottheit des Bundes ist, in deren Tempel die Bundesgelder

⁶²⁾ Blass hat in seiner Ausgabe ganz ohne Grund καὶ τῶν συμμάχων eingeklammert.

⁶³⁾ So wird im Gegensatz dazu C. I. A. II 17 (Z. 57 ff.) bestimmt, dass ein allerdings bestimmtes Verbrechen gegen den Bund vor einem gemischten Gerichtshof von Bundesgenossen und Athenern gerichtet werden solle. Auch da sind die Schutzbeschlüsse belehrend; die athenische Volksversammlung verleiht den Schutz für das Gebiet des gesammten Bundes, vgl. C. I. A. IV 27 c, Z. 13 und ebenso Ath. Mittheil. VII 317, Z. 3 ff., wobei zu erinnern ist, dass der Bund, den Athen seit dem Jahre 390 einrichtete, dem ersten Seebund entsprach. Auch der Schutzbeschluss für Charidemus lautet: ἐάν τις ἀποκτείνῃ Χαρίδημον, ἀγώγιμος ἔστω ἐξ ἀπάσης τῆς Ἀθηναίων συμμαχίδος; es befremdet bei dem ersten Blick, auch da auf ein attisches Psephisma zu treffen, allein das Syndrion im zweiten attischen Bund hatte nur eine beratende Stimme, vgl. Hartel, Demosth. Studien 2, 46 ff.

⁶⁴⁾ Allerdings spricht der Beschluss noch von σύμμαχοι der Athener.

⁶⁵⁾ Die verschiedenen Ansichten darüber sind zusammengestellt bei Busolt, Griech. Gesch. 2, 417².

⁶⁶⁾ Urkunden und Untersuchungen zur Geschichte des delisch-attischen Bundes S. 101.

aufbewahrt sind und an die dafür ein Zins entrichtet wird, kann als symbolisch für die damals erfolgte fundamentale Wandlung in der Organisation des Bundes angesehen werden. Es ist vielmehr am wahrscheinlichsten, dass gerade in diesem Jahre und mit der Übertragung des Schatzes die attische Volksversammlung an die Stelle der Synode trat. Trifft diese Ansicht das Richtige, so hätten wir auch eine obere Grenze für unser Decret und könnten als Grenzzahre für dasselbe 454 und 449 — oder besser noch 450, das Datum des fünfjährigen Waffenstillstandes zwischen Athen und Sparta — annehmen. Eine genauere Einreihung in ein bestimmtes Jahr halte ich mit Rücksicht auf die umstrittene Chronologie der damaligen Zeit für misslich, umsomehr als ich auch in der gebrauchten Beschränkung den hypothetischen Charakter meiner Aufstellung einräumen muss.

Die Rolle, welche Arthmios spielte, und die Action der Athener gegen ihn scheint späterhin auch darum die Aufmerksamkeit auf sich gezogen zu haben, weil es ein Grieche war, der dem persischen Erbfeind Dienste leistete und er auf diese Weise mit Pausanias und Themistokles in eine Reihe tritt, obwohl er sich natürlich mit den genannten Männern an Bedeutung nicht messen kann. Aber eines persönlichen, gewissermaßen typischen Interesses entbehrt Arthmios trotzdem nicht. Aus einer attischen Bundesstadt stammend,⁶⁷⁾ hatte er zuerst den Athenern sich gefällig gezeigt und war dafür von ihnen mit der Würde eines Proxenos belohnt worden; später hatte er es für gut befunden, die Partei zu wechseln und, gedeckt durch seine officielle Stellung, im Herzen von Griechenland eine Action zu entfalten, welche Athen die stärksten Repressiv-Maßregeln, über welche es verfügen konnte, zu ergreifen zwang. Jedesfalls war er ein ungemein gewandtes und gefährliches Individuum, dem das Handwerk gelegt werden musste, einer jener ‚Levantiner‘, deren merkwürdige Bedeutung jüngst in anderem Zusammenhang⁶⁸⁾ betont worden ist.

Prag.

HEINRICH SWOBODA

⁶⁷⁾ Zeleia erscheint schon Ol. 82, 1 (C. I. A. I 228) in den Tributquotenlisten und hat wohl seit der Einrichtung des hellespontischen Quartieres zu der attischen Symmachie gehört. Wenn Demosthenes daher (III. Phil. §. 43) Arthmios *δοῦλον βασιλέως* nennt, so ist dies irrig und er urtheilt nach den Verhältnissen des vierten Jahrhunderts.

⁶⁸⁾ Köhler im Hermes 27, 68 ff.

Das Heiligthum des Saturnus auf den schwarzen Feldern (campi neri) bei Cles

Wenige Alpenthäler sind an Alterthümern so ergiebig wie die tridentinischen, und keines unter ihnen ist daran so reich als *Val di Non*, das Anaunium des Ptolemaeus. Fast an allen bewohnten Orten dieses terrassenförmigen Hochplateaus sind archäologische Funde zu Tage gekommen, spärliche nur aus der Steinzeit, überaus viele dagegen aus der ersten Eisenzeit, welche diese Gegend in weitem Umfange in ihren Culturkreis einbezog. Ansehnliche Niederlassungen haben in den Grabstätten ihre Spuren zurückgelassen. Bestattungsart und Beigaben sind dieselben wie in den norditalischen Necropolen. Es sind durchgehends Flach- und keine Hügelgräber. Zahlreich sind die metallischen, ärmlich jedoch die keramischen Producte in dem Fundinventare vertreten. Das mannigfaltigste Material stammt aus *Mechel, Dercolo, Cressino, San Zeno, Dermulo, Cloz, Vervò* und aus den schwarzen Feldern (Campi neri) bei Cles. Die folgende Culturepoche, die gallische, bringt eine Reihe von Producten, die den Glanz dieser Künste vollkommen veranschaulichen. Über zweihundert Fibeln ergaben meine Ausgrabungen bei Mechel, darunter nebst den bekannten Typen, viele neue und charakteristische Formen aus der ersten, zweiten und dritten La Tène Zeit. Äußerst reich sind die gallischen Emailstücke, die Halsketten mit birnenförmigen Anhängseln und dem Schlusstücke in Form eines menschlichen Kopfes, eine aus den Gräbern der Marne bekannte Abart. In Hülle und Fülle kommen allerorten römische Gräber mit den ihnen eigentümlichen Erzeugnissen zu Tage. An Gewandnadeln brachte die bereits erwähnte Ausgrabung bei Mechel über 500 Stück zum Vorschein, darunter alle Formen von den Provinzialtypen an bis zu den barbarischen. Sehr reichhaltig ist die Serie der Scheibenfibeln; die meisten (60—70) zeigen Grubenschmelz. Ein solcher Reichthum an Schmuckgegenständen lässt auf eine zahlreiche und wohlhabende Bevölkerung schließen und diese muss selbstverständlich ihren öffentlichen Versammlungsort, ihren religiösen Mittelpunkt gehabt haben, um die Feste zu begehen, um Beschlüsse zu fassen, Recht zu hören und zu sprechen.

Wo diese Stätte zu suchen ist, werden hoffentlich die weiteren Ausführungen ergeben. Vorläufig will ich die Bedeutung von Mechel in der alten Zeit hervorheben, denn von hier aus scheint das Licht auszugehen, hier liegt der Schlüssel zur Erklärung der schwarzen Felder (campi neri), und beide Fundstätten ergänzen sich gegenseitig.

Mechel liegt 727 m über der Meeresfläche am rechten Noce-Ufer, etwa 3 km südwestlich von Cles, an einer sanften Anhöhe, an deren Fuße vor Alters ein See stand mit Spuren von Pfahlbauten. In den alten Urkunden begegnen wir dem Namen Mechel nie, sondern nur der lateinischen Form *Meclo*. Einige Gelehrte sprachen Giovanelli's Vermuthung nach, übernahmen für Mechel ohne Beweis die Bezeichnung Methol oder Metho, und versetzen infolge dessen an das rechtsseitige Noce-Ufer die Stätte, wo die Heiligen Martyrius, Sisinius und Alexander den Märtyrertod erlitten haben, während die Volkssage Methol oder Metho bei San Zeno am linken Noce-Ufer als den Ort bezeichnet, wo sie der fanatischen Wuth der heidnischen Bevölkerung erlagen. Ich will eine gewisse Analogie zwischen den Namen Metho, Methol und Mechel nicht in Abrede stellen und glaube auch, dass für Giovanelli die Ähnlichkeit des Namens allein maßgebend sein konnte um diese Hypothese aufzustellen, die ich selbst annahm,¹⁾ bis die weitere Forschung mir eine Urkunde in die Hand spielte, die den Namen Mechel als alte Bezeichnung *antiquo nomine*, eines Grundstückes in der unmittelbaren Nähe von San Zeno bringt.²⁾ Um in Mechel den uralten Hauptort des Thales zu erkennen, wie es Jung noch vor unseren Entdeckungen gethan,³⁾ bedarf man wahrlich nicht der Legende der Nonsthaler Märtyrer, die in *conspectu Saturni* mit dem Holze der von ihnen *apud Methol* gebauten und nun von dem fanatischen Volke zerstörten Kirche verbrannt wurden. Ob nun Metho oder Methol, aus dem man Meclo und Mechel ableiten will, bei San Zeno, wo eben die Bezeichnung Mechel urkundlich vorkommt, oder bei dem heutigen Mechel zu suchen sei, ist für unser Thema von keiner großen Bedeutung; nicht so dass für das Ende des vierten Jahrhunderts die Existenz eines Tempels mit der Statue des Saturnus bezeugt wird.

Mechels Vorrang findet in den Funden seinen Ausdruck. Spuren von Pfahlbauten mit bearbeitetem baltischem Bernstein lassen sich am Fuße des Berges nachweisen. Oberhalb Mechel am sogenannten Castellaccio, einer ähnlichen Niederlassung wie die Castellieri in Istrien, sind Bronzemanufacte der ersten Eisenzeit, gallische, römische und mittelalterliche Gegenstände zum Vorschein gekommen. Aus der unmittelbaren Nähe der Ortschaft liegt uns aus dem Jahre 1847 ein Fundbericht über eine römische Grabstätte vor, die viele Goldgegenstände barg. Eine Zangenfibel mit einer Münze des Kaisers Commodus kam aus einem im Jahre 1885 entdeckten Grabe; ein gallisches Brand-

¹⁾ Campi, Il sepolcreto di Meclo nell' Ansunia, Trento 1885 S. 5.

²⁾ „ Scavi e scoperte fatte a Valemporga di Meclo, Trento 1888 S. 130.

³⁾ Dr. Julius Jung, Die romanischen Landschaften des römischen Reiches. Innsbruck 1881, Seite 426.

grab brachte (1888) ein Eisenschwert mit Scheide und einen mit Corallen eingelegten Ring. Beim Baue eines Hauses fand man einen Mühlstein aus Granit, ein Webstuhlgewicht aus Thon, verschiedene Spinnwirtel, eine Schale aus grauer Erde, frühromische Fibeln, ein Bronzeblech mit dem Worte SODALI, einen Halsschmuck. Mehr als dreitausend Schmuckgegenstände, die vom 5. Jahrhundert v. Chr. bis 400 n. Chr. reichen, also eine tausendjährige Benützung dieser Stätte bekunden, wurden 1884—1886 von uns auf dem Grunde Valemporga ausgegraben. Zahlreiche andere Einzelfunde beweisen eine ausgedehnte Niederlassung mit Bestattungen aus allen Epochen und Culturen, vorherrschend der gallischen, sehr reichhaltig der römischen. Nicht nur die Umgebung von Mechel sondern auch die an die schwarzen Felder angrenzende Ortschaft Cles liefert aus allen Culturepochen Bronzeobjecte und reiche römische Gräber.⁴⁾ Nach einer solchen Fülle von Funden erhebt sich die Frage: wo waren die Wohnungen, der Marktplatz, die Heiligtümer dieses Ortes? Wenn die Lösung dieser Frage unseren Bemühungen vorläufig sich entzieht, so scheinen die Funde der schwarzen Felder die Einsicht in eine Zeitperiode zu eröffnen, die mindestens vor 2¼ Jahrtausenden beginnt, um gegen Ende des achten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung ein Ende zu nehmen.

Die schwarzen Felder — campi neri — erstrecken sich ungefähr über drei Joch und grenzen westlich an Cles an. Der hochverdiente Graf B. Giovanelli erzählt, dass auf ihnen Anfangs dieses Jahrhunderts römische Münzen von jeder Gattung und aus jedem Jahrhundert von der Republik bis zum Untergange des Reiches zu Tage kamen. Später in den zwanziger Jahren, fand man Halsketten, Armbänder, Schnallen, Fibeln, Schellen, Waffen, Ackerbaugeräthe. Ein goldener Ring, ebendasselbst gefunden, umschloss einen himmelblauen Stein mit dem Bilde des Priapus; ein anderer trug einen buntfarbigen Jaspis mit einer Victoria. Diese Erde, die so reichliche Reste einer längst vergangenen Cultur birgt, hat nicht nur zur Römerzeit, wie Graf Giovanelli vermuthete, sondern längst vor und nach derselben als Friedhof für Heiden und Christen gedient. Nur durch eine Jahrhunderte, ja Jahrtausende lange Verwendung als Grabstelle konnte der Boden einer so ausgedehnten Fläche seine intensiv schwarze Färbung erhalten.

Der Boden ist durch den Pflug und die Hand des Menschen so durchwühlt, dass es schwer wird die Erdschichten in ihrer Aufeinanderfolge deutlich zu erkennen. An mehreren Stellen angestellte Versuche und nachträglich unternommene systematische Ausgrabungen ergaben folgende Resultate. Auf einer stark lehmigen undurchdring-

⁴⁾ Campi, Tombe romane scoperte presso Cles, im Archivio Trentino 1887.

lichen Unterlage, an welche gewiss kein Mensch Hand angelegt hat, folgen verschiedene Schichten, die abwechselnd eine Höhe von 50 cm bis zu 1·50 m erreichen. Die unterste Schichte besteht häufig aus Steingerölle, welches an drei Stellen zertrümmerte Urnen (Typus Villanova) ergab. Die Topfscherben erweisen sich als ungebrannt und ohne Hilfe der Drehscheibe erzeugt. Sehr zahlreich sind unverbrannte Thierknochen, große Mengen Asche, Kohlen, gemischt mit fetter vegetabilischer Erde. Nur an zwei Punkten fanden sich Feuersteinsplitter und Eberzähne. Die übrigen Schichten sind nach Form, Dicke und Festigkeit sehr verschieden. Vorherrschend sind gebrannte und verkalkte Gebeine, Asche, Kohlen und bilden eine sehr feste, graue, durch Mörtel oder Leim zusammengehaltene Masse, die der Luft ausgesetzt, eine beinahe der Versteinerung gleichkommende Festigkeit erhält, in der Sonne trocknet und sich schließlich in Staub auflöst.

Die vielen Topfscherben jeder möglichen Zusammensetzung und Form, meistens reich ornamentiert, wie auch die Bronzegegenstände und die vielen Münzen, von dem Aes rude bis zu den letzten der römischen Kaiserzeit stammen vorwiegend aus den mittleren und untersten Lagen, niemals oder äußerst selten aus der oberen Schichte. Unter dem Fundmateriale seien an Waffen hervorgehoben ein zerquetschter Helm (?), verschiedene Paalstäbe, eine Lanzenspitze aus Bronze; an Schmuckgegenständen: Armringe, hohle und massive, mit eingekerbten reichen Linienornamenten und mit kurzen Endstollen; Halsringe, spiralförmig gedreht und in Knoten endigend; Fingerringe; altitalische kahnförmige Fibeln, verschiedene Certosa-Typen, sehr große Exemplare; eine colossale Bogenfibel mit Charniarnadel; römische Armbrustfibeln aus einem Stück, keine einzige frühgallische und spätere La Tène; Nadeln für Kopfputz mit einem und mehreren Knöpfen am Halse, Stücke von großen Spirälrröhren, Gürtelbleche und Zierscheiben; eine große Anzahl von Stücken größerer und kleinerer Bronzevasen, der Rand einer Vase mit etruskischer Inschrift;⁵⁾ Glocken, Schellen, aus Bronze und Eisen; Pfriemen, Glas und Thonperlen. Aus Eisen: Haken, Stäbe, Schlüssel, Nägel, Messer, von den geflammten aus der Eisenzeit bis zu den schweren barbarischen Scramasax, endlich Ketten, Lanzenspitzen u. s. w. Nicht alle diese Gegenstände lassen sich als Beigabe der Todten auffassen, so die großen Ketten, die Eisenstäbe, Haken, die Schlüssel und Nägel und noch weniger die dicken Bronzebleche, die vielleicht zum Theil zu Wanddecorationen gedient haben, im ganzen aber nur als Wertzeichen verständlich sind.⁶⁾ Leider ist sämtliches Material aus einem archäologischen Chaos hervorgezogen

⁵⁾ Dr. Carl Pauli bei Campi, Scavi e scoperte etc. S. 150.

⁶⁾ Campi, I Campi neri presso Cles nell' Anania. Rovereto 1888.

worden, und wenn Giovanelli Überreste ausgedehnter Gebäude entdeckt zu haben glaubt, so fand ich bei meinen Ausgrabungen an vielen Stellen größere und kleinere, meist unzusammenhängende Mauerreste, aber den Grundriss eines wohlgegliederten Gebäudes habe ich nicht constatieren können. Unter diesem Gerölle befand sich der Kopf des Saturnus, dessen Publication in diesem Artikel erfolgt.

Ohne Zweifel befand sich auf den schwarzen Feldern eine prähistorische Niederlassung der Steinzeit; wir beobachteten die Anfänge des ersten Eisenalters, das Auftreten etruskischer Cultur, auf welche die römische Civilisation folgte. Von der gallischen Periode finden sich keine oder nur unbedeutende Spuren. Schließlich kamen in der oberen Erdschichte in einer Tiefe von 35 cm sieben in zwei Reihen regelmäßig geordnete, vollkommen intakte Skeletgräber vor, mit der bei germanischen Völkerstämmen üblichen Bestattungsweise, bestehend aus einer Steinkammer ohne Deckplatte. Die Schädel waren dolichocephal; Metall- und Thongefäße fehlten gänzlich. Der Auffindung dieser Gräber verdanke ich manche Schlussfolgerungen über die *campi neri* und vor allem die Bestätigung für die jahrhundertlange Benützung derselben als Grabstätte. Da die Erdschichten unter den Skeletgräbern die gleiche Unordnung und Durchwühlung zeigten, die an den übrigen Stellen des Feldes wahrgenommen wurde, so ist anzunehmen, dass die erste Zerstörung dieser Stätte entweder kurz vor der Völkerwanderung oder bei Ankunft der nordischen Stämme stattfand.

Weitere wertvolle Aufklärungen über die *campi neri* geben die dort gefundenen Inschriften. Sie beziehen sich vornehmlich auf den Cult des Saturnus. Die erste (C. I. L. V 5067) ist ein Bruchstück, aber durch die hinreichend erhaltene Angabe des fünften Consulats Kaisers Trajan und des zweiten von Manius Laberius zeitlich bestimmt, auf das Jahr 103. Die Inschrift enthält ein Verzeichnis von [*cur]atores Satur[ni]*. Die zweite (V 5068 a) gefunden im Jahre 1869 mit der gleich zu besprechenden Erztafel am nördlichen Ende der Grundparcelle Nr. 648 der schwarzen Felder steht auf einer Ara die ein L. Papirius, die dritte (5069) auf einer solchen die zwei Marci Propertii, Vater und Sohn, dem Saturn weihen. Augenscheinlich gehören die Inschriften zu einem Heiligthum des Saturnus, das nach der Volkssage sich dort in der That befunden haben soll. Nun wurde zugleich mit der zweiten Inschrift die berühmte sogenannte *tavola Clesiana* gefunden, der auf einer Bronzetafel eingegrabene Erlass des Kaisers Claudius aus dem Jahre 46, durch welchen in dem Streit über das Eigenthum bestimmter Ländereien Entscheidung getroffen und den drei Stämmen der Anauner, Tulliaser und Sinduner das bisher ohne Rechtsgrund geführte römische Bürgerrecht aus kaiserlicher Gnade mit rückwirkender

Kraft verliehen wird. Dass dieser die Stellung der Bewohner regelnde Erlass an dem Heiligthum des Saturnus angeschlagen war, wird allgemein angenommen. Kenner⁷⁾ hat darauf hingewiesen, dass in Rom sich das Reichsarchiv im Tempel des Saturnus befand, indess ist das Anschlagen an dem Hauptheiligthum auch so begreiflich.



Zu diesen Funden tritt nun jetzt der des Bildes des im Heiligthum verehrten Gottes selbst, den ich im Frühjahr 1888 gemacht habe und in dem beistehenden Zinkstock veröffentliche. Es ist der Kopf eines alten, bärtigen Mannes, dessen Stirn lockiges Haar umrahmt und dessen Hinterhaupt von dem über dasselbe gezogenen Mantel verhüllt wird.

Dass dieses Köpfchen Saturnus darstellt, lehren Vergleiche mit

⁷⁾ Ein Edict des Kaisers Claudius; in den Mittheilungen der k. k. Central-commission 1869.

den bekannten Bildern dieser Gottheit, der Büste⁸⁾ und einem Torso⁹⁾ im Vatican, der Darstellung des Saturn auf einer Ara¹⁰⁾ in derselben Sammlung, sowie auf den zahlreichen, vor kurzem gefundenen Votivsteinen aus seinem Heiligthume vom Djebel-Bou-Kournein in Tunis.¹¹⁾ Gleich den Bildern des Pluton und des Sarapis aus der Differenzierung des Zeustypus in hellenistischer Zeit gewonnen, charakterisiert das Saturnusideal den Gott Zeus gegenüber, dessen hoheitsvolle Erscheinung ihm fehlt, durchaus als betagten Greis von trübem, grämlichem Gesichtsausdrucke. Das Köpfchen von den schwarzen Feldern ist von guter Arbeit, aus Kalkstein und misst 12·5 cm in der Höhe. Es gehörte ohne Zweifel einer ganzen Figur an.

Eine ausführlichere Erörterung des Dienstes des Saturnus in den tridentinischen Alpen denke ich an anderer Stelle zu geben. Hier möchte ich nur hervorheben, dass durch die Constatierung des Heiligthums an der Stelle der *campi neri* neues Licht auf die dortigen Funde fällt. Von den Bronzen, größeren oder kleineren Stücken symmetrisch zugeschnittener starker Bronzebleche, gegossenen Bronzeplatten, zerbrochenen Kelten und Paalstäben, ist schon hervorgehoben worden, dass vieles darunter kaum als Beigabe für die Todten hat dienen können. Eine Gusstätte an diesem Orte ist auch durch nichts angezeigt. Vielmehr wird die große Menge der Bronzesachen als Wertzeichen (*aes rude*) anzusehen sein, und die Vermuthung scheint wohl begründet, dass wir darin Theile des Staats- oder Votivschatzes haben, den der Tempel verwahrte.

Cles.

L. CAMPI

Bericht über eine Reise in Bosnien

Nachrichten über stetig sich mehrende Funde veranlassten die Leitung des archäologisch-epigraphischen Seminars mich im November vergangenen Jahres nach Bosnien zu entsenden und Dank Seiner Excellenz dem Herrn Reichsfinanzminister Benjamin Kállay de Nagy-Kálló, welcher mir eine „offene Ordre an alle Behörden und öffentlichen Organe“ der occupierten Provinzen auszustellen geruhte, konnte ich

⁸⁾ Helbig, Führer durch die öffentlichen Sammlungen in Rom, Nr. 237. — Brunn-Bruckmann, Denkmäler der alten Kunst, Tf. 245.

⁹⁾ Helbig, Nr. 374.

¹⁰⁾ Helbig, Nr. 511.

¹¹⁾ *Mélanges d'archéologie et d'histoire* (École française de Rome) XII. p. 3—124. Taf. 1—8.

die Reise trotz der vorgertickten Jahreszeit glücklich durchführen. Nach einer herrlichen Fahrt auf der neuen Eisenbahn durch das schöne Bosnathal, dessen Höhen bereits im Schnee erglänzten, langte ich am 7. November in der rasch aufblühenden Landeshauptstadt Sarajevo an. Acht Tage nahmen die inschriftlichen Studien daselbst in Anspruch. Mein nächstes Ziel war Rogatica, das, östlich von Sarajevo gelegen, mittelst der Militärpost auf neuen, römischen Anlagen vergleichbaren Straßen in einem Tage zu erreichen ist. Von hier beabsichtigte ich dann nach Višegrad und von diesem Städtchen aus längs der bis Gjurgjevac auf bosnischem Ufer noch nicht abgesehenen Drina nach Srebrenica zu gehen. Der in den Wintermonaten schlechte Zustand der alten türkischen Reitwege nöthigte indessen den Plan zu ändern und die Route Podromanja-Han Pjesak-Vlasenica-Nova Kasaba-Srebrenica einzuschlagen. Während dieser langen, durch meilenweite Wälder sich dehnenden Fahrt hatte ich auch des Nachts Gelegenheit, die heutige Verkehrssicherheit in diesen früher so unruhigen Bezirken zu erproben; willkommen war auch die den Reisenden gewährte Erlaubnis, in den Gensdarmereiekasernen gegen ein geringes Entgelt übernachten und sich verköstigen zu dürfen. Srebrenica wurde als Ausgangspunkt zu einigen, unten näher beschriebenen Excursionen benützt. Auf der Rückreise nach Sarajevo besuchte ich Zwornik und Dolnja Tuzla, wo überall gleichfalls erfreuliche Fortschritte der neuen Landesverwaltung in die Augen fielen. Neugepflanzte Alleen von Obstbäumen umsäumen die Straßen; bei Dolnja Tuzla haben Klosterfrauen, die mit Sichel und Hacke selbst hantieren, eine Musterwirtschaft angelegt; Tuzla verwandelt sich in eine Fabrikstadt; modisch gekleidete Männer verrathen den Einfluss Wiens, wo sie, wie sie stolz sagen, dem Kaiser gedient haben. Während des ganzen, beinahe vier Wochen währenden Aufenthaltes in Bosnien hatte ich mich überall des größten Entgegenkommens von Österreichern sowohl wie von Einheimischen zu erfreuen. Insbesondere fühle ich mich für Unterstützung verpflichtet den Herren Regierungsrath Constantin Hörmann, Berghauptmann V. Radimský, Custos Dr. Čiro Truhelka und Bergcommissär Vorliček in Sarajevo; Bezirksvorsteher Géza Barcsay de Nagy Barcsa, Oberstlieutenant A. Straßer und Hauptmann G. Goglia in Rogatica; Bezirksvorsteher Adam Karszniewicz in Vlasenica; Bergmeister Ludwig Pogatschnig und dessen orts- und sachkundigem Sohne Oscar Pogatschnig in Srebrenica und dem Herrn Bezirksvorsteher in Zwornik.

I. Landesmuseum in Sarajevo.

Im Jahre 1884 stifteten einige Männer, denen die schwere Last ihrer neuen Verpflichtungen den aus der alten Heimat überkommenen

wissenschaftlichen Sinn nicht zu mindern vermochte, einen Verein, der sich die Aufgabe stellte, das Land, dessen Zukunft ihnen anvertraut war, in seiner Vergangenheit wie in seinem gegenwärtigen Zustande zu durchforschen; die Denkmäler aus Bosniens und Herzegowinas reicher Geschichte sollten aufgesucht und vor weiterer Gefährdung sichergestellt, den in Sitten und Sagen erhaltenen Spuren verwichener Zeiten sollte nachgegangen und von den mannigfachen Äußerungen des heutigen Lebens den Nachfahren ein thunlichst vollständiges Bild überliefert werden. An der Spitze dieser Gesellschaft standen Regierungsrath Constantin Hörmann und der allzufrüh verstorbene M. U. Dr Julius Makanec. Schutz und Förderung fand sie an dem Reichsfinanzministerium, das ihr einige Zimmer im Regierungsgebäude überließ und Herrn Dr Ciro Truhelka als Custos zur Verfügung stellte. Die Anregungen, welche der Verein zu geben verstand, das Interesse, das er im Lande weckte, trugen reiche Früchte. Von allen Seiten liefen Gaben und Angebote in solcher Fülle ein, dass sich zu ihrer Verwertung die Kräfte einer Privatgesellschaft zu schwach erwiesen: die Regierung übernahm 1887 alles bisher Gesammelte in eigene Verwaltung und gründete ein Landesmuseum, welches durch die unmittelbare Einflussnahme Seiner Excellenz des Reichsfinanzministers und die energische Thätigkeit der leitenden Instanz für ähnliche Institute der Nachbarländer vorbildlich zu werden verspricht. Der gesammte Verwaltungsapparat steht zu Diensten des Museums; jede Behörde wirkt wie ein Organ desselben; der Regierungsrath und Bezirksvorsteher ebenso gut wie der Gensdarm und Straßenmeister ist verpflichtet sein Interesse wahrzunehmen. Neue Beobachtungen und Entdeckungen müssen sofort nach Sarajevo gemeldet werden, von wo Experten an den Fundplatz entsendet oder in der Nähe domicilierende Techniker mit einem Gutachten betraut werden. Wo irgend thunlich werden wichtigere Fundgegenstände, namentlich Inschriften in Original oder in getreuen Nachbildungen nach Sarajevo gebracht, und auf diese Weise ist bereits ein beträchtlicher Bestand eines vorzüglichen Studienmaterials gewonnen worden. Ein Flügel des großen Gebäudes, welches dem Beamtenpensionsfonde gehört, ist den Zwecken der Sammlungen überwiesen worden. In drei Stockwerken desselben sind die kleineren Gegenstände untergebracht, während die Steine in einer hölzernen Halle aufbewahrt werden, welche in den Hof des Gebäudes eingebaut wurde. Gipsabgüsse und Abklatsche sind in einem eigenen Zimmer deponiert. Seit 1889 gibt die Anstalt eine Zeitschrift heraus: Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, redigiert vom Regierungsrath C. Hörmann, und es ist begründete Hoffnung vorhanden, dass die wichtigeren Artikel dieser Zeitschrift von nun an auch einem weiteren Leserkreise zugänglich

gemacht werden, da man ein Jahrbuch in deutscher Sprache zu veröffentlichen gedenkt.

Im Nachfolgenden ordne ich die Inschriften des Museums nach ihren Fundorten: die aus Gradina bei Srebenica stammenden gebe ich bei der Besprechung der Alterthümer dieses Ortes.

Crkvenica bei Doboj.

1. Bruchstück vom oberen Rande einer Platte aus Kalkmergel, Umrahmung oben erhalten; Höhe 0·2, Breite 0·14, Dicke 0·04; die Zeilen sind vorgerissen; sehr schöne Buchstaben, Größe derselben in Z. 1 0·065.

D. N.

V. Radimský Glasnik 1891 S. 255 Fig. 9 liest Z. 1 *I(ovi) o(p-timo) m(aximo)*; in Z. 2 *r(eginae) I(unoni)* zu sehen, verbietet außer der ungewöhnlichen Stellung und Abkürzung der beiden Worte die schiefe Richtung der letzten Hasta; vielleicht *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) [A]ru[biano]* oder *Ruffus, Ruffinus* o. dgl. vom Namen des Dedicanten.

2. Bruchstück von grobkörnigem Sandstein; Höhe 0·215, Breite 0·325, Dicke 0·24; die Zeilen sind vorgerissen, Größe der Buchstaben Z. 1 0·062, Z. 2 0·065.

S E V E

I V G I

M O

Radimský a. a. O. S. 256, Fig. 11 vermuthet, vielleicht mit Recht, dass die Reste in Z. 1. 2 zum Namen der Julia Domna gehören, also etwa so zu ergänzen sind: *Iuliae Domnae Aug(ustae) imp(eratoris) Caes(aris) L. Septimii] Seve[ri Pii Pertinacis Aug(usti) conjugi...*

3. Bruchstück von der rechten unteren Ecke einer Platte aus Kalkmergel, Umrahmung rechts und unten erhalten; Höhe 0·27, Breite 0·3, Dicke 0·088; Z. 1 und 2 vorgerissen, doch reichen die Buchstaben nicht bis zu den Linien, ihre Größe in Z. 2 0·031, Z. 3 0·026, Z. 4 0·024.

TRD
—
EM
—
I·I·FL·
—
VM·

Radimský a. a. O. S. 256, Fig. 13.

4. Bruchstück vom unteren Rande einer Platte aus Kalkmergel, Umrahmung unten erhalten, Höhe 0·313, Breite 0·225, Dicke 0·075;

vortreffliche Buchstaben, die noch jetzt rothe Bemalung zeigen, ihre Größe in Z. 1 0·04, Z. 2 und 3 0·047.



Radimský a. a. O. S. 255, Fig. 10. Am Schlusse der Z. 1 R[ufinio?] zu lesen ist unzulässig, weil die letzte Hasta nach rechts geneigt ist, außerdem würden die beiden Hasten für ein R zu nahe an einander stehen; möglich scheint P oder T und A.

In beiden Fragmenten (3. 4) werden augenscheinlich Auxiliartruppen erwähnt. Die Liste der durch dalmatinische Inschriften bezeugten Cohorten — nur diese kommen, wie man aus den Bruchstücken ersieht, in Betracht — ist nach den nach und nach bekannt gewordenen Denkmälern folgende:

III Alpinorum; Aquitanorum; I Belgarum; I Bracaraugustanorum; I Flavia Brittonum miliaria; Campana; I Campestris; I Delmatarum miliaria; XI Gallorum; I Lucensium; II Lusitanorum equitata; I Morinorum; I Sebastenorum; I V(angionum?); IIII voluntariorum civium Romanorum; VIII voluntariorum civium Romanorum.

Zur Ergänzung der auf dem Bruchstücke 3 Z. 3 und 4 erhaltenen Reste des Namens der Cohorte *co(h)ors I Fl(avia) . . . um* eignet sich nur die fünfte, die Cohors I Flavia Brittonum, deren Aufenthalt in Dalmatien durch die Inschrift eines ihrer Gemeinen gesichert ist: C. III 2024: *D. M. Fideli Saturionis, mil. coh. I Fl(aviae) Brittonum stip. XVIII. Radimský liest und ergänzt (cohors) I Fl(avia) [Belgar]um*. Allerdings ist die Inschrift eines Veteranen dieser Cohorte, die C. III S. 8376 b ohne Fundnotiz neuerdings mit Beigabe eines Facsimile Glasnik 1892 S. 191 Fig. 3 gedruckt ist, in der Nähe von Doboj gefunden, aber diese Cohorte führt auf keiner ihrer ziemlich zahlreichen Inschriften den Beinamen Flavia. Die Cohors I Flavia Brittonum ist C. III D. XII zufolge eine miliaria gewesen, es empfiehlt sich daher auch das Fragment 4 für dieselbe in Anspruch zu nehmen: *coh(orte) [I Fl(avia)] miliar[ia Brittonum]*. Von den übrigen Cohorten war nach den Inschriften nur noch die I Delmatarum eine miliaria.

Auch die Frage, wo sich das Lager der Cohorte bei Doboj befunden habe, lässt sich, nach den Untersuchungen der Herren Berghauptmann Radimský und Dr. Truhelka (vgl. Glasnik 1891 S. 251) so weit beantworten, dass zwei Localitäten in Betracht kommen: 1) Crkvenica und 2) die sogenannte Gradina bei Doboj.

1. Am linken Ufer der Usora knapp an ihrer Einmündung in die Bosna erhebt sich einsam der Kalkfelsen Crkvenica, etwa 40 m

über der Usora-Eisenbahn, steil und felsig an der Flusseite, sanfter in das umliegende Terrain übergehend und mit Erde bedeckt an der Ost-, Nord- und Westseite. Vgl. die sorgfältige topographische Aufnahme in Glasnik 1891 S. 254. Seit langem lebte im Volke die Meinung, dass hier auf der Höhe vor Zeiten eine Ansiedlung bestanden habe. Wiederholte Schatzgräbereien schienen diese Vermuthung zu bestätigen. In den letzten Jahren baute sich hier Director Porr vom Hause Morpurgo und Parente eine Villa und legte Wein- und Obstgärten an; dabei stieß man auf ausgedehnte Mauerzüge, die sorgfältig verfolgt, bloßgelegt und aufgenommen wurden. Darnach befand sich auf der Höhe von Crkvenica eine Feste, die auf allen Seiten mit Ausnahme der Südwestseite, die durch den jähen Absturz hinreichend geschützt war, von einer Mauer umschlossen und durch eine Quermauer in zwei Theile (I und II des Plans) geschieden war. Die Umfassungsmauer war durch fünf Vorsprünge (a_1 . a_2 . b_1 . b_2 . b_3) verstärkt. In Abtheilung II fand man mit der Nordmauer verbundene Substructionen in Form eines unregelmäßigen Viereckes. Im Süden, am Fuße des Felsens, kam eine 30 m lange Mauer (d) zum Vorschein. Abtheilung I umfasst 5500 m², Abtheilung II. 5700 m². Die Mauern haben einen aus unbehauenen Steinen bestehenden Unterbau, ihre beiden Außenseiten sind mit gut bearbeiteten Steinen in Mörtelverband belegt, stellenweise kommen in der Mauer Ziegelstücke vor. Die Dicke der Mauer beträgt 2 m. Bei a_3 fand Radimský einen 2 m hohen Schutthaufen, der eine Schichte Asche und Holzkohle enthielt. Außer Thonscherben und Architekturfragmenten, die in der Publication leider nicht näher beschrieben werden, fand man innerhalb der Feste die oben unter n. 1—4 und weiter unter n. 5 angeführten Inschriftenreste, vier Münzen und verschiedene Geräthe von Eisen. Außer diesen römischen Fundstücken kamen prähistorische und nachrömische zum Vorschein. Vgl. Glasnik 1891 S. 258 ff.; 1892 S. 190 ff.

2. Die zweite Örtlichkeit ist die sogenannte Gradina. Ungefähr 1 km nordöstlich von Crkvenica ist mitten in der Ebene eine Umwallung sichtbar, vollkommen viereckig, in der Breite von Südost nach Nordwest 120 m und in der Länge von Südwest nach Nordost 160 m messend, ihre Höhe beträgt $1\frac{1}{2}$ m. Untersuchungen an einigen Stellen ergaben, dass der Wall aus einer Mauer besteht, deren Außenseiten aus etwa 0·25 dicken, behauenen Steinen bestehen, die einen ungefähr $1\frac{1}{2}$ m dicken Mauerkern einschließen. An welchem der beiden Orte das römische Lager zu suchen sei, kann erst eine Untersuchung an Ort und Stelle klarstellen. Mag aber das Lager in Crkvenica oder in Gradina gewesen sein, es bewährt sich hier wieder die Beobachtung, dass die Römer mit Vorliebe Orte an Flussvereinigungen für ihre Lager wählten.

5. Bruchstück von der linken unteren Ecke einer Platte aus Kalkmergel, Umrahmung links und unten erhalten; Höhe 0·315, Breite 0·205, Dicke 0·08; Größe der schönen, roth bemalten Buchstaben in Z. 2—4 0·025.



Radimský a. a. O. S. 256 Fig. 12. Der zweite Buchstabe in Z. 3 ist kein O. Die Ergänzung der geringen Reste ist natürlich unsicher.

Dabrica bei Nevesinje (Herzegovina).

C. III 2766 c = 8386. Nach einem Abguss, Original im Bezirksamte zu Nevesinje; Höhe des Inschriftfeldes 0·56, Breite 0·35; Größe der Buchstaben in Z. 1 0·045, Z. 2—7 etwa 0·035, Z. 8 0·04.

M · S
MAXIMVS
ET·AELTATTA·P
AELMARCELLAE
5 F·DEF·AN·XX
VIVI·SEPVLCR
FECER·ET·SIBI
ET·SVIS

Vom C. abweichend in Z. 2. 3. 4. 5. 7. 8.

D(is)] M(anibus) s(acrum). [Ael(ius)] Maximus et Ael(ia) Tatta p(arentes) Ael(iae) Marcellae f(iliae) def(unctae) an(norum) XX vivi sepulcr(um) fecer(unt) et sibi et suis.

Die Namen Tatta (Tata), Tattus, Tattaia, Tattoia, Tattaris scheinen illyrischen Ursprungs zu sein, sie kommen nur in jenen Gegenden vor, wo dieser Volksstamm wohnte: C. III 8350 Karan bei Požega im westlichen Serbien: *Fl. Tattae libertae et nutrici*...; 5504 Stubenberg, Raabthal Noricum: ...*Tatae con(iugi)*; 5310 Solva: *Primigenius*... *Tatti lib.*; 4948 Virunum: ...*Tattus*...; 1672 add. = 8342 Požega: ...*Tattaia*; 2749 bei Vrlicca in Dalmatien: ...*Tatoia*; Glasnik 1892 S. 127 Fatnica bei Bilek (Herzegowina): *Tattaris Veneti filius*.

Gradac.

Tafel aus Kalkstein, gefunden beim Dorfe Gradac, westlich von Sarajevo, bei der Demolierung der Brücke über den Zujevinafloss;

Höhe 1·755, Breite 0·675, Dicke 0·16; über dem 0·585 hohen und 0·525 breiten Inschriftfelde eine von je einer Säule getragene, oben bogenförmig geschlossene Aedicula, in derselben vier Protomen, links die eines Mannes und vor derselben eine kleiner gebildete eines Knaben; rechts ein Frauenbildnis und vor demselben das niedriger gehaltene Portrait eines Mädchens; in den Zwickeln über dem Bogen der Aedicula D M; darüber ein Giebfeld, in der Mitte desselben ein Kranz, rechts und links mit den Spitzen gegen die Ecken zu je ein Blatt; seitlich ziert das Giebfeld je ein Jupiter-Ammon-Kopf; Höhe der Buchstaben in Z. 1 0·059, Z. 2 0·05, Z. 3—10 0·045; Z. 2 steht auf dem erhabenen Rande zwischen Aedicula und Inschriftfeld, in Z. 5 ist der letzte, in Z. 8 sind die drei letzten Buchstaben auf den Rand geschrieben; die Interpunction ist nicht überall durchgeführt.

D M
A REL·SVPERVE TE
RNVS·EX·EGVIII·AG
MEMORIAM SIBE
5 VIVSET·VERE CON
IVGIMAXIMINÆ
ETVICTORINO FILIJS
NOSTRIS·FILIAM
DIFFVNCTAM·VI
10 XIT NNOS·XXVIII

C. III 8375 weniger genau. In Z. 3 standen die Ligaturen N und E.

D(is) M(anibus) Aure(ius) Super, veter[a]nus ex [l]eg(ione) VIII Aug(usta), memoriam sibe vi(v)us et Ver(a)e coniugi, Maximinae et Victorino filis nostris, filiam diffunctam, vixit annos XXVIII.

Das Cognomen, der Name Aurelius und der Fundort des Steines verbieten die Inschrift der Zeit zuzuschreiben, in welcher die leg. VIII Aug. in Dalmatien stationiert war; sie dürfte der zweiten Hälfte des zweiten oder dem Anfange des dritten Jahrhunderts angehören. Aurelius Super wird wohl ein geborener Dalmatiner sein, der nach vollendeter Dienstzeit in die Heimat zurückkehrte.

Am rechten Ufer der Trešanica westlich von Han Vitek bei

Konjica.

1. C. III 10164 in der Hofhalle des Museums in die Erde eingelassen; Höhe (soweit messbar) 0·64, Durchmesser 0·29.

DIVO
AVG

Sonst sah ich auf dem Meilensteine keine Buchstaben.

2. C. 10165 ebenda; Höhe (soweit messbar) 1·78, Durchmesser 0·26; rohe Buchstaben.

I M P C I V L
 M I A X I M I N G *sic*
 P I O F E L I C I E I C I V *sic*
 V E R O M A X I M O
 5 N O B I L I S S I M I *sic*
 C A E S A V G G

Die Hasta in Z. 2 zwischen M und A ist ein Versehen des Steinmetzen; Z. 3 EI deutlich, Z. 5 nicht NOBILISSIMO.

Imp(eratori) C. Iul(io) Maximino Pio Felici e[st] C. Iu[l(io)] Vero Maximo nobilissim[o] Caes(ari) Aug(ustis).

3. 10166 ebenda; Höhe (soweit messbar) 1·33; Durchm. 0·36.

I L L P C A E
 S M I V K I
 O P H I K I P P
 O P F A V G

Imp(eratori) Caes(ari) M. Iulio Philippo P(io) F(elici) Aug(usto).

4. Der vierte im C. erwähnte Meilenstein („quartae columnae ibidem repertae inscriptio deleta est“) hat, soviel ich fühlen konnte, Buchstaben; er ist mit der Inschriftseite so nahe an die Mauer eingelassen, dass ich sie nicht zu erkennen vermochte. Herr Custos Truhelka versprach Abhilfe.

Außer diesen Meilensteinen befinden sich im Museum aus Konjica die Abschriften zweier Steine:

5. Platte umrahmt, Höhe 1·4, Breite 0·65, Dicke 0·2.

D M
 P O S A V L
 I O N I S · / A
 C I F I L I A E
 5 P I I S S I A E
 D E F A N X X
 P

6. Platte oben abgebrochen; rechts, links und unten Umrahmung erhalten; Höhe 0·5, Breite 0·77, Dicke 0·22.

I M C E L I O
 M A R I T V S C O N
 I V G I C A R I S S I
 A E E T S I B I
 5 P O S T E R I S Q V E
 S V I S B M

Glavatičevo bei Konjica.

C. III 8489. Platte aus Kalkstein; Höhe 0·44, Breite 0·425, Dicke 0·1; die Seite des quadratischen, einfach umrahmten Inschriftfeldes 0·36; die Zeilen stoßen hart an einander und sind mit Ausnahme der 7. und 8. vorgerissen, doch reichen nicht alle Buchstaben bis an die Linien; Größe der unvollkommen ausgeführten, eher eingeritzten als eingegrabenen Buchstaben zwischen 0·035 und 0·025, besonders klein sind die O gebildet, dieser Buchstabe hat in der sonst ziemlich gut erhaltenen Platte durchgehends gelitten, wohl seiner technisch mangelhaften Ausführung wegen.

D M S
AELPINNESETTEMVS
PARENTESP O S VERVN
FILIOPIENTISSIM O
5 PINNIO MILITILEGI
ONISSECVNDESEFVNC
TOBASSIANISANN O
R VM XXXII

Z. 2 ist vor PINNES wohl AEL zu lesen, das A entspricht der in dieser Inschrift üblichen Bildung dieses Buchstabens, für M ist der Raum zu klein; das L scheint erst später eingeschoben zu sein, ebenso wie das zweite S in SECVNDES in Z. 6; Z. 2 Schluss steht sicher TEMVS, nicht LEMVS, in Z. 3 N nicht NT, Z. 5 PINNIO nicht PINNEO.

D(is) M(anibus) s(acrum). Ael(ii) Pinnes et Temus parentes posuerunt filio pientissimo Pinnio, militi legionis secundes defuncto Bassianis annorum XXXII.

Pinnes ist ein bekannter illyrischer Name, so führt ihn einer der Führer der pannonisch-dalmatischen Erhebung im Jahre 6 n. Chr. Bei dem Sohn ist daraus die Form eines römischen Gentilnamens *Pinnius* geworden. — Der Frauenname *Temus* kommt auch vor auf einer im letzten Heft des Glasnik (1892 S. 126) publicierten Inschrift aus Fatnica bei Bilek in der Herzegovina: *D. M. Tattaris Veneti filius et Temus Annaei filia Batoni filio annorum XX et Annaiae filiae annorum XXV filis pientissimis vivi fecerunt sibi et suis.*

Die hier erwähnte legio secunda ist die legio secunda adiutrix. Wie es zu den bekannten oder angenommenen Quartieren passt, dass ein Soldat derselben in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts oder zu Anfang des dritten — dieser Zeit wird eben die Inschrift angehören — in Bassiana starb, soll hier nicht weiter untersucht werden.

Brekavica bei Bihač.

C. III 10036 a. Vier an einander schließende Bruchstücke einer Platte aus Mergel; Höhe etwa 1·56, Breite 0·57, Dicke 0·25; rechts und links von dem etwa 0·96 hohen und 0·49 breiten Inschriftfeld je eine primitiv ausgeführte cannelierte Säule, über ihm ein Giebelfeld, dessen Mitte von einem Stern eingenommen wird, die Zwickeln rechts und links vom Giebelfeld sind ebenfalls durch je einen Stern verziert; die Zeilen sind vorgerissen; Höhe der Buchstaben Z. 1 0·06, Z. 2 0·072, von Z. 3 (0·069) bis Z. 8 (0·062) an Größe abnehmend, Z. 9 0·074.

D • M
L•L•ENTIDI
SATVRNIN
VET•LEG•P•
5 P•F•VIVS•P•SI•
~~W•G•ET•CO~~
T•VL•CRIS•
PINAEN•LX
H • S • E •

Die Inschrift ist ungeschickt concipiert: es wechselt der Casus und in Z. 6 ist die Bezeichnung einer Stellung gerathen, die vor *vivus p. si.* stehen sollte. Die Bezeichnung der Legion, in der Saturninus gedient hat, ist mir unverständlich; auch zu *p(rima) It(alica)* scheinen die Reste nicht zu passen.

D(is) M(anibus) L. Lentidi Saturnini vet(erani) leg(ionis) p(ri-mae) It(alicae)? p(iae) f(idelis), vi(v)us p(osuit si(bi)) . . . Aug(usti) et co[n]i(ugi) Ul(piae) Crispinae an(norum) LX. H(ic) s(ita) e(st).

Gata bei Bihač.

1. Zwei Bruchstücke einer kreisrunden Kalksteinplatte, die etwa 2 m im Durchmesser hatte und gegen die Mitte zu sanft, dachartig ansteigt, unten glatt mit einer ringsumlaufenden Rille, oben rauh; wohl von der Deckplatte eines Grabmals; den 0·12 hohen Rand nimmt beinahe ganz die Inschrift ein, links von der Inschrift (a) ein Delphin.

a) I V L I A ~~L~~

b) II•NIGRI•VXOR ~~II~~

Iuliae . . . ii Nigri uxori . . .

2. Die rechte Hälfte eines Giebels aus Mergel; Höhe 0·2, Breite 0·55, Dicke 0·4; die Mitte der ersten Zeile und die Spitze des Giebels

nimmt ein von zwei concentrischen Kreisen umgebener sechsstrahliger Stern ein; die nämliche Verzierung am Schlusse der ersten Zeile; die Zeilen vorgerissen; Größe der Buchstaben in Z. 1 0·058, Z. 2 0·03.

VS·DEN
XC·HE·S

....annorum] XC, h(ic) e(st) s(itus).

Varcar Vakuf bei Jaice.

Platte aus Kalkstein, Höhe des Inschriftfeldes 0·51, Breite 0·37, Größe der Buchstaben in Z. 1 und 2 0·057, Z. 3 und 4 0·058, Z. 5 0·05, Z. 6 0·065; nach einem Abguss.

D M
P·AEL TERTV
LLEFILIED·F
AN·III·AEL·F
5 ET CASIA
XIMA F

D(is) M(anibus) P(ubliae) Ael(iae) Tertull(a)e fili(a)e def(unctae) an(norum) III Ael(ius) [Max(imus)?] et Casia M[a]xima f(ecerunt).

Goražda an der Drina.

Bruchstück eines Kalksteinblockes, links Rand erhalten, Höhe 0·32, Breite etwa 0·6, Dicke etwa 0·35, große (in Z. 2 0·08), verwaschene Buchstaben; gef. auf dem rechten Drinaufer auf freiem Felde.

M V I P
MAXI QV
NDAA SC

Ob *M. U[l]p. [M. f.] Maxi[m.] qu[o]ndam s...?*

Vaganj bei Jaice.

C. III 9864 *a* verglich ich mit einem Abguss; in dem Namen in Z. 7 ist der dritte Buchstabe, wie Hirschfeld vermuthet hat, sicher P; die Meinung, dass hier R zu lesen sei, verdankt ihre Entstehung einem Risse im Felsen.

Blažuj bei Sarajevo.

C. III 8376 gegenwärtig im Museum.

Višegrad.

C. III 8376 *c*. Platte mit Zapfen zum Einlassen in die Erde aus Kalkstein, oben beschädigt, Höhe 1·29, Breite 0·72, Dicke 0·31; das

0·52 hohe, 0·39 breite, mehrfach umrahmte Inschriftfeld ist rechts und links mit stilisierten Ranken umsäumt, über ihm Voluten in Relief, unter ihm eine Vase, auf der rechts und links je ein Löwe seine Vordertatzen aufrufen lässt (ähnliche Verzierung auf einem im September 1891 in Rönn bei Scheibbs, Niederösterreich, gefundenen Steine); die Größe der Buchstaben nimmt von oben nach unten ab: Z. 1 und 2 0·052, Z. 7 und 8 0·043.

Rakanska Barica bei Novi.

C. III 8376 *a* aus einem Mausoleum hervorgeholt, in dem ein Sarkophag stand, ringsum ein Ruinenfeld. Platte aus Kalkstein, rechte und linke untere Ecke abgebrochen; Höhe 0·49, Breite 0·84, Dicke 0·45; die nicht umrahmte Inschriftfläche stellenweise abgeschuert; Größe der Buchstaben in Z. 1 0·065, Z. 2 und 3 0·06, Z. 4 0·045, Z. 5 0·047, in RVS 0·065; unter RVS eine Blüte und zwei Blätter. Sie war vermuthlich über dem Eingange angebracht.

MILITIAIN/IGNIRAPTVSTRI
ETERIDE·SEXTA /e SEDIBVSHIS
SITVS·EST·MIS·RABILIS·HELI
5 RVS· HELIODORVSET
TIANEPARENTES MISERIFY

Z. 1 ist das erste S ganz, Z. 3 das zweite E fast verschwunden. Z. 4. 5 ist des Raumes wegen eher *C[a]tiane* als *C[an]tiane* zu lesen.

Ljubuški.

Nach einem Abguss; schöne Buchstaben, ihre Größe nimmt von oben (Z. 1 0·05) nach unten ab (Z. 4 0·04).

//ALERIVS·L·L
CASTOR·AN·XX
M·VALERIVS·M·L·
PRISCVS·AN·XII

[*L.*] *Valerius L. l(ibertus) Castor an(norum) XX*; *M. Valerius M. l(ibertus) Priscus an(norum) XII*. Castor und Priscus sind wohl Freigelassene der Brüder Lucius und Marcus Valerius.

In Gipsabguss befinden sich ferner im Museum aus Ljubuški und Umgebung: C. III 8483. 8486. 8491. 8492.

Županjac.

Ziegel der *leg(io) VIII Aug(usta)*, erhaben; kam durch Vermittlung des französischen Consuls Moreau aus dem Besitze des Pfarrers

in Županjac ins Museum; für die Bestimmung der Stationen der Legion kann er vorläufig nicht verwertet werden, da er aus dem etwa zwei Tagereisen entfernten Ljubuški (vgl. C. III 6435. 10181,) stammen kann, der Pfarrherr war ein Sammler.

LEG VIII AVG

Aus der Umgegend von

Mestar

stammt das Ziegelfragment, erhaben:

PANSIANA

Unbekannten Fundorts.

Beifügen will ich die Abschrift eines Abklatsches, über dessen Herkunft ich weder mündlich noch schriftlich etwas erfahren konnte.

D M S
 T E R E N T I
 Q V I X N I
 E T V E N D
 5 O N I C O N
 I V G I A E I V S
 V I V E B E S
 S V S P A R P
 P E T S I B I
 10 V I V S P O S

D(is) m(anibus) s(acrum). Terenti, q(ui) vix(it) an(nos) LXX, et Vendoni coniugi aei(us) viv(a)e Bessus par(entibus) p(ro) p(ietate) et sibi vi(v)us pos(uit).

Vendo ist ein häufig vorkommender illyrischer Frauenname (C. III 2497 Salonae; 2796. 2797. Vjestnik 1892 S. 4 Riditae; C. III 8321 Plevlje) ebenso wie *Buo* (III 2753 Verlicca), *Dito* (III 1927 bei Epetium), *Panto* (III 2773. 2786 Riditae, 6349 Plevlje), *Titto* (III 6350 Plevlje), *Testo* (6354 Plevlje); doch haben solche Namen auch Männer geführt, vgl. C. III 2792 (Riditae): *Tritanoni Lavi f. an. LX et Aploni Tritanonis an. XII Tritano Acali matri et filiae fecit*, und Aplo dieser Inschrift mit 4244: *Ti. Claud[us] Vanamius . . . eq. al. I Th. Ti. [Claud.] Aplo eq. al. [eiusd. p.]*. Vjestnik 1892 S. 4 bringt neuerdings eine Anzahl illyrischer Namen aus Riditae, wo sich geradeso wie in Plevlje dieser Stamm ganz besonders stark und lange erhalten haben muss.

II. Rogatica.

Die epigraphischen Denkmäler von Rogatica sind in letzter Zeit zweimal aufgenommen worden, von Dr. M. Hörnes A.-E. M. IV S. 45 f.

und von Vuletić Vukasović Vjestnik X S. 99 ff., vergl. C. III S. 1487 f.; mir blieb daher im wesentlichen nur eine Überprüfung des bereits Gesehenen übrig.

1. C. III 8366. Ara, nicht „stela“, vor der Muftina Djamia (Moschee) als Rufstein verwendet, in die Erde verkehrt eingelassen. Die Lesung von Hörnes ist richtig.

2. C. III 8367 befindet sich an dem von Hörnes angegebenen Orte. Die Inschrift, mit der Inschriftfläche der Witterung ausgesetzt, hat sehr schwer gelitten, mit freiem Auge vermochte ich nicht viel zu entziffern; ein Abklatsch war bei Regenwetter nicht anzufertigen.

3. C. III 8368. Ara aus Kalkstein, im Vorhofe der Djamia Arnautović als Rufstein in die Erde eingelassen; oben in der Mitte als Verzierung eine Rosette, rechts und links von ihr je ein Akroterion in Relief; Höhe (soweit abgegraben werden konnte) 0·79, Breite (oben) 0·54, Dicke 0·43; Höhe des Inschriftfeldes 0·45, Breite 0·43.

I · O · M
 } F L · A L B A
 } V S Π //
 } V · S · L · M

I(ovi) o(ptimo) m(aximo) [T?] Fl(avius) Alba[n]us II [v(ir) q(uin)q(uennalis)] v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).

4. C. III 8369 steht vor dem Hause des Hasimbeg Holucija (n. 405), unten abgebrochen; Höhe 0·5, Breite 0·69, Dicke 0·55; Höhe und Breite des umrahmten Inschriftfeldes je 0·35.

D · M
 T · C L · A X I
 M O · D E C
 C · R I S · D E
 5 IVDA

In Z. 4 steht sicher RIS; Z. 5 wurde bisher übersehen, ist mir aber auch nicht recht verständlich.

D(is) M(anibus). T. Cl(audio) Maximo dec(urioni) c(oloniae)
Ris . . . de . . .

5. Im Garten des Militärbarackenlagers: Cippus aus Kalkstein, Höhe 1·62, Breite 0·88, Dicke 0·45; das 1·1 hohe, 0·47 breite, umrahmte, fast ganz verwaschene Inschriftfeld ist allseits von einem Blumenornament umgeben; auf beiden Seitenflächen Attis, über ihm auf der linken Seite ein Hase, auf der rechten Seite zwischen Blumenguirlanden ein Delphin; die obere Fläche ist vertieft und gerauht.

6. Vor der Careva Djamia befindet sich eine Ara (nach Hörnes a. a. O. S. 46 „Pfeilerbasis“), Höhe 1·04, Breite 0·42, Dicke 0·39; Höhe des Inschriftfeldes 0·47, Breite 0·37; ob sie jemals beschrieben war, lässt sich nicht erkennen. Neben ihr steht ein Fragment allem Anscheine nach eines Meilensteines (Hörnes a. a. O. „Säulentrommel“), Höhe 0·67, Durchmesser 0·35, ohne Inschrift.

An der Stelle von Rogatica ist, wie C. III 8366 mit *P. Ael. Clemens II vir* und die oben S. 89 n. 3 mitgetheilte Inschrift, die einen *II vir quinquennalis* nennt, beweisen, eine römische Ansiedlung mit städtischem Charakter gewesen. Ich möchte deshalb bei n. 4 Z. 4: *dec. c. Ris.* nicht an das ferne Risinium (Risano) denken, sondern RIS für den Anfang des Namens des alten Rogatica halten. Ist dies richtig, so war es eine Colonie. Tomaschek ist Mitth. d. geogr. Ges. 1880 S. 557 geneigt, Aleva oder Aleba hierher zu verlegen.

In Rogatica machte mich der für die Erforschung der in seinem Wirkungskreise befindlichen Alterthümer rastlos thätige Bezirksvorsteher Herr Géza Barcsay de Nagy Barcsa darauf aufmerksam, dass sich südwestlich von dieser Stadt jenseits des Matovo brdo bei Ladjevina Reste einer vermuthlich römischen Brücke und Straße befinden. Er selbst übernahm die Führung der Excursion, an der auch der Commandant von Rogatica, Herr Oberstlieutenant A. Strasser theilzunehmen die Liebenswürdigkeit hatte. Über den tief eingeschnittenen Bach führte ungefähr an der Stelle, die in der Generalkarte Z. 30 C. xx durch den Buchstaben *i* des Wortes Ladjevina fixiert wird, eine Brücke. Auf dem linken Ufer ist noch ein Pfeiler erhalten; das Mauerwerk besteht aus Bruchsteinen im Mörtelverband, die Deckplatten fehlen. Außerdem liegen sowohl im Bette des Baches wie an dessen rechtem Ufer zahlreiche, von der Brücke herrührende behauene Steine. Die Brücke stand nicht senkrecht auf dem Bach, sondern lief schief über ihn und hatte eine Breite von 4 m. Diese in Bosnien auf römische Wegeanlagen weisende Dimension und die Nähe einer höchstwahrscheinlich römischen Straße sprechen dafür, dass wir es hier mit einem römischen Bauwerke zu thun haben.

In den Feldern von Ladjevina bemerkt man eine sanfte, seitlich abgeöschte Bodenanschwellung, die gerade verlaufend sich in ziemlicher Länge verfolgen lässt. An einigen Punkten von uns angestellte Grabungen brachten geschlägelten Stein zum Vorschein, der untrüglich beweist, dass hier eine Straße angelegt war. Die Messung ihrer Breite ergab etwas über 4 m. Herr von Barcsay versprach seine Forschungen fortzusetzen und es ist zu hoffen, dass es ihm mit Unterstützung der Landesregierung gelingen wird, den ganzen Verlauf der Straße klarzustellen; sie scheint Rogatica mit Prača verbunden zu haben.

III. Srebrenica.

In Gradina, nordöstlich von der Bezirksstadt Srebrenica (unfern der Drina) wurden in den letzten beiden Jahren im Auftrage der Regierung Ausgrabungen vorgenommen, deren Resultate, falls der Eifer nicht erlahmt, ganz darnach angethan sind, die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf sich zu lenken. Man ist hier auf stattliche Reste einer römischen Bergwerkstadt gestoßen, die nicht bloß auf dalmatinische Verhältnisse, sondern auch auf alle übrigen ähnlichen Unternehmungen in der Kaiserzeit Licht zu werfen versprechen.

Srebrenica war, wie Urkunden und deutliche Spuren in der Stadt und Umgebung beweisen, im Mittelalter ein lebhafter Bergwerksort, als solcher wird er bereits 1376 erwähnt. Nach wechselvollen Kämpfen um das reiche Silberbergwerk bemächtigten sich desselben schließlich die Türken; die Folge davon war das allmähliche Nachlassen der Production, seit dem Beginne des 16. Jahrhunderts ist der Betrieb gänzlich eingestellt worden. Nach der Occupation wandte man auch diesen Bergen und ihren Schätzen die Aufmerksamkeit zu und im Jahre 1881 begann die Gewerkschaft „Bosnia“ hier ihre Thätigkeit. Das dadurch neu geweckte und in abgeschiedene Thäler wieder eingeleitete Leben brachte die bedeutsame Entdeckung, dass vor dem mittelalterlichen Knappen der römische hier gehaust hatte. Es kamen römische Münzen und Thonlampen (vgl. Glasnik 1891 S. 3 Fig. 2) zum Vorschein und an der griechisch-orientalischen Kirche von Sase fand man zwei Römersteine, einen mit zwei Protomen verzierten, jedoch unbeschriebenen Grabstein (abgebildet Glasnik 1891 S. 4) und folgende

Ara, 0·4 hoch, 0·3 breit, seit der Renovierung der Kirche mit der Inschriftfläche nach innen eingemauert; ich gebe sie nach einer im Jahre 1889 von Fräulein Anna Pogatschnig aufgenommenen und mir gütigst überlassenen Photographie.

I · O · M
IVNONI · R
MARRIVS
NIANVS
5 CAVG

Glasnik 1891 S. 4. Der Rest des C in Z. 5 ist nur sehr schwach sichtbar.

I(ovi) o(ptimo) m(aximo), Iunoni r(eginae) M. Arrius [? Iu]nianus [pro]c(urator) Aug(usti).

Das Interesse war geweckt; man forschte nach weiteren Römerspuren. An der Spitze dieser Bestrebungen stand der seither verstorbene Bergmeister der „Bosnia“ Herr Ludwig Pogatschnig, der ihnen

liebevoll seine ganze Aufmerksamkeit widmete. Im März 1883 fand er außer Werkstücken 30 m nördlich von einem großen, später aufgedeckten und weiter unten beschriebenen Gebäude in einer von zwei Mauersubstructionen gebildeten Gasse eine Ara aus der Zeit Gordians III:

Ara aus Kalkstein, stark beschädigt, die Lücken sind mit Gips ausgefüllt, die Bekrönung der Ara zeigt in der Mitte eine Patera, rechts und links ein Akroterion in Relief; Höhe 1·06, Breite 0·58, Dicke 0·37; Höhe des Inschriftfeldes 0·59, Breite 0·46; jetzt im Landesmuseum.

I O M
ET·GENIOLO
PRO·SALVTE
MA
5 DIANIPIIFEL
AVGN /// M ///
/A /// TVS VE
PROCEIVS

Glasnik 1891 S. 4, wo nur der Anfang richtig gelesen ist.

*I(ovi) o(ptimo) m(aximo) et Genio loc[i] pro salute i[m]p(eratoris)/
M(arci) A(ntonii) Gor(diani) Pii Fel(icis) Aug(usti) n(ostri) tus
v(ir) e(gregius) proc(urator) eius [de]v[otus] numini maiestatique eius.]*

Im Jahre 1884 entdeckte er zwei weitere Steine, einen Cippus an der südöstlichen Ecke des großen Gebäudes und eine Platte südlich von demselben, jedoch in beträchtlicher Entfernung am rechten Ufer der Saska rijeka:

Cippus, Kalkstein mit rötlichen Einschlüssen, mehrfach beschädigt, Höhe 1·17, Breite und Dicke je etwa 0·7; Höhe des umrahmten Inschriftfeldes 0·85, Breite 0·43, die Seitenflächen profiliert.

L·DOMITIO
I·EROTI·VI
RO·EX·EQVES
TRIBVS·TVR
5 IS·ECRECIQ
PRO·
VE·TAL·BORVM
/·N·NO·N
//·DEL·M·T·MI
10 AE·INTEGRITATIS
/·T·BONI·TIS
L·AVR·RV·TICV
V·E·DVCEI·MIC
PRAESTAI

Publiciert von Domaszewski in dieser Zeitschr. VIII S. 243 und danach C. III 8361. In Z. 2 steht sicher Eroti; die Hasta vor dem E ist wohl durch ein Versehen des Steinmetzen entstanden, die Kalkausfüllung, die den Fehler wieder gut machen sollte, ist jetzt ausgefallen.

(Schluss folgt.)

Wien, Sommer 1892.

K. PATSCH

Zweisprachige Inschrift aus Arykanda



*quamcumque munific]entiam vol[etis pro hoc vestro pio/
[proposito pet]fere iam nunc ho[c facere et accepisse/
[vos credere li]cet impetraturi e[am sine mora quae
[in omne aevum t]am nostram iuxta deos i[m]mortales pie-]
[tatem testabi]tur quam vero condigna pra[emia vos es-]*

[*se a nostra cl[?]ementia consecutos liberis ac po^{??}[steris]*
[declarabit]

- Τοῖς σωτήρσιν] παντὸς ἀνθρώπων ἔθνους καὶ γένους
 Σεβαστοῖς Καί]σαρσιν Γαλερ. Οὐαλερ. Μαξιμείνω καὶ (leerer Raum)
 10 Κωνσταντείνω] καὶ Οὐαλερ. Λικιννιανῷ Λικιννίω. Παρὰ τοῦ
 Λυκίων καὶ Π]ανφύλων ἔθνους δέησις καὶ ἱκεσία. Ἔργοις ἀπο-
 δεδωκότων τῶν θεῶν τῶν ὁμογενῶν ὑμῶν φιλανθρωπίας
 πᾶσιν, ὧ θειό]τατοι βασιλεῖς, οἷς ἡ θρησκεία μεμελέτῃται
 αὐτῶν ὑπὲρ τῆς ὑμῶν τῶν πάντα νεικῶντων δεσποτῶν
 15 αἰωνίου σω]τηρίας, καλῶς ἔχειν ἔδοκιμάσαμεν καταφυγεῖν
 πρὸς τὴν ἀθά]νατον βασιλείαν καὶ δεθῆναι τοὺς πάλαι
 μανικοὺς Χρ]ιστιανοὺς καὶ εἰς δεῦρο τὴν αὐτὴν νόσον
 διατηροῦντάς ποτε πεπαῦσθαι καὶ μηδεμιᾶ σκαιᾶ τιτι και-
 νῇ θρησκείᾳ] τὴν τοῖς θεοῖς ὀφειλομένην παραβαίνειν.
 20 Τοῦτ' ἂν εἰς] ἔργον ἀφίκοιτο, εἰ ὑμετέρω θείῳ καὶ αἰωνίῳ
 νεύματι π]ᾶσιν κατασταίῃ ἀπειρήσθαι μὲν καὶ κεκωλύσθαι
 ἔξουσίᾳ]ν τῆς τῶν ἀθέων ἀπεχθοῦς ἐπ[ι]τηδεύσεως,
 πάντας δὲ τῇ τῶν ὁμογενῶν ὑμῶν θεῶν θρησκείᾳ σχολά-
 ζειν ὑπὲρ] τῆς αἰωνίου καὶ ἀφθάρτου βασιλείας ὑμῶν, ὅπερ
 25 πλείστον συμ]φέρειν πᾶσιν τοῖς ὑμετέροις ἀνθρώποις πρόδηλόν
 ἐστιν.

Die merkwürdige Urkunde, welche bei der diesjährigen Bendorfschen Expedition nach Kleinasien aufgefunden und mir zur Veröffentlichung in dieser Zeitschrift übergeben worden ist, hat Herr Hula in der lykischen Stadt Arykanda abgeklatscht. Sie fand sich unterhalb des Stadiums auf einer innerhalb der Grundmauern eines unvollendet gebliebenen Gebäudes freiliegenden Platte von 0·55 m. Breite, 0·50 m. Höhe, 0·12 m. Dicke. Die Buchstaben, in denen Reste rother Farbe erkennbar waren, sind zwischen vorher gezogenen Zeilenlinien fein eingeritzt. Die Schrift, die lateinische wie die griechische, ist der Epoche, der die Inschrift angehört, entsprechend schlecht und häßlich, die Lesung aber, Dank den Bemühungen der Wiener Freunde, von einigen gebrochenen Buchstaben abgesehen, zweifellos festgestellt. Es fehlt der obere Theil und der linke Rand, so wie in den ersten sechs Zeilen auch der rechte. Die übrigen Zeilen sind am Schluss vollständig; unten fehlt nichts, schwerlich auch Fortsetzung auf einer anderen Platte.

Erhalten ist auf der Platte der Schluss eines kaiserlichen Rescripts in lateinischer und eine an die Kaiser gerichtete Supplication in griechischer Sprache. Jenes charakterisiert sich als kaiserlicher Erlass durch die Sprache sowohl wie durch die Worte Z. 4 ...*am nostram*;

schon der Stellung nach darf es angesehen werden als Bescheid auf die ihm angehängte Eingabe, ähnlich wie wir beide in der Urkunde der Skaptoparener vereinigt finden. Im Übrigen erschienen mir die Überreste so gering, dass ich davon absah eine conjecturale Ergänzung zu versuchen. Aber als ich dann die Urkunde Harnack vorlegte, machte dieser aufmerksam auf die auffallende Übereinstimmung dieser lateinischen Reste mit den Schlussworten des weiterhin zu erwähnenden gleichartigen, von Eusebius in griechischer Übersetzung (ἀντίγραφον ἐρμηνείας ist die Überschrift) aufbewahrten Erlasses an die Tyrier; und die durch Bormann vorgenommene abermalige Untersuchung des Abklatsches brachte es zur Gewissheit, dass diesem Erlass und dem unsrigen an die Provinz Lykien und Pamphylien die gleiche, nur unbedeutend modifizierte Redaction zu Grunde liegt. Ich setze die Schlussworte her, wie sie bei der Vergleichung sich herausstellen, wobei ich bemerke, dass die lateinischen Ergänzungen den Raumverhältnissen in so weit angepasst sind, als dies der Sachlage angemessen ist. Wo, wie gewöhnlich und auch hier, die Ergänzungen den Wortlaut nicht im einzelnen herstellen können und sehr verschiedene Wendungen desselben Gedankens möglich sind, ist es angemessen sich auf ungefähre Lückenfüllung und möglichst einfache Herstellung des Gedankenzusammenhangs zu beschränken, zumal da wissenschaftlich meistens recht wenig darauf ankommt, ob diese oder jene der möglichen Fassungen den Vorzug verdient.

[vestrae devotioni permittimus]

ἐπιτρέπομεν τῇ ὑμετέρᾳ καθοσίῳσει

*[quamcumque munificentiam vol[etis] pro hoc vestro pio
proposito pet]ere,*

ὁποῖαν δ' ἂν βουληθῇτε μεγαλοδωρεᾶν ἀντὶ ταύτης ὑμῶν τῆς φιλοθέου
προθέσεως αἰτήσαι

iam nunc hoc facere et accepisse vos credere li]cet,

καὶ ἤδη μὲν τοῦτο ποιεῖν καὶ λαβεῖν ἀξιώσατε.

impetraturi e[am] sine mora]

τεύξεσθε γὰρ αὐτῆς χωρὶς τινος ὑπερθέσεως

[quae]

ἥτις

fehlt

παρασχεθεῖσα τῇ ὑμετέρᾳ πόλει¹⁾

¹⁾ Weggelassen, weil das Schreiben an die Provinz gerichtet ist.

*[in omne aevum t]am nostram iuxta deos i[mmortales pietatem
testabi]tur*

εἰς ἅπαντα τὸν αἰῶνα τῆς περὶ τοὺς ἀθανάτους θεοὺς φιλοθέου²⁾
εὐσεβείας παρέξει μαρτυρίαν

*quam vero*³⁾ *condigna prae[m]ia vos esse a nostra cl[em]entia consecutos*
τὸ δὲ⁴⁾ ὑμᾶς ἀξίων ἐπάθλων τετυχηκέναι παρὰ τῆς ἡμετέρας φιλαγαθίας

fehlt

ταύτης ὑμῶν ἔνεκεν τῆς τοῦ βίου προαιρέσεως

liberis ac po[steris declarabit].

υἱοῖς τε καὶ ἐγγόνιοις ὑμετέροις ἐπιδειχθήσεται.

Die griechische Urkunde lässt sich, wenn auch keineswegs im Wortlaut, doch inhaltlich mit genügender Sicherheit ergänzen, und sie ist merkwürdig genug. Die Provinz Lykien und Pamphylien bittet den Kaiser Maximinus⁵⁾ und seine Mitregenten um Ausrottung der der bestehenden Religion gefährlichen und gottlosen Christen. Wir kennen den geschichtlichen Zusammenhang dieses Vorgangs.

Nachdem Galerius zu Gunsten der Christen das Toleranzedict erlassen hatte, wies sein Unterherrscher Maximinus auch seinerseits die Behörden an von der Verfolgung der Christen abzusehen. Aber als er nach dem Tode des Galerius sich zum Herrn von Kleinasien bis

²⁾ Statt *φιλοθείου* erwartet man *ἡμετέρας*.

³⁾ Diese bei *tam* — *quam* sprachlich mehr als bedenkliche Partikel wird man sich gefallen lassen müssen. Ein ebenso schlechtes *vero* bei Jordanes Get. 4, 26 gibt keine genügende Analogie. Dass der Erlass zunächst griechisch concipiert war und der officiële lateinische Text Kanzleiarbeit ist, kann wohl sein; aber schülerhafte Wiedergabe des griechischen *δὲ* durch *vero* wird man dem kaiserlichen Cabinet doch auch nicht zutrauen dürfen. Übrigens ist auch der griechische Text hier nicht ohne Anstoß.

⁴⁾ τοῦ δὲ die Handschriften, wozu Valesius bemerkt: *scribendum puto τοῦ τε supplendo μαρτυρίαν*. Eher hat wohl τὸ δὲ gestanden.

⁵⁾ Ich darf nicht verschweigen, dass in der arg zugerichteten Z. 9 der Inschrift auf dem Abklatsch zuerst **MAΞIMIANΩ** gelesen worden ist, während ich **MAΞIMEINΩ** erkenne; die Rundung des **Ε** scheint mir unzweifelhaft zu sein. Übrigens würde jene Lesung, ganz abgesehen davon, dass in den früheren Stadien der diocletianischen Christenverfolgung von Petitionen um dieselbe nichts gemeldet wird, in die größten Schwierigkeiten verwickeln. Nach den Berichten der zuverlässigsten Gewährsmänner (Schrift de mort. persec. 32; vgl. Eusebius h. eccl. 8, 13) hat Galerius Maximianus, der dann hier an erster Stelle stehen würde, den Caesar Maximinus zwar widerwillig, aber dennoch als Augustus anerkannt, und es ist nicht abzusehen, wie in einer unter seiner Botmäßigkeit gesetzten Inschrift dieser sein

zum Hellespont gemacht hatte und mit dem Machthaber im östlichen Europa Licinius auf einer Conferenz im Hellespont zu vertragsmäßiger Einigung gelangt war, fühlte er sich sicher und wechselte sein Verhalten gegen die Christen. *Imprimis*, erzählt der zeitgenössische Verfasser der Schrift *de mortibus persecutorum* c. 36, *indulgentiam Christianis communi titulo (?) datam tollit subornatis legationibus civitatum, quae peterent, ne intra civitates suas Christianis conventicula extruere liceret, ut quasi coactus et impulsus facere videretur quod erat sponte factururus, quibus annuens* u. s. w. Übereinstimmend berichtet Eusebius. Nachdem die höheren Beamten sich überzeugt hatten, wie der Kaiser in Wirklichkeit gegen die neue Religion gesinnt sei, veranlassten sie einen Petitionssturm um Wiederaufnahme der Christenhetze, welchem dann der Kaiser stattgab. Πάντες, sagt Eusebius h. eccl. 9, 4, τῶν ἐν τέλει τὰς ὑπὸ τὴν αὐτὴν ἀρχὴν πόλεις οἰκοῦντες τὴν ὁμοίαν ὠρμῶντο ψῆφον ποιήσασθαι, προσφιλές δ' εἶναι τοῦτο βασιλεῖ τῶν κατ' ἐπαρχίαν ἡγεμόνων συνεωρακότων καὶ τοῦτ' αὐτὸ διαπράξασθαι τοῖς ὑπηκόοις ὑποβεβληκότων, ὧν δὴ καὶ αὐτῶν τοῖς ψηφίσμασι δι' ἀντιγραφῆς ἀσμενέστατα ἐπνεύσαντος τοῦ τυράννου αὐθις ἔξ ὑπαρχῆς ὁ καθ' ἡμῶν ἀνεφλέγετο διωγμός. Weiter heißt es (9, 7): ἀνὰ μέσας γέ τοι τὰς πόλεις, ὃ μὴδὲ ἄλλοτὲ ποτε, ψηφίσματα πόλεων καθ' ἡμῶν καὶ βασιλικῶν πρὸς ταῦτα διατάξεων ἀντιγραφὰι στήλαις ἐντετυπωμένα χαλκαῖς ἀνωρθοῦντο, und nachdem er als Beleg den von dem Kaiser an die Tyrier gerichteten Erlass beigebracht hat, schließt er: ταῦτα δὴ καθ' ἡμῶν κατὰ πᾶσαν ἐπαρχίαν ἀνεστηλάτευτο. Dafür haben wir in diesem Document den urkundlichen Beleg.

Adoptivsohn hätte fehlen und neben ihm nur zwei Mitregenten, die doch nur Constantin und Licinius sein können, hätten genannt werden können. Authentische Belege für die Inscription der Kaisererlasse von dem Rücktritte Diocletians und seines Mitherrschers an bis zum Tode des Galerius besitzen wir nicht. Die Inscription des Toleranzdictes des Galerius bei Eusebius h. eccl. 8, 17, das in diese Epoche fällt, wimmelt von Schreibfehlern und Verstößen aller Art und kann keinesfalls dafür geltend gemacht werden, dass im Jahre 311 Maximinus von seinem Vater weder als Augustus noch als Caesar anerkannt worden sei. Ich zweifle nicht, dass der Text, der griechische wie der lateinische, indem er an erster Stelle und vor Constantinus und Licinius den Γαλέριος Οὐαλέριος Μαξιμίνος (so die Handschriften) oder den Galerius Maximinus (so ebenfalls die Handschriften) nennt, durch eine alte Schlimmbesserung entstellt worden ist, indem dies gesetzt ist an die Stelle des Galerius Valerius Maximianus und des Galerius Valerius Maximinus, worin der Diaskeuast eine Dittographie sah. Für die Kritik des unvergleichlich wichtigen Werkes ist diese vor der Arbeit des Rufinus liegende — meines Erachtens zweifellose und unmöglich dem Autor zuzutrauende — Verderbnis von Belang. Von der Inschrift von Sinope C. I. L. III S. 6979, wenn sie überhaupt dem Galerius Maximianus gehört und nicht dem Galerius Maximinus, was nicht ausgemacht ist, ist der Text ebensowenig festgestellt. Es würde eine Thorheit sein auf dergleichen unsicher überlieferte Documente hin geschichtliche, gegen gute Überlieferungen und innere Wahrscheinlichkeit verstoßende Combinationen aufzubauen.

Wesentlich dieser Petition analog werden die übrigen von der Regierung gleichmäßig veranlassten gelaute haben; mit Recht macht Harnack geltend, dass der Gedankengang unseres Schriftstückes im allgemeinen übereinstimmt mit dem der tyrischen, so weit dieser aus der kaiserlichen Antwort sich erkennen lässt. 'Wie in dem tyrischen Schriftstück die Vortheile und Segnungen, welche der pünktliche und ungestörte Gottesdienst gewährt, in breiter Darstellung ausgeführt werden, beginnt eben damit die Eingabe der Lykier und hat wahrscheinlich auch damit geschlossen.'

Der Zeit nach fällt die Eingabe in das Jahr 311 oder wahrscheinlicher 312, wie die Vergleichung mit den beiden oben angeführten geschichtlichen Berichten ergibt. Als sie einlief, war Galerius todt, welcher im Jahre 311 bald nach Erlass des Toleranzedictes vom 30. April gestorben ist, und, wie die Adresse der Urkunde zeigt, die Einigung zwischen Maximinus, Licinius und Constantin, welche ohne Zweifel noch in demselben Jahre abgeschlossen ward, einerseits erfolgt, andererseits noch nicht gebrochen, welcher Bruch nach der Vermählung des Licinius mit der Schwester Constantins im Winter 312/13 eintrat. Dies führt auf die oben gegebene Ansetzung. Zwischen dem letzten, den Christen wiederum günstigen Religionsedict Maximins (Eusebius h. e. 9, 10), das seiner Katastrophe Ende 313 nicht lange vorhergegangen sein kann, und seinen gegen die Christen gerichteten Erlassen, welche durch diese und die analogen Eingaben hervorgerufen wurden, liegt nach Eusebius 9, 10, 12 weniger als ein Jahr: αὐται τοῦ τυράννου φωναὶ οὐδ' ὅλον ἐνιαυτὸν τῶν κατὰ Χριστιανῶν ἐν στήλαις ἀνατεθειμένων αὐτῷ διαταγμάτων ὑστερίσσαι. Diese Angabe ist nicht schlechthin unvereinbar mit der Ansetzung unserer Urkunde in 311, passt aber besser für das Folgejahr.

Die damals nach Galerius Tod regierenden Herrscher sind, wie schon aus dem Gesagten erhellt, Constantinus, Licinius und Maximinus. Dies war die von Galerius vorgeschriebene Reihenfolge (de mort. persec. 32. 43) und sie entspricht der Epoche der Ernennungen: Constantinus war schon 306 nach dem Tode des Vaters zum Augustus ausgerufen, neben ihm Licinius im Jahre 307 auf dem Congress in Carnuntum anerkannt worden, während Maximinus erst nach diesem Congress zuerst von seinen Truppen dazu gemacht, dann auch von Galerius als solcher anerkannt wurde (de mort. persec. 32). Aber zum Caesar war Maximinus allerdings schon im Jahre 305 ausgerufen worden (de mort. persec. 32: *praescriptione temporis pugnat se priorem esse debere qui prior sumpserit purpuram*), und daher nennt ihn auch ein in Aegypten, also in seinem alten Machtbereich gefundener Meilenstein (C. I. L. III S. 6633) als solchen vor Constantin. In der That setzte er in dem helle-

spontischen Vertrag es durch, dass ihm unter den drei Herrschern die erste Stelle eingeräumt ward, wie dies sowohl die Schriftsteller berichten (de mort. persec. 44: *primi nominis titulum ... sibi Maximinus vindicabat*, Eusebius h. eccl. 9, 10: κατὰ τῶν τῆς βασιλείας κοινωνῶν τολμᾶν ὥρμητο ... πρῶτον ἑαυτὸν ταῖς τιμαῖς ἀναγορεύειν), wie auch die Inschriften bestätigen, nicht bloß des Orients (Meilenstein von Elles C. I. L. III S. 7174), sondern auch des Occidents (Inscription von Prutting in Noricum C. I. L. III 5565, gesetzt zur Feier eines am 27. Juni 310 erfolgten Sieges nach Galerius Tod, wahrscheinlich im Jahre 311). Wenn also unsere Urkunde an erster Stelle ihn, an dritter den Licinius nennt, so ist dies hiemit in Einklang und kann der dazwischen fehlende Name nur derjenige Constantins sein.

Dass Z. 11 die petitionirende Provinz nicht bloß als pamphyllische, sondern als lykische und pamphyllische bezeichnet gewesen sein muss, folgt aus der Auffindung der Inschrift im Herzen der lykischen Landschaft. Damit stimmt überein (wie Marquardt Staatsverwaltung 1², 379 mit Recht bemerkt), dass die veroneser Provinzialliste aus diocletianischer Zeit nur Pamphylien, nicht aber Lykien aufführt, und dass eine kaiserliche Verordnung vom 1. Juni 313 (C. Th. 13, 10, 10 = C. Iust. 11, 49, 1) gerichtet ist *ad Eusebium v. p. praesidem Lyciae et Pamphylliae*.

Die Antisemiten — Christus war ja auch ein Semit — hatten es also vor anderthalb Jahrtausenden weiter gebracht als ihre heutigen Gesinnungsgenossen. Unsere offenbaren Antisemiten haben bis jetzt noch nicht erreicht, dass ihre Petitionen um Semitenhetze von Regierungswegen in jeder kleinen Landstadt öffentlich angeschlagen werden, und die hochgestellten Krypto-Antisemiten, die eigentlichen Schuldigen, stehen nicht minder weit zurück hinter der Leistung des Kaisers Maximinus. Einen Fortschritt der Cultur auf diesem Gebiet wird der Menschenfreund also gern registriren.

Im einzelnen finde ich zu dem Text noch folgendes zu bemerken.

Für die Bestimmung der Lückengröße sind die beiden mit Sicherheit zu ergänzenden Zeilen 10 und 11 maßgebend. In der ersten fehlt, da für den Geschlechtsnamen am Ende von Z. 9 Raum gelassen ist (s. unten), das Wort Κω(ν)σταντ(ε)ίνω. In der zweiten lässt sich die Ergänzung Αυκίων καὶ Π ebenfalls nicht verlängern, denn die administrativ fest kombinierten Landschaften werden, ihrer inneren Selbständigkeit unbeschadet, immer als einfacher Verwaltungsbezirk, *provincia* oder ἔθνος gefasst; es gibt nur eine *provincia Ponti et Bithyniae* (C. V 5262, IX 4965, XIV 2925), ἐπαρχία Πόντου καὶ Βιθυνίας

(C. I. G. 1813 b), nicht *provinciae* oder ἐπαρχίαι. Man kann also nicht etwa nach καὶ noch τοῦ einschieben. Ebenso hindert, wie Benn-dorf mit Recht erinnert, der Sprachgebrauch das Einschalten des Ar-tikels vor den beiden Völkernamen. Also fehlen in Z. 10 zehn bis zwölf, in Z. 11 zehn Buchstaben, wovon indess, da der Bruch nicht ganz gleichmäßig verläuft, in Z. 21—25 einige abgehen. Danach müssen die übrigen der Fassung nach unsicheren Ergänzungen sich richten. Es soll nicht in Abrede gestellt werden, dass die also ge-botene Kürze mehrfach zu Härten führt; die in Vorschlag gebrachten Ergänzungen Z. 7 [vestris declarabit] — Z. 8 [τοῖς σωτήρσιν τοῦ σύμ]-παντος ἀνθρώπων ἔθνους καὶ γένους ('nach Analogie von Reisen II n. 78. 79 und einer neuen Inschrift von Andraki' Benndorf) — Z. 16 [πρὸς τὴν ὑμῶν ἀθά]νατον βασιλείαν — Z. 21 αἰωνίῳ [νεύματι παντάπ]ασιν sind ohne Frage an sich besser als was oben gesetzt ist; aber ich kann dieser Glätte eine jene sicheren Ergänzungen überwiegende Beweis-kraft nicht zugestehen. Dass bei Annahme dieser Lückengröße das in der Schlusszeile freigestellte Wort nicht genau in die Mitte zu stehen kommt, wie es bei sorgfältiger Schreibung erfordert würde, kann bei einem Document dieser Art nicht entscheiden. Genaue Raumberechnung ist bei der Beschaffenheit der Schrift überhaupt aus-geschlossen.

9. Nach KAI ist auf dem Stein, wie die Zeichnung es zeigt, ein leerer zur Aufnahme von 5 bis 6 Buchstaben genügender Raum. Ich hatte denselben auf dem mir eingesandten Abklatsch für Rasur ge-halten; allein ich habe mich in dieser Annahme geirrt. 'Wir haben,' schreibt mir Benndorf, 'alle drei Abklatsche genau geprüft; der Sach-verhalt kann nicht zweifelhaft sein. Der Name Maximins hat eine Reihe kleiner Verletzungen erlitten, die ihn undeutlich machen, aber es sind solche, die anderwärts in der Inschrift auch, namentlich in der ersten griechischen Zeile vorkommen, ohne irgend den Eindruck von Absichtlichkeit zu geben. Die auf ihn folgende leere Stelle am Ende der zweiten griechischen Zeile ist dagegen gänzlich unverletzt und glatt; läge hier eine Rasur vor, so würde sich nicht nur die vollkommene Glätte nicht erklären, sondern auch unbegreiflich bleiben, dass diese Fläche sich jetzt über die begrenzenden Linien, welche ganz intact sind, als Relief erhebt.' Ich habe geglaubt dies wieder-geben zu sollen; denn die Annahme einer Namenstilgung liegt nicht bloß äußerlich nahe, sondern es würde sich auch die Ausmeißelung des Namens des Constantinus bei unverletztem Licinius geschichtlich wohl rechtfertigen lassen. Da nun aber an diesen Ausweg nicht ge-dacht werden kann, so lässt sich das Fehlen von ΦΛΑΟΥ oder auch ΦΛ ΟΥΑΛ, für welches der Platz vollständig ausreichte, meines

Erachtens nur darauf zurückführen, dass der Concipient wohl die Namen des östlichen Kaisers so wie die seines nächsten Nachbarn kannte, nicht aber diejenigen Constantins; wer sich an die unglaubliche Verwirrung erinnert, in welcher die innerasiatischen Denkmäler des 3. und 4. Jahrh. uns die Kaisernamen vorführen, wird diesen Ausweg, meines Erachtens den einzigen offenen, nicht als unzulässig ansehen.

11—15 (wo der Stein ἹΗΡΙΑC hat) nach den Vorschlägen von Wilamowitz. Die Motive gehen vorher: 'die Götter haben bewiesen, dass sie diejenigen segnen, welche ihnen im Interesse des Reiches huldigen.' Diese Wendung hat hier ihre besonderen Gründe; auch in dem Erlass Maximins an die Tyrier, den in griechischer Übersetzung Eusebius h. eccl. 9, 7 aufbewahrt hat, wird der Segen im Ackerbau und sonst weitläufig ausgeführt. Ὁμογενεῖς heißen die Götter eben dieser Kaiser als der *Iovii* und *Herculii* oder nach den Inschriften mit einer — allerdings schon bei Seneca (consol. ad Marc. 15, 1) begegnenden Phrase — *diis geniti et deorum creatores* (C. I. L. III 710; Staatsrecht 2³, 760). Die Götter muss man ehren, weil die Kaiser ja auch Götter sind, was allerdings die Christen bestreiten (Tertullian ad Scap. 2: *colimus . . . imperatorem . . . ut hominem a deo secundum . . . et solo deo minorem*). Die Loyalität geht stark mit der Frömmigkeit durch. *Maiore formidine*, sagt mit Recht Tertullian (apol. 28), *et calidior timidine Caesarem observatis quam ipsum de Olympo Iovem*.

15. Ähnlich Maximinus in dem tyrischen Edict c. 6: ἡ ἡμετέρα πόλις . . . ὅτε πάλιν ἤσθετο τοὺς τῆς ἐπαράτου ματαιότητος γεγονότας ἔρπειν ἀρχεσθαι, . . . εὐθέως πρὸς τὴν ἡμετέραν εὐσέβειαν . . . κατέφυγεν.

16 eher ἹΑΤΟΝ als ἹΑΤΟΝ; ergänzt nach den Vorschlägen von Harnack und S. Reinach. Jener vergleicht aus unserer Inschrift Z. 24: τῆς αἰωνίου καὶ ἀφθάρτου βασιλείας, weiter für den Gebrauch von ἀθάνατος concil. Calched. p. 1537 C. Colet.: ἡ θεία καὶ ἀθάνατος κορυφή (vom Kaiser gesagt) und daselbst p. 828 A: ὀφείλομεν γὰρ τῇ ἀθανάτῳ πόλει νέμειν ἐν πᾶσι τὰ πρωτεῖα (ähnlich Dionys. ant. R. 1, 69 am Ende).

17 μανικούς nach dem Vorschlag Gebhardts, um schon in diesem ersten Glied auf das folgende νόσος vorzubereiten. Auch die Tyrier erbitten vom Kaiser ἱασίν τινα καὶ βοήθειαν (Euseb. 9, 7, 6). 'Die Unterscheidung,' bemerkt Harnack, 'von πάλαι — εἰς δεῦρο spielt in den Toleranz- resp. Verfolgungsedicten jener Jahre überhaupt eine Rolle.'

18. 20 sind die Ergänzungen zum Theil nach den Vorschlägen von Harnack und Gebhardt gestaltet.

19. Ähnlich werden in dem Erlass an die Tyrier c. 7 dieselben gelobt, weil sie sich entschlossen haben μετὰ τοῦ ὀφειλομένου σεβάσματος τῇ θρησκείᾳ καὶ ταῖς ἱεροθρησκείαις τῶν ἀθανάτων θεῶν προσιέναι und c. 12 die Hoffnung ausgesprochen, dass nach Austreibung der Christen die Stadt μετὰ τοῦ ὀφειλομένου σεβάσματος ταῖς τῶν ἀθανάτων θεῶν ἱεουργίαις sich widmen werde. Auch in dem Schreiben des praef. praetorio an die Statthalter (Euseb. 9, 1, 3) wird die Fürsorge der Kaiser gepriesen dafür, dass καὶ οἱ ἄλλοτρίᾳ Ῥωμαίων συνηθείᾳ ἀκολουθεῖν δοκοῦντες τὰς ὀφειλομένας θρησκείας τοῖς ἀθανάτοις θεοῖς ἐπιτελοῖεν.

22. 'Es handelt sich um die Zurücknahme der den Christen gewährten Erlaubnis zu freiem Gottesdienst. Die letztere wird in dem Toleranzedict des Galerius zweimal (Euseb. 8, 17, 9. 10) mit συγχώρησις bezeichnet, in dem constantinischen mehrmals (das. 10, 5, 2. 3. 7. 8) mit ἐξουσία. Das letztere von Gebhardt vorgeschlagene kürzere Wort dürfte hier gestanden haben.' Harnack. — Dass die Christen den Gegnern ständig als ἄθεοι gelten, ist bekannt (vgl. meine Ausführung in Sybels histor. Zeitschrift Bd. 64 (1890) S. 407). Eusebius 9, 10, 12: παρ' ᾧ γε (bei Maximinus) μικρῷ πρόσθεν δυσσεβεῖς ἐδοκοῦμεν καὶ ἄθεοι καὶ παντὸς ὄλεθροὶ τοῦ βίου.

23. 24 nach dem Vorschlag von Wilamowitz. Die Hinweisung auf den obligatorischen Kaisercultus ist deutlich.

25. συμφέρειν nach Harnacks Vorschlag. Vgl. Maximinus bei Eusebius 9, 10, 9: διστάζειν τοὺς ἡμετέρους ἀνθρώπους περὶ τὰ προστάγματα τὰ ἡμέτερα.

Charlottenburg.


TH. MOMMSEN

Nikagoras, ein rhodischer Stratege

Ein neuer Inschriftfund, den O. Benndorf mit dankenswerter Schnelligkeit der wissenschaftlichen Benutzung zugänglich gemacht hat,¹⁾ wird es rechtfertigen, wenn ich eine altbekannte und vielbehandelte Inschrift von Karpathos noch einmal bespreche, im Zusammenhange mit einem anderen Monument der rhodischen Peraia. Vielleicht wird es gelingen, daraus die Geschichte der einzigen griechischen Stadt, die im zweiten vorchristlichen Jahrhundert noch unsere Sympathie in höherem Grade verdient, um einige erfreuliche Züge zu bereichern.

¹⁾ Anzeiger der philos.-histor. Cl. der Wiener Ak. d. W. vom 20. Juli 1892 S. 5.

I. Inschrift von Tristomo auf Karpathos. Blauer Marmor, jetzt 0·86 hoch, 0·26 breit, 0·47 dick, später bearbeitet um als Werkstück für eine Kirche zu dienen; r. obere Ecke fehlt.



[Ν]ικαγόρας Παμφ[ιλίδα]

[κα]θ' ὅθεσίαν δὲ [Νικαγόρα]

[σ]τραταγήσας ἐπὶ τὸ πέραν

[κα]τὰ πόλεμον ἐκ π[άν]των

5 [τετ]ράκις καὶ τὰν Τ[αρμ]ιανὰν

.. καὶ τὰ φρούρια α Γ

. αντα διαφυλάξας τῷ[ι δάμω]

καὶ ἀνακτησάμενος τὰ[ν]

Πισυήτην χώραν καὶ τὰ[ν]

10 [ἰ]δυμίαν καὶ τὰν Κυλλανδία[ν]

[κ]αὶ τὰ ἐν αὐταῖς φρούρια

[Πο]τειδάνι Πορθμίωι.

Beaudouin, b. c. h. VIII 358 nach Abklatsch von E. Manolakakis (darnach Schumacher, de republica Rhodiorum diss. Hal. 1886 S. 55/7 und Rhein. Mus. XLII, 1887, 635 ff.).

W. R. Paton, the classical Review III 1889, 333 f. nach neuer Abschrift. Das obige Facsimile nach meinem Abklatsch und meiner Abschrift vom 22. September 1892.

II. Inschrift von Kedreai.

A.

Kondoleon, ath. Mitth. XV 1890, 334 f. n. 3.

B.

Diehl und Cousin, b. c. h. X, 1886, 426.

ΟΔ|...|ΟΣΟΚΕΔΡΕΑΤΑΝΕΤΙΜΑΣΕ
 ΝΙΚΑΓΟΡΧΝΓ|...|ΦΙΛΙΔΑΚΑΘΥΟΘΕΣΙΑΝΔΕΝΙΚΑΓΟΡΑ
 u. s. w.

ὁ δ[άμ]ος ὁ Κεδρεατῶν ἐτίμασε
 Νικαγόρ(α)ν Π[αμ]φιλίδα, καθ' ὁθεσίαν δὲ Νικαγόρα.

Die Zusammenstellung der beiden Inschriften, aus der die gegenseitige Ergänzung des Namens von selbst folgt, verdanke ich einer brieflichen Mittheilung O. Benndorfs.

Die bisherigen Erörterungen über die karpatische Inschrift haben sich in der Hauptsache einestheils auf das Geographische, anderestheils auf das Staatsrechtliche beschränkt; über ihre geschichtliche Bedeutung bleibt noch einiges zu sagen übrig.

Philipp V. von Makedonien hatte die rhodische Flotte im J. 201 bei Lade geschlagen (Polyb. XVI 14 f., Liv. XXXI 14, 4, Mommsen R. G. I⁷ 695 f.) und auch zu Lande in Karien das Übergewicht seiner Waffen hergestellt, Jassos Euromos Bargylia Pedasa (Polyb. XVIII 44, 4) mit Besatzungen belegt. Außerdem muss er die rhodische Peraia im engeren Sinne, die Halbinsel von Loryma besetzt haben, da im J. 197 der rhodische Nauarch Akesimbrotos auch deren Räumung fordert (Polyb. XVIII 2, 3). Die Niederlage Philipps benutzten auch die Rhodier; nach der Schlacht bei Kynoskephalai sammelte der rhodische Stratege Pausistratos zu seinen achäischen Söldnern 1800 Mann Hilfstruppen, als welche Livius XXXIII 18, 3 *Galli et Pisuetae et Nisuetae et Tarmiani* (wie sicher aus *Tamiani* zu ergänzen ist, s. u.) *et Trahi ex Africa et Laudiceni ex Asia* aufzählt.

Von diesen Stämmen sind die Pisuetae, wie zuerst Schumacher, de rep. Rhod. 55 gesehen, die Einwohner der karischen Stadt Πισύη (St. B. s. v., ἑθνικὸν Πισυῆται), deren Gleichsetzung mit dem Türken-dorfe Pisikiöi im WSW von Mughla-Mobollia von Paton a. a. O. 334 vermuthet und von Benndorf (Anzeiger a. a. O.) auf Grund eines schönen Inschriftfundes bestätigt ist. Gleichfalls in der Nähe von Mughla lag die Stadt der Tarmianer (Ross, Kleinasien und Deutschland, 85 und 103, 7 noch schief; derselbe Hellenika I 1, 67; unrichtig Diehl und Cousin b. c. h. X 1886, 487, vergl. G. Hirschfeld b. c. h. XI 1887, 212; Schumacher Rhein. Mus. a. a. O. 636; völlig klargestellt von Benndorf a. a. O.). Laodikeia wird das am Lykos sein. Pausistratos wird also, falls er von Rhodos kam, am innersten keramischen Golf bei Jdyma (b. c. h. X 428 ff.) gelandet sein und den Zuzug der nahen verbündeten Ortschaften aufgenommen haben. Dann marschierte er in einem Nebenthal des Marsyas und später an diesem Flusse selbst

abwärts, nahm Tendeba im Gebiete von Stratonikeia und gieng bis Alabanda vor. Die Makedonen ziehen alle Besatzungen aus Stratonikeia und den zahlreichen zerstreuten Castellen (*omnibusque ex praesidiis, quae multifariam disiecta erant, devocatis et ab ipsa Stratonicea auxiliaribus*) zusammen und folgen bis Alabanda; dort werden sie geschlagen und fliehen südwestwärts nach Bargylia zu, aber auch Pausistratos gibt merkwürdiger Weise nach kurzer Verfolgung den Weitermarsch auf, wendet sich nach der Peraia, wo er mit der Wiedereinnahme der festen Plätze viel Zeit verliert (*in castellis vicisque recipiendis Peraeae tempus teritur*) und verabsäumt die Gelegenheit, das zuerst von Truppen entblößte Stratonikeia zu nehmen. Die, soweit wir erkennen, inconsequente und fehlerhafte Kriegführung des Pausistratos rechtfertigt das leider nur im Auszuge und ohne Begründung erhaltene ungünstige Urtheil des Polybios XXI 7, 5 ff.

Wie stellt sich nun unsere Inschrift von Karpathos zeitlich und sachlich zu diesen Ereignissen? Nikagoras hat in Kriegszeiten viermal das Amt des Strategen ἐ[πὶ τὸ πέραν] bekleidet, wie Schumacher (diss. 56, 1) auf Grund der rhodischen Inschrift ath. Mitth. II 224 ergänzt, wo unter 10 Strategen einem diese besondere Function beilegt wird. Die vier Amtsjahre können unmittelbar hintereinander gelegen haben, in welchem Falle die besonderen schwierigen Umstände, unter denen er thätig war und sich tüchtig erwies, maßgebend für die Wiederwahl gewesen sein mögen. Er hat ein Gebiet. τὰν Τ., von Paton zu Ταρμινάν ergänzt (etwas lang; der erforderliche Raum wäre zur Noth vorhanden, doch würde man ein etwas kürzeres Wort, Ταρμινά, wenn es das gäbe, vorziehen) und φρούρια, deren nähere Bestimmung ich nicht ergänzen kann (die Schumacher'schen und Paton'schen Ergänzungen ἀπ[αντα] . . . | [ἀπ]αντα [!], resp. ἀ[κέραια] [π]άντα befriedigen nicht) dem Volke (τῶ[ι δάμω] richtig ergänzt von Paton), selbstverständlich dem rhodischen, erhalten — und also wohl gegen feindliche Angriffe vertheidigt, die Gebiete von Πισύη, [Ἰ]δυμα und Κύλλανδος wiedererobert. Ἀνακτησάμενος besagt, dass sie früher, bereits den Rhodiern gehört hatten (von Wichtigkeit für die Frage nach dem Alter des rhodischen Besitzes auf dem Festland), aber abgefallen oder von den Makedonen erobert waren. Idyma kennen wir, es ist der natürliche Hafen für den Zug des Pausistratos. Die Ergänzung dieses Namens (von Schumacher, angenommen von Paton) ist kaum anzuzweifeln. [ῶ]λυμιν oder [Ἀω]λυμιν passen auch geographisch viel weniger. Kyllandos gehört zum ersten attischen Seebunde (Köhler, Urk. und Unters. 188 f.); es wird auch nicht weit vom Meere gelegen haben. Die Pisyeten endlich sind beim Auszuge des Pausistratos schon wieder Bundesgenossen der Rhodier. Also gieng ihre Unterwerfung

resp. Wiedergewinnung vorher. So wird Nikagoras der Amtsvorgänger des Pausistratos als στρατηγὸς ἐπὶ τὸ πέραν gewesen sein. Er war vielleicht von 201/0 bis 198/7 Stratege. Den Monat des Amtsantrittes der rhodischen Strategen und somit die genauere Chronologie der Ereignisse kann ich nicht bestimmen. Philipp nahm die meisten festen Plätze und drängte ihn von der Küste ab, namentlich durch die Wegnahme von Idyma. Nikagoras hielt sich in Tarmia, wenn die Ergänzung richtig ist und der Name so lautete, und begann dann, als Philipp aus Karien fort war, die schwierige Wiedereroberung der zahlreichen festen Plätze, von denen ja auch Livius schreibt. So fand sein Nachfolger den Boden geebnet und hätte wahrscheinlich, wenn er die Folgerichtigkeit des Nikagoras besaß, nachhaltigere Erfolge aufzuweisen gehabt. Dass die Kedreaten, die Nachbarn von Idyma (b. c. h. X 426), ihrem rhodischen Vorkämpfer eine Statue setzten, bedarf keiner weiteren Erklärung.

Der Tempel des Ποσειδῶν Πόρθμιος, in dessen Bezirk die Basis aufgestellt war, muss in nächster Nähe des πορθμός zwischen Karpathos und Saria gelegen haben (Beaudouin, b. c. h. VIII 359.)

[Dass die Karpathos nördlich vorliegende kleine Insel Saros, die jetzt nur durch einen seichten schmalen Sund abgetrennt ist, als ursprünglich zugehörig galt, beweist der Name Ephialteion, den nach Ptolemaios das nördliche Cap von Karpathos führte: die Karten Kiepers geben den Namen an richtiger Stelle, während L. Ross, Reisen auf den griechischen Inseln III S. 65, das Ephialteion in dem heutigen Ortsnamen Aphiartes fortlebend glaubte und es dieser Vermuthung zuliebe an der Ostküste von Karpathos ansetzen wollte. Die Überlieferung des Ptolemaios ist aber jetzt durch den Cult des Poseidon Porthmios an jener Stelle und den deutlichen örtlichen Sachverhalt geschützt. Wie der geologische Zusammenhang von Nisyros und Kos sich in der Mythe vom Kampfe des Poseidon mit dem unter Nisyros begrabenem Giganten Polybotes reflectiert, so war hier die Trennung von Saros und Karpathos als Ergebnis eines Kampfes von Poseidon mit dem Giganten Ephialtes gedacht. Ein bekanntes Vasenbild der kaiserlichen Sammlungen in Wien zeigt Poseidon (ΠΟΣΕΙΔΩΝ), wie er den Giganten Ephialtes (ΕΦΙΑΛΤΗΣ) mit dem Dreizaack in den Grund bohrt und ein Stück Land (also Saros, nicht Nisyros) auf ihn herabschleudert, dem bekannten Schema des Kampfes von Poseidon und Polybotes ganz entsprechend (Müller-Wieseler I² n. 208). Nach geographischer und bildlicher Überlieferung bestand demnach ein genauer Parallelismus der Mythen, der auch in dem gelehrten Werke Maximilian Mayers noch nicht beachtet ist O. B.]

Der Inschriftblock liegt am innersten Rande des Hafenbassins von Tristomo, im NO. der alten bedeutenden Stadt Brykus, zu Lande nur eine halbe Stunde von der Stelle entfernt, wo man nach Saria überzusetzen pflegt. Dort ist eine Kirchenruine, in der ich auch ein Priesterverzeichnis der samothrakischen Götter gefunden habe — im karpathischen Meere brauchte man den Beistand aller Seegötter recht oft.

Die Steine aus diesem Heiligthum sind arg verstreut: so ist das Decret der Brykuntier für den Arzt Menokritos (zuletzt Inscr. Brit. Mus. II, cccclxiv), wie mir Ἐμμανουὴλ Μανολακάκης erzählte, von diesem selbst auf der Insel Chalke bei Rhodos, b. c. h. VIII 353 ff. im Dorfe Elimbos — Ὀλυμπος, drei Stunden südlich von Brykus, gefunden; — b. c. h. IV 262, 1 ist von der Nordseite, ebenda 264 ff. n. 2 von der Südseite der Bucht von Tristomo. Die Verschleppung erfolgte natürlich in allen Fällen zur See, welche auch jetzt noch viel mehr als die schwierigen Saumpfade die karpathischen Gebirgsdörfer verbindet.

Der Anlass, die Ehrenbasis des Nikagoras im karpathischen (brykuntischen) Heiligthum aufzustellen, kann ein dreifacher gewesen sein; entweder Nikagoras war ein Karpathier — zugleich Bürger des rhodischen Gesamtstaates, des σύμπαρ δῆμος und somit für ein rhodisches Gemeindeamt wählbar —; oder seine Soldaten waren zum größten Theil Karpathier (was aber durch nichts angezeigt wird) —; oder seine Kriegsthaten hatten eine besondere Bedeutung für Karpathos resp. Brykus. Auch diese letzte Erklärung kann nicht den Anspruch auf innere Wahrscheinlichkeit machen, die vielmehr dafür ist, dass es sich durchaus um Unternehmungen in Karien handelt. Nikagoras war also vielleicht ein Karpathier, ein Bürger dieser mit Rhodos lange und eng verbundenen Insel (vergl. Schumacher diss. 42).

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass man denselben Mann, der im Kriege gegen Roms Feind solche Tüchtigkeit bewiesen, später nach Rom als Gesandten schickte, um während des Krieges mit Perseus die Gunst des mächtigen Staates trotz aller Umtriebe der römerfeindlichen Partei zu erhalten (Pol. XXVIII 2, 1; 16, 5 — im J. 169). Dass er mit seinen Bestrebungen zunächst keinen Erfolg hatte, ja, dass die Hinneigung zu Perseus die Rhodier einen großen Theil ihres auswärtigen Besitzes kostete, ist bekannt. Doch blieb die römerfreundliche Politik, die Nikagoras vertreten hatte, auch in der Folgezeit bei den Rhodiern in Kraft und machte dieselbe namentlich in den mithradatischen Wirren zu Vorkämpfern des wahren Hellenismus.*)

Athen, 26. October 1892

F. HILLER VON GAERTRINGEN

* [Nachdem der vorstehende Artikel gesetzt war, machte der Verfasser Mittheilung von der von ihm zu Rhodos aufgefundenen Grabschrift des Nikagoras, die bereits in dem Buche von Biliotti *l'île de Rhodes* 1881, S. 483 gedruckt ist. Wir werden dieselbe im nächsten Hefte bringen. Danach stammte Nikagoras nicht aus Karpathos, sondern aus dem lindischen Demos Ladarma. Die Redaction.]

Nachtrag zu S. 93

Zu der S. 93 f. von Th. Mommsen ergänzten und erläuterten Inschrift fügen wir mit seiner Einwilligung einen Ergänzungsversuch bei, der die nach unserer Überzeugung durch Z. 10. 16. 21 deutlich angezeigte größere Zeilenlänge und die Disposition der Schrift verdeutlichen soll.

quancumque munificentiam volueritis pro hoc vestro religioso proposito petere. Iam nunc hoc facere atque accipere constituite, scilicet impetraturi eam sine mora. Quae data vobis in aeternum tam nostram iuxta deos immortales religiosam pietatem testabitur quam vero condigna praemia vitae rationis vos a nostra clementia consecutos liberis ac posteris vestris declarabit

Τοῖς σωτήρσιν τοῦ σύμπαντος ἀνθρώπων ἔθνους καὶ γένους
 Θεοῖς Σεβαστοῖς Καίσαρσιν Γαλερ. Οὐαλερ. Μαξιμείνῳ καὶ
 10 Φλ. Οὐαλερ. Κωσταντείνῳ καὶ Οὐαλερ. Λικιννιανῷ Λικιννίῳ. Παρὰ τοῦ
 πιστοῦ Λυκίων καὶ Πανφύλων ἔθνους δέησις καὶ ἱκεσία. Ἔργοις ἀπο-
 δεδειγμένων ἀεὶ τῶν θεῶν τῶν ὁμογενῶν ὑμῶν φιλανθρωπίας
 πᾶσιν, ὧς ἐπιφανέστατοι βασιεῖς, οἷς ἡ θρησκεία μεμελέτηται
 σπουδαίως ὑπὲρ τῆς ὑμῶν πάντα νεικόντων δεσποτῶν
 15 ἡμῶν αἰωνίου σωτηρίας, καλῶς ἔχειν ἐδοκίμασαμεν καταφυγεῖν
 πρὸς τὴν ὑμῶν ἀθάνατον βασιλείαν καὶ δεηθῆναι τοὺς πάλαι
 στασιάζοντας Χριστιανούς καὶ εἰς δεῦρο τὴν αὐτὴν νόσον
 διαφυλάττοντάς ποτε πεπαῦσθαι καὶ μηδεμιᾷ σκαιᾷ τινι και-
 νουργίᾳ τὴν τιμὴν τὴν τοῖς θεοῖς ὀφειλομένην παραβαίνειν.
 20 ὁ δὲ ἂν μάλιστα εἰς ἔργον ἀφίκοιτο, εἰ ὑμετέρῳ θεῷ καὶ αἰωνίῳ
 νεύματι παντᾶσιν κατασταίῃ ἀπειρησθαι μὲν καὶ κεκλωσθαι
 τὴν κακουργίαν τῆς τῶν ἀθέων ἀπεχθοῦς ἐπιτηδεύσεως,
 διατετάχθαι δὲ τῇ τῶν ὁμογενῶν ὑμῶν θεῶν θρησκείᾳ σχολά-
 ζειν ἐμμενῶς ὑπὲρ τῆς αἰωνίου καὶ ἀφθάρτου βασιλείας ὑμῶν, ὅπερ
 25 πλείστον ὅσον συμφέρειν πᾶσιν τοῖς ὑμετέροις ἀνθρώποις πρόδηλόν
 ἐστίν.

A z i n u m

Vor einigen Jahren ist in der Nähe von Spalato die Grabschrift¹⁾ eines römischen Ritters P. Aelius Rastorianus aufgefunden worden, der im *Municip. [Bis]tua* oder *[Bu]tua* die höchsten Ehrenstellen bekleidet hatte und außerdem als *dis[p(uncto)r ci/vitat(is) Naron[ensium]* und, so liest man, als *q(uaestor) municip(iorum) Pazina[stium] Splonistarum Ar[upinorum]?* bezeichnet wird. Bulić hat das Municipium *Pazinum* im Namen des Ortes Stare Padžene (nordwestlich von Knin) finden und bei Plinius in der Periegeese Dalmatiens nat. hist. III 140 als *civitas Pasini* wieder erkennen wollen; dieser Auffassung hat sich Hirschfeld angeschlossen und ihr so eine gewichtige Empfehlung in die Welt mitgegeben.

Ich erlaube mir indes, sie in allen drei Punkten zu bestreiten. Des Plinius *civitas Pasini* kann ich nach dem sonstigen Sprachgebrauche dieses Schriftstellers nicht mit einem Nominativ *Pasinum* vereinigen; *Pasini* scheint mir nicht sowohl genetivus epexegeticus als vielmehr selbst Nominativ zu sein. Übrigens erwähnt Plinius diese *civitas* im Periplus Nesactium — Iader, der genau von Norden nach Süden durchgeführt ist, wie der Vergleich mit dem Ravennas und mit Ptolemaeus, auf die ich mich beschränken will, zeigt:

Plin. III 140	Rav. V 14	Rav. IV 22	Ptol. II 16
<i>per oram oppida</i>	<i>Nesactium</i>		
<i>Nesactio</i>	<i>Arsia</i>	<i>Arsia fl.</i>	
	<i>Albona</i>	<i>Albona</i>	Ἀλούωνα
<i>Alvona</i>	<i>Lauriana</i>	<i>Lauriana</i>	Φλανώνα
<i>Flanona</i>	<i>Tharsaticum</i>	<i>Tharsaticum</i>	Ταρσατικά
<i>Tarsatica</i>	<i>Raparia</i>	<i>Raparia</i>	
	<i>Turres</i>	<i>Turres</i>	
<i>Senia</i>	<i>Senia</i>	<i>Senia</i>	Σένια
<i>Lopsica</i>	<i>Publisca</i>	<i>Puplisca</i>	Λόψικα
			Τηδανίου ποταμού
			ἐκβολαί
<i>Ortoplinia</i>	<i>Ospela</i>	<i>Ospela</i>	Ὀρτοπλα
<i>Vegium</i>	<i>Bigi</i>	<i>Bigi</i>	Οὐεγία
<i>Argyrunton</i>	<i>Argerunton</i>	<i>Argerunto</i>	Ἀργυροῦντον
<i>Corinium</i>	<i>Corinthon</i>	<i>Coriton</i>	Κορίνιον

¹⁾ Publiciert von Bulić bull. dalm. 1885 VIII 16. 45 und catal. inscr. Salonit. 65 n. 900; von Hirschfeld A.-E. M. 1885 IX 14 und C. I. L. III S. 8783, vgl. Hermes 1890 XXV S. 354.

Plin. III 140	Rav. V 14	Rav. IV 22	Ptol. II 16
	<i>Agit</i>	<i>Dan</i>	
<i>Aenona</i>	<i>Enona</i>	<i>Elona</i>	<i>Αἰνώνα</i>
<i>civitas Pasini</i>			
<i>flumen Telaulum quo</i>			
<i>finitur Iapudia</i>			
dann 5 Inseln			
<i>rursus in continente</i>			
<i>Iader</i>	<i>Iadera</i>	<i>Iadera</i>	<i>Ἰάδερ</i>

Dass das *flumen Telaulum* des Plinius und der Τηδάνιος des Ptolemaeus mit der in die Bucht della montagna fließenden Zrmanja identisch sei, und dass Ptolemaeus ihn an unrichtiger Stelle in seinen Periplus eingetragen habe, gilt als ausgemacht; ich will dieser Annahme für jetzt weder beipflichten noch entgegentreten. Ist sie richtig, dann würde sie mit der plinianischen Aufzählung nur so zu vereinbaren sein, dass Plinius die Kategorien: *oppida*, *flumen*, *insulae* geschieden habe. Dann sind die *Pasini*, α) wenn das ihnen gegebene Appellativum *civitas* mit *oppidum* identisch ist, nur auf dem etwa 15 km langen Küstensaum zwischen Nona und Zara anzusetzen, oder β) wenn mit *civitas* irgend eine andere Kategorie als mit *oppidum* gemeint sein sollte, längs der ganzen japydisch-liburnischen Küste zu suchen.²⁾ Der von Bulić empfohlene Ort liegt zu weit gegen Südosten landeinwärts im Thale der Kerka, im Gebiete des Conventus von Scardona, in der Luftlinie von dem nächsten Küstenpunkte noch etwa 48 km entfernt.

Überdies heißt das eine der drei Municipien, in welchen Rastorianus die Quaestur bekleidete, aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht *Pazinum*. Eine 1887 gefundene und von Bulić,³⁾ später auch von Hirschfeld⁴⁾ edierte Inschrift eines Cohortenreiters (zweites Jhdt.) nennt dessen Namen so: *C. Val. [C.] f. Azinas Procl[us]*. Hirschfeld

²⁾ Tomaschek hat vorgeschlagen, die *Pasini* des Plinius und die *Ποδηνοί* des Appian (Illyr. 21) mit Fusina "a. 1480 im Gebiete von Modruš genannt, vgl. alban. fuçe = 'Niederung'" zusammen zu stellen; Mitth. der k. k. geogr. Gesellschaft in Wien 1880 XXIII S. 501. Die *Ποδηνοί*, welche Appian zu den *Ἰάποδες οἱ πέραν Ἀλπεων* rechnet, mögen auch wirklich dorthin gehören; denn Modruš liegt noch östlich vom gr. Kapellagebirge. Aber die *Pasini* des Plinius von der Küste und von den Liburnen oder den *Ἰάποδες οἱ ἐντὸς Ἀλπεων*, deren Pacification Appian an anderer Stelle (c. 16) berichtet, fortzurücken, empfiehlt sich nicht; ich werde daher hierin dem ausgezeichneten Kenner der Geographie der Balkanhalbinsel nicht beipflichten.

³⁾ bull. dalm. 1887 XI 81, catal. 409 n. 1372.

⁴⁾ C. I. L. III S. 8762.

hat der Erklärung von *Azinas* meiner Meinung nach den richtigen Weg gewiesen, indem er bemerkte: *Azinas fortasse ethnicum est*; diese Stellung des Ethnikons ist nicht verschieden von Fällen wie C. I. L. VIII 2904 [C.] *Iulius C. fil. domo Arethusa Livianus*.⁵⁾

Denselben Ortsnamen möchte ich in der Heimatsangabe eines der Praetorianer sehen, welche nach dem J. 212 dem Kaiser Caracalla das Denkmal C. I. L. VI 2388 weihten. Die Lesung wird zwar an den beiden Stellen, wo das bezügliche Fragment ediert wird C. I. L. VI p. 663 n. 9 und p. 868 n. 27,⁶⁾ nicht gleichmäßig gegeben (dass beide Stücke zu identificieren sind, hat bereits Mommsen Eph. ep. V p. 199 angedeutet); aber in dem mir hier wichtigen Punkte stimmen sie überein; dort lesen Z. 5

Henzen und Kaibel

{VIC AZIN

Henzen

{VR AZIN}

Daher kam ich auf die Vermuthung, dass auch jener Rastorianus auf seiner Grabschrift von einem Municipium *Azinum* (oder *Azina*?) spreche und Z. 7 zu lesen sei *municipp. Azinatium* u. s. w. Der Abklatsch,⁷⁾ den der treffliche Director des archaeolog. Museums in Spalato, Monsignore Bulić, mit gewohnter Liebenswürdigkeit mir zur Verfügung stellte, zeigt zwischen PP keine Spur eines Punktes, während ich zwischen PP und A, wo die Oberfläche des Steines etwas an Glätte verloren zu haben scheint, so dass freilich das Urtheil hiedurch einigermaßen erschwert wird, Reste eines solchen deutlich zu sehen glaube. Noch einmal begegnet in der Inschrift die Verbindung der Buchstaben PA Z. 12 in INCOMPARA; während aber hier der linke Fuß des A sich noch ein wenig unter die Rundung des P schiebt, steht Z. 7 der linke Fußpunkt des A vom Fußpunkt des zweiten P noch eher etwas weiter ab (18 Mm.) als die beiden P untereinander (16 Mm.). Da auch die Geminatio des Endconsonanten der Abkürzung zur Bezeichnung der Pluralform auf einer Inschrift dieser

⁵⁾ Nachtrag während des Druckes: Wie Dessau unter n. 2594 seiner schönen Sylloge mittheilt, hat Mommsen vielmehr *Azinas* und *Proclus* als Cognomina angesehen: barbarum alterum, alterum Romanum. Erweisen lässt sich diese Vermuthung natürlich nicht; gegen sie spricht, was ich oben ausgeführt habe. Aber auch wenn sie unanfechtbar wäre, gienge diese Inschrift für den Zusammenhang meines Aufsatzes nicht verloren, da der Ursprung des 'Cognomens' *Azinas* nicht gut anders als aus einem Ortsnamen erklärt werden kann.

⁶⁾ Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass C. I. L. VI 2386, Fig. b, rechtes Stück, mit 2388, 29 S. 868 identisch ist.

⁷⁾ Ich füge aus ihm hinzu, dass Z. 3 EQ • R • steht.

Zeit (etwa erste Hälfte des dritten Jhdts.) nichts Auffälliges an sich hat, und auch für mehr als einsilbige Abkürzungen zweifelloose Analogien dieser Art aus Inschriften bekannt sind, wie z. B. *dendrophorr.* X 451, *coherr.* VII 429, *pontiff.* IX 1729, *caesaribb.* XII 5504, sehe ich die Sache für erledigt an und suche Azinum in der Nähe der anderen in dieser Inschrift genannten Städte: Narona, Splonum (vgl. *Cons la province Romaine de Dalmatie* 160, 1. 238), [Ba]tua oder [Bis]tue oder [Si]tua, also südwärts von Salonae in Dalmatien, Hercegovina oder Montenegro. Wahrscheinlich ist auch noch das dritte Municipium von Zeile 8 *Ar[...]* in derselben Gegend zu suchen. *Arupium*, was Bulić vorgeschlagen hat, oder *Arba* liegen vielleicht schon zu nördlich; *Arduba* ist seiner Lage nach noch nicht gesichert, und obendrein ist fraglich, ob dieses χωρίον (Dio LVI 15, 1) nach dem zweiten illyrisch-pannonischen Feldzuge, in dem es niedergebrannt wurde (10 n. Chr.), wieder erstanden sei. Weiter aber möchte ich mich nicht aufs Rathen verlegen.

KUBITSCHKE



- Platonis *Apologia* de Socrate et *Critone* et *Phaedrus* del Fedone. Pubbl. da C. Franzosini.
geh. 50 Pf. = 50 kr., geb. 70 Pf. = 45 kr.
- „ — *Enutrone*. Adattata al ginnasio italiano da G. Uboldi. Pubbl. geh. 40 Pf. = 24 kr., geb. 65 Pf. = 40 kr.
- Sofocle. *Alcibiade* ad ginnasio ital. da R. Adami. geh. 60 Pf. = 30 kr., geb. 85 Pf. = 50 kr.
- „ — *Antigone*. Adattata al ginnasio italiano da R. Adami. geh. 60 Pf. = 30 kr., geb. 70 Pf. = 40 kr.
- „ — *Edipo re*. Adattata al ginnasio ital. da R. Adami. geh. 80 Pf. = 30 kr., geb. 85 Pf. = 50 kr.

B. Scriptores Romani:

- Caesaris *commentarii de bello civili*. Ed. G. Th. Paul.
Editio maior, geh. 1 M. 80 Pf. = 50 kr.
— „ — „ Editio minor, geh. 40 Pf. = 25 kr., geb. 50 Pf. = 30 kr.
- „ — *commentarii de bello Gallico*. Für den Schulgebrauch herausg. von F. Pezmann, 4. Aufl. geh. 1 M. = 55 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 70 kr.
- Ciceronis *libri qui ad rem publicam et ad philosophiam spectant*. Ed. Th. Schaefer. Vol. V. *Tusculanarum disputationum libri quinque*. geh. 1 M. 20 Pf. = 75 kr., geb. 1 M. 45 Pf. = 90 kr.
- „ — „ Vol. IX. *Cato maior de senectute*. Laelius de amicitia. geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 75 Pf. = 45 kr.
- „ — „ Vol. X. *De officiis libri tres*. geh. 80 Pf. = 45 kr., geb. 1 M. 5 Pf. = 65 kr.
- „ — „ *orationes selectae*. Ed. H. Nohl. Vol. I. *Oratio pro Sex. Roscio Amerino*. geh. 50 Pf. = 15 kr.
- „ — „ Vol. II. *In Q. Caecilius divinatio*. In Q. Verrem *accusationes lib. IV. V.* geh. 30 Pf. = 45 kr., geb. 1 M. 5 Pf. = 60 kr.
- „ — „ Vol. III. *De imperio Cn. Pompei oratio*. In L. Catilinam *orat. IV.* geh. 60 Pf. = 30 kr., geb. 75 Pf. = 45 kr.
- „ — „ Vol. IV. *Pro Murena*, pro Sulla, pro Archia *orationes*. Editio maior, geh. 80 Pf. = 45 kr.
- „ — „ Editio minor, geh. 30 Pf. = 20 kr., geb. 75 Pf. = 45 kr.
- „ — „ Vol. V. *Pro I. Annio Milone*, pro Q. Ligario, pro rege Deiotaro. geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 75 Pf. = 45 kr.
- „ — „ Vol. VI. *Philippicarum libri I. II. III.* Editio maior, geh. 80 Pf. = 45 kr.
- „ — „ Editio minor, geh. 60 Pf. = 30 kr., geb. 75 Pf. = 45 kr.
- „ — *Orator ad Brutum*. Ed. Th. Stangl. geh. 40 Pf. = 30 kr.
- „ — „ *Brutus de claris oratoribus*. Ed. Th. Stangl. geh. 80 Pf. = 45 kr.
- „ — *de oratore libri tres*. Rec. Th. Stangl. geh. 1 M. 25 Pf. = 75 kr.
- Cicero's *Ausgewählte Briefe*. Für den Schulgebrauch herausgegeben von H. Luthmer, geb. 1 M. = 60 kr., geb. 1 M. 30 Pf. = 80 kr.
- Cicero's *Reden gegen L. Catilina und seine Genossen*. Für den Schulgebrauch herausgegeben von H. Nohl, 2. Aufl. geh. 40 Pf. = 30 kr., geb. 70 Pf. = 45 kr.
- Cornelii Nepotis *vitae*. Ed. G. Andresen. geh. 60 Pf. = 40 kr., geb. 85 Pf. = 50 kr.
- „ — „ Für den Schulgebrauch bearbeitet von A. Weidner, 3. Aufl. geh. 1 M. = 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 75 kr.
- Curti Rusti *historiae Alexandri Magni*. Ed. M. Schmidt. geh. 1 M. = 60 kr.
- Elegiker, *Römische* (Catull, Tibull, Propert, Ovid) in Auswahl für den Schulgebrauch herausgegeben von A. Biese. geh. 75 Pf. = 45 kr., geb. 1 M. = 60 kr.
- Eutropi *brevarium ab urbe condita*. Ed. C. Wagener. geh. 1 M. 20 Pf. = 75 kr.
- Festi *brevarium*. Ed. C. Wagener. geh. 50 Pf. = 30 kr.
- Horati *Flacci carmina*. Ed. M. Petzsch. geh. 1 M. 40 Pf. = 55 kr., geb. 1 M. 60 Pf. = 1 d.
- „ — *carmina selecta*. Ed. M. Petzsch. geh. 1 M. = 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 75 kr.
- „ — *opera*. Ed. Keller et Haussner, 2. Aufl. geh. 1 M. 25 Pf. = 75 kr., geb. 1 M. 50 Pf. = 90 kr.
- Horaz, *Satiren und Episteln*. Mit Anmerkungen von L. Mueller, 1. The. Satiren, geh. 8 M. = 48, 80 kr.
- Livi ab urbe condita *libri*. Ed. A. Zingerle. Pars I. Lib. I-V. Editio maior, geh. 1 M. 20 Pf. = 75 kr.
- „ — „ Editio minor, geh. 1 M. = 60 kr.
- „ — „ Pars II. Lib. VI-X. Editio maior, geh. 1 M. 20 Pf. = 75 kr.
- „ — „ Editio minor, geh. 1 M. = 60 kr.
- „ — „ Pars III. Lib. XXI-XXV. geh. 1 M. 20 Pf. = 75 kr.
- „ — „ Pars IV. Lib. XXVI-XXX. geh. 1 M. 20 Pf. = 75 kr.
- „ — „ Pars V. Lib. XXXI-XXXV. Editio maior, geh. 1 M. 20 Pf. = 75 kr.
- „ — „ Editio minor, geh. 1 M. = 60 kr.
- „ — „ Lib. I. Lib. XXI. Mit dem Schulgebrauch herausgegeben von A. Zingerle, 3. Aufl. geh. 1 M. 50 Pf. = 75 kr., geb. 1 M. 80 Pf. = 95 kr.
- „ — „ XXI, XXII, XXIV, XXV, XXX. Ed.

Ovidi Nasonis *carmina*. Vol. III. *Fasti*. Fritia. Ibis.Es. Ponto. *Halaeutica*. Fragmenta. Ed. J. Gellert.

geh. 2 M. = 1 d. 20 kr.

— „ — *Fasti*. Ed. O. Gellert. geh. 75 Pf. = 45 kr.— „ — *Heroides*. Ed. H. St. Sömmiger. geh. 80 Pf. = 50 kr.— „ — *Tristium libri*. Ibis. *Epistulae ex Ponto*. *Halaeutica*. Recensiti J. Gellert. geh. 1 M. 40 Pf. = 65 kr.Ovidi *ausgewählte Gedichte*. Für den Schulgebrauch herausg. von H. St. Sömmiger, 4. Aufl. geh. 1 M. 20 Pf. = 65 kr., geb. 1 M. 50 Pf. = 80 kr.

Quintilian Institutionis oratoriae libri duodecim. Ed. F. Meister. Vol. I. Lib. I-VI. geh. 1 M. 20 Pf. = 75 kr.

— „ — „ Vol. II. Lib. VII-XII. geh. 1 M.

— „ — „ Institutionis oratoriae liber X. Ed. F. Meister. geh. 25 Pf. = 15 kr.

C. Sallusti Crispi *bellum Catilinae et bellum lugurthinum*. Ed. A. Schindler. geh. 1 M. = 60 kr.— „ — „ *Crispi bellum Catilinae*. Rec. A. Schindler. geh. 30 Pf. = 20 kr.— „ — „ *bellum lugurthinum*. Rec. A. Schindler. geh. 30 Pf. = 20 kr.Dea C. Sallustius *bellum Catilinae, bellum lugurthinum und Ruten und Brieto aus den Historien*. Herausgegeben von A. Schindler, 2. Aufl. geh. 1 M. = 65 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 80 kr.L. Annaei Senecae *oratorum et rhetorum sententiae divisiones colores*. Ed. H. J. Müller. geh. 14 M. = 8 d. 40 kr.Taciti *opera quae supersunt*. Ed. J. Müller. Vol. I. *Libri ab excocto Divi Augusti constituti*. geh. 1 M. 20 Pf. = 60 kr., geb. 1 M. 85 Pf. = 1 d. 10 kr.— „ — „ Vol. II. *Historiae et opera mitiora continens*. geh. 1 M. 30 Pf. = 90 kr., geb. 1 M. 75 Pf. = 1 d. 3 kr.— „ — „ *de origine situ moribus ac populo Germanorum libri*. Ed. J. Müller. geh. 30 Pf. = 18 kr.Vergili Maronis *opera*. Ed. W. Klotz. Pars I. *Bucolica et Georgica*. Editio maior, geh. 1 M. 20 Pf. = 70 kr.

— „ — „ Editio minor, geh. 70 Pf. = 40 kr.

— „ — „ *carmina selecta*. Ed. E. Fischer. geh. 1 M. = 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 75 kr.

Vergili Aeneis. Für den Schulgebrauch herausg. von W. Klotz, 2. Aufl. geh. 2 M. = 1 d. 20 kr., geb. 2 M. 30 Pf. = 1 d. 40 kr.

— „ — „ *Aeneis* nebst ausgew. Stücken der *Bucolica* und *Georgica*. Für den Schulgebrauch herausg. von W. Klotz, 2. Aufl. geh. 2 M. 25 Pf. = 1 d. 30 kr., geb. 2 M. 60 Pf. = 1 d. 50 kr.

Ausgaben für böhmisches Gymnasien:

Caesaris *commentarii de bello Gallico*. Upravil A. Stroum. geh. 85 Pf. = 50 kr., geb. 1 M. 10 Pf. = 65 kr.Cornelii Nepotis *vitae*. Uvodem, seznamem jmen vlastních opatřil A. Mikuláš. geh. 1 M. = 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 75 kr.T. Livii *ab urbe condita libri I. II. XLI. XLII*. Pro deská školy upravil E. Štácl. geh. 1 M. 50 Pf. = 80 kr., geb. 1 M. 80 Pf. = 1 d.

Vybrané básně P. Ovidia Nasona. K potřebě škol českých upr. A. Breindl. geh. 1 M. 20 Pf. = 65 kr., geb. 1 M. 50 Pf. = 80 kr.

C. Sallustia Crispi: *Spiknutí Katilinovo a válka s Jugurthou*. Přeloženy pečl a listy z dějin zachované. Upravil A. Stroum. geh. 1 M. = 65 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 80 kr.P. Vergilia Marona *Aeneis* a vybrané části epických básní českých. Uvodem a seznamem jmen vlastních opatřil A. Mikuláš. geh. 2 M. 25 Pf. = 1 d. 30 kr., geb. 2 M. 60 Pf. = 1 d. 50 kr.

Ausgaben für polnische Gymnasien:

Caesaris *commentarii de bello Gallico*. Wydał St. Rednarski. geh. 85 Pf. = 50 kr., geb. 1 M. 10 Pf. = 65 kr.Cornelii Nepotis *vitae*. Do użytku szkolnego przetłumaczył K. J. Rednarski. geh. 1 M. = 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 75 kr.T. Livii *ab urbe condita libri I. II. XXI. XXII*. Do użytku polskich gimnazjów zaadaptował P. Marcinowski. geh. 1 M. 50 Pf. = 80 kr., geb. 1 M. 80 Pf. = 1 d.P. Owidiusza Nasona *Pisma Wybrane*. Do potrzeb gimnazjów polskich zaadaptował St. Rednarski. geh. 1 M. 20 Pf. = 65 kr., geb. 1 M. 50 Pf. = 80 kr.C. Sallustius Crispus. *Bellum Catilinae, bellum lugurthinum, mowy i listy z historią wyjęte*. Do potrzeb gimnazjów polskich zaadaptował P. Marcinowski. geh. 1 M. = 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 80 kr.

Ausgaben für italienische Gymnasien:

Caesaris *commentarii de bello Gallico*. Pubblicati da G. Delant. geh. 85 Pf. = 50 kr., geb. 1 M. 10 Pf. = 65 kr.Cornelii Nepotis *vitae*. Do użytku szkolnego przetłumaczył K. J. Rednarski. geh. 1 M. = 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 75 kr.T. Livii *ab urbe condita libri I. II. XXI. XXII*. Do użytku polskich gimnazjów zaadaptował P. Marcinowski. geh. 1 M. 50 Pf. = 80 kr., geb. 1 M. 80 Pf. = 1 d.P. Owidiusza Nasona *Pisma Wybrane*. Do potrzeb gimnazjów polskich zaadaptował St. Rednarski. geh. 1 M. 20 Pf. = 65 kr., geb. 1 M. 50 Pf. = 80 kr.C. Sallustius Crispus. *Bellum Catilinae, bellum lugurthinum, mowy i listy z historią wyjęte*. Do potrzeb gimnazjów polskich zaadaptował P. Marcinowski. geh. 1 M. = 60 kr., geb. 1 M. 25 Pf. = 80 kr.

1885-Prage

ARCHAEOLOGISCH-EPIGRAPHISCHE
MITTHEILUNGEN

AUS

OESTERREICH-UNGARN

HERAUSGEGEBEN

VON

O. BENNDORF UND E. BORMANN

JAHRGANG XVI, HEFT 2

MIT IV TAFELN UND 68 ABBILDUNGEN

PRAG
F. TEMPSKY

WIEN
F. TEMPSKY

LEIPZIG
G. FREYTAG

VERLAGSSTELLE DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN WIEN

1893

P. HARTWIG Fragmente zweier frühgriechischer Philosophen-Schulen	12-13
K. PATSCH Bericht über eine Reise in Dardanien (Schluss)	13-14
P. STICOTT Bericht über einen Ausflug nach Liburnien und Dalmatien 1896 und 1891 (Schluss)	14-15
J. DELL, E. BORMANN; TH. RHODE Ausgrabungen in Caracalla	15-16
J. DELL Ausgrabungen im Jahre 1901	16-17
E. BORMANN Epigraphische Funde	17-18
TH. RHODE Silber-Antoniniane der römischen Kaiserin Septimia Severilla	18-19
D. R. Antiken aus Dursazo (Dyrhachium)	19-20
F. HILLER von GAEKTRINGEN Nikagoras, ein rhodischer Strateg	20-21
L. FILLIAK Tleson und Ergotele	21-22
G. TEGLAS Neue Inschriften aus Dacien	22-23

Verlag von F. Tempaky in Wien und Prag und G. Freytag in Leipzig.

Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum.

A. Scriptores Graeci:

Demosthenes. Ausgew. Reden. Von C. Wotho. 3. Aufl. geb. 1 M. = 66 kr., geb. M. 1.25 = 70 kr.
Euripidis Hippolytus. Ed. Th. Barthold. geb. 2 Pf. = 30 kr.
— Medea. Ed. Th. Barthold. geb. 2 Pf. = 30 kr.
Herodoti belli Persici historia (lib. V—IX). Ed. A. Hülser. geb. M. 1.80 = 1 fl., geb. M. 2.10 = 1 fl. 1.20.
— Historiae. Rec. A. Hülser. Vol. I. geb. 3 M. = 1 fl. 1.20.
— Vol. II. geb. 4 M. = 1 fl. 2.40.
— Historiarum liber V. Ed. A. Hülser. geb. 40 Pf. = 24 kr.
— Liber VI. geb. 40 Pf. = 24 kr., geb. 70 Pf. = 40 kr.
— Liber VII. geb. 50 Pf. = 30 kr., geb. 80 Pf. = 45 kr.
— Liber VIII. geb. 40 Pf. = 24 kr., geb. 65 Pf. = 40 kr.
— Liber IX. geb. 40 Pf. = 24 kr.
Auswahl aus Herodot. Von F. Herder. geb. M. 1.80 = 90 kr., geb. M. 1.80 = 1 fl. 1.00.
Hesiodi quae feruntur omnia. Ed. A. Reisch. geb. 3 M. = 1 fl. 1.80.
Homeri hymni, epigrammata, Batrachomyomachia. Ed. E. Abel. geb. M. 1.80 = 1 fl. 1.10.
— Iliadis carmina. Ed. A. Reisch. Pars I. geb. 1 M. = 70 kr., geb. M. 1.25 = 85 kr.
— Pars II. geb. 1 M. = 70 kr., geb. M. 1.25 = 85 kr.
— Ilias. Ed. F. Cramer. Pars I. Editio maior. geb. 3 M. = 1 fl. 1.80.
— Editio minor. geb. M. 1.50 = 90 kr., geb. M. 1.85 = 1 fl. 1.10.
— Pars II. Editio maior. geb. M. 3.00 = 1 fl. 2.10.
— Editio minor. geb. M. 1.80 = 90 kr., geb. M. 1.75 = 1 fl. 1.10.
— Odyssae. Ed. F. Cramer. Pars I. geb. 1 M. = 60 kr., geb. M. 1.25 = 75 kr.
— Pars II. geb. 1 M. = 60 kr., geb. M. 1.25 = 75 kr.
— (Ausg. in 1 Band.) Ed. F. Cramer. geb. 3 M. = 1 fl. 1.20, geb. M. 2.50 = 1 fl. 1.40.
— Ed. J. La Roche. Pars I. geb. 1 M. = 60 kr., geb. M. 1.50 = 80 kr.
— Pars II. geb. 1 M. = 60 kr., geb. M. 1.25 = 60 kr.
— Odyssae epitoma. Ed. Parry-White. Pars I. geb. 70 Pf. = 40 kr., geb. 1 M. = 65 kr.
— Pars II. geb. 70 Pf. = 40 kr., geb. 95 Pf. = 55 kr.
Homeri Ilias in vorklassischer Ausgabe. Von A. Th. Christ. geb. M. 2.25 = 1 fl. 1.30, geb. M. 2.50 = 1 fl. 1.60.
— Odyssae in vorklassischer Ausgabe. Von A. Th. Christ. geb. M. 1.70 = 1 fl., geb. 2 M. = 1 fl. 1.20.
Isokrates' Panegyrikos. Von A. Kail. geb. 75 Pf. = 45 kr., geb. 1 M. = 60 kr.
Lykier, Griechische, in Auswahl. Von A. Kail. I. Th. Text. geb. 75 Pf. = 45 kr., geb. 1 M. = 60 kr.
— II. Th. Einleitung und Erläuterungen. geb. 90 Pf. = 50 kr., geb. 85 Pf. = 40 kr.
Lysias orationes selectae. Ed. J. Weidner. geb. M. 1.25 = 75 kr., geb. M. 1.55 = 85 kr.
Oracula Sibyllina. Rec. A. Kail. geb. 12 M. = 1 fl. 7.50.
Orphica. Ed. E. Abel. geb. 3 M. = 1 fl.
Platonis Apologia et Criton. Ed. J. Kail. geb. 40 Pf. = 24 kr., geb. 85 Pf. = 40 kr.
— Laches. Ed. J. Kail. geb. 40 Pf. = 24 kr., geb. 65 Pf. = 40 kr.
— Protagoras. Ed. J. Kail. geb. 40 Pf. = 24 kr., geb. 65 Pf. = 40 kr.
Platonis Apologia des Sokrates und Kriton nebst den Schlussapophthegmen des Platon. Von A. Th. Christ. geb. 50 Pf. = 30 kr., geb. 80 Pf. = 45 kr.
— Euthyphron. Von A. Th. Christ. geb. 40 Pf. = 24 kr., geb. 85 Pf. = 40 kr.
— Gorgias. Von A. Th. Christ. geb. 1 M. = 60 kr., geb. M. 1.25 = 75 kr.
Sophocles Oedipus Coloneus. Ed. Th. Schuster. geb. 40 Pf. = 24 kr.
— Philoctetes. Ed. Th. Schuster. geb. 40 Pf. = 24 kr.
— Trachiniae. Ed. Th. Schuster. geb. 50 Pf. = 24 kr.
Sophokles' Ilias. Von Th. Schuster. 2. Aufl. geb. 20 Pf. = 10 kr., geb. 40 Pf. = 20 kr.
— Antigone. Von Th. Schuster. 2. Aufl. geb. 50 Pf. = 25 kr., geb. 80 Pf. = 40 kr.
— Elektra. Von Th. Schuster. 2. Aufl. geb. 60 Pf. = 30 kr., geb. 85 Pf. = 45 kr.
— Klytaemnestra. Von Th. Schuster. 2. Aufl. geb. 60 Pf. = 30 kr., geb. 85 Pf. = 45 kr.

Auswahl aus den Schriften Xenophons. Von E. v. Döbner. geb. M. 1.50 = 75 kr., geb. M. 1.25 = 60 kr.
Auswahl aus Xenophons Hellenika. Von E. v. Döbner. geb. 75 Pf. = 45 kr., geb. 1 M. = 60 kr.

Ausgaben für böhmische Gymnasien:

Výbor řečí Demosthenových. Upr. A. Šturm. geb. 60 Pf. = 45 kr., geb. 1 M. = 60 kr.
Homarovi Ilias ve skráceném vydání. Upr. A. Šturm. geb. M. 2.25 = 1 fl. 1.30, geb. M. 2.50 = 1 fl. 1.40.
— Odyseje ve skráceném vydání. Upr. J. G. Schütz. geb. M. 1.70 = 1 fl., geb. 2 M. = 1 fl. 1.30.
Platónova Obrana Sókratova a Kritón s pouličními kapitoly a Pableny. Upr. J. G. Schütz. geb. 60 Pf. = 30 kr., geb. 75 Pf. = 45 kr.
Platónův Euthyfron. Upr. J. G. Schütz. geb. 40 Pf. = 24 kr., geb. 65 Pf. = 40 kr.
Platónův Gorgias. Upr. J. G. Schütz. geb. 1 M. = 60 kr., geb. M. 1.25 = 75 kr.
Sofokleův Aias. Upr. A. Šturm. geb. 60 Pf. = 30 kr., geb. 80 Pf. = 40 kr.
Sofokleova Antigona. Upr. A. Šturm. geb. 60 Pf. = 30 kr., geb. 80 Pf. = 40 kr.
— Elektra. Upr. A. Šturm. geb. 60 Pf. = 30 kr., geb. 85 Pf. = 45 kr.
Sofokleův Oidipus král. Upr. A. Šturm. geb. 60 Pf. = 30 kr., geb. 85 Pf. = 45 kr.
Výbor ze spisů Xenofontových. Upr. A. M. Toman. geb. M. 1.50 = 75 kr., geb. M. 1.50 = 1 fl. 1.00.

Ausgaben für polnische Gymnasien:

Wybór mowy Demostenesa. Zast. W. Schütz. 2. wydanie. geb. 80 Pf. = 50 kr., geb. 1 M. = 70 kr.
Homera Iliada w skróconej. Wyd. A. Fischer. geb. M. 2.25 = 1 fl. 1.30, geb. M. 2.50 = 1 fl. 1.40.
Platona Apologia Sokrata i drugi ostatek rozpraw z Fedonem. Wyd. J. Schütz. geb. 30 Pf. = 20 kr., geb. 80 Pf. = 40 kr.
Sofoklesa Aias. Zast. F. Machnowicz. geb. 60 Pf. = 30 kr., geb. 80 Pf. = 40 kr.
— Antigona. Zast. F. Machnowicz. geb. 60 Pf. = 30 kr., geb. 80 Pf. = 40 kr.
— Elektra. Zast. F. Machnowicz. geb. 60 Pf. = 30 kr., geb. 80 Pf. = 40 kr.
— Król Edyp. Zast. F. Machnowicz. geb. 60 Pf. = 30 kr., geb. 80 Pf. = 40 kr.

Ausgaben für italienische Gymnasien:

Demostene. Orazioni scelte. Da G. Defanti. geb. 80 Pf. = 45 kr., geb. 1 M. = 60 kr.
Iliade di Omero edizione abbreviata. Da G. Defanti. geb. M. 2.25 = 1 fl. 1.30, geb. M. 2.50 = 1 fl. 1.40.
Platone l'Apologia di Socrate il Critone e l'Alcibiade. Da G. Defanti. geb. 30 Pf. = 20 kr., geb. 70 Pf. = 40 kr.
— L'Eutifrone. Da G. Defanti. geb. 40 Pf. = 24 kr., geb. 85 Pf. = 45 kr.
Sofocle. Aiace. Da R. Adams. geb. 60 Pf. = 30 kr., geb. 80 Pf. = 40 kr.
— Antigone. Da R. Adams. geb. 50 Pf. = 25 kr., geb. 70 Pf. = 40 kr.
— Edipo re. Da R. Adams. geb. 60 Pf. = 30 kr., geb. 85 Pf. = 45 kr.

B. Scriptores Romani:

Cassar. De bello civili. Ed. G. Th. Paul. Editio cum notis. geb. M. 1.25 = 60 kr.
— Editio minor. geb. 40 Pf. = 25 kr., geb. 60 Pf. = 30 kr.
— De bello Gallico. Von F. Franke. 4. Aufl. geb. 1 M. = 60 kr., geb. M. 1.25 = 70 kr.
Ciceronis Cato maior de senectute. Von F. Franke. 2. Aufl. geb. 40 Pf. = 25 kr., geb. 70 Pf. = 40 kr.
— Lelius de amicis. Von F. Franke. 2. Aufl. geb. 40 Pf. = 25 kr., geb. 70 Pf. = 40 kr.
— Libri qui ad rem publicam et ad philosophiam spectant. Ed. F. Franke. Vol. V. Institutiones disputationum libri quinque. geb. M. 1.50 = 75 kr., geb. M. 1.10 = 60 kr.
— Vol. IX. Cato maior de senectute. Lelius de amicis. geb. 60 Pf. = 30 kr., geb. 75 Pf. = 45 kr.

F r a g m e n t e

zweier rothfiguriger Iliupersis-Schalen

Es sind nur wenige kleine Scherben zweier rothfiguriger Trinkschalen, welche im Folgenden bekannt gemacht werden. Das gegenständliche Interesse, welches sie besitzen: Reste von Darstellungen der Iliupersis, dürfte jedoch ihre Veröffentlichung auch außerhalb eines größeren Zusammenhanges gerechtfertigt erscheinen lassen.

Zwei Bruchstücke einer der beiden Trinkschalen (Fig. 1 *a* und 1 *b*), aus Orvieto stammend, befinden sich in der archäologischen Sammlung der Universität Wien. Das eine Bruchstück (Fig. 1 *b*) ist im Archäologischen Anzeiger 1891 S. 181 erwähnt. Das andere (Fig. 1 *a*) wurde erst kürzlich von Herrn Dr. R. Heberdey aus zwei Stücken zusammengesetzt und als zu derselben Schale gehörig erkannt.

Die drei unter Fig. 2 *a*—*c* abgebildeten Fragmente fanden sich ebenfalls in Orvieto und sind jetzt in meinem Besitze. Die Vermuthung, dass die Wiener Schalenfragmente und die von mir aufgefundenen Scherben einem und demselben Gefäße angehören möchten, lag, des gemeinsamen Fundortes wegen, nahe: allzuhäufig sind ja Darstellungen der Iliupersis auf griechischen Trinkschalen nicht. Ein Blick auf unsere Abbildungen genügt jedoch, um zu erkennen, dass die in Rede stehenden Scherben zwei stilistisch durchaus verschiedenen Gefäßen angehört haben.

Die Liste der rothfigurigen Darstellungen der Iliupersis auf Trinkschalen, welche Klein im Euphronios S. 162 aufstellt, umfasst vier Nummern:¹⁾

¹⁾ Die hauptsächlichste Literatur über die Vasendarstellungen der Iliupersis überhaupt ist die folgende: Overbeck, *Gallerie her. Bildw.* S. 621 ff; Heydemann, *Iliupersis auf einer Trinkschale des Brygos*; Brunn, *troische Miscellen*, Sitzungsberichte der Bayr. Akademie 1868 S. 90 f.; Michaelis in den *Annali* 1880 S. 27 ff.; Luckenbach, *ep. Cyclus* im 11. Supplementbände der *Jahrb. für class. Philologie* S. 631 f.; Robert, *Bild und Lied* S. 59 ff.; derselbe in der *Arch. Ztg.* 1882 S. 37 ff.; Klein, *Euphronios* S. 159 ff.; Furtwängler, *Sammlung Sabouroff* zu Tafel 49 und 50; Ulrichs, *Beiträge zur Kunstgeschichte* S. 61 ff.; F. Noack, *Aus der Anomia* S. 158 ff.; Fröhner im *Arch. Jahrbuche* 1892 S. 26 ff.

1. Die fragmentierte Schale des Euphronios in Berlin nr. 2281 abgeb. Arch. Ztg. 1882 Taf. 3; Klein, Euphr. S. 160 und 176.
2. Die Schale des Brygos im Louvre abgeb. Heydemann, Iliupersis Taf. 1; Wiener Vorlegeblätter VIII 4.
3. Eine nur durch Beschreibung bekannte Schale aus Orvieto, vgl. Notizie degli scavi 1884 S. 184 nr. 9 (fälschlich als schwarzfigurig beschrieben) und Bullettino 1884 S. 208 (Helbig).
4. Fragmente einer Schale im Cabinet des médailles in Paris abgeb. Luynes, vases pl. 42; vergl. daselbst S. 23.

Von Gefäßen größerer Form, welche für unseren Zusammenhang von Bedeutung sind, ist die unter dem Namen der Vivenziovase bekannte, rothfigurige Hydria in Neapel (abgeb. bei Heydemann, Iliupersis Taf. II 1, nach Museo Borbonico XIV 41—43, und öfters)²⁾ und der in den Monumenti XI 14/15 veröffentlichte große Krater in Bologna hier anzureihen.

Die fragmentierte Schale des Euphronios hat bisher für die älteste rothfigurige Darstellung der Iliupersis und überhaupt für die erste umfassendere Schilderung der Vorgänge bei der Einnahme Trojas auf griechischen Vasen gegolten. Die schwarzfigurigen Gefäße geben, mit Ausnahme der Berliner Amphora nr. 1685, welche die Ermordung des Priamos und die Wiedergewinnung der Helena mit einander verbindet, nur einzelne Episoden der Iliupersis wieder. Der Epiktetische Kreis hat, wie sich Klein im Euphronios S. 168 ausdrückt, in Bezug auf die Iliupersis-Darstellungen „Generalpause“; nur durch ein paar Typen skythischer Krieger, Amazonen etc. werde flüchtig die Thatsache markiert, dass es troische Stoffe gebe.³⁾

Inzwischen ist jedoch ein rothfiguriges Schalenfragment aus den Aufschüttungen der Akropolis in der Ephemeris arch. 1885 Taf. 5, 3 veröffentlicht worden, welches das Vorhandensein von Iliupersis-

²⁾ Die Vivenziovase ist ein Werk des Schalenmalers Onesimos. Den Beweis im Einzelnen zu führen, muss ich für eine andere Gelegenheit aufsparen.

³⁾ Die Iliupersis-Darstellung des Chachrylion, von welcher Klein, Euphr. S. 172 spricht, ist aus der Liste zu streichen, vgl. a. a. O. S. 286 und Griechische Meisterschalen S. 29 und Fig. 3 a. — Übersehen hat Klein, dass eine Epiktetische Schale auf einer der Außenseiten eine Einzelszene der Iliupersis zeigt, welche zwar nicht auf den späteren Iliupersis-Schalen, aber auf dem Bilderfries der Vivenziovase wiederkehrt. Auf der Schale des Museo Gregoriano II Taf. 85 (89/2) = Reisch, Führer S. 290, ist Aineas, seinen Vater auf dem Rücken tragend, dargestellt; vor ihm schreitet seine Frau. Zwei gewaffnete Krieger und ein barbarisch gekleideter Mann mit einer Streitaxt zu beiden Seiten der Mittelgruppe sind nichts mehr als Füllfiguren. Die andern Bildflächen der Schale behandeln andere Stoffe: den Dreifußraub des Herakles (außen) und eine Gelagscene (innen). Reisch ist geneigt, in dieser Schale ein frühes Werk des Euphronios zu erkennen, nicht mit Recht, wie ich glaube. Vielmehr zeigt die Darstellung alle Merkmale Epiktetischer Weise, allerdings der am weitesten entwickelten Stufe.

Darstellungen im Epiktetischen Kreise bezeugt. Wir sehen *Kassandra*, nur ein schmales Gewand über den Schultern, nach rechts hin in die Knie gesunken. Ihr Kopf ist nach links zurückgewendet. Mit der Linken umfasst sie das eigenthümlich konisch gestaltete und mit einem gestickten Gewande (*Peplos*) bekleidete *Palladion*⁴⁾ (vgl. das *Dionysos-Idol* auf der Schale des *Hieron W. Vorl. A, IV*); wie die Rechte bewegt war, bleibt ungewiss. Rechts von dem Götterbilde wird ein Altar mit Blutspuren sichtbar; daneben erblickt man unklare Faltenpartien. Einen Fingerzeig zur Vervollständigung der Scene gibt uns die *Vivenzio-vase*: von links her nahte *Ajax*, nach welchem *Kassandra* flehend sich umwendet; rechts von *Kassandra* befanden sich wahrscheinlich trauernde *Troerinnen*, denen die Faltenpartien zwischen *Palladion* und Altar angehören. Auf dem Altare saß möglicherweise, nach rechts hin gewendet,




Fig. 1 a.

Priamos. So dehnt sich die Composition nach beiden Richtungen hin aus, sicher über die eine der Schalenaußenseiten, vielleicht auch über beide. Dass die Scherbe von der *Akropolis* einem Meister des Epiktetischen Kreises angehört, kann nicht zweifelhaft sein. Man beachte die Härten in der Darstellung des nackten Körpers der *Kassandra* und die Ungeschicklichkeit ihrer Stellung; auch die steife Hand und die schematische Behandlung des Gewandes führen auf die Gruppe der älteren Meister der rothfigurigen Schale hin.

Ein günstiger Zufall hat uns auf der einen der beiden Wiener Scherben, welche beistehend unter Fig. 1 a in voller Größe des Originales abgebildet ist, einen Rest derselben Scene, welche das Fragment von

⁴⁾ Der Herausgeber des Fragmentes, *Tzuntas*, erklärt irrthümlicher Weise den erhaltenen Theil des *Palladion* für den Panzer des vor *Kassandra* stehenden *Ajax*. *M. Mayer*, *Giganten und Titanen* S. 272, erkannte richtig das *Palladion*.

der Akropolis zeigt, erhalten. Wir erblicken Kassandra zu Füßen des Ajax, mit entblößter Vorderseite des Körpers, einen Mantel im Rücken. Wie der Rest des Contures ihres linken Oberschenkels an dem rechten spitzigen Ende des Fragmentes beweist, war sie nach rechts hin in die Knie gesunken und wendete den Kopf nach links zurück. Ihre Rechte erhebt sie flehend oder abwehrend gegen ihren Verfolger, welcher sie mit der linken Hand am Nacken fasst. Nach Analogie des Akropolisfragmentes und der Vivenziovase dürfen wir als sicher annehmen, dass Kassandra die Linke nach dem Palladion ausstreckte.

Der Erhaltungszustand des Fragmentes ist ein sehr ungünstiger. Der Firnis ist zum Theil von den Conturen abgesprungen. Im Felde sind drei Buchstaben erhalten LEA , welche die Ergänzung zu einer Lieblingsinschrift $\text{LEA}\Lambda\text{PO}\varsigma\text{ KAL}\text{O}\varsigma$ erheischen.




Fig. 1 b.

Einen Theil einer anderen Episode der Iliupersis zeigt das zweite Fragment der archäologischen Sammlung der Wiener Universität (Fig. 1 b). Astyanax wird von Neoptolemos kopfüber schwebend in der Luft gehalten. Der hinter dem rechten Arme des Knaben sichtbare Rest von Zeichnung scheint mir ein Theil vom linken Oberschenkel und vom Waffenrocke des Neoptolemos zu sein. Eine weibliche Figur, welche erstaunt die Rechte erhebt, wohnt der Scene bei. Anscheinend war sie nach rechts hin wegfliehend und den Kopf zurückwendend dargestellt. Neben ihr liest man ein in das Feld eingeschriebenes καλός .

Dass beide Fragmente der Wiener Universitäts-Sammlung einer und derselben Schale angehören, erscheint mir völlig sicher. Man beachte das übereinstimmende Profil der Kassandra und der weiblichen Figur auf dem Astyanax-Fragmente mit dem tief herabgezogenen Mundwinkel und dem unverhältnismäßig großen Auge. Gleich dem

Fragmente von der Akropolis zeigen die Wiener Iliupersis-Scherben den Stil des Epiktetischen Kreises, wenn auch eine andere, etwas derber zeichnende Malerhand. Sehr hart ist die Modellierung der auf dem Astyanax-Fragmente erhaltenen Hände. Für die Umgrenzung des Haarconturs ist Gravierung angewendet. Etwas runder und plastischer als auf dem Fragmente von der Akropolis ist der weibliche Akt der Cassandra behandelt. Dieser Umstand und die reichliche, wenn auch wenig organische Angabe des Muskeldetails am Körper des Astyanax mit verdünnter Firnisfarbe sprechen in Verbindung mit der Lieblingsinschrift ΛΕΑΑΡΟΣ ΚΑΛΟΣ dafür, dass die Schale dem entwickelten Stile der Epiktetischen Epoche angehörte. Spezielle Chachrylionische Urheberschaft zu befürworten — Chachrylion setzte wiederholt die Lieblingsinschrift ΛΕΑΑΡΟΣ ΚΑΛΟΣ auf seine Schalen — scheint mir, gegenüber dem Wenigen, was von der Schale erhalten ist, allzu gewagt. Die Wiener Scherben sind demnach zunächst der Serie von Leagros-Gefäßen anzuschließen, welche nicht näher bestimmbar Muster des Epiktetischen Kreises angehören. (Gr. Meisterschalen Cap. VI.)

Ungewiss bleibt leider die Reihenfolge, in welcher die beiden Episoden der Iliupersis auf der Schale dargestellt waren. Nach Analogie der Vivenziovase folgte vielleicht der Cassandra-Episode die Astyanax-Episode nach rechts hin, eine Abfolge der Szenen, die, wie es scheint, auch das Fragment von der Akropolis aufbewahrt hat.

Die Cassandra-Episode ist merkwürdiger Weise in der uns am vollständigsten erhaltenen Iliupersis-Darstellung auf der attischen Schale, auf dem Werke des Brygos im Louvre, nicht wiedergegeben. Problematisch bleibt auch, ob Euphronios auf der fragmentierten Berliner Schale diese Scene in seine Friesdarstellung aufgenommen hat. Dagegen findet sich auf beiden genannten Schalen die Astyanax-Scene, und dieser Umstand verpflichtet uns, etwas näher auf das Astyanax-Fragment der Wiener Universitäts-Sammlung einzugehen.

Ungewiss bleibt die Benennung der weiblichen Figur des Fragmentes zur Rechten. Es könnte Andromache oder Hekuba gemeint sein, aber es treten bereits auf schwarzfigurigen Darstellungen ganz allgemein klagende Frauen neben Priamos und Neoptolemos auf (vgl. die Amphora in Berlin 1685 abgeb. Gerhard, Etr. und Camp. Vasenbilder Taf. XX/XXI; die Darstellung auf dem schwarzfigurigen Dreifuß ebenda nr. 3988 abgeb. Furtwängler, Sammlung Sabouroff Taf. 49. 50). Auch auf dem rothfigurigen Krater in Bologna (Mon. XI 14) flieht ein beliebiges Mädchen nach links von Neoptolemos hinweg. Die Scene des Neoptolemos und Priamos selbst werden wir uns ebenfalls nach dem Vorbilde älterer schwarzfiguriger Darstellungen zu

rekonstruieren haben: Neoptolemos stürmt, in hoherhobener Hand den nackten Knaben schwingend, gegen den am Altare oder auf dem Altare des Zeus ἐπκείος sitzenden Priamos an. (Außer der oben genannten Darstellung sieh die Liste bei Heydemann, Iliupersis S. 14 Anm. 3).

Zu beachten ist, dass Astyanax auf unserer Darstellung, dem geöffneten Auge nach, sicher noch lebend gedacht ist, wie auf der Schale des Euphronios in Berlin, während Brygos auf der Schale des Louvre den Knaben mit geschlossenem Auge, also wohl als Leichnam, dargestellt hat.

Ein engerer Zusammenhang unserer Darstellung mit derjenigen des Euphronios ist der zeitlichen Entstehung beider Gefäßbilder nach von vorn herein wahrscheinlich. Die Iliupersis-Schale des Euphronios gehört, wie bereits Furtwängler, Vasensammlung in Berlin S. 563 annahm, noch zu den früheren Werken des Meisters, wenn auch zu den am weitesten fortgeschrittenen (vgl. meine Griechischen Meisterschalen S. 150 f.). Es könnte sich demnach hier die Frage erheben, die von Klein im Euphronios angesichts der Wiederholung verwandter Darstellungen auf Schalen des Euphronios und auf Schalen des Epiktetischen Kreises, speciell des Chachrylion, mehrfach erörtert worden ist, ob das Euphronische Vorbild rückwirkende Kraft auf die Meister des Epiktetischen Kreises besessen hat, sodass uns in ihren Darstellungen nur verblasste und verschlechterte Nachahmungen eines Euphronischen Vorbildes vorliegen würden, oder ob wir in den Epiktetischen Bildern Vorstufen zu den Euphronischen zu erkennen haben.⁵⁾ In vielen Fällen ist diese Entscheidung schwer, in manchen wohl überhaupt nicht lösbar: bei unserem Fragmente sind wir jedoch, wie ich glaube, in der günstigen Lage, eine Lösung der Frage herbeiführen zu können. Die Schale des Euphronios zeigt die Priamos-Episode im Innern der Schale, losgelöst von der Schilderung des Kampfes, mit welcher der Meister die Außenwände seines Gefäßes bedeckte. Der Epiktetische Nachahmer des Euphronischen Vorbildes hätte also schon die Abänderung vorgenommen, dass er die Priamos-Episode in die Darstellungen der Außenseite seiner Schale aufnahm. Weiterhin setzte er aber auch eine klagende Frau zu der Scene hinzu, die wir bei dem Euphronischen Vorbilde nicht finden. Es bleibt demnach nur die Ähnlichkeit zwischen dem schwebend gehaltenen Astyanax, die wir in einer Beziehung, dem geöffneten Auge, oben allerdings anerkannt haben; aber auch Abweichungen in der Darstellung der beiden Astyanaxfiguren sind vorhanden: Euphronios zeigt den Kopf des Knaben in voller Vorderansicht, der Epiktetische Meister im Profil. Sollen wir

⁵⁾ Vergleiche zu dieser Frage Griech. Meisterschalen S. 67 f.

nun annehmen, dieser letztere Meister habe die Vorderansicht wieder aufgegeben, da sie sein Können vielleicht überstieg, oder ist es nicht viel einfacher, die Epiktetische Darstellung unseres Fragmentes direct von den älteren schwarzfigurigen Darstellungen der Priamos-Episode abzuleiten, welche uns den in der Schwebе gehaltenen Knaben, die Profilansicht seines Kopfes und die staunend der Scene zuschauende Frauengestalt, also alle wesentlichen Elemente der Darstellung, vereinigt zeigen?

Wir erkennen demnach in den Wiener Fragmenten — und dasselbe gilt auch von dem Fragmente der Akropolis — Vor-Euphronische Darstellungen der Iliupersis auf der rothfigurigen attischen Schale: die Generalpause im Epiktetischen Kreise, von welcher Klein spricht, wird durch die beiden Darstellungen ausgefüllt. Wir dürfen den älteren Meistern unserer Schalenfragmente das Verdienst zuerkennen, die einzelnen Episoden der Iliupersis, welche schwarzfigurige Amphoren, Hydrien u. s. w. zeigen, auf den Schalenfries übertragen und aneinander gereiht zu haben. In welchem Maße ihnen diese Aufgabe in Bezug auf die Composition und die geistige Verschmelzung des Stoffes gelungen ist, lässt sich gegenüber den kleinen Bruchstücken nicht mehr entscheiden. Malern der Blütezeit des strengen rothfigurigen Stiles, wie Euphronios und Brygos, bleibt, wenn sie auch hinsichtlich der Erfindung auf den Schultern ihrer Epiktetischen Vorgänger stehen, immer das größere Verdienst, auch diesen Stoff in eine künstlerisch mehr gereifte und abgerundete Form gebracht zu haben.

Während die Iliupersis-Schale des Euphronios nicht zu den vorzüglichsten Leistungen dieses Vasenmalers zu zählen ist (Furtwängler tadelt in der Beschreibung der Berliner Vasensammlung S. 563 die „einfache und nicht besonders sorgfältige Ausführung“), nimmt die Iliupersis-Schale des Brygos im Louvre, sowohl ihrer Ausführung, wie ihrem geistigen Gehalte nach, eine der ersten Stellen unter den uns erhaltenen attischen Vasen ein.⁶⁾ Die Begeisterung, mit welcher sich Brygos dieses Stoffes, der seinem lebhaften Naturell ganz gemäß ist, bemächtigte, spricht sich nicht nur in der Vortrefflichkeit der Darstellung auf der Schale des Louvre, sondern auch darin aus, dass er die Iliupersis mehrfach auf seinen Schalen behandelt hat.

Die in der Klein'schen Liste unter nr. 4 aufgeführten Fragmente einer Iliupersis-Schale, welche sich früher im Besitze des Herzogs von Luynes befanden (siehe Luynes, vases pl. 42 und Seite 23), sind von

⁶⁾ Auf Controversen über den Wert der Brygosschale, wie sie Klein im Euphronios S. 179 f. gegen die Heydemann'sche und Robert'sche Auffassung führt, soll hier nur hingewiesen werden. Es dürfte schwer sein, in solchen Fällen eine Einigung der Meinungen zu erzielen.

P. J. Meier im *Bullettino* 1884 S. 45 dem Brygos zugewiesen worden, eine Ansicht, die auch mir durchaus zutreffend erscheint (Griech. Meisterschalen S. 358). Auf den bei Luynes a. a. O. abgebildeten Fragmenten sind vier Figuren erhalten, in denen Meier Menelaos die Helena verfolgend und Odysseus eine troische Frau fassend erkennt. Die Gewänder der Figuren sind in der bei Brygos beliebten Weise punktiert, die Bewegungen sind lebhaft, die zeichnerische Ausführung vorzüglich. Leider ist ein weiteres, zu derselben Schale gehöriges Fragment unveröffentlicht geblieben und, wie es scheint, nicht, wie der größte Theil der Luynes'schen Vasensammlung, in das Cabinet des médailles in Paris gelangt. Der Herzog von Luynes beschreibt das Fragment a. a. O. S. 23 mit den Worten: *un petit morceau, qui ne se rattache pas immédiatement à celui-ci* (d. h. an die auf Taf. 42 veröffentlichte




Fig. 2a.

Scherbe), montre Priam arraché du pied de l'autel par Pyrrhus. Also auch hier war die Priamos-Episode wie auf der Schale des Brygos im Louvre, auf der Außenseite des Gefäßes dargestellt, nicht, wie bei Euphronios, im Innenbilde.⁷⁾

Ebenfalls der Außenseite einer Schale gehören die drei beistehend in Größe des Originales nach einer Zeichnung von F. Hauser abgebildeten Fragmente aus Orvieto an, welche, gleich dem verschollenen Luynes'schen Fragmente, Reste der Priamos-Episode zeigen. Von

⁷⁾ Die Worte des Duc de Luynes über das Fragment mit Neoptolemos und Priamos erscheinen mir zu allgemein, um, wie es Heydemann, *Iliupersis* S. 35 thut, hier eine besondere, der Darstellung des Lesches folgende Version der Sage anzunehmen, wonach Neoptolemos den greisen König vom Altare hinwegschleifte und vor dem Thore des Palastes ermordete. Wahrscheinlich fasste Neoptolemos den Priamos nur an, wie auf der Vivenziovase und wie auf unserem unter Fig. 2a abgebildeten Fragmente. — M. Mayer gibt in F. Noacks Aufsatz 'Aus der Anomia' S. 160 Anm. 1 an, das Fragment im Cabinet des médailles gesehen zu haben. E. Babelon vermochte das Fragment 1893 nicht aufzufinden.

Neoptolemos ist die Spitze des Helmbusches, ein Theil des Gesichtes und der vorgestreckte linke Arm erhalten, von Priamos der Kopf und die rechte Schulter mit einem Theile des vorgestreckten Armes. Über den Köpfen der beiden Figuren läuft ein Architrav mit Triglyphen hin, dessen Fortsetzung, vermuthlich nach rechts hin, wir auf dem Fragmente 2b zu erkennen haben werden. Das dritte Fragment gibt einen Theil des aus Mauersteinen bestehenden Altars wieder, auf welchem Priamos saß. An vier Stellen zeigen die Fragmente Spuren antiker Verklammerung.

Der Stil und die technische Ausführung weisen auf das bestimmteste auf die Hand des Brygos hin. Der Kopftypus des Priamos mit der langen, aber nicht starken und etwas eckigen Nase und den vollen Lippen erinnert an Köpfe auf signierten Schalen des Brygos, wie den des Poseidon oder den des Chrysippos (W. Bl. VIII 2, 6). Das Haar ist mit verdünnter Firnisfarbe sehr locker und lebendig aufgemalt. Brygos hat




Fig. 2b.




Fig. 2c.

es hierin zu einer besonderen Meisterschaft gebracht, wie neben vielen anderen seiner Werke die Pariser Iliupersis-Schale bezeugt. Das Haar des Priamos auf der Pariser Schale ist weiß: man kann in der That schwanken, ob der Meister durch die Anwendung verdünnter Firnisfarbe für das Haar des Priamos auf unserem Fragmente blondes, oder nicht vielmehr nur das hellere, gebleichte Haar des greisen Königs wiedergeben wollte. Der als Kreis mit Punkt gezeichnete Augenstern verschwindet zum Theil unter dem oberen Augenlide, ein von den Meistern der Blütezeit des strengen rothfigurigen Stiles häufig angewendetes Verfahren, um das Leiden einer Person zu versinnlichen (vgl. z. B. den gefallenen Troer Eurymachos zu Füßen des Orsimeles auf der Pariser Schale des Brygos). Dass besonders Brygos es liebt, das „Interieur“ bei seinen Darstellungen mehr oder weniger ausführlich anzudeuten, ist eine bekannte Thatsache (vgl. W. Bl. VIII, 1 und 2; Griech. Meisterschalen Taf. 34, 36, S. 343, 352). Aber nicht nur der Umstand, dass auf unserem Fragmente eine Andeutung der Burg des

Priamos durch Theile einer Architektur wiedergegeben ist, sondern auch die Art, wie dieselbe behandelt ist, spricht für Brygos. Die Sauberkeit und Schärfe, mit welcher Brygos den unbelebten Gegenstand darstellt, hat sich in der umfassenderen Zusammenstellung seiner Werke in den Griechischen Meisterschalen (Cap. XIII) als ein besonders prägnantes Merkmal seiner Hand herausgestellt. Außer der fein gezeichneten Architektur beachte man auch den gemauerten Altar: die Fugen der Steine sind nicht nur sehr sauber mit scharfen Relieflinien wiedergegeben, sondern jede Verticalfuge ist mit heller Firnisfarbe gewissermaßen abschattiert. Das erinnert an Erscheinungen, wie die durch Firnisfarbe wiedergegebene Maserung des Holzes an Klinen (Meisterschalen Taf. 34; Wiener Vorlegeblätter 1890/1 Taf. IX 9) oder die Lichtreflexe auf den Säulenkörpern (a. a. O. Taf. 34 und 36).⁸⁾

Die Stellung unserer drei Orvietaner Fragmente innerhalb der Schale, der sie einst angehörten, dürfte annähernd diejenige gewesen sein, welche unsere Abbildung wiedergibt. Die dorische Säule mag hinter dem Altar sich erhoben haben, ähnlich, wie sich auf der Pariser Iliupersis-Schale des Brygos hinter dem Altare ein großer Dreifuß befindet und auf der Vivenziövase an derselben Stelle eine Palme emporragt. Mit voller Sicherheit lässt sich noch die Stelle bestimmen, welche die Priamosepisode auf der Schale eingenommen hat. Das kleine schwarzgefirniste Dreieck des Grundes neben dem Altare ist am Rande ein wenig nach oben gewölbt; zweifellos setzte hier der eine Schalenhenkel an. Die Composition der Priamosepisode auf unserer Schale war also an derselben Stelle, wie auf der Pariser Darstellung, nur in umgekehrter Richtung angebracht. Dieser Umstand ist nicht ohne Bedeutung: er beweist aufs neue, wie die besten Meister der Blütezeit der strengen rothfigurigen Schalenmalerei selbst bei der Wiederholung ein und desselben Gegenstandes die Figuren immer wieder anders anordneten, wie weit sie vom eigentlichen Copieren, und sei es auch nur ihrer eigenen Erfindungen, entfernt waren.

Dass Neoptolemos auch auf unserer Schale in der Rechten den Körper des Astyanax schwang, ist zwar nicht aus erhaltenen Resten zu beweisen, aber sehr wahrscheinlich. Einen Schild in der Linken, wie auf der Pariser Iliupersis-Schale des Brygos, hielt er auf unserer Darstellung sicher nicht. Es hat vielmehr den Anschein, als fasse er mit der linken Hand den greisen König am Kopfe, ähnlich wie auf der Vivenziövase.

⁸⁾ Auf schwarzfigurigen Darstellungen erscheint der Altar, auf welchem Priamos sitzt, bisweilen roth und weiß oder schwarz und weiß carriert, um seinen Aufbau aus verschiedenen Steinen anzudeuten (vgl. Gerhard, *Etr. und Camp. Vasenbilder* Taf. 20/21; Furtwängler, *Sammlung Sabouroff* Taf. 49/50).

Hier dürfte es am Platze sein, eine auf die Auffassung der Priamos-Episode bezügliche Controverse zu berühren. Eine Anzahl Gelehrter, Overbeck, Heydemann, Michaelis, Klein, nehmen an, dass Neoptolemos den Körper des Astyanax gleichsam als Waffe gegen den alten Priamos schwingt, Furtwängler erhebt dagegen im Texte zu Tafel 49/50 der Sammlung Sabouroff lebhaften Einspruch: „Jeder antike Beschauer wusste, dass Neoptolemos den Knaben Astyanax von der Burg herabschleudern und den Alten dann selbst tödten wird.“ Ersteres sei ein alter, feststehender Zug der Sage, welcher bereits im Klagegesang der Andromache II. 24, 734 angedeutet wird: ἥ τις Ἀχαιῶν ῥίψει χεῖρὸς ἑλὼν ἀπὸ πύργου. Wir hätten demnach eine Verschmelzung zweier zeitlich getrennter Momente, das Herabschleudern des Knaben von der Zinne der Burg und die Ermordung des Priamos, auf einer Anzahl griechischer Vasendarstellungen vor uns. Es dünkt mir jedoch, gegenüber einer Darstellung, wie sie unsere Orvietaner Fragmente vermuthen lassen, dass diese ursprüngliche Trennung den Vasenmalern späterhin selbst nicht mehr scharf bewusst war: deutlich hat Brygos auf unseren Fragmenten die Scene durch Andeutung der über den Köpfen des Neoptolemos und des Priamos hinlaufenden Architektur in die Burg des Königs hinein verlegt; dadurch wird die Vorstellung von dem Herabschleudern des Knaben von den Zinnen der Burg noch wesentlich erschwert.

Die Fragmente der Schale aus Orvieto lassen, ihrer Wölbung nach, auf ein Gefäß schließen, welches mindestens den gleichen Umfang hatte, wie die erhaltene Pariser Iliupersis-Schale des Brygos; auch hinsichtlich der Technik und der zeichnerischen Ausführung stehen sie nicht hinter der Pariser Schale zurück. Die Möglichkeit, dass sich noch weitere Fragmente zu den vorhandenen hinzufinden können, ist nicht ganz ausgeschlossen.

Verschollen ist die von Klein Euphr. S. 163 unter nr. 3 aufgeführte Schale, welche ebenfalls aus Orvieto stammte. Versuche, den jetzigen Aufbewahrungsort des Gefäßes zu ermitteln, blieben resultatlos.

Auf der einen Außenseite war eine nur mit einem Mantel bekleidete Frau, die von einem bärtigen Krieger hinweg auf eine ionische Säule zueilte, dargestellt. Hinter Ajax floh eine zweite, bekleidete Frau nach rechts hin von dannen. Wir haben also hier eine, wie es scheint, etwas verblasste Darstellung der Cassandra-Episode vor uns, deren Vorhandensein bereits auf dem Außenstreifen Epiktetischer Schalen durch die in der Ephemeris abgebildete Scherbe von der Akropolis und die eine der beiden Wiener Scherben bezeugt ist. Die andere Außenseite zeigte die Priamos-Episode: Neoptolemos stürmte, mit Schild und Lanze bewaffnet, auf den Altar los, auf welchem Priamos die Rechte

flehend erhoben, die Linke auf einen Stab gestützt, saß. Zur Rechten eilte eine Frau, sich wendend und beide Hände ausstreckend von dannen, ähnlich wie auf dem Epiktetischen Schalenfragmente in Wien. Im Innenbild trug ein Mann in einem langen Mantel, sich umblickend, als werde er verfolgt, ein nacktes, in Vorderansicht gesehenes Knäblein von dannen, welches sich mit beiden Händen am Kopfe des Mannes festhielt. Da Astyanax auf diesem Gefaße in der Priamos-Episode fehlte, liegt es, wie schon Klein Euphr. S. 177 erkannt hat, nahe, den Knaben im Innenbilde Astyanax zu benennen.

Der Verlust dieser Schale ist um so mehr zu beklagen, als sie nicht nur inhaltlich, sondern auch stilistisch von besonderem Interesse war. Helbig hebt im *Bullettino* 1884 S. 208 hervor, die Zeichnung der Schale zeige „una tendenza spiccata di individualizzare“. Die Figur des Innenbildes wird, wie folgt, beschrieben: *il volto apparisce molto magro, il naso aquilino, il mento aguzzo, sul labbro superiore si vedono sottilissimi baffi, scarsi peli sul mento e sulle guance*. Mehr als oberflächlich stimmt diese Beschreibung mit einer erhaltenen Figur der attischen Vasenmalerei überein, mit dem skythischen Sklaven auf der von Hieron gefertigten und vom Meister mit dem Kahlkopfe bemalten Schale in der einstigen Sammlung van Branteghem in Brüssel (W. Bl. C, 2; Griech. Meisterschalen Taf. 40). Eine Meister- oder Lieblingsinschrift trug die Orvietaner Schale nicht, sondern nur sinnlose Buchstabenreihen, welche Helbig OIVΣ und KVΣΣVV liest. Es ist eine reine Hypothese, deren Bestätigung abzuwarten bleibt, bis zu der Zeit, wo die verschollene Schale einmal wieder auftaucht, dass dieses Gefaß vielleicht von derselben Hand bemalt war, wie die oben genannte Branteghem'sche Schale. Bei einem Nachfolger des Brygos, wie es der Meister mit dem Kahlkopfe ist (vgl. Griech. Meisterschalen Cap. XVII), wäre die Wahl des Stoffes der Iliupersis, die Brygos sichtlich mit Vorliebe behandelt hat, an sich natürlich. Ferner bringt der Meister mit dem Kahlkopfe, ein offenbar des Schreibens unkundiger Maler, auf seinen Schalen gern ähnliche Buchstabenreihen an, wie sie die verschollene Iliupersisschale aus Orvieto trug. Aber auch die eigenenthümliche Auffassung des Vorganges, welche die Schale zeigt, würde mit der Weise, wie sich jener Meister seine mythologischen Darstellungen zurechtlegt, übereinstimmen. Klein hat a. a. O. ganz richtig erkannt, dass hier der Kern des archaischen Typus der Priamos-Astyanax-Episode angetastet worden ist. Er erkennt die „vollzogene Rettung“ des Astyanax im Innenbilde der Schale. Vielleicht ist das Letztere nicht ganz richtig: auf drei Pläne seiner Schale hat der Meister gleichzeitige Vorgänge der Iliupersis vertheilt: *Kassandra* wird von *Ajax* ergriffen, *Priamos* von *Neoptolemos* am Altare des

Zeus niedergeschlagen, inzwischen sucht ein Haussclave — in einer späteren Darstellung würde man sagen, der Pädagog — den kleinen Astyanax vor der Rache des Siegers zu verbergen; aber sie wird den Knaben doch noch erreichen, Neoptolemos wird ihn ergreifen und von der Zinne der Burg herabschleudern.

Zu den drei von Klein im Euphronios S. 162 genannten roth-figurigen Gefäßen größerer Form, welche die Einnahme Trojas schildern, sind neuerdings zwei neue Gefäße aus den Ausgrabungen von Falerii, beide im Museo di Villa Papa Giulio bei Rom aufbewahrt, hinzugekommen. Das eine ist eine Anfora a colonnette, welche nicht erheblich jünger ist, als die Schalendarstellungen des Brygos, das andere ein großer, figurenreicher Krater italischer Fabrik. Die Veröffentlichung dieser beiden Gefäße, die hoffentlich nicht zu lange auf sich warten lässt, wird eine dankbarere Aufgabe sein, als die, welche uns hier, so geringen Resten von Darstellungen der Iliupersis gegenüber, beschäftigte.

Rom.

P. HARTWIG

Bericht über eine Reise in Bosnien

(Schluss; s. oben S. 75.)

Platte aus Kalkstein, oben, besonders rechts abgebrochen; Höhe 1·45, Breite 0·72, Dicke 0·25; Höhe des umrahmten, links, oben und rechts mit Ranken umsäumten Inschriftfeldes 0·69, Breite 0·38, über demselben ein Bogenfries und darüber innerhalb canelierter Säulen (nur die linke übrig) eine bis zu den Augen und eine andere bloß in ihrer linken Hälfte erhaltene Protome; Größe der schönen, regelmäßigen Buchstaben in Z. 1 0·05, in den übrigen Zeilen zwischen 0·04 und 0·045; gegenwärtig im Museum zu Sarajevo.

D · M
CATILIA ·
TRTPHENA
VIX · ANN · L ·
5 MARCVSCA
TILIVS · MA
XIMVS · IL
ET · IVLIVS
ATTICVS · AAR
10 B · M · POS ·

Ebenfalls publiciert von Domaszewki a. a. O. S. 246 und danach C. III 8362. Z. 3 steht sicher TRYPHENA, und in Z. 9 AAR; vergl. dagegen Glasnik 1891 S. 6 f., der ein Facsimile des Steines gibt.

D(is) M(anibus). Catilia Tryphena, vix(it) ann(os) L; Marcus Catilius Maximus fil(ius) et Iulius Atticus mar(itus) b(ene) m(erenti) pos(uerunt).

Catilia Tryphena, eine Freigelassene, brachte dem Iulius Atticus bereits einen Sohn in die Ehe mit.

Diese Funde bewogen die Gewerkschaft „Bosnia“ systematische Ausgrabungen vornehmen zu lassen; mit der Leitung derselben wurde der bisher so glückliche Finder, Herr Pogatschnig betraut. Die Campagne dauerte vom December 1884 bis zum 15. April 1885. Die Ergebnisse waren recht erfreulich, man deckte zum Theil das mehr erwähnte Gebäude auf und fand eine 12 cm hohe, gut erhaltene Bronze- statuette einer Aphrodite sammt dem zugehörigen Postament; ein 6700 Gramm schweres, rundes, oben mit XX (librae)¹⁾ signiertes Blei- gewicht (abgebildet Glasnik 1891 S. 9 Fig. 9); Münzen, Bruchstücke einer vergoldeten Bronzestatue und die beiden bereits in das C. III unter n. 8359 und 8360 aufgenommenen, gegenwärtig in Sarajevo befind- lichen Inschriften des Severus Alexander und der Julia Mamaea.

In den folgenden Jahren ruhte hier die Arbeit, bis im Jahre 1890 die Regierung selbst eingriff und auf eigene Kosten die Ausgrabungen weiterführen ließ. Die Aufsicht über dieselben führte unter der Ober- leitung seines Vaters Herr Friedrich Pogatschnig; sie dauerten im genannten Jahre vom August bis October und wurden im Jahre 1892 wieder aufgenommen.

Die Resultate der Ausgrabungen dieser Jahre, die auf jenen des Winters 1884/85 basierten, sind folgende:²⁾

Zwischen den beiden Flüssen *Saska rijeka* und *Majdanski potok*, welche vereinigt die *Bielovačka rijeka*, die bei *Han Bielovac* in die *Drina* fällt, bilden, am Nordfuß des Hügels *Grad* wurde ein großes Gebäude bloßgelegt. Dasselbe bildet ein nach Norden orientiertes Rechteck von 33·1 m Länge und 18·7 m Breite. Eine Längsmauer scheidet es in zwei Räume, in einen 31·3 : 4·65 im Lichten messen- den Vorraum *A*³⁾ und in einen ebenso langen und 11·9 m (im Lichten) breiten Hauptraum *B*. An diesen waren angesetzt in der Mitte der Südseite eine halbkreisförmige, gegen denselben 8 m breit offene Apsis (*C*) und rechts und links von dieser je ein rechteckiges 4·5 m breites und 5·3 m langes Gemach (*DD'*), das mit dem Hauptraume *B*

¹⁾ 20 römische Pfund sind gleich 6549 g, das Mehrgewicht von 151 g wird der Oxydation des Bleis zuzuschreiben sein.

²⁾ Vgl. die Ausgrabungsberichte von V. Radimský, *Glasnik* 1891 S. 1 ff. und 1892 S. 1 ff. mit trefflichen Karten und Plänen.

³⁾ Vgl. *Glasnik* 1892 S. 4.

durch 2·3 m breite Öffnungen (Thüren?) communicierte. Im Westen stand *B* durch eine 1 m breite Thür mit einem Seitengebäude in Verbindung, das rechteckig, 14·8 m lang und 7·6 m breit, nicht die ganze Breite des Hauptgebäudes einnahm, sondern beiderseits einspringende Ecken bildete. Es umfasst drei Räume, einen größeren *E* ($8\text{ m} \times 6\cdot65\text{ m}$) und zwei kleinere gegen Norden gelegene *F* ($3\cdot95 \times 2\cdot7$) und *G* ($3\cdot95 \times 3\cdot25$); von *E* führte eine 1 m breite Thür in *F* und eine ebenso breite von *F* in *G*. Im Osten stieß an das Hauptgebäude ebenfalls ein Seitengebäude, das jedoch weder von *A* noch von *B*, sondern nur von der Straße durch eine 1·20 m breite Thür zu betreten war; es ist 28 m lang und 9 m breit und hat nicht dieselbe Front wie das Hauptgebäude, sondern ist mehr gegen Nordosten orientiert; die Südmauer ist noch nicht ganz aufgedeckt; das Innere zeigt Heizanlagen. In das Hauptgebäude konnte man auf eine dreifache Weise gelangen, entweder von der Straße durch den 3 m breiten, in der Mitte der Front befindlichen Haupteingang, oder durch eine 1·9 m breite Thür an der Südostecke unter dem östlichen quadratischen Ausbau oder endlich drittens durch eine 1 m breite Thür, die an der Südseite in *E* führte. *A* und *B* waren verbunden durch zwei Thüren, eine 3 m breite Hauptthür, welche sich gegenüber dem Straßeneingang in *A* und gegenüber der Apsis befindet, so zwar, dass man von der Straße aus in die Apsis sehen konnte, und durch eine zweite kleinere, welche die Längsmauer gegenüber von *D* durchschnitt.


An Einzelgegenständen hat man in und neben diesem Gebäude bis jetzt gefunden:

1. In der Apsis eine aus drei schön bearbeiteten Kalksteinstücken bestehende Basis und um dieselbe und über das ganze Gebäude zerstreut Fragmente einer überlebensgroßen vergoldeten Bronzestatue. (Einzelne Stücke davon sind abgebildet Glasnik 1891 S. 10 Fig. 11, S. 16 Fig. 28—30.)

2. Links neben dem Straßeneingange die oben erwähnte Venusstatuette.

3. Außen an der Südostecke die Ehreninschrift des Domitius Eros (S. A.-E. M. XVI S. 92, Glasnik 1892, Plan I d) und nördlich daneben drei Cippi, davon zwei beschrieben, die des Severus Alexander und der Julia Mamaea (S. o. S. 126).

4. In *A* bei *b* und in *B* bei *c* (S. Glasnik 1892 S. 4) zwei zusammengehörige Bruchstücke eines Kalksteinblockes, Rahmen rechts und links erhalten; Höhe 0·75, Breite 0·65, Dicke 0·42; Höhe des Inschriftfeldes 0·53, seine Breite 0·4; Größe der schönen regelmäßigen Buchstaben in Z. 2 0·065, Z. 3—9 zwischen 0·055 und 0·04; gegenwärtig im Landesmuseum zu Sarajevo.



Die Lesung stützt sich zum Theil auf einen im Museum befindlichen älteren Abguss der Inschrift; der Stein hat bei der Überführung von Gradina nach Sarajevo gelitten, es fehlen jetzt in Z. 6 C, Z. 7 das erste C, Z. 8 die Reste des ersten M und die Z. 10. Publiciert Glasnik 1891 S. 15, verbessert ebenda 1892 S. 2.

Der Genetiv legt etwa folgende Ergänzung nahe:

I(ovi) o(ptimo) m(aximo) pro salute imp(eratoris) Caes(aris) L. Septimii Severi Pii Pertinacis Aug(usti) Arabic[i] Adiabenic[i] Parthici m[ax]imi p(atris) p(atriciae) [trib]uniciae [potesta]ti[s... imp(eratoris)... co(n)s(ulis)...]

Da der Kaiser bereits Parthicus maximus, aber noch nicht Britannicus maximus heißt, so fällt die Inschrift in die Zeit zwischen 199 und 210.

5. 6 in der Südwestecke von B bei i:

Cippus aus Kalkstein, unten abgebrochen, Höhe 1·15, Breite 0·59, Dicke 0·45; oben ein Dübelloch; Höhe des Inschriftfeldes 0·81, Breite 0·3; die Buchstaben waren roth ausgezogen.

IMP·C·
G·VIBIO
TRAEBO
NIANO
5 GALLO·P
F·INV·NG·
OR·D·DEC
COL·M·D·

Glasnik 1892 S. 8.

Imp(eratori) C(aesari) G. Vibio Traeboniano Gallo P(io) F(elici) inv(icto) Aug(usto) ordo dec(urionum) col(oniae) M.... D(omav...)

6. Cippus aus Kalkstein, Höhe 1·21, Breite 0·59, Dicke 0·42, oben ein Dübelloch; Höhe des Inschriftfeldes 0·81, Breite 0·33; die Buchstaben waren roth ausgezogen; keine Interpunction.

IMPC
GVIBIO
TRAEBON
VELDVM
5 VOLVSI
ANO P F
INVA G
ORD DEC
COL M D

Glasnik 1892 S. 8.

Imp(eratori) C(aesari) G. Vibio Traebon(iano) Veldum(niano) Volusiano P(io) F(elici) inv(icto) Aug(usto) ord(o) dec(urionum) col(oniae) M... D(omav...).

Bemerkenswert ist die Ungleichheit der beiden aus einer Zeit stammenden Inschriften in der Bildung der A und in der Interpunction.

Beachtung verdient der Name Trebonianus beim Sohne, er ist, so viel ich sehe, für ihn bisher unbezeugt; Volusianus heißt sonst mit vollem Namen C. Vibius Afinius Gallus Veldumnianus Volusianus; Traebonianus statt des gewöhnlichen Trebonianus erscheint hier nicht zum erstenmal (vgl. C. IX 3916). Die Zeit der Inschriften wird genauer dadurch bestimmt, dass Volusianus den Titel Augustus führt, den er erst nach dem Tode des Hostilianus, des Sohnes des Decius, zu Ende des Jahres 251 annahm. Am Ende des Jahres 253 fanden beide Kaiser den Tod im Kampfe gegen Aemilianus.

7. In der Nordwestecke von B bei k: Kalksteinfragment, rechts Rand erhalten, Höhe 0·175, Breite 0·24, Dicke etwa 0·155, Höhe des Inschriftfeldes 0·175, Breite 0·133.

KA
VE

Glasnik 1892 S. 9 Fig. 7.

Nach dem Fundorte zu schließen, höchstwahrscheinlich von einer Ehreninschrift, in Z. 2 vielleicht *v(ir) e(gregius)*.

8. Bruchstück von der rechten oberen Ecke einer Kaiserinschrift; Trachyt, gefunden in der unmittelbaren Nähe von n. 7.

IM

Glasnik 1892 S. 9 Fig. 8.

Im(p(eratori) Caes(ari)....

9. In B bei a: Kalksteinblock, im Museum von Sarajevo, hat auf dem Transporte schwer gelitten, doch war der Stein, wie ein noch in

Gradina genommener Abguss zeigt, schon beim Auffinden vielfach beschädigt; Höhe etwa 1·04, Breite 0·65, Dicke 0·56; Höhe des umrahmten Inschriftfeldes etwa 0·84, Breite 0·4; die beiden Seitenflächen zeigen eine gleiche Umrahmung.

C·IVL·SILVANO·
 MELANIONI·EQ·
 PVEL·FLAM·NI·PO
 MONALI^m////VROM
 NIBVS·EQ·VESTRI 5
 BVSMIL'TIIS·FVNC
 D·PROC·AVG·////III
 RC·PER·PROVIN
 XXIII·PRC·AVG
 ONI^s///////// 10
 R//VINCI/
 R·JCC////I/
 VI/////////
 ICv/
 IC// 15
 MVNI
 IAVIANO
 \//NI//Γ/Σ/
 PATRONO
 PIO/INC 20
 V

Glasnik 1891 S. 14 Fig. 25.

C. Iul(io) Silvano Melanioni eq(uo) publ(ico), flam[i]ni Pomonali... omnibus equestribus militiis fune[t]o, proc(uratori) Aug[usti?]/ IIII... per provin[cias] XXIII, proc(uratori) Aug(usti) [?]ra[tionis]. . [proc(uratori) [p]r[o]vinc[iae]..... [patrono] muni[cipii Dom]aviano- [rum]... patrono pro[v]inc[iae]...

C. Iulius Silvanus Melanio ist bereits aus einer Inschrift von Lugudunum Boissieu S. 17 n. XIV bekannt. Aber die wenigen Worte derselben *Apollini sancto Iulius Silvanus Melanio proc. Aug. v. s.* ergeben nichts für seine Beamtenlaufbahn. Nur lässt sich aus dem Fundort folgern, dass er auch in Gallien tätig war. Unsere Inschrift ist ausführlich, aber leider sehr verstümmelt, so dass es mir nicht gelungen ist, die Verwaltungsstellungen des Melanio genauer zu bestimmen. Nach den Namen steht zunächst die Angabe seiner priesterlichen Würde oder Würden. Der Flamen Pomonalis war bisher nur aus der Erwähnung bei Varro de lingua Latina 7, 45 und bei Festus s. v. maximae dignationis bekannt; nach letzterer war derselbe unter

den Flamines der am wenigsten angesehene. Dass die kleinen Flamine dem Ritterstande vorbehalten waren, ist bekannt. — In dem folgenden Worte erwartet man eine zweite Priesterstellung, und die Ergänzung *[aug]ur(i)* würde zu den Resten und zum Raum passen. Aber bei einem municipalen Augur wäre das Fehlen der Namen der Gemeinde sonderbar, und römischer Augur konnte nur ein Senator sein. — In der ersten Procuratorenstellung scheint die Ergänzung des Schlusses *per provin[cias] XXIII* zweifellos, aber was davon gestanden haben mag, habe ich nicht herausgebracht. — In der folgenden Stellung ist zweifelhaft, ob das Wort nach *proc(uratori) Aug(usti)* zu *[rat]ionis* oder *[stat]ionis* zu ergänzen ist; erstere Ergänzung scheint dem Raume besser zu entsprechen. Da die zunächst folgenden Worte völlig zerstört sind, so scheint die genaue Bestimmung des Amtes unmöglich. — Aus den folgenden Procuratorenstellungen habe ich nur das Wort *provinciae* mit ziemlicher Sicherheit lesen können.

10. In *B* bei *d*: Bruchstück einer Platte aus Kalkstein; Höhe 0·53, Breite 0·85, Dicke 0·16; Inschriftfeld umrahmt 0·34 hoch, 0·52 breit, rechts von demselben als seitliche Verzierung in der Mitte eine ganze, über und unter ihr je eine halbe Palmette; Größe der schönen Buchstaben *Z. 1* 0·043, *Z. 2—4* etwa 0·026, jetzt im Museum zu Sarajevo.

RELIO
 VREL·VERO
 AVREL·CVM
 VORVM·FEC

Glasnik 1891 S. 15.

11. Bruchstück von der linken oberen Ecke eines Cippus aus Trachyt (gebrochen wird dieses Material in der Nähe von Gradina bei Kvarac); Höhe 0·44, Breite und Dicke je 0·36; Umrahmung oben und links erhalten; auf der linken Seitenfläche ebenfalls profiliert; Höhe und Breite des Inschriftfeldes je 0·19.

✓

12. Höchstwahrscheinlich zu n. 11 gehörig, zusammengefunden und aus gleichem Material; Fragment von der rechten Seite eines Cippus, Umrahmung rechts erhalten; 0·3 hoch, 0·182 breit und 0·16 dick; rechte Seitenfläche profiliert.

✓

Ein drittes, ebenfalls aller Wahrscheinlichkeit nach zugehöriges Bruchstück ist ohne Inschrift.

13. Ziegelinschrift.



Das zweite Gebäude, das bloßgelegt wurde, sind die römischen Bäder. Einen Plan dieser Anlage gibt Radimský Glasnik 1892 Taf. II.

Hier kamen nachstehende Inschriften zum Vorschein:

1. Bruchstück von der linken Seite einer Tafel aus Kalkstein; Höhe 0·56, Breite 0·69, Dicke 0·16; Inschriftfeld in Form eines *tabula ansata*, 0·36 hoch, 0·405 breit, die Umrahmung desselben ist links, zum Theil unten und in der oberen linken Ecke erhalten; die Zeilen sind, die sechste ausgenommen, vorgerissen, die drei ersten eradiert, das V der letzten Zeile steht auf der Umrahmung; Größe der Buchstaben in Z. 4 0·043, Z. 5—6 0·047.

n. Chr. 220

M
 !!O!
 ET COM
 VALSVPERVETS
 5 ARW BALNEOF
 QVAMSVFFICEN

Glasnik 1892 S. 15 Fig. 20 mit Abweichungen in Z. 1, 3 und 7.

Der Stein gehört der Buchstabenform dieser sowie der unten (S. 140) unter Zwornik gegebenen Inschrift desselben Procurators zufolge dem dritten Jahrhundert an und zwar muss er, wenn wir in den Buchstabenresten der letztangeführten richtig *Macrin* gelesen haben, unter diesen Kaiser oder unter seinen unmittelbaren Vorgänger oder Nachfolger fallen. Genaue Datierung gestatten die Reste der Namen der Consuln in Z. 1 und 2, indem der erste ein Kaiser gewesen sein muss, der Name des zweiten mit *COM* begonnen hat. Danach ist nur das Jahr 220 möglich, in welchem *Elagabal* und *P. (M.) Valerius Eutygianus Comazon* Consuln waren.

*Im[p(eratore) Caes(are) M. Aurellio Ant]o[nino Pio Fel(ice) Aug(u-
sto) III] et Com[azonte co(n)s(ulibus)] Val(erius) Super v(ir) e(gregius)
pr[oc(urator) argentari]arum balneo p[ublico] a[quam] sufficient[em] in-
d]u[xit].*

2. Tafel aus Kalkstein, in der Mitte etwa von rechts nach links ein Riss, Höhe 0·56, Breite 0·75, Dicke 0·135; Höhe des umrahmten Inschriftfeldes 0·36, Breite 0·54; Größe der Buchstaben etwa 0·04.

!!!!!!!!! y!!!Q!!!!~! /N C/ Y!
 II ETCAPITOLINOCOS n. Chr. 274
 AVRVERECVNDVSVEPRO
 ARGENTARIARMBALNEVM
 5 VETVSTATECONLAPSVM
 ADPRIS+NAMFACIEMRE
 FORMARECVRAVIT

Glasnik 1892 S. 16 Fig. 21.

Z. 1 ist getilgt, zu Ende derselben scheinen A und N in Aureliano und A und V in Aug. ligiert gewesen zu sein.

*Imp(eratore) Caes(are) L.] D[o]m[iti]o [Au]re[li]ano [A]u[g(usto)]
 II et Capitolino co(n)s(ulibus). Aur(elius) Verecundus v(ir) e(gregius)
 pro(curator) argentariarum balneum vetustate conlapsum ad pristinam
 faciem reformare curavit.*

Die Inschrift war ohne Zweifel auf dem Gebäude selbst angebracht.

Unter Elagabal waren die Thermen, wie man der vorhergehenden Inschrift entnehmen kann, noch in gutem Zustande. Der nachfolgende im ganzen Reiche herrschende Zerfall hat sich auch hier bemerkbar gemacht. Welche Fürsorge seitens der Regierung den Badeanlagen in Bergwerksorten zugewendet wurde, lehren die eingehenden Bestimmungen der lex metalli Vipascensis I v. 19—31, vgl. E. E. III S. 176 ff.

3. Splitter aus Trachyt 0·115 hoch, 0·175 breit, 0·05 dick, Höhe der Buchstaben 0·06.

MP

I/mp(eratori) [Caes(ari)]....

Glasnik S. 18 Fig. 25.

Das Fragment ist der Anfang einer Dedicationsinschrift, die an der Basis einer Kaiserstatue angebracht war. In der Nähe derselben wurden gefunden und sind daher als höchstwahrscheinlich zugehörig zu betrachten ein Kopf, fünf Stücke der linken Hand, die eine Lanze hielt (abgebildet Glasnik S. 17 f.), und dreißig sehr kleine nicht näher bestimmbar Splitter; sämtliche Stücke sind aus dem Material der Inschrift. Die Statue erreicht nicht die Lebensgröße.

Ebenfalls in Gradina gefunden, jedoch noch unbekannt wo:

Ara aus Kalkstein, Höhe 0·73, Breite 0·365, Dicke 0·36; das Capitell ist rechts und links mit je einem in Relief gehaltenen Akroterion und in der Mitte mit einer Rosette geschmückt; das 0·355 hohe und 0·335 breite Inschriftfeld ist zum Theil verwaschen; Höhe der Buchstaben in Z. 1—4 0·045, Z. 5—6 0·036.

D I A N A E
A V G .
A V R . C A /
/ A N V S . B
5 C O S P P I N
V S L M

Dianae Aug(ustae) Aur(elius) Ca[ti?]anus b(eneficiarius) co(n)-s(ularis) p(rovinciae) P(annoniae) in(ferioris) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).

Die Inschrift gehört zu der geringen Zahl von „Gefreiten“-inschriften, welche die Provinz des Consularis angeben; in den meisten Fällen findet sich nur beneficiarius consularis, vgl. die Zusammenstellung der beneficiarii von Cauer E. E. IV S. 379 ff. Bei Catianus ist ohne Zweifel deswegen P·P·IN zugefügt, weil er in einer fremden Provinz den Altar errichten ließ, vgl. die in *Eporedia* gefundene Inschrift des P. Septicius Varus mil. benef. leg. Aug. *provinc(iae) Belgic(ae)* (C. V 6785, Cauer a. a. O. S. 385 n. 166) und C. V 8275 (Cauer n. 384) aus *Aquileia: Aurel(ius) Severianus bf. officii prae-sid(is) Pann(oniae) inferiori[s]*. — Pannonia inferior ist vorübergehend consularisch gewesen unter Marcus, dauernd seit Caracalla (A. v. Domaszewski: Zur Geschichte der röm. Provincialverwaltung II. Pannonia inferior, Rhein. Museum 1890 S. 203 ff.); doch lässt sich daraus nichts für die Datierung der Inschrift entnehmen, da auch beispielsweise die beneficiarii von Raetien beneficiarii consularis heißen, wiewohl diese Provinz eine praetorische war.

Nach mehrtägigem Aufenthalte in dem gastfreundlichen Bergstädtchen ritt ich in Begleitung des unermüdlichen Straßenmeisters von Srebrenica Herrn Galkanović über Bratunac nach Lutvin Han, um das als reich an Römerfunden geschilderte Drinathal abzusuchen und die von Dr. Truhelka gefundene Römerstraße über Han Bjelovac, Sikirić, Tegare, Faković bis Skelani zu verfolgen. Leider war es mir nicht vergönnt, den letztgenannten Ort, dessen Besuch außer anderem zwei Kaiserinschriften belohnt hätten, zu erreichen; ich musste den kürzeren Weg über das Gebirge nach Poznanović und von da nach Srebrenica einschlagen. Während dieser zweitägigen Excursion stieß ich beinahe jeden Augenblick auf römische Spuren, welche bezeugen, wie stark die Besiedlung des nordöstlichen Bosniens in der späteren Kaiserzeit gewesen ist. In bemerkenswertem Gegensatze befindet sich hiezu das Schweigen der Itinerarien und Schriftsteller, die weder Domav..., noch die Ansiedlungen an der Drina noch auch die Städte des kürzlich von A. v. Domaszewski Dalmatien zugewiesenen serbischen Gebietes kennen. Im Nachstehenden habe ich es unterlassen, über die

Drinastraße zu berichten; das Wort darüber gebürt ihrem Entdecker, der es versprochenermaßen in kürzester Zeit in dieser Zeitschrift ergreifen wird.

Lutvin Han.

Auf freiem Felde liegen: 1. ein Kalksteinfragment, oben giebelartig ansteigend; rechts abgebrochen; Höhe 0·7, Breite 0·75, Dicke 0·32.

M A T I A
V I D E N A I I
M I F L A M I N I
B V S I I A E L I A T
5 . e M

2. Ara aus Trachyt, Höhe 0·54, Breite 0·27, Dicke etwa 0·3; Höhe des Inschriftfeldes etwa 0·3, Breite etwa 0·22; von Buchstaben ließ sich nichts mehr erkennen.

3. Gesimsstück aus Kalkstein, 0·64 hoch, 0·39 breit und 0·5 dick.

Auf meine Frage, woher diese Funde stammen, wurde ich zu einem etwa 250 m. nordwärts von Lutvin Han befindlichen Trümmerhaufen geführt. Auf der Generalstabskarte Z. 29 C. XXI ist diese Stelle mit A(lte) G(raeber) bezeichnet. Hier ragen aus der Erde und dem mächtig wuchernden Gestrüpp Werkstücke in bedeutender Anzahl hervor. Weiteres Nachforschen ergab, dass diese Trümmer nicht die einzigen sind in dem Voljevičko polje, wie diese Erweiterung des Drinathales genannt wird. Schritt für Schritt stießen wir auf Kalksteinblöcke und Ziegel, deutlich ließen sich in den Feldern Mauerzüge von bald kleineren, bald größeren Gebäuden verfolgen. Ich schätze die Ausdehnung des Trümmerfeldes auf etwa 500 bis 600 m. Länge und etwa 300 m. Breite.

Han Bjelovac.

An ein Bauernhaus angelehnt eine in zwei Stücke zerbrochene Kalksteinplatte; gefunden 1 km von Bjelovac entfernt in der Richtung nach Gradina; Höhe 0·42, Breite 0·71, Dicke 0·25; Höhe des starkverwitterten Inschriftfeldes 0·25, Breite 0·42.

D M
S A L V I A E H E R / / / / E
N I M A V R F L / / / / /
D E / / / N I C O I V \ \ /
5 I / / / . / / / M ' / / / /

Glasnik 1891 S. 240 Fig. 1. Bei besserer, fürs Abklatschen günstigerer Witterung werden sich vielleicht in dem rechten Bruchstücke noch einige Buchstabenreste erkennen lassen.

Bei Han Bjelovac muss die nach Gradina-Domav. . führende Straße eingemündet haben, denn dass die Römer ihre nahen Bergwerke mit der Drinastraße und mit diesem Flusse selbst in Verbindung gebracht haben, ist unzweifelhaft, und dazu bot sich das von Gradina in nord-östlicher Richtung verlaufende, bei Bjelovac in ziemlicher Breite sich gegen die Drina öffnende Thal von selbst dar. Noch heute werden die bei Srebrenica gewonnenen Erze zur Drina gebracht und auf ihr gegen Norden verfrachtet. Dieser an Ort und Stelle sich mir aufdrängenden Vermuthung pflichtete der der Gegend kundige, im Chausseebau erfahrene Straßenmeister Galkonović rückhaltslos bei.

Sikirić.

Das Thal der Drina verengt sich auf österreichischer Seite von Han Bjelovac immer mehr und mehr, bei Sikirić treten die Felsen bis an das Ufer; auf serbischer Seite ist gerade das Umgekehrte der Fall. Bei Bukovice, gegenüber von Sikirić, dehnt sich eine ziemlich beträchtliche Ebene aus. Welche Schwierigkeiten eine Straßenanlage auf dem linken Ufer auf dieser Strecke zu überwinden hat, lehrten die neuen österreichischen Arbeiten. Ein Staat wie der römische, der über beide Ufer gebot, wird sie durch eine Brücke auf das rechte Ufer umgangen haben. Diese Muthmaßung bestätigt eine Entdeckung des Straßenmeisters Galkonović. Wir fanden bei Sikirić etwa 200 m unterhalb der Einmündung der Loznička rjeka am Ufer und im Bette der Drina eine große Anzahl bearbeiteter Kalksteinblöcke. Dafür, dass in römischer Zeit eine Verbindung zwischen beiden Ufern bestanden hat, spricht auch der Umstand, dass in dem nahen Gradina Kalkstein verwendet wurde, der sich in der Umgegend nicht vorfindet, wohl aber auf serbischem Ufer, wo der Berg Ažbukova oder Nemić vortreffliches Material liefert.

Bei Sikirić sah ich auf einem sogenannten Bogumilenfelde außer einer großen Anzahl bearbeiteter, von der Erde beinahe ganz verhüllter Steine a) einen Block, der auf der rechten und linken Nebenseite den Attis zeigt (nicht fehlerfrei abg. Glasnik 1891 S. 242 Fig. 2 und 3), seine vordere profilierte Fläche ist inschriftlos; b) ein Säulenfragment und Gesimsstücke; c) einen Sarkophagdeckel (nach Glasnik a. a. O. S. 242 irrthümlich bei Bjelovac gefunden), und d) vor dem Han Sikirić als Trittstein verwendet eine Ara. Eine dicke unlösbare Schmutzkruste und strömender Regen hinderten, sie genauer zu untersuchen; nach der Versicherung des Besitzers soll sie keine Inschrift tragen.

Wenn bei Sikirić eine römische Brücke bestanden hat, so können wir auch eine römische Ortschaft hier annehmen, und von ihr werden diese Überreste herrühren; die Ara und der Sarkophagdeckel wurden sicher hier bei der Erdgewinnung für die neue Straße gefunden, an eine Verschleppung ist auch bei den anderen Gegenständen nicht zu denken.

Tegare.

Bei Všnjak bildet die Drina das Tegarsko polje einschließend einen nach Südwesten offenen Bogen; hier auf dem Tegarer Felde befindet sich etwa eine halbe Stunde nordwestlich von der Gensdarmeriekaserne Tegare ein Hügel, der aus lauter Römersteinen zu bestehen scheint, überall ragen aus dem Erdreich oder aus dem dichten Buschwerk Reliefplatten und andere Denkmäler hervor. Leider herrschte bei meiner Ankunft daselbst bereits Dunkelheit; ein Wachtfeuer vermochte wenig Abhilfe zu bringen. Ich sah außer der unten angegebenen Inschrift eine Ara ohne Inschrift und drei Reliefs: eines mit zwei, ein zweites mit drei Protomae, und ein drittes, das oben zwei, in der Mitte drei Brustbilder und unten drei sich an den Händen fassende Gestalten zeigte. Herr Galkonović versprach eine genaue Aufnahme der Steine.

Platte aus Kalkstein ohne Umrahmung, rechts vollständig, Höhe 0·57, Breite 0·97, Dicke etwa 0·23, sie ist das rechte untere Ende einer Inschrift, die sich über mehrere Platten erstreckte. Eine ganz leicht zu bewerkstellende Grabung würde wahrscheinlich die jetzt fehlenden, eine links, voraussetzlich mehrere oben, zu Tage fördern. — Mit Benutzung des Abklatsches gelang es etwa Folgendes zu lesen.

~~RODILL~~
 /ACRSVRATVS
 DFIETQDBCEOLSOR
 ANNISXXII MENS I
 5 OETFILOKARISSI
 CITQ

Die Inschrift ist im oberen Theile, wenigstens in Zeile 2 und 3 ein Palimpsest. Die Zugehörigkeit der Reste von Zeile 1 habe ich allerdings nicht genügend erkennen können, aber in Z. 2 und 3 kommen unter den größeren Buchstaben andere etwas kleinere zum Vorschein. Eine zweite Hand hat einzelne Theile der ursprünglichen Inschrift für einen neuen Text verwendet, andere wohl mit Kalk ausgefüllt, der im Laufe der Zeit mehrfach abgefallen ist. Von derselben zweiten Hand rühren, wie schon die Dimensionen zeigen, Z. 4—6 her.

Von der ursprünglichen Inschrift erkennt man in Z. 2. 3

// O R O L E I V S //
D I T E T F I L M A R I T O

Mit Berücksichtigung der späteren Fassung erscheint glaublich die Ergänzung zu *qui(?) ob magistratus hon/or(em) olei us[um] gratuitum plebi de/dit*. Das *et fil. marito* ist vielleicht irrtümlich eingehauen statt *marito et fil(io)*, und es mag wegen dieses und etwaiger anderer Fehler der ursprüngliche Wortlaut geändert worden sein. Dabei wurde in Z. 2 aus O ein G gemacht, die senkrechte Hasta des R als I verwendet, ebenso L zu R und I zu T, in Z. 3 I zu F, T zu I, E zu L, I und L zu D und I zu L verwendet. Die Buchstaben OL in Z. 2 und wohl auch zwei nach VS stehende, etwa VM, und in Z. 3 die Buchstaben D, F, MAR, TO wurden wohl mit Kalk ausgefüllt.

Nach der Änderung las man in Zeile 2 und 3

A G I S T R A T V S
F I L I O D E C C O L S I R

Der Wortlaut kann dann etwa gewesen sein:

*qui plebei oleum gratuitum dedit ob honorem m]agistratus | [et
....io ...] filio dec(urioni) col(oniae) Sir|[miensis qui vixit] annis
XXII mens(e) I; | [....iaa marit]o et filio karissi[mis] fecit.*

Poznanović.

Poznanović ist von Tegare etwa fünf Reitstunden entfernt. Hier fanden spielende Kinder mitten unter sog. Bogumilensteinen folgende Sepulcralinschrift:

Platte aus Kalkstein mit einem Zapfen zum Einlassen; Höhe 1·42, Breite 0·605, Dicke 0·18; über dem 0·6 hohen und 0·44 breiten, schön umrahmten Inschriftfelde zwei Protomae. Unvertilgbare Flechten erschwerten die Lesung.

D M
C L A V D I E H I
L A R E · V I X · A N
L L B A R B I V S
5 I I A T O R I C O N
I V G I · B E N E M E
R E N T I E T S I B I
F E C I T

*D(is) M(anibus). Claudi(a)e Hilar(a)e, vix(it) ann(is) L, L. Bar-
buis [? Pl]ator [f(ilius)?] coniugi benemerenti et sibi fecit.*

Im Anschlusse theile ich die eine von den beiden in Skelani gefundenen Kaiserinschriften nach Glasnik 1891 S. 243 mit; von der zweiten erst kürzlich entdeckten ist der versprochene Papierabdruck noch nicht eingelangt.

Cippus, Inschriftfeld umrahmt:

I M P · C A E S
M · A V R · S E
V E R O A N T C
N N O P O A V G
5 D V I S E V E R · F
A R A G A D A
P A R T I G I I I I
M A X I M O P P
T R I B P O T ·
10 C O S I I I
D I

*Imp(eratori) Caes(ari) M. Aur(elio) Severo Antonino Pio Aug(u-
sto) divi Severi f(ilio) Arabico Adiab(enico) Part(h)ico [Bri]t(annico)
maximo p(atri) p(atriciae) trib(unicia) pot(estate) co(n)s(uli) IIII d(ecreto)
[d(ecurionum)?]*

Caracalla war zum viertenmale Consul im Jahre 213, ein fünftes-
mal bekleidete er dieses Amt nicht; die Inschrift gehört demnach in
die Zeit zwischen 213 und 217. — Wenn meine Emendation in Z. 11
d(ecreto) d(ecurionum) richtig ist, so haben wir bei Skelani aller
Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls eine städtische Ansiedlung zu
statuieren. Für diese Annahme sprechen auch die anderen in Skelani
gemachten Funde. Dr. Truhelka (Glasnik a. a. O.) sah daselbst die
Reste einer römischen Mauer und etwa 20 einen m^3 große behauene
Steine; mitten unter den letzteren wurde die obige Inschrift gefunden.

Zwornik.

Hier werden im Gebäude des Bezirksamtes die Inschriften C. III
8363 und 8364 aufbewahrt.

1. C. III 8363. Die von Domaszewski geäußerte Vermuthung,
dass diese Inschrift aus Srebrenica stamme, wird durch die Aussage
des Herrn Bezirksvorstehers insofern bestätigt, als eine von den
beiden Inschriften aus der Gegend von Gradina herrühren soll. Platte
aus Kalkstein mit seitlich ausgeschweiftem Rahmen.

nicht richtig; die erstgenannte Inschrift stammt aus Grabovica im Bezirke Nevesinje, die beiden anderen wurden in der Nekropole von Jezerine in Pritoka bei Bihač, etwa 20 km südöstlich von Gata gefunden. Die Nekropole von Jezerine ist, wie mir Herr Berghauptmann Radimský brieflich mittheilt, im Jahre 1892 systematisch durchforscht worden. In den römischen Gräbern fand der genannte Forscher „weitere 4 Inschriftsteine mit Namen, die nicht römisch sind.“ — Der Grabstein der P. Aelia Tertulla (S. 86) befindet sich in Bilajce bei Varcar Vakuf und wird bei einem Bauernhause als Eckstein verwendet.

Wien, 1892.

K. PATSCH

Bericht über einen Ausflug nach Liburnien und Dalmatien 1890 und 1891

(Schluss; s. oben S. 82.)

Spalato.

Dank der freundlichen Unterstützung durch Herrn Professor Fr. Bulić habe ich die Inschriften des von Jahr zu Jahr stetig sich vermehrenden Museums zu Spalato einer wiederholten Revision unterziehen können. Ich gebe hier zunächst zu den bereits in Band III des Corpus und dessen Supplement publicierten Inschriften wesentlichere Berichtigungen.

1. S. 8568c zu n. 1968:

Z. 17. 18 A/R' MAVRENI·VS
A/R·BALBIN V

Diese Namen lauten also *Aur(elius) Maurentius* und *Aur(elius) Balbinu[s]*, wie Prof. Hirschfeld schon vermutet hatte.

2. S. 8585 zu n. 2097: Zu den im Corpus bemerkten *apices* sind folgende zuzufügen: Z. 2 ΑΡΗΑΛΙ·Φ·ΝΙΣΟ, 3 ΑΔΜΕΤΟ, 4 ΑΛΙΤΕΡ, 5 Λ·ΛΙΟ und ΟΥΑΜ.

3. S. 8666 Bruchstück einer Votivinschrift:

I O V
— S E X . I)


Iov[i o(ptimo) m(aximo)] | Sex(tus) A....

4. S. 8672. Ein nach oben abgerundeter Cippus aus Kalkstein, an den Rändern abgestoßen. Zu Anfang lese ich:



Der vollständige Name wird daher so herzustellen sein: *Gaius Bivius Aurelius Maximus*.

5. S. 8706. Große Basis aus Kalkstein, links von oben bis unten, vorn bis zur ersten Zeile abgesägt. Von der oberen Krönung ist noch ein Theil auf der rechten Seite rückwärts zu sehen, wonach die Höhe des Inschriftfeldes bestimmt werden kann. Der Rahmen rechts ist stark abgestoßen; der Fuß fehlt gänzlich. Die Buchstaben sind groß, tief und unregelmäßig eingegraben.



Die Inschrift bestand also, wie die seitwärts erhaltene obere Krönung außer Zweifel setzt, aus nicht mehr als 8 Zeilen. Die beiden ersten sind gründlich ausgehöhelt, dagegen lassen sich im Folgenden mehrere Schriftspuren erkennen, nach denen die Inschrift wenigstens theilweise ergänzt werden kann. So ist am Ende der dritten Zeile CI deutlich, links davon eine gerade Hasta nebst einer Rundung, wohl IO zu lesen. Dass es sich aber um eine Kaiserinschrift handelt, ergibt sich mit Sicherheit aus den folgenden Zeilen. Z. 4 am Ende ist nämlich das Wort *trib(unicia)* zu erkennen, und Z. 5 zu lesen: *III p(ater) p(atriciae) pro[cos]*. Darnach sind im Vorhergehenden andere Titel und Namen des Kaisers zu erwarten. Z. 3 reicht der Raum zwischen IO und CI nur für 4 Buchstaben hin, von welchen der zweite nach einigen noch erkennbaren Spuren als ein E erscheint: daher ist die Ergänzung *p[ro]io [feli]ci* zweifellos.

Von dem Kaisernamen selbst sind in den oberen Zeilen nur geringfügige Reste erhalten. Aber zunächst ergeben theils paläographische Gründe, theils die in der Titulatur vorkommende Bezeichnung *proconsul* (Z. 5 am Schluss), die seit Septimius Severus vereinzelt und erst von den späteren Kaisern regelmäßig geführt wurde, dass die Basis nicht vor dem dritten Jahrhundert n. Chr. anzusetzen ist. Einen weiteren Anhaltspunkt gibt die Erwähnung der *vota decennialia et vicennialia*. Nach den Münzen beginnen solche 10- und 20jährige Gelübde seit der

Zeit des Antoninus Pius¹⁾ und sind für folgende Kaiser des dritten Jahrhunderts nachweisbar: Severus Alexander mit *vota vicennalia* vom J. 231;²⁾ die meisten seiner Nachfolger, aber nur mit *vota decennalia*; mit *vota decennalia* und *vicennalia* Gallienus, Tacitus, Probus, Diocletianus und Maximianus (die zwei letzten haben auch *tricennalia* gefeiert). Da nun der Kaiser unserer Inschrift das Consulat wenigstens zum dritten Mal bekleidet hat, so ist von den zuletzt angeführten Tacitus ausgeschlossen. Unter den übrig bleibenden den richtigen Namen zu ermitteln, gestatten vielleicht die Spuren am Ende der zweiten Zeile. Hier ist zwischen dem vorletzten und dem letzten Buchstaben ein Raum unradiert gelassen worden, u. zw. in der Form **■**, was anscheinend sicher beweist, dass der vorletzte Buchstabe ein L war; der letzte Buchstabe aber ergibt sich durch den Raum und einige noch sichtbare Spuren als ein E. Danach scheinen die übrigen Namen außer dem des Diocletian ausgeschlossen; für diesen spricht auch die in meiner Copie angegebene Rundung und die Thatsache, dass nach der Fülle der Münzen die *vota decennalia* und *vicennalia* dieses Kaisers die allgemeinste Feier gefunden haben.³⁾

Wie aus den drei letzten Zeilen zu erkennen ist, können links von der abgesägten Kante etwa nur drei bis vier Buchstaben fehlen, der Text wird also so zu ergänzen sein:

[imp(eratori) Caes(ari) Val(erio) | Aurel(io) Diocle|tiano] pio [ff]e-
[li]ci [Augu]st(o) p(ontifici) m(aximo), trib(unicia) |[pot(estate), co(n)-
s(uli)] III, p(atri) p(atriciae), pro|[co(n)s(uli) v]ota decenn[alia e]t
vicenna lia r(es) p(ublica) Sal(onitana).

Von Diocletian haben wir in Salona noch eine Inschrift, CIL III S. 8708. Über die Tilgung des Namens bei Diocletian vgl. Mommsen Ephem. epigr. I p. 123 ff.

6. S. 8761.

LVA
LFIE
DOM·L
MI·LE

Z. 2 ist nicht *L. fili[o]* zu verstehen, wie man früher annahm, sondern *L. f.* und darauf ein mit *Iem* beginnendes Cognomen wie *Iempsal*; die Inschrift ist daher so zu ergänzen:

*L(ucius) Val(erius) L(uci) f(ilius) Iem[psal], dom(o) D...., mi-
l(es) le[g(ionis)]....*.

¹⁾ Vgl. Eckhel d. n. VIII S. 473 ff.

²⁾ Cohen 4 S. 462 u. 595. 596.

³⁾ Cohen 6 S. 475 ff.

7. S. 8798.

ISID
 ICTO·QUEST
 DEFUNCTO·AI
 PAPINIA·FILVMEI
 5 VXOR·CVM·FILIS
 MARITO·PIENTISSIMO
 POSVIT

ascia

In Z. 1 und 2 war ein auf *isidius* ausgehender Gentilname (etwa *Numisidius* oder *Visidius*, im zweiten Falle mit langem Vornamen, wie *Cn.* oder *Ser.*), und ein Cognomen auf *ictus* (etwa *Eutictus* oder *Epidictus*), darauf: *quaes[t(ori), aedil(i)? defuncto a[nn(orum)...] Papinia Filume[ne] uxor cum filis marito pientissimo posuit.*

8. S. 8825 Grabschrift eines *secutor*; Z. 2 ist nach AN XX statt PVGIL zu lesen: PVG II d. h. *an(norum) XX, pug(narum) II*; vgl. S. 8830 (folgende Nummer) mit *ann(orum) XXII, pug(narum) V*.

9. S. 8830 Grabinschrift eines *secutor*, mit eingeritzten Conturen seiner Waffen: links einer Lanze, rechts einer *galea* mit umgebogener Krempe, von der Seite gesehen, darunter *ocrea (?)*.

10. S. 8849 Bruchstück eines Sarkophagdeckels:

N S D N A R C

also nicht *d(omo) Narofna*, sondern *[.co]ns(ulatu?) d(omini) n(ostri) Arc[adii].....*

11. S. 8938 christlicher Sarkophag aus Kalkstein. Z. 1 lautet:

MARTIVS ET AVRVRBANE

marit(us) v(ivus) [f(ecit)] si(bi) et Aur(eliae) Urban(a)e.

12. S. 8987 ist Z. 1 statt CIRICIV

CASTRICIVS

... *C[astricius]*... zu lesen.

13. S. 9000. Sehr schöne Buchstaben des ersten Jahrhunderts.

AY
 CLOD OCTIART
 sic MARITOB FNER
 ETI SIFECIT
 O
 NISIB

Bei genauer Besichtigung des Originals, sowie des Abklatsches, ergab sich das am Ende der 3. Zeile stehende SIB, das die symme-

trische Raumeintheilung stört und für den Sinn entbehrlich ist, als eine spätere Zuthat. Für die letzte Zeile ist die obige Lesung sicher. Nun ist wahrscheinlich von den zwei eng nebeneinander stehenden geraden Hasten die erste ein L, die zweite ein nahe an das L geschobenes, kürzeres I; in der folgenden Lücke kann ein B verloren gegangen sein. Somit ist folgende Ergänzung möglich:

Au[relia] . . . | Clod[i]o [Ch]ari[n]o | marito benemer[e]nti <sib(i)> | et [lib(ertis)], si(bi) fecit.

14. S. 9132.

ET·IA·C
FRAT·ET·
CO·IV·GIP·

.... *et Iac[into?] frat(ri) et . . . coiugi pie[ntissim..]*

15. S. 9163 ist, wie sich nach genauerer Betrachtung ergab, ein *lapis rescriptus*; unter der jetzigen Schrift lassen sich zwischen der ersten und zweiten Zeile am Anfange einige bessere und größere Buchstaben erkennen, etwa wie IVLI, und unten wieder Ähnliches; die ursprüngliche Grabschrift nannte also Angehörige derselben *gens*.

16. III 2443 nach einer leidlich genauen Abschrift von Niseteo. Die Inschrift, welche sich früher in der kleinen Kirche *S. Pietro* (gegenwärtig *S. Antonio*) in *Borgo grande di Spalato* befand, wurde von Bulić im Jahre 1891 erworben und ist jetzt im Museum unter Nr. 1646.

im Tympanon Blume

D · M
NOVIAE LEPIDAE
VXORIS · ET ·
APERSI · LEPIDI ·

5 E I L I *sic*
APERSIVS · ETRVSCVS

d(iis) m(anibus) Noviae Lepidae uxoris et A(uli) Persi Lepidi [f]ili A(ulus) Persius Etruscus.

Für eine Beziehung dieser Persii zu dem bekannten römischen Satirendichter A. Persius Flaccus aus der etruschen Stadt Volaterrae spricht besonders das Cognomen *Etruscus*.


17. S. 9259. In der ersten Zeile steht

OQAMDV RATIB ~~IV~~ TEORTVN AFAIER T *sic*

Der Raum zwischen *ı* und *ı* würde etwa für 1½ Buchstaben passen. Vielleicht stand POTVIT da, so dass zu lesen wäre *o quam dura tibi [pot]u[i]t [F]ortuna fa[t]eri*. Professor Bücheler dachte auch an NOVIT.

Z. 3 beginnt mit DENOS; vorher ist keine Spur von einem R. Demnach lautete die Stelle *denos via passa est annos*, was metrisch richtig ist und zu dem *tam teneris annis* von Z. 2 passt.

18. S. 9413.




..... *secuto*/ri oder *retia*/ri *natio*[ne ... *ann(orum)*] XXVI *pu*-
g[*(narum)*]... (vgl. oben Nr. 8 und 9)] *Asclep*[*iodotus amic*]o?
de [*sua pec(unia) fec(it)?*].

19. S. 9452. Unterer Theil einer fragmentierten Stele aus später Zeit, mit flachem Rahmen und noch erhaltenem Fußansatz. Die Buchstaben sind lang, gewunden und dicht gedrängt, wodurch die Lesung sehr schwierig wird. Ich copierte:



Die Lesung von Z. 2 ist mir nicht gelungen; vorher stand *III kal(endas) Iul(ias)*, nachher: *pientissimo marito; d(iis) m(anibus)*.

20. S. 9588. Eingerahmte Lunette aus Kalkstein in 4 Stücken:



Zu Anfang von Z. 2 habe ich die Spur eines D bemerkt. Dadurch wird höchst wahrscheinlich, dass [*es*]*sedari* zu verstehen ist. Wir müssen wohl annehmen, dass in FSE das F irrthümlich statt E eingegraben wurde und das kleine darangeschobene Zeichen ein S hat sein sollen. Die ganze Inschrift ist danach folgendermaßen zu lesen:

Pis[*cina Fl(avii) Sabbati esse*]/*d*[*ari et Fl(aviae) Re*]/*guliaes, qui co*]/*m*[*unit*]/*er c*]/*onsentien*]/*t*[*es comp*]/*arav*]/*erunt*.

Weiterhin gebe ich einige Inschriften des spaltatinischen Museums, die erst nach Abschluss des Supplementheftes III gefunden sind.

1. (1683)*) *bull. dalm.* 14 S. 113 n. 64.

N Y M P H I //
 S A C R V M
 Q. I R E B O N V S
 E V T A C I V S
 5 F E C I T

- Nymph[is] sacrum. Q(uintus) [T]reboniu[s] Eutac[t]us fecit.*
 2. (1612) *bull. dalm.* 13 S. 177 n. 99.

E N T V R I O I
 A E L I A E G A V
 A E Z O N I
 O R I A N
 R I I

., *centurio l[eg.] . . . , Aeliae Gau[denti] | ae? zoni[us] (wohl
 statt coniugi) ob me | m]oriam [incompa | ra]bil[i] fecit?*

3. (1662) *b. d.* 14 S. 81 n. 45.

D M
 A T R E C C E
 S I A N V S M
 L E . L E G . X I I I C
 5 M S T I X X V I P O S
 A V R F E S T A C
 O N I V X B E N E M
 P O S . O V I . A N O S
 X X X X V I I I . E T A
 10 T K E C I T A V *sic*
 M N M V I A *sic*
 F I L P I E N T

*D(iis) M(anibus). Atreccesianus, m(i)le(s) leg(ionis) XIII G[e]-
 m(inae), sti(pendiorum) XXVI, pos(itus?), Aur(elia) Festa coniux bene-
 m(erenti) pos(uit), [q(ui)] vi(xit) an(n)os XXXXVIII, et At[r]ecita v(iva)
 ma[m]mu[l]a fil(io) pient(issimo).*

4. (1592) *b. d.* 13 S. 82 n. 56.

E T R I V S
 P V M .

Die Reste in Z. 1 gehören dem Raume nach eher zu einem
 Gentilnamen (etwa *Aetrius* oder *Suetrius*) als zu einem Cognomen wie
Demetrius. Z. 2 ist wohl *[anno]rum . . .* zu ergänzen.

*) Die in Klammern zugefügte Zahl bezeichnet die Inventurnummer des Museums.

Die eigentliche Grabinschrift befand sich wohl auf dem dazugehörigen Sarkophag, der nicht gefunden worden ist.

8. (1767). Nach einem mir von Prof. Bulić gütigst zugesickten Abklatsch; publiciert ist die Inschrift im *bull. dalm.* 1892 S. 65.

M P O M P O N I V S
 Z O S I M I S N E G O T I
 N S M A T E R I A R I V S
 F S I B I E P O M P O N I
 5 A E S E M N E F I L I A E O P
 T I M A E D E F V N C T A E
 E T P O M P O N I O S E C V N
 D I N O D E F V N C T O
 B M H I C L A P I D E L V
 10 S I T P O N D E R I B V S
 H I S X X X X L C

M(arcus) Po[m]ponius Zosim[u]s, negoti[a]ns ma[t]eriarus, f(ecit) sibi et Pomponiae Semn(a)e filiae op[t]imae defunctae et Pomponio Secundino d[e]functo b(ene) m(erenti); hic lapide lusit ponderibus his: (quadraginta), (quingenta), (centum).

Negotians materiarius (vgl. C. I. L. VI 9561; X 3965; XI 363) ist Bauholzhändler. In Z. 9—11 wird der letztgenannte (*hic*, nämlich *Pomponius Secundinus*) als besonders stark und gewandt im Spiel mit Steinen (*lapide*) gerühmt: er hat nämlich dabei Gewichtsstücke zu 40, 50 und 100 Librae gebraucht. Vgl. unter den C. I. L. X 8067 zusammengestellten Gewichten aus Herculaneum und Pompei das Centumpondium unter n. 1 im Gewicht von 31 Kilogramm mit der Sigel C und anderen Aufschriften.

9. (1672) b. d. 14 S. 97 n. 52. Sehr schöne Buchstaben.

P A E L ♂ D I O
 N I S I V S ♂
 E T ♂ A E L ♂ G L Y
 C E R A ♂ P ♂ A E L
 5 V I C T O R I N ♂
 F I L I O D F ♂
 A N N ♂ V I
 ♂ P ♂

P(ublius) Ael(ius) Dionisius et Ael(ia) Glycera P(ublio) Ael(io) Victorian(o) filio, d(e)f(uncto) ann(or)um VI, p(osuerunt).

10. (1606) b. d. 13 S. 177 n. 97.

im Giebel Ornament

D	ϕ	M	ϕ	L	ϕ	A	R	
R	I	V	S	ϕ	S	E	C	L
R	I	S	A	R	R	I	A	E
I	V	C	V	N	D	E		
5	M	A	T	R	I	·	D	V
	C	I	S	S	I	M	E	
								L

D(iis) M(anibus). L(ucius) Arrius Seclaris Arriae lucund(a)e matri dulcissim(a)e.

11. (1708) b. d. 14 S. 148 n. 84.

im Giebel Blume

A	R	·	E	V	P	A	T	E	R	I	Æ	
Q	V	I	V	I	X	I	T	·	A	N	·	X
A	R	·	V	E	R	A	F	I	L	I	E	†
P	O	S	V	I	T	·	A	R	·	I	O	V
5	N	O	·	I	N	N	O	C	E	T	I	S
	P	O	S	V	I	T	·					

sic

o sic

Aur(eliae) Eupateriae, qui (= quae) vixit an(nos) XXIII, Aur(elia) Vera fili(a)e posuit; Aur(elio) Iovino innoce(n)tis(s)imo posuit.

12. (1709) b. d. 14 S. 129 n. 74.

ornamenta

patera?

patera?

	D		M	
	A	V	R	E
	A	V	R	S
	A	V	R	E
	A	P	R	O
	A	P	R	O
5	S	V	E	R
	S	V	E	R
	P	I	E	N
	P	I	E	N
	A	T	I	B
	A	T	I	B
	F	R	A	T
	F	R	A	T

sic

sic

sic

B	M	ascia	R
---	---	-------	---

Die Schreibung PSVI|SVERVN in Z. 4. 5, wo *posuerunt* erwartet wird, ist sicher; der Steinmetz scheint O und T ausgelassen und SVE(SVI) doppelt gesetzt zu haben.

D(iis) M(anibus). Aurelia Ursula, Aurelia Secunda pro pietate p(o)suerun(t) Iulio Labio(ni = Labeoni) pientissimo, parentibus, amicibus, fratri Iulio Tert(i)o b(ene) m(e)r(enti).

13. (1673) b. d. 14 S. 97 n. 53.

ΛΛ

NTIA MAXI
MINA CORNE
SECVNDINAE
5 MATERTERE
B · ΛΛ

[D(iis)] M(anibus). [A]ntia Maximina Cornel(iae) Secundinae materter(a)e b(ene) m(erenti).

Da offenbar zu Anfang der Zeilen 3—5 kein Buchstabe verloren gegangen ist, so wird in Z. 2 vor dem N. nur ein Buchstabe fehlen; die Ergänzung *[A]ntia* ist daher sehr wahrscheinlich. NE in Z. 3 wird als Ligatur von NEL zu betrachten sein.

14. (1601) b. d. 13 S. 162 n. 90.

D · M
P · COELIO
EPITHYME
TO · MAR · O
5 PT · COELV

D(iis) M(anibus). P(ublio) Coelio Epithymeto mar(ito) opt(imo) Coel[ia].

15. (1621) b. d. 14 S. 6 n. 2.

im Giebel Blume

D M
FELICVLÆ
DEF · AN · XVI
MATVRVS ·
5 IVG · OPTI ·
IAE

D(iis) M(anibus) Feliculæ def(unctae) an(norum) XXVI Maturus [co]iug(i) opti[m]ae.

16. (1591) b. d. 13 S. 178 n. 108.

XXIIX ·
RIMIGENIA
ET PATRONA

Schöne Buchstaben. In Z. 1 stand wohl der Name der Verstorbenen im Dativ, da A deutlich ist und dem Raume nach wahr-

scheinlich ein E gefolgt ist. Die *[P]rimigenia* in Z. 3 scheint als *[heres] et patrona* bezeichnet zu sein.

17. (1664) b. d. 14 S. 82 n. 45.

M
V L I A S A B I
N A · T I T O · I V I P
I N G E N V O F I P
5 I N F E L I C I S S I M o
D E F · A N N · X I I I
T I T L V M · P O
S V I T · M A T E R
P I E N T I S S I A

[D(iis)] M(anibus). [I]ulia Sabina Tito Iul(i)o Ingenuo, filio infelicissimo, def(uncto) ann(or)um XIII tit(u)lum posuit mater pientissima.

18. (1685) b. d. 14 S. 114 n. 66.

P R I C V R
C · R E S · S T T V
T A · T A T E
S · B

Zum Schluss ist wohl sicher *Resstituta tat(a)e s(uo) b(enemerenti)* zu verstehen. Das C vorher könnte der Anfang eines Gentilnamens sein. Z. 1 ist mir noch unverständlich, die Reste passen zu *[a]pricum*.

19. (1625) b. d. 14 S. 7 n. 4.

E · T V T I D I A E A G R I P
P I E N T I S S I M E S V A E C
B · M

.....et?] *Tutidiae Agrip[pinae] | pientissim(a)e suae c[on]iugi | b(ene) m(erenti).*

Z. 1 zu Anfang hat wohl die Ligatur E gestanden.

20. (1600) b. d. 13 S. 130 n. 73.

I O N A T I O N E
P M X X V I
S · I N T R A V I
I E E X X I V I
5 E P T V S O C
S

....]rio natione |[q(ui) v(ixit) ann(os)] p(lus) m(inus) XXVI. Im Folgenden könnte etwa gestanden haben *nudu/s* (oder etwas ähnliches) *intravi* | et e(x)ivi; | *[nunc cubo receptus (h)oc | s(epulcro).*

21. (1616) b. d. 13 S. 178 n. 103.



[d.] m. [...]. Joti et [V]ergin(io) fil(io) [piis]simo d[efuncto] an[n]n(or)um XX [...]. f[ec]it...

22. (1610) b. d. 13 S. 163 n. 94.



In den zwei letzten, mit kleineren Buchstaben geschriebenen Zeilen scheint irgend eine Laudatio des Verstorbenen enthalten zu sein.

23. (1707) b. d. 14 S. 145 n. 83. Große Kalksteinplatte.

HIC REQVIESCIT IN PACE DVION ANCILLABA
LENTE SPONSA DEXTRIDEPOSITA EST III
IDVS SEPTIB. CONSVLATV Dñ THEODOSIO
AVG. XIII ET VALENTINIANO AC BESCCSSADIV
ROPER DEVM ET PER LEGES CRESTE ANOR.
VT QVICVMQVE EXTRANEVS VOLVERIT AL
TERVM CORPVS PONERE VOLVERIT DIT
ECLISIE CATOLICES ALAVR. III

Hic requiescit in pace Duion(a?), ancilla (V)alent(i)s esponsa Dextri, deposita est III idus Sept(em)b(res) consulatu d(ominorum) n(ostrorum) Theodosio Aug(usto) XIII et Valentiniano A(u)g(usto) b(i)s c(on)s(ulibus). Adiuro per Deum et per leges C(h)r(i)st(i)anor(um), ut, quicumque extraneus voluerit alterum corpus ponere <voluerit>, d[e]t ec(c)l(e)si(a)e cat(h)olic(a)e Sal(onitanae) auri (libras) III.

Neuerdings wurde diese Inschrift in Facsimile von G. Gatti in dem Buche 'Archäologische Ehrengabe zum 70. Geburtstage De Rossi's', herausgegeben von A. de Waal, Rom 1892, S. 180, in einem Artikel 'iscrizione Salonitana' publiciert und besprochen.

Salona.

Von dem reichen epigraphischen Material, das die Ausgrabungen der letzten Jahre auf der Area der christlichen Basilica in Salona ans

Licht gebracht haben, sind die großen und vielfach wichtigen Sarkophage an Ort und Stelle zu sehen; kleinere Inschriften dagegen auf Platten und Cippi werden in einem improvisierten Museum in einem Raume des Bahnhofes verwahrt. Ältere Stücke endlich finden sich an den weit von einander entfernten Dorfhäusern zerstreut.

Von Berichtigungen in der Lesung der Sarkophage und anderer Inschriften gebe ich hier nur die wichtigsten.

1. Marmorplatte im Hause *Michele Kljaković* an der rückwärtigen Außenwand hoch oben eingelassen. Die Inschrift ist unedierte und lautet:

VIRSERIA
VSALIECRES
NTILLECONIV
BENEMEREN
5 ONCVIXSIAN
SXXXPOSVIT
asoia

....*Ali(a)e Cres* | *[ce]ntill(a)e coniu* | *[gi] benemerem* | *[ti, c]on c(ua) vixsi(t) an* | *[no]s XXX, posuit.*

2. Oberer Theil einer Sepulcralstele mit Blumenverzierung an dem Dreieck und Palmettenornament an den Seiten, eingemauert draußen an einem niedrigen Häuschen von *Lorenzo Barišić-Bilan* in *Strana di Salona*. Scheint auch unedierte zu sein.

im Giebel Blume
L. FVIVIO. MAI

L(ucio) Fulvio Mai(ori)?....

3. Bei demselben *Barišić* angelehnt an der Mauer eines Schweinestalles, nicht publiciert. Sehr schöne Buchstaben der augusteischen Zeit.

V FVS
ERACI
ET · LEG
5 VRAM · EC
VET · LE

...*uni[us R]ufus* ... *[dom(o) H]erac[ia ... v]et(eranus) leg[ionis ... c]uram e[git]* ... *vet(eranus) le[g(ionis) ...]*

4. Im Hause *Grubić* links von der Hofthüre eingemauert, ca. 45 cm lang (C. I. L. III 2655):



cons(ulibus).... [*d. n. Theodosio Aug. est Rumorido v(iro) c(larissimo)*] vom Jahre 403.

5. Auf der Vorderseite des (neuen) Hauses von Nicolò Barišić rechts vom Eingange, unedierte.



Offenbar das Ende einer Grabinschrift οὐδεὶς ἀθάνατος.

6. Neben der obigen, unedierte:



εὐψύχι (statt εὐψύχει), Λιβυρνί, lateinischer Vocativ des römischen Gentilnamens *Liburnius*.

Diese griechische *acclamatio* findet sich auch bei lateinischen Grabchriften, vgl. Ephem. epigr. V S. 2 n. 7.

7. Im ehemaligen Hause Lorenzo Barišić, links vom Eingange:



....*hic es vita*.

8. Am Rande eines abgebrochenen Sarkophages in der Basilica:

MAXIMA QVAEMATER SPERANTIAN

Scheint der Anfang eines Hexameters zu sein: *Maxima quae mater Sperantia*.....

Schließlich zeigte mir auf der Rückreise zu **Zara** Herr Landeschulinspector Glavinić im Museo di S. Donato drei kurz vor meiner Ankunft (20. September 1891) dorthin gelangte Inschriften. Es sind die III S. 9889. 9889 a publicierten Inschriften aus Ostrovica, beide auf Cippi aus Kalkstein mit Kegel (9889 Z. 1. 2 steht PLAETORI, 9889 a. Z. 1 VERIONIA PRO), und die Meilensäule III 3205 aus Lišićić bei Asseria.

Wien, Sommer 1892.

P. STICOTTI


Ausgrabungen in Carnuntum.

Den Ausgrabungen des Jahres 1891 war die Aufgabe gestellt, das sogenannte Heidenthor von Petronell als den größten der hier vorhandenen Reste aus der Römerzeit genau zu untersuchen. Man gieng dabei von der Annahme aus, dass das Denkmal an der Kreuzung zweier Straßen gestanden habe, und wünschte den Verlauf derselben zu ermitteln, da dieser für eine rationelle Durchführung der Grabungen in größerem Umfange wesentlich schien. Es sollte dabei auf weithin geführte systematische Versuchsgräben das Hauptaugenmerk gerichtet werden. Auch durch andere Versuchsgräben sollte das Terrain zwischen Petronell und dem Lager auf etwaige dort bestehende Verbindungswege geprüft werden. Desgleichen regten einige im Pfarr- und Casinogarten befindliche Sarkophage zu besonderen Nachforschungen an.

Die Untersuchung begann demgemäß beim Heidenthore und ihr Resultat gehört zu den wichtigsten Erfolgen der diesjährigen Ausgrabungen. Das Heidenthor befindet sich eine kleine halbe Stunde Weges südwestlich vom Marktflecken Petronell auf einer rings von Kornfeldern umgebenen kleinen Anhöhe und bildet jetzt eine Ruine, deren Umriss sich schon von Weitem charakteristisch vom Himmel abhebt. Zwei mächtige Pfeiler, der eine nördlich, der andere südlich, beide durch einen schlanken Bogen verbunden, sowie zwei in der Richtung der Axe des Bogens befindliche aneinander gelehnte Mauerblöcke sind die über dem jetzigen Terrain befindlichen Reste des ehemaligen Denkmals (Fig. 1). Fürsorgende Hände hatten vor 40 Jahren diese von der Zeit arg mitgenommenen Reste durch Nachmauerungen und Ausbesserungen vor dem Zerfalle bewahrt, der gewiss alle Anhaltspunkte für eine Wiederherstellung vernichtet hätte. Vor der Ausbesserung schwebte das Denkmal sozusagen auf den Pfeilern, wie ältere Zeichnungen dies darstellen, ein Beweis für die gute Construction und die Vorzüglichkeit des verwendeten Materiales. Ausmauerungen waren an den Pfeilern, am Bogen und den über demselben aufragenden Theilen vorgenommen, auch einige an der Westseite in großer Höhe befindliche gefährdete Theile durch Eisenverklammerungen geschützt worden.

Schon während der ersten Versuchsgrabungen habe ich eine genaue Vermessung der Ruine durchgeführt. Man ersieht aus der-


SULPICIA DRYANTILLA.



PUBLIUS C. REGALIANUS.



HERENNIUS ETRUSCUS.



HERENNIA ETRUSCILLA.




selben, dass das Fundament im Verlaufe der Zeit keinen Bewegungen unterworfen war und das Denkmal seine ursprüngliche Stellung beibehielt. Eine ziemlich bedeutende Anschüttung, welche von herabgestürztem Baumaterial herrührt, bildet das jetzige Terrain und bedeckt den Fuß der Pfeiler in einer Höhe von 1·80 m im Mittel. Die Pfeiler sind aus ungleich hohen Schichten ausgeführt, welche jedoch aliquote Theile des römischen Fußes sofort erkennen lassen. Die äußere Begrenzung dieser Schichten wurde von ungleich tief eingreifenden

Fig. 1. Süd-Ost-Ansicht des Heidenthores.



Quadern gebildet, zwischen welchen sich der aus Gussmauerwerk ausgeführte Kern befand; wo die Quadern fehlen, tritt jetzt dieses Mauerwerk zu Tage. An der Ostseite und den einander gegenüberstehenden Flächen der Pfeiler ist ein in Fig. 1, 7 und 11 mit A bezeichnetes Kämpfergesimse sichtbar, das den oberen Abschluss der Pfeiler und die Basis des Bogens bildet; am besten ist es an der südöstlichen Ecke des nördlichen Pfeilers (Fig. 7) erhalten. Dort bemerken wir überdies eine Verkröpfung des Gesimses und der zwei unter demselben noch erhaltenen Quaderschichten in der Tiefe von

Fig. 2. Heidenthor bei Petronell. Situation.




$\frac{1}{4}$ röm. Fuß (7 cm). Die dadurch gebildete Lesene misst je $1\frac{1}{2}$ Fuß (45 cm). Die Detailaufnahme derselben ist in Fig. IV. dargestellt.

Durch den Abstand der Quaderschichten unterhalb des Kämpfergesimses ist die Weite des Thorweges gegeben, welche 5.95 m d. i. 20 röm. Fuß beträgt. In Fig. 6 sind die gegenwärtigen Conturen der Ruine mit *a*, die der Nachmauerungen mit *b* bezeichnet, ferner die Höhen der einzelnen Schichten einmottiert und mit *G* oder *H* das jeweilig zu Tage tretende Material, Gussmauer oder Haustein, bezeichnet.

Wo beide Materialien vorkommen oder die Bestimmung eine unsichere ist, stehen beide Buchstaben. Über dem Kämpfergesimse beginnt der nur wenig gestelzte Halbkreisbogen, dessen Ausbesserungen sich deutlich von den alten Theilen unterscheiden lassen, als eine in der Stärke von ca. 30 cm (1 Fuß) aus Ziegeln hergestellte Tonne, die an der Façade von Hausteinen begrenzt war, wie die Vertiefung *E* beweist, welche die Negativform des Hausteinbogens im Mauerwerk noch erhalten zeigt. Die Keilsteine griffen gleichmäßig tief ein und sind, nachdem sich die unterstützenden Verkleidungsquadern losgelöst hatten, herausgefallen und verloren gegangen. Dieselbe Vertiefung bemerkt man an der


Fig. 3. Heidenthor: Grundriss im Straßenniveau.



1 : 150

Außenseite des Nordpfeilers, viel besser noch an derjenigen des Südpfeilers Fig. 9, alle in correspondierender Höhe. Noch vorhandene Bogenansätze beweisen dann die einstige Existenz von noch zwei, ostwärts stehenden anderen Pfeilern, die mit den erhaltenen kreuzweise verbunden und überdeckt waren, Fig. 10, in der charakteristischen Form des römischen Kreuzgewölbes. Wie die Pfeiler, sind auch die zu beiden Seiten der Bogen befindlichen Frontwände (Fig. 6) mit deren Zwickeln in quaderverblendeten Gussmauerschichten aufgeführt. Die

Fig. 4. Heidenthor: Grundriss über dem Bogenschluss.



1 : 150.

NB. An Stelle der zerstörten SO- und NO-Pfeiler ist der Grundriss über dem Kämpfergesimse eingezeichnet.

Aufnahme der Westseite zeigt die Höhe der Schichten und das zu Tage tretende Material analog den Pfeilern eingeschrieben.

An der Westseite des Südpfeilers befindet sich oberhalb des Bogenzwickels noch ein Rest der alten Außenarchitectur, die beiden Gesimse *B* und *C*, die in der Detailaufnahme in Fig. I und II dargestellt sind. Das untere Gesimse *B* wird durch eine in die letzte Schichte der Bogenzwickel eingesetzte Consolenreihe unterstützt. Darunter folgt ein vertical aufgemauerter Fries, von 14 Ziegelschaaren gebildet, dann in 6 Ziegelschaaren ein treppenförmig überkragendes



Fig. 5. West-Ansicht des Heidenthores.



Gesimse *C*, darüber eine Reihe von großen Consolen in eine verticale aus Ziegelschaaren gebildete Wand eingesetzt. Dieses Gesimse, das natürlich in irgend einer Weise verputzt zu denken ist, und die erste unmittelbar darunterliegende Quaderschicht bilden einen vollkommen unberührten Theil des Denkmals, der für die Reconstruction desselben eine wichtige Handhabe liefert. In Verbindung mit dem innen erhaltenen Kämpfergesimse und der Bogenanordnung ergeben sich hier genaue Dimensionen der ursprünglichen Bautheile. Durch Senkelungen erhalten wir die Pfeilerbreite mit $15\frac{1}{2}$ röm. Fuß (3.40 m), die eingefügten Bogenquadern mit 4' Tiefe und 2' Breite röm. Maß. Die

Fig. 6. West-Ansicht

des Heidenthores.



1 : 150.

Dimensionen der Gesimse sind am besten aus der Aufnahme zu ersehen. Nur der südliche Pfeiler ragt noch etwas über das oberste Gesimse hinaus, während der nördliche tiefere nicht einmal eine Spur des Hauptgesimses mehr aufweist. Die Silhouette der Ruine ist in der Westansicht Fig 6 eingezeichnet und durch einen Vergleich mit den photographischen Aufnahmen leicht zu erkennen.

Vervollständigt wurden diese Ermittlungen durch die Ergebnisse der Versuchsgrabungen, die in der Situation nach Lauf und Richtung bezeichnet sind. Der erste Versuchsgraben N_1 in Fig. 2 machte mit den Resten des von der Ruine gegen Nordosten gelegenen Pfeilers bekannt. Die Schutthöhe über dem alten Terrain beträgt hier 1·82 m. Nach Entfernung der Schuttreste kam das betonierte und mit einem Kiesel-pflaster belegte Fundament des Denkmals zum Vorschein. Der Pfeiler selbst lieferte keine näheren Anhaltspunkte für eine Vermessung, und auch ein Versuchsgraben, der über die Stelle des südöstlichen Pfeilers geführt wurde, ergab ein analoges Resultat; beide Pfeiler zeigten indessen die gleiche Herstellungsart eines von Quadern verkleideten Gussmauerkernes. Ein Versuchsgraben W_1 (im Schnitte II durch den Bogen dargestellt) unterhalb des Thorbogens von Pfeiler zu Pfeiler gezogen, sollte eine Untersuchung der Pfeilerwände und deren Nachmauerungen ermöglichen. Auch hier waren die untersten Quaderschichten der Wände zerstört wie jene der verschütteten Pfeiler, und ergab sich, dass die Nachmauerungen nur ein Geringes unter das vom Schutte gebildete Terrain hinabreichen, zur Standfestigkeit des Denkmals daher nur als Verstärkungen der Pfeiler beitragen. Deshalb konnte auch eine gänzliche Ausgrabung bis auf das alte Niveau nicht Platz greifen, was erst mit einem gleichzeitigen Unterfangen der Nachmauerungen bis auf das ursprüngliche Fundament zulässig wäre, und mussten sogar die Versuchsgrabungen mit großer Vorsicht und in sicherem Abstände von der Ruine vorgenommen werden. Bei dem Graben, welcher über den südöstlichen Pfeiler hinweg bis in die Mitte des Denkmals geführt wurde, kamen wider alles Erwarten die Reste einer kreisförmigen Basis zum Vorschein (Fig. XI). Die unterste Schicht derselben von 2·04 m Durchmesser ist mittelst Mörtel an das Fundament der Ruine befestigt und befindet sich somit an ihrer ursprünglichen Stelle. Sie steht überdies, wie Messungen lehrten, genau in der Mitte des durch die Pfeilerecken gebildeten Quadrates. Jetzt erst konnte der Grundriss mit voller Sicherheit bestimmt und die Aufnahme (Fig. 3) bewerkstelligt werden, in welcher die Pfeilerreste mit doppelten Schraffen innerhalb der Contur a , die Nachmauerungen in der Höhe des jetzigen Terrains mit einfachen Schraffen innerhalb der Contur b und die ursprüngliche Pfeilergröße durch die Contur c dargestellt sind. Die

nämliche Bezeichnung der Pfeilerstärken ist in allen Ansichten angewendet.

Mit diesen so gewonnenen Elementen war ein Versuch möglich, den Aufbau des Denkmals wieder herzustellen. Glücklicher Weise sind an der Nord- und Ostseite des südwestlichen Pfeilers etwas über der Höhe des Bogenschlusses noch einige Ziegelschaaren mit ihrer ursprünglichen Außenfläche erhalten (in den Aufnahmen (Fig. 4—11) überall mit *D* bezeichnet), welche nicht bloß für die Stärke der Pfeiler in der Höhe des Gebälkes, sondern auch für die Ausbildung der oberen Gesimsarchitectur

Fig. 7. Ost-Ansicht des Heidenthores.




maßgebend sind. Wollte man ein zweites Geschoß voraussetzen und den schlanken Bogen, mit dem sich zwischen den massigen Pfeilern unmöglich eine architectonische Wirkung hätte erzielen lassen, in seiner jetzigen Stärke (architectonisch) zum Ausdruck bringen, so würden die oberen Pfeiler breiter als die unteren werden (16 Fuß gegen $15\frac{1}{2}$ Fuß) und das mächtige Consolengesimse sich um jeden einzelnen Pfeiler herumziehen müssen, — entschiedene Unwahrscheinlichkeiten, die mit einem Schlage behoben werden, wenn man die Consolen einem durchgehenden Hauptgesimse zuweist. Die Entfernung je zweier Consolen der oberen wie

unteren Reihe ist durch das erhaltene Fragment gegeben. Beide lassen sich nach dieser fixen Distanz mit leichter Mühe gleichmäßig am ganzen Gesimse austheilen, was die allein angezeigte Annahme bestätigt. Das Gesimsfragment *B, C* befindet sich überdies an einer Stelle, welche die Möglichkeit einer Verkrüpfung der Pfeiler von vornherein unbedingt ausschließt. Aus eben diesem Grunde können auch keine Säulen oder Pilaster angebracht gewesen sein, es wäre denn an den Ecken, wo allein keine bestimmte Lösung mehr angezeigt ist, und auch dagegen spricht die ganz eigenthümliche Ausbildung der kleinen Consolenreihe, die sich kaum mit unterhalb befindlichen Pilastern verbinden ließe und vielleicht nur zur Befestigung von Guirlanden u. dgl. bei festlichen Gelegenheiten gedient hat. Bis zum Hauptgesimse lässt sich also das Denkmal mit beinahe vollkommener Sicherheit wieder herstellen. (Siehe Grundriss über dem Bogenschluss (Fig. 4), die Westfaçade, (Fig. 6) den Südquerschnitt (Fig. 8) und die Detailaufnahmen Fig. I, II und III). Über dem Kreuzgewölbe der beiden Tonnen ergibt sich dann ein Raum, der von den vier, je 16 Fuß im Quadrate messenden Pfeilern und den dazwischen befindlichen Mauern *F* mit dem Hauptgesimse gebildet wurde. Man ersieht aus dem Grundrisse über dem Bogenschlusse (Fig. 4) sehr leicht die zulässige Maximalstärke der Mauern zwischen den Pfeilern. Nach außen bildet nämlich das Consolengesimse die Grenze, nach innen aber wird sie durch die Reste der Ziegelschaaren bestimmt, die sich an den nordöstlichen Eckwänden des südwestlichen Pfeilers bei *DDD* erhalten haben. Die Mauerstärke konnte also nicht mehr als 4 Fuß betragen, da die erhaltene Länge der gegen die Südfaçade laufenden Schaaren *D* nicht mehr zulässt, konnte aber auch schwerlich weniger als 4 Fuß betragen, da die Mauern das Hauptgesimse aufzunehmen hatten. Auch befindet sich unter dieser Mauer der 4 Fuß tief eingreifende Steinbogen, welcher zur bloßen Einfassung und Abschließung der Tonne allein, gewiss nicht in solcher Stärke ausgeführt worden wäre, und sich eben nur dadurch erklärt, dass er an jeder der 4 Façaden jene vierschuhige Mauer mit dem Hauptgesimse zu tragen hatte, welche beim Einsturze des Bogens sich löste und herabfiel.

Die Reste des Kreuzgewölbes weisen eine auf seinem Rücken ausgeführte, ziemlich mächtige Hintermauerung nach, die bis zur Unterkante des Gesimses *B* über den kleinen Consolen reicht und, in Gusswerk hergestellt, den Bogenscheitel einen Fuß hoch bedeckte. Diese Nachmauerung bildete den Boden eines Raumes, der das Planschema (Fig. 4—8) eines griechischen Kreuzes besaß und nach oben natürlich geschlossen war. Stützen der abdeckenden Construction waren die vier Pfeiler, deren zwei noch den jetzigen schlanken Bogen überragen. Der Abschluss selbst aber musste, der Behandlung des ganzen Denk-

Fig. 8. Nord-Süd-Schnitt durch das


Heidenthor von Osten gesehen.



1 : 150.

mals entsprechend; in monumentaler, dauernden Schutz gewährender Weise gelöst sein, Holzconstruktionen waren ausgeschlossen. So bleibt nur die Annahme eines Kreuzgewölbes inmitten eines Systems von Mauerbögen übrig, deren Kämpferlinien durch die vorhandenen Pfeiler ebenfalls in gewisse Grenzen gerückt werden. Als weitere durch die ungünstigen klimatischen Verhältnisse bedingte Nothwendigkeit erweist sich ein die Wölbungen schützendes, geneigtes Dach. In den Aufnahmen (Fig. 6, 8 u. 10) ist der vorerwähnte Reconstructionsversuch des oberen Abschlusses eingepunktirt.


Fig. 9. Süd-Ansicht des Heidenthores.



Betrachten wir nun die Reste der Basis Fig. XI. inmitten des Denkmals etwas näher. Dieselbe war aus Haustein in einzelnen Schichten ausgeführt, deren jede aus mehreren Theilen in der Form von Kreissectoren bestand. Die unterste Schicht ist bis auf ein Stück vollständig in ihrer ursprünglichen Lage aufgefunden worden und bestand aus sieben Theilen. Rings um dieselbe war das Fundament mit einem ziemlich kleinen Kiesel- und Schotter gepflastert. Aus den im Schutte rings umher liegenden Stücken der Basis ließen sich noch drei weitere Schichten von analoger Form nachweisen, eine davon besitzt eine einfache Profil-

Fig. 10. Süd-Ansicht

des Heidenthores.



1 : 150.

schräge. Mit Hilfe der Krümmungsbogen der einzelnen Steine wurden deren Radien bestimmt und die in Fig. XI und XII dargestellte Reconstruction ermittelt. An allen Keilstücken fehlte die Spitze (siehe Aufnahme Fig. XI), und der zwischen den ungleich großen Theilen gebliebene Raum war mit Mörtel ausgefüllt, wie es die unterste erhaltene Schicht bestätigt. Die Reste lassen infolge dessen keine andere Bedeutung als die einer Basis zu. Über der zweiten, profilierten Schichte stand ehemals der Körper des Postamentes, dessen Durchmesser von 1.45 m, (ca. 5 Fuß) aus den beiden darüber befindlichen Schichten

Fig. 11. Heidenthor bei Petronell.




Schnitt durch den Bogen der beiden Pfeiler.

I. Ansicht gegen Süden.

II. Ansicht gegen Norden.

I.

II.




1 : 150.

zu erkennen ist. Die Schichtenhöhen sind je $1\frac{1}{2}$, $1\frac{1}{2}$, 2 und $1\frac{1}{2}$ Fuß von unten nach oben genommen. Leider fand sich keine Spur des Bekrönungsgesimses vor.

Die anderen Versuchsgräben, welche sowohl bei dem Denkmal als im Umkreise um dasselbe ausgehoben wurden, lieferten nicht viele

Heidenthor bei Petronell.





bemerkenswerte Reste, meistens bloß Ziegel vom ehemaligen Denkmale in der bekannten quadratischen Plattenform von einem Fuß Seitenlänge und einem Viertelfuß Dicke. Einige Stempel tragen den Namen der 14., andere den der 10. Legion. Die in Carnuntum häufigen Platten von 2 Fuß im Gevierte wurden nirgends vorgefunden. Trotz der vorzüglichen Qualität des Materiales fanden sich nur wenige unzerbrochene Platten vor, namentlich dann, wenn der gute Mörtel mehrere derselben mit einander verband, wodurch sie weniger dem Zerspringen unterworfen waren.

Als weitere Funde sind zu erwähnen eine im ersten südlichen Graben bei S_2 gelegene quadratische Kalksteinplatte Fig. VI und VII (Detailaufnahme), ferner ein im Graben S_1 gefundenes kleines Inschriftenfragment Fig. IX, und ein Fragment einer Säulenbasis oder Stele, Fig. X, zerstörte Sarkophagdeckel aus Haustein im Graben S_3 und S_4 , dann ein schon ausgegrabener Sarkophag ohne Deckel weiter draußen nördlich vom Heidenthor. Im westlichen Graben W_2 wurde eine Münze aus der Zeit Constantins aufgefunden. Im Graben zwischen dem Südwest- und Südostpfeiler wurde auch noch das Gesimsfragment einer rechtwinkligen Ecke gefunden, welche vielleicht von der Attika des Denkmals herrührt, Fig. VIII.

Von Bedeutung aber bleibt immerhin der Umstand, dass in allen Gräben, die im weiten Umkreise um das Denkmal, besonders aber in der Richtung der Axen desselben geführt worden waren, sich ein Bodenbelag erkennen ließ, welcher in der Stärke von einigen Centimetern von bohnen- bis nussgroßen Kieseln gebildet wurde, und dieselbe Art der Herstellung zeigte wie jener auf dem Fundament um die Basis in der Mitte des Denkmals. Diese Übereinstimmung erhellt noch daraus, dass sich unmittelbar unterhalb des Kieselpflasters hellgelber Schotter befindet. Nirgends aber wurde auch nur die Spur einer Straße wahrgenommen, die doch mit Quadern gepflastert, oder mindestens in der Nähe der Bogenöffnungen zwischen den Pfeilern mit einem erkennbaren Unterbau hätte versehen sein müssen. In der Tabelle, welche der Situation beiliegt, sind die Niveaucoten der einzelnen Gräben auf die Höhe des alten Bodens in der Mitte des Denkmals als Nullpunkt bezogen, eingeschrieben. Das jetzige sowie das alte Terrain, und die Höhe der Schuttschichte sind daraus leicht zu ersehen. Um das Denkmal herum ist dieselbe natürlich am mächtigsten, da hier die Reste der herabgestürzten Bautheile liegen.

Fassen wir alle Resultate der Untersuchung zusammen, um die ursprüngliche Bestimmung des Denkmals zu ermitteln, so haben wir einen „janus quadrifrons“ vor uns, den zehnten der bekannten Thorbauten mit vier ins Quadrat gestellten Pfeilern, deren eigenthümliche

*Fig. V.*

*Eingemauertes profiliertes Werkstück.
(im nordwestl. Pfeiler.)*

*Fig IX. Fragment
einer Inschrift*

8^m dick (jedoch Bruchfläche)

*Fig VIII.*

Gesims-Eckstück. Fragment.





*Fig VII. Quadratische Kalksteinplatte.**Reste der Basis*


Fig. IV., V., VI. u. VII., VIII a., X a. in 1:30.

Fig. VIII b., IX., X b. in 1:15 der nat. Gr.

Form auch hier zur Annahme eines Straßendenkmales Anlass gab. Das Vorhandensein der Basis in der Mitte spricht aber deutlich gegen die Anlage einer Straßenkreuzung, um so mehr, da der völlige Mangel an Straßenpflaster und der überall gleichmäßig ausgebildete Kieselboden als überzeugende Gegengründe hinzutreten. Vielmehr zwingt die Thatsache, dass das Denkmal sich inmitten eines Gräberfeldes befand, zur Annahme eines Grabdenkmals, dessen oberes Geschoss die Grabkammer bildete. Im Principe ist diese oberirdische Bestattungsart dieselbe wie bei den alten Thurm- und Sarkophaggräbern, jedoch der colossalen Ausbildung des Denkmals entsprechend hier in einer wundervollen und imposanten Weise ganz vortrefflich gelöst. Zur besseren Veranschaulichung mag die in Fig. 12 perspectivisch gegebene Reconstructions-Studie dienen, in welcher auf der rechten Seite der nachweisbare Theil bis in die Höhe des Consolengesimses, auf der linken Seite von diesem Gesimse aus nach aufwärts die sich nothwendig ergebende Grabkammer mit einer eindeckenden Construction von allerdings nur hypothetischer Form dargestellt ist.

Für die Zeit der Erbauung müssen wir uns in erster Linie auf einige in das Denkmal verbaute Reste stützen. Es sind Inschriften und Werk- und Ornamentstücke, die am nordwest- und südwestlichen Pfeiler zur baulichen Verwendung gekommen sind. Am ersteren ist das Profilstück *d* in der 3. Schicht unterhalb des Kämpfers an der südlichen Seite desselben (Pfeiler II des Schnittes durch den Bogen sowie Detailaufnahme Fig. V), ferner an der Nordseite desselben Pfeilers ein Ornamentstück in byzantinischem Charakter, leider unerreichbar hoch, eingemauert. Am südwestlichen Pfeiler befindet sich an der Ostseite in der ersten Schicht unterhalb des Kämpfers ein der Diana Augusta geweihter Altar (*e* = C. I. L. III 4393, vgl. S p. 1771), der, wie der von den Legionen geführte Beiname *Antoniniana* beweist, unter Caracalla (211—217) errichtet war. Ferner ist an der unteren Lagerfläche der von oben gezählt dritten Schicht in dem anhaftenden Mörtelbette eine Inschrift abgeklatscht (*f* = C. III S p. 1771 n. 11086). An der nördlichen Seite des südlichen Pfeilers findet sich außerdem wenig über dem jetzigen Terrain ein roh bearbeitetes Ornamentstück vor, das aus sich schneidenden Kreisen besteht und nach seiner ganzen Ausführung kein sicheres Zeitkriterium gewährt. Das charakteristische Profil des Werkstückes *d* besitzt eine unverkennbare Ähnlichkeit mit Denkmälern Central-Syriens, die den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung angehören. Diese Ähnlichkeit dürfte so zu erklären sein, dass nach Carnuntum versetzte syrische Legionssoldaten als Steinmetzen Verwendung fanden und ihre Kunst ausübten, so gut sie dieselbe ihren ausgezeichneten Lehrmeistern im Orient abgelernt hatten.

Fig. 12.



DAS „HEIDENTHOR“ BEI PETRONELL
RECONSTRUCTIONS - STUDIE

Bedurfte man ja in der entlegenen Grenzprovinz zwar der Festungswerke und anderer Nutzbauten, aber keiner besseren Denkmäler, für die es sich gelohnt hätte, technisch höherstehende Kräfte eigens zu berufen. Erschwert wird eine Zeitbestimmung auch dadurch, dass die unweit vom Heidenthor befindlichen, sicher viel späteren Denkmäler analoge Ausbildungsformen aufweisen, sodass man dasselbe nach diesen Formen in eine viel spätere Zeit zu setzen geneigt sein könnte, hätte man nicht so deutliche Wahrzeichen der römischen Herkunft vor sich. Etwas Bestimmteres als den *Terminus post quem*, der durch die Inschrift aus der Zeit Caracallas gegeben ist, wage ich daher nicht aufzustellen.

Ein Anhalt fehlt auch, um die Epoche zu bestimmen, in der das Monument der Zerstörung anheimfiel. Dieselbe wird man sich wohl als eine allmähliche vergegenwärtigen dürfen; denn es erscheint sonderbar, dass die Pfeiler ganz unten zumeist angebrochen sind und daselbst die Quadern fehlen, während die mittlere Basis in ihren untersten Schichten noch an ursprünglicher Stelle stand. Die umherliegenden Keilsteine der höheren Schichten aufeinander gesetzt, reichen viel höher hinauf, beinahe bis an die jetzige Terrainhöhe, während die beiden zerstörten Pfeiler lange nicht so hoch aufragen. Eine deutlich sich aussprechende Schicht von ca. 40 cm, in der sich viele Schädel- und andere Knochenreste vorfinden, bedeckt den alten Boden und gehört der ersten Zerstörungsperiode an. Erst viel später scheinen Einflüsse der Zeit an der Zerstörung theilhaftig, und nur was Felsen gleich Widerstand leistete, ist noch erhalten.

Als nächster durch Versuchsgräben zu prüfender Ort war die sogenannte Pfaffenbrunnwiese bei Petronell bestimmt. Dieselbe liegt östlich des Marktfleckens, stösst an die zur Pfarre gehörigen Gründe und grenzt südöstlich an die nach Deutsch-Altenburg führende Straße. Die nördliche Grenze wird von den Abhängen gebildet, die zum Donauarm der Schlossau ziemlich steil abfallen. Die Hauptrichtung dieser Wiese, welche derzeit als Gemeindehutweide benützt wird, geht von Südwest nach Nordost immer längs der Straße hin. Siehe die Übersichtskarte zum Führer durch Carnuntum und den Gesamtplan der Ausgrabung auf Tafel I.

Da die Grabungen beim Heidenthor keine Straßenzüge ergeben hatten, wünschte ich durch langgestreckte Versuchsgräben in der Richtung gegen das Lager hin die Straße zu kreuzen, von der sich mit Wahrscheinlichkeit vermuthen ließ, dass sie in der Nähe der für Grabungen leicht zur Verfügung stehenden Pfaffenbrunnwiese anzutreffen wäre. Begonnen wurde daher mit dem ersten Versuchsgraben bei b, woselbst

Fig. 15. Alphabet *AA*, aus d. Dolichenum.
 $\frac{1}{8}$ natürl. Größe.



sich im Terrain mehrere Hügelzüge, die geradlinige Figuren bildeten, deutlich aussprachen. Die Annahme, dass dieselben Mauerzügen entsprächen, erwies sich als gerechtfertigt, indem also bald eine interessante Baulichkeit (*d*) zu Tage trat, die uns durch wohlerhaltene Denkmälerfunde überraschte (Fig. 13 und 14).

Sie hat die Gestalt eines ziemlich regelmäßigen, aus massigen Bruchsteinmauern aufgeführten Vierecks, welches ungefähr nach den

Weltgegenden orientiert ist. Die südöstliche Ecke allein zeigt die Verwendung einer Quader im Fundament von ziemlichen Dimensionen: 2·57 *m* Länge, 60 *cm* Breite, 33 *cm* Höhe. Die östliche Mauer ist in ihren Fundamenttheilen nach beiden Seiten etwas verbreitert, die Innenwand derselben besitzt eine verkröpfte Vorlage. Eine Öffnung in dieser Mauer bildete zweifelsohne den Eingang des Raumes. Inmitten desselben erhob sich ein rechteckiger Pfeiler, wie die Umfassungsmauer aus Bruchsteinen aufgeführt, in welche hie und da Ziegelbruchstücke eingefügt waren. Die Innenwände trugen Putzreste, die an manchen Stellen noch Spuren von Bemalung aufwiesen. Die Mauern waren durchschnittlich einen Meter hoch erhalten; ungefähr 1·30 *m* unter dem jetzigen Terrain lag der alte Fußboden des Raumes, welcher mit 4·5 *cm* starken, 31 *cm* im Quadrat großen Ziegelplatten gepflastert war. Das Ziegelpflaster lag unmittelbar auf dem natürlichen Boden, ohne Hypocaustum. In dem Schutte aber, welcher den Raum in ziemlich beträchtlicher Höhe erfüllte, lag eine Reihe von Denkmälern, die eine sorgfältige Behandlung erheischten, daher zunächst von weiteren Versuchsgräben Abstand genommen ward.

Zuerst fand man, zu beiden Seiten eines parallelepipedischen Steines liegend die Endstücke einer 3 *cm* starken, 31 *cm* hohen Platte aus weißem feinkörnigem Marmor, die in Lapidarbuchstaben das römische Alphabet enthielt. (Vgl. die Abbildungen 15 und 15*a* und den unten folgenden epigraphischen Anhang.) Als nächste Einzelfunde wurden in rascher Aufeinanderfolge zu Tage gefördert die Ara *B*, dann die Aren *C* und *D* (sieh die Abbildungen). Ein ungefähres Bild des Fund-

Fig. 15 a.



bestandes gibt die Photographie Fig. 13, in welcher die einzelnen Gegenstände sich nicht mehr an ursprünglicher Stelle befinden, weil der Schutt gänzlich beseitigt werden musste, um eine raschere Austrocknung des durchfeuchteten Gesteines zu ermöglichen; dagegen ist im Detailplane Fig. 14 die ursprüngliche Lage der Steine richtig eingezeichnet.

Die Ara B (Fig. 16) lag auf der Vorderseite in der Richtung von Süd nach Nord. Sie ist nicht mehr ganz erhalten, das Sockelprofil aber deutlich erkennbar. Das Kranzgesimse zeigt einen Theil einer Guirlande, die unbearbeitete Rückseite stieß gegen eine Mauer. Die Vorderseite des Würfels trägt die Inschrift (siehe epigraphischen Anhang), die Nebenseiten sind eben bearbeitet. Das Material der Ara ist grobkörniger weißer Kalkstein oder Marmor, der in Folge

Fig. 16.

Ara B a. d. Dolichenum.






Fig. 17 und 18.

Ara C a.d. Dolichenum.*Ara D a.d. Dolichenum.*

starker Verwitterung bei der geringsten Berührung in Pulver zerfiel, so dass man zweifeln konnte, ob eine Erhaltung möglich sein werde; erst mit der Austrocknung an der Luft schlossen sich die tiefeingreifenden Sprünge und verdichtete sich das Material.

Die nächste Ara (Fig. 17), welche aus porösem gelbem Kalkstein besteht, wurde bei *C* (siehe Detailplan) gefunden, mit der Vorderseite nach unten liegend, die Standfläche nach Ost, den Obertheil nach West gekehrt. Der Würfel trägt an der Vorderseite eine Inschrift (siehe epigraphischen Anhang), die rechte und linke Seite sind mit Sculpturen bedeckt, welche deutlich zu erkennen sind: rechts ein Opferkrug, links auf einer Kugel ein Adler mit einem Kranze im Schnabel. Das Sockel- und Bekrönungsprofil ist gut erhalten. Die obere Fläche zeigt eine rechteckige Vertiefung mit Rinne zwischen den üblichen volutenförmigen Einrollungen. Die Rückseite war oberflächlich geebnet.

Die Ara *D* (Fig. 18) nebenan lag in derselben Richtung wie *C*, mit der Oberseite nach aufwärts. Auf dem gut erhaltenen Sockelgesimse sitzt der Würfel, welcher an der Vorderseite die Inschrift (siehe epigraphischen Anhang), an der rechten eine Patera, an der linken einen Opferkrug zeigt. Über dem gleichfalls gut erhaltenen oberen Gesimse sitzt zwischen Palmettenakroterien eine Opferschale. Die Rückseite ist ziemlich roh geebnet. Da die Ara in der Öffnung der Mauer liegend gefunden wurde, so bestätigte sich hierdurch, dass diese Öffnung den Eingang des Heiligthumes bildete und nicht etwa erst durch spätere Zerstörung entstanden ist.

Weiter westlich an der Innenseite der Süd-Mauer lag das Fragment einer Bronze-Statuette, der Arm *K*, nebenan in Fig. 19 in zwei Drittel der natürlichen Größe abgebildet. Der Arm ist massiv gegossen und war nach Maßgabe zweier Löcher an seinem oberen Ende mit Stiften an dem Rumpfe einer Statuette des Iupiter Dolichenus befestigt.



Fig. 19. Bronze-Arm *K* aus dem Dolichenum.


Er rührt von der linken Seite her, war erhoben gehalten und zeigt enganliegende Ärmelbekleidung. Die geschlossene Hand hält einen Blitz, der unmittelbar unter und über ihr vier abstehende Flügel besitzt und dann keilförmig gewunden in zwei, nach Art von Pfeilen dreikantige Spitzen ausläuft; die letzteren sind mit dünnem Silberblech roh umwunden. Am Ärmel sind Spuren von Versilberung erkennbar. Gleichzeitig wurden im westlichen Theile des Raumes zwei vollkommen erhaltene, aneinander passende Stücke *E* und *E*₁ eines trefflich componierten Reliefs aus weißem Kalkstein gefunden. Die Höhe desselben beträgt 155 cm, die ungleiche Dicke im Mittel 20 cm, die Breite unten 38 cm. Die Platte verjüngt sich nach oben und ist hier abgerundet, rückwärts ist sie roh, an der Seitenfläche nothdürftig bearbeitet. Auf dem ziemlich unebenen Grunde erhebt sich in mäßig hohem Relief die Darstellung eines auf einem Stiere stehenden Jupiter Dolichenus, siehe Figur 20. Die vom Relief nicht eingenommene Fläche war blau bemalt und mit einer Inschrift ausgefüllt, von der die meisten Buchstaben noch deutliche Spuren rother Färbung zeigen (siehe epigraphischen Anhang). Neben diesem Relief lag in der Richtung von Süd nach Nord das Postament *F*. Dasselbe war auf drei Seiten gut geebnet, an der Rückseite roh zubehauen und muss deshalb in eine Mauer verbaut gewesen sein. Das Material ist weißer Kalkstein, Sockel und Bekrönung sind fast ganz gleich ausgebildet. Der Würfel zeigt keine Spur einer Inschrift, eine solche könnte nur aufgemalt gewesen sein. Die Gleichheit des Materiales lehrt, dass die Basis das erwähnte Relief *E* trug, dessen Größenverhältnisse die Zugehörigkeit einer der aufgefundenen anderen Basen ausschließen. Unter der Basis befand sich noch ein vielleicht gemauertes Sockelstück, was der schmalere Streifen des Sockelprofils im Vergleiche mit der Bekrönung anzeigt. Interessant für die Technik der Bearbeitung ist der gemeißelte Saum und der gestockte Grund des Postamentes *F*.

Nördlich davon lag die Basis *G* (Fig. 21) wieder ziemlich genau in der Richtung von Ost nach West; ihr oberes und unteres Profil ist gut erhalten, die Vorderseite des Würfels und Sockelprofils trägt Schrift. Merkwürdig ausgebildet ist das obere Profil, welches die Hohlkehle nur an der Vorderseite besitzt. In der nordwestlichen Ecke des Raumes lag dann, in mehrere Stücke gebrochen, die Marmorstatue *H* (Fig. 22). Die Bruchstücke, Kopf, rechter Arm mit dem Doppelbeile, linker Arm mit den Mantelpartien, passten genau zusammen, nur der obere Theil des Blitzbündels fehlt. Die Statue ist die besterhaltene der bisher in Carnuntum zum Vorschein gekommenen, dürfte aber wegen des auswärtigen Materials schon abbozziert oder in fertigem Zustande importiert worden sein. Im Nordosten des Viereckes fanden

sich Reste einer weißmarmornen Platte *I* mit dem Profile *l*. Die Platte war gewiss an der Mauer befestigt, ihr Spiegel trug vielleicht eine aufgemalte Inschrift. Im Südosten der Anlage, und zwar in der

Fig. 20.

Relief E und Postament F. Dolichenum.




Ecke des angrenzenden Raumes, kam ein Theil des Mühlsteins *L* mit seinem Läufer zum Vorschein (Fig. 23).

Der Raum *d* enthielt eine große Menge von Bruchsteinresten und eben so zahlreiche Fragmente eines Ziegelmosaikbodens. Schon die mächtigen Dimensionen der Umfassungsmauern und der inmitten

Fig. 21.

Postament C a.d Dolichenum.



stehende Pfeiler deuten auf eine gewölbte Decke, über welcher sich ein zweites Geschoss befand, dessen Fußboden jenes Mosaik bildete.

Fig. 22. Statue *H* aus dem Dolichenum.




Dasselbe bestand aus circa vier Centimeter großen geschliffenen Ziegelwürfeln, unregelmäßig nebeneinander liegend und mit Mörtel verbunden. Mit dem Einsturze des Gewölbes fiel es, wie die andern eben beschriebenen Fundstücke, in den untern Raum hinab. Die regelmäßige Lage der Altäre und Postamente erlaubt vielleicht den Schluss, dass ein Erdbeben den Einsturz hervorrief. Außer den beschriebenen Stücken fanden sich in dem Raume *d* noch eine Menge von gewöhnlichen Scherben, bemalte Putzreste, ferner Theile eines eisernen Kettenpanzers, eine Schere mit federndem Bügel u. a. m.

Nördlich ist diesem Raume eine dreischiffige Anlage e angebaut,

Mauerstücke *h* und *i* sind in keinen Zusammenhang zu bringen. Interessante Dachconstructionen lieferte der Graben bei *l*, woselbst im südlichen Theile sich die eingefallenen Ziegel regelmäßig nebeneinander vorfanden, als Reste des antiken Plattenziegeldaches. Die Mauern waren vielfach verwittert und in sich zusammengesunken, beispielsweise bei *m*, wo es nur mit Mühe gelang, ihre Existenz zu ermitteln. Ähnliches gilt von der Mauer *n*, die eingepunktirten Stellen im Plane zeigen solche eingestürzte Partien an. Was von den Mauern *o*, *p*, *q* noch vorhanden ist, gehört dem unteren Theile einer größtentheils verschwundenen Anlage an. Die schrägen Mauern bei *p* und *q* waren

Fig. 24.



vielleicht Ableitungscanäle. Bei *M* lag eine Inschrifttafel mit dem Profile *m* (siehe epigraphischen Anhang). Der Hauptversuchsgraben führte nun östlich zu den leider ebenfalls unverständlichen Resten *r* und *s*, welche arg zerstört sind und überall hin abbrechen. Ebenso steht es mit den Quadermauern *t*, welche ein nach Norden geführter Nebengraben bloßlegte. Alle andern nach Westen geführten Gräben hatten gar keinen Erfolg.

Ganz im Nord-Osten stieß man auf die Mauern *u* und *v*, deren langgestreckte Form auf eine Umfassung schließen lässt, die vielleicht die östliche Grenze des Heiligthumes bildete. Nördlich davon führte


ein Graben zu einem Ziegelgrabe *w* und einem danebenliegenden Steine *z*. Beide lagen unter dem jetzigen Terrain. In der Nähe davon (bei *N*; sieh die Form Fig. 23) liegt noch jetzt der untere Theil eines Grabsteines frei da. Das Ziegelgrab enthielt Überbleibsel, die auf Leichenbrand deuteten. Man hatte dieselben tiefer in die Erde eingegraben, mit Plattenziegeln dachartig überdeckt, die Fugen der Platten, ebenso den First mit Hohlziegeln, die Öffnungen am Kopf und Fußende wieder mit senkrecht stehenden Ziegelplatten geschlossen. Das Ganze war dann mit Erde verschüttet worden und so vor Beraubungen etwas gesicherter wie die Sarkophage. Beim Ausgraben kam aber außer wenigen Scherben nichts von Belang zum Vorschein, so dass Vermuthungen über die Zeit der Bestattung nicht zu gewinnen waren.

Noch sei ein Stück von höchst origineller Ausbildungsform erwähnt, welches sich später erst im Schutte in der Nähe des Raumes *d* (Fig. 24) vorfand. Es ist dies der Rest einer Putzverkleidung, deren Holzconstruction in der Negativform des Putzes erhalten blieb. Die Construction bestand in einem Geflecht dünner Holzstäbe, die über nicht sehr starke Balken zusammengebogen waren, und dürfte in einzelnen Tafeln hergestellt worden sein, die an die Träme der mit Sicherheit vorauszusetzenden Holzdecke genagelt und dann mit Putz beworfen wurden: ein Verfahren, das man als Vorläufer unserer Stuccaturtechnik bezeichnen darf. Nach Ebnung des Putzes konnte ganz leicht eine Bemalung ausgeführt werden. An den verticalen Wänden der thatsächlich erwiesenen Riegelbauten wäre eine solche Verkleidungsart wohl auch möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich.

Die langandauernde günstige Herbstwitterung gestattete die Versuchsgrabungen im Pfarrgarten sowohl wie im Schulgarten des landwirtschaftlichen Casinos fortzusetzen. Veranlassung hiezu gab der Umstand, dass man daselbst beim Zaunsetzen auf größere Steinplatten und Mauerwerk gestoßen war. Die Entdeckung dieser Reste ist dem hochwürdigen Herrn Pfarrer M. Eisterer von Petronell zu verdanken, der, während ich verhindert war, gemeinsam mit Herrn Ingenieur von Wachtl, der die erforderlichen technischen Aufnahmen anfertigte, die Arbeiten zu überwachen die Güte hatte.

Begonnen wurde bei I (siehe Plan II S. 188), östlich des Pfarrhauses und nördlich der Mauer zwischen dem Friedhof und dem Pfarrgarten, mit der Aufdeckung von divergierenden Mauerzügen, die aus Bruchsteinen und Mörtelwerk ausgeführt sind und nachgemauerte Verstärkungen zeigen. In dem Längenschnitte *m n* (Fig. 25) tritt die nur geringe Tiefe dieser Reste hervor, welche leider keinerlei bestimmten

AUSGRABUNGEN IN PETRONELL 1891.




Aufschluss gaben. Ein Versuchsgraben östlich von jener Stelle wies wohl zwei andere Mauern auf, aber es war nicht gerathen, ausgedehntere Grabungen an dieser Stelle zu versuchen, weil dabei die kostbare

Fig. 25.

Grabungen in Pelronell 1891 im Pfarr- und Casinogarten

Längs-Schnitt nach mn




Rebencultur des Weingärtchens hätte zerstört werden müssen, und der vermuthliche Erfolg außer Verhältniss schien zu den nothwendigen Kosten.

Deshalb wandte man sich weiter nordöstlich. Hier (bei II) kamen nach Hinwegschaftung der Schutt- und Humusschicht in geringer Tiefe sechs große Steinsärge *F, G, H* und *E, J, K* in zwei Reihen nebeneinander zum Vorschein. Die in größerem Maßstabe ausgeführte Detailaufnahme

(Fig. 26) gibt eine nähere Vorstellung und ist für spätere Untersuchungen wertvoll, da die Sarkophage vor der Zuschüttung ausgehoben wurden. Alle sechs Sarkophage sind aus monolithen Kalksteinblöcken hergestellt, die augenscheinlich in der Nachbarschaft gebrochen wurden. Die Außenmaße sind im Mittel 1 m breit, 2 m lang, circa 60 cm hoch, die Wandstärke beträgt 15 cm, die Bodenstärke ist etwas größer. Sie standen in dem nämlichen Niveau und gehören gewiss derselben Zeit an. Geschlossen waren sie durch Steinplatten, die sich nicht überall mehr vorfanden. Die Platte des Sarkophages *K* ist im Mittel 30 cm dick und ragt an allen vier Seiten um circa 15 cm über die


Fig. 26.



Sarkophagwand hinaus. Etwas geringer ist dieser Übergriff beim Deckel *H*. Auch *F* und *G* konnten ähnlich geformte Platten haben, nicht aber *J* und *E*, welche dicht aneinanderstehen, und zwar sicher seit jeher, nicht infolge einer Verschiebung. Der Sarkophag *K* ist am besten erhalten; sein Deckel war mit vier noch vorhandenen Eisenklammern so gut befestigt, dass die Abnahme viel Arbeit verursachte, ohne übrigens durch eine Ausbeute zu lohnen, da der Sarg nur einige Knochenreste und Schutt enthielt: man hatte ihn schon in früherer Zeit geplündert und zu diesem Behufe seine westliche Wand durchbrochen. In allen sechs Särgen ist nur für einen Leichnam Platz. An Kleinfunden ist zu erwähnen ein Bronzebeschlag, mehrere Bronze-

griffel- und Beinnadelfragmente nebst kleineren Marmorbruchstücken, was alles in das Schloss Petronell überführt wurde. Über den Sarkophagen *F*, *E* und *J* war eine Plattenlage vorhanden unter Mauer-
schutt und Humus. Der ganze Fund gehört zweifellos noch in römische Zeit. Ihn weiter zu verfolgen war leider ausgeschlossen. Die Fundamente des weiter nördlich gelegenen Wirtschaftsgebäudes und der Friedhofsmauer stehen auf den Särgen und hätten durch eine Untergrabung leicht zu Falle kommen können; im Friedhofe selbst zu graben verbot die Pietät. In dem leichter zugänglichen Boden des Gemüsegartens fand man bei III eine wie es scheint sehr ergiebige Quelle und Überbleibsel von Wasserleitungs- oder Canalisationsanlagen.

Fig. 27.




In Übereinstimmung damit erfuhr man von Arbeitern, welche seinerzeit mit dem Setzen von Obstbäumen und dem Ebnen des Terrains beschäftigt waren, dass sie daselbst auf Stiegen oder Treppen gestoßen waren; leider waren sie nicht mehr imstande die Stelle genau zu bestimmen.

In dem südlich gelegenen Casinogarten wurde eine gleiche Gräberanlage bloßgelegt (siehe IV und V im Plane II), deren Sarkophage ebenfalls in Kalkstein und, abgesehen von zwei Bisomen (*A* und *B* bei IV), in denselben Dimensionen ausgeführt sind. Der nur zur Hälfte erhaltene Deckel des Sarges *A* (Fig. 27) hat die Form eines Satteldaches und ist unterwärts ausgehöhlt; auf ihm ruht das Fundament der Fried-

hofsmauer. In *C* lag noch ein Schädel, der Deckel fehlte. Der Sarg von *C* besteht aus zwei Theilen, einem größeren, dem an der einen Schmalseite ein vielleicht von einem anderen Sarkophag stammender kleinerer Theil angestückt ist. Alle anderen Särge sind monolith. Der Sarkophag *D* besitzt noch den Deckel, ist aber gebrochen und unvollständig, zwischen seinem breiten Theile lag querüber ein Skelett. Auch bei *r* ruht ein Gerippe in der bloßen Erde, auf einer Mauer, parallel zu dem quer in den Sarkophag gelegten, daher leicht beide einer späteren Zeit angehören dürften.

Fig. 28.




Bei *V* stehen zwei Särge für je einen Leichnam und einer östlich davon für zwei Leichen, dazwischen Reste einer Mauer *w*. Bei *u* fand sich die Ecke eines mit Reliefs verzierten Colossalsarkophages (Fig. 28). Das Ornament ist, wie öfters an Monumenten von Carnuntum, aus der Fläche der Platte herausgeschnitten. Man sieht eine doppelhenkliche, geriefelte Vase auf zwei Akanthusblättern stehen und aus ihrer Mündung zwei sich oben kreuzende Ranken mit Weintrauben und Weinblättern hervorkommen. Eine ähnliche Platte wird an der anderen Ecke der Längswand, und zwischen ihnen eine verlorene Inschrift vorauszusetzen sein. Die Stärke der Längswand ist bei den verkröpften Theilen 18 cm, zwischen denselben 15 cm, jene der Schmalwand eben-

falls 18 *cm*, des Bodens 13 *cm*, alle anderen Größenverhältnisse sind nicht mehr zu ermitteln. Das Ornament ist bekanntlich weit verbreitet, besonders auf den Grabmälern des Nordens, und kehrt merkwürdig ähnlich in Syrien wieder, vergl. de Vogüé, *Syrie centrale* Bd. I tab. III. Bloß im Grundgedanken ähnlich ist das flach gearbeitete Ornament einer anderen, nur 8 *cm* starken, in nächster Nähe gefundenen Platte (abgebildet gleichfalls Fig. 28).


Zweifellos gehören beide Stellen, an denen gegraben wurde, einem außerhalb der alten Stadt gelegenen Gräberfelde an. Dies ergibt sich eben daraus, dass von 13 aufgedeckten Särgen 11 die nämliche Richtung von Ost nach West, das Kopfende gegen Westen, zeigen. Auch wissen wir, dass sich in dem jetzigen Friedhofe zahlreiche, wieder zur Verwendung gekommene Särge befinden, die mit den obenerwähnten gleich gerichtet sind: ein Beweis für die weite Ausdehnung der Anlage, deren Grenzen zur Zeit nur zum Theil bekannt sind.

Von den Sarkophagen befand sich, wie auch die Form des Deckels *A* bestätigt, wenigstens der obere Theil unter freiem Himmel, vielleicht standen die ganzen Steinsärge über der Erde. Jedenfalls aber wurde die Leiche bei dieser Bestattungsart nicht verbrannt, sondern mit den zur Reise in die andere Welt für unentbehrlich gehaltenen Gegenständen versehen in den Sarg gelegt, welcher hierauf fest verschlossen wurde. Nur aus der überirdischen Lage sind die durchwegs erfolgten Plünderungen erklärlich.


Herr Pfarrer Eisterer und Herr Ingenieur von Wachtl haben dann noch eine Grabung auf der als Hutweide dienenden Gemeindefeld östlich der Rundkapelle von Petronell geleitet. Die Grabung machte uns mit einem neuen Stück des antiken Gräberfeldes bekannt. Durch eine Reihe von Gräben (siehe Tafel III) förderte man mehrere Ziegelsärge *Z* und Steinsärge *S* zu Tage, inmitten derselben aber mehrere Mauerzüge: ein ziemlich tief hinabreichendes, fast quadratisches Fundament *B* und einen weniger tief fundierten, ähnlich construierten Mauerzug *A*, der das Fundament umgibt, auf einer Schicht römischer Ziegelscherben steht, und oberhalb Reste römischen Ursprungs trug, die gewiss nicht zufälliger Weise dahin gerathen waren. Auf der östlichen Ecke lag ein Composit-Pilasterkapital, und in die westliche Ecke war ein kleinerer Steinsarkophag eingefügt. Auf dem Mauerkerne *B* lag eine Wandpilasterbasis von gleichen Größenverhältnissen wie das Kapital auf der Ostseite der umschließenden Mauer. Schon dies beweist, dass die Mauer wie der quadratische Kern antik sind. Allerdings sind sie aus späterer römischer Zeit, da im südlichen Theile der Anlage zwischen Fundament und Mauerzug ein Ziegelgrab zum



Reste aus dem Gräberfelde bei der Rundkapelle von Petronell.




J. Dell.



Vorschein kam und Reste von Nadeln u. dergleichen in größerer Tiefe ausgehoben wurden. Westlich von dieser Mauer stieß man auf zahlreiche Architekturtheile, die in jeder Hinsicht zu den auf den Mauern gefundenen passen. Die einzelnen Fragmente sind in den Figuren 29 bis 35 möglichst genau wiedergegeben. Man fand ein composites Wandpilasterkapitäl in zwei identischen Exemplaren (Fig. 29, I), das eine wie schon erwähnt auf der Umfassungsmauer östlich, das andere westlich im Graben. Sie zeigen die Ausbildungsform der Antentkapitäl und stehen 52 *cm* von einander ab, der dazu gehörige Pilaster ergibt sich mit 31 bis 32 *cm* Breite. Hiezu passten Fragmente zweier Eckpilasterbasen (ebenda VI und VII), der Rest eines verjüngten, geschwellten, und mit gewundenen Canelluren versehenen Säulenschaftes von circa 1 *m* Länge und 26 *cm* Durchmesser (Fig. 29, VIII) und die Dimensionen einer Säulenbasis (Fig. 29, IX *a. b*), nebst dem Reste einer gleichen zweiten. Alle diese Architekturtheile deuten mit großer Wahrscheinlichkeit auf ein Denkmal hin, welches die Gestalt eines Antentempels hatte.

Vom Architrav dieses Gebäudes wurde ein Stück gewonnen (Fig. 29, II), das an seiner Vorderseite einen in Relief innerhalb eines stehengebliebenen Rahmens eingetieften figürlichen Fries und darüber ein Profil besitzt; die Unterfläche II *c* zeigt die Risse des Steinmetzen, die Rückseite II *d* ist mit dem Relief eines Blattornaments geschmückt. Paarweise neben einander gereiht sieht man auf der Stirnseite des Architravs geflügelte Seepanther und unter ihnen Delphine. Hiezu kam ein ähnliches Stück, welches bloß die Tatzen der Panther zeigt (Fig. 29, III *a*) und an der Unterfläche (III *b*) dieselben Werkrisse wie II *c* aufweist; ferner ein Eckstück (Fig. 29, V), auf dessen Nebenseite ein nackter Knabe mit Füllhorn (?) und Fackel vor einer Guirlande schwebt, (das Profil ist hier abgeschlagen und nur der umrahmende Streifen vorhanden) und ein gleichprofilirtes Stück (Fig. 29, IV), das nach dem Überrest einer Guirlande derselben Bauweise wie Fig. 29, V *a* angehörte, wahrscheinlich der Front des Gebäudes. Denn das Motiv der Seepanther dürfte, da es zweimal vorkommt, den Nebenseiten angehören, womit auch die bloß zum Theil erfolgte Bearbeitung der Rückseite in Fig. 29, II *d* übereinstimmt.


Das Kranzgesimse sicher zu bestimmen ist leider nicht möglich, da zwei Profile, XI und X, vorhanden sind. Das in Fig. 30, XI dargestellte dürfte in den Ausmaßen besser passen wie jenes in Fig. 29, X, welches noch Spuren einer Giebelwand aufweist. Das Fragment XI *a, b, c* stellt einen Ecktheil des Gesimses vor. In der Ansicht *a* bemerkt man dasselbe Profil, welches im Bruchstück XI *d* vorkommt; beide gehören wegen der Übereinstimmung in Form und Größe zusammen,

Reste aus dem Gräberfelde b.d. Rundkapelle v. Petronell.

die einfache Profilschräge kam gewiss an die Seite zu stehen. Das 3·5 cm tiefe Klammerloch, in Fig. 30, XI b sichtbar, passt zu den Größenverhältnissen der compositen Ordnung ganz gut. Am oberen Theile (XI c) finden sich 7 cm tiefe Löcher vor, wahrscheinlich zur Verklammerung der Akroterien bestimmt. Das Profil XII ist dem von XI d sehr ähnlich. Es ist schwer zu ermitteln, ob wir berechtigt sind die unleugbar vorhandene Ungenauigkeit der Ausführung so weit gelten zu lassen, dass beide Stücke dem gleichen Gesimse zuzuweisen sind. Andere Profilstücke sind die in Fig. 30, XIII dargestellte Ecke, die in Fig. 30, XIV dargestellte Hohlkehle mit Blattreihe, und das zu letzterem gehörige Eckstück XV, welches ebenfalls auf seiner oberen Fläche Klammerlöcher aufweist, auf der Unterseite aber zerstört ist. In Fig. 30, XVI und XVII sehen wir zwei weitere Profile, welche sich aber in keinen Zusammenhang mit anderen vorhandenen Resten bringen lassen. Interessant ist die Art der Bearbeitung durch Meiselhiebe, welche in Fig. 30, XVI erkennbar ist. Eine eigenthümliche Form zeigen die Stücke XVIII a—e, deren Zusammengehörigkeit sicher ist, und welche dem in Fig. 30, XIX dargestellten Eckstücke ähnlich profiliert sind. Ihre Bestimmung ist unsicher. Fernere Stücke von je 22, 37 und 30 cm Länge und 28·5 cm Halbmesser, über die ich zunächst keine Ansicht äußern kann, wurden in Fig. 30, XX a—c reproducirt. In XXI ist die Art der Bearbeitung einer Wandfläche, welche für die in Carnuntum gebräuchliche derbe Technik höchst charakteristisch ist, in XXI b das Profil in halber Naturgröße dargestellt.

Die Wände des kleinen Grabdenkmales wurden von Quadern gebildet, deren eine in Fig. 30, XXII wiedergegeben ist. Die Dicke der Mauer stellt sich auf 31 cm bis 32 cm und ist ungefähr gleich der Pilasterbreite. Der Wandsockel war, wenn auch einfach, so doch gewiss profiliert, die in Fig. 30, XXIII mitgetheilten Reste dürften demselben entsprechen.

Von dem Akroteriens Schmuck, den die Klammerlöcher der Gesimse erweisen, sind sichere Überbleibsel zu constatieren. Eine größere Eck-Akroterie mit palmettenartigen Blättern, die sich an ihren Enden einrollen, in ziemlich derber Profilierung, gibt Fig. 31, XXIV, zwei kleinere Volutenreste, die durch ein Bandmotiv festgehalten werden, XXV a. b. c. Westlich fanden sich ferner die Obertheile zweier Grabstelen, eine mit rundem Querschnitte und eine solche mit achteckigem, vergl. Fig. 31, XXVI und XXVII. Drei Seiten der achteckigen Stele sind mit profilierten Umrahmungen versehen, die Breitseite, XXVII, dürfte der Vorderansicht entsprechen: bei beiden Stelen ist auf dem Schafte ein eiförmiger Knopf aufgesetzt. Derselbe hat

Reste aus dem Gräberfelde b d. Rundkapelle v. Petronell.


auf der achteckigen Stele in der Spitze einen Bleiverguss zur Befestigung eines Aufsatzes.

Außer der compositen Ordnung kommt noch eine korinthische vor. Das Capital einer solchen gibt Fig. 31, XXVIII. Dasselbe kam an die Ecke eines Gebäudes zu stehen, dessen Wände und dessen Pilaster 26 cm stark waren. Die obere Fläche *c* und die untere *d* haben Klammerlöcher zur Befestigung. Leider fanden sich von dieser zweiten Ordnung nur noch Reste eines Säulenschaftes (Fig. 31, XXIX).

Von anderen Funden ist noch Folgendes hervorzuheben. Auf der Deckplatte des oben beschriebenen, zusammengesetzten Steinsarkophages wurde das Relief eines nackten Knaben mit Siegespalme und Kranz aufgefunden (Fig. 31, XXX). Die Technik gleicht dem oben besprochenen Relief, die Arbeit ist roh und durch Verwitterung noch

Fig. 32.

Reste aus dem Gräberfelde b. d. Rundkapelle v. Petronell.



undeutlicher geworden. Gefunden wurden auch Reste eines Mosaikbodens, der aus ziemlich großen Stücken zusammengesetzt war; Fig. 31, XXXI zeigt einen der Ziegel. Das Eckstück eines sehr zerstörten Reliefs (XXXII) zeigt an der einen Seite den Kopf eines stehenden Greifen, an der anderen eine nackte, stehende Kinderfigur hinter einer knienden bekleideten. Ein anderes, leider ebenfalls stark mitgenommenes Bruchstück (XXXIII a—d) ist auf zwei einander gegenüber liegenden Seiten sculptiert; die ursprüngliche Dicke ist 35 cm, seine Breite wird circa 50 cm, seine Höhe 110 cm betragen haben. Die 7 cm tief eingearbeiteten Relieffiguren stellen auf der einen Seite eine stehende bekleidete männliche Figur, auf der andern eine vielleicht weibliche nackte sitzend vor. Die gleichmäßige Dicke der Platte schließt den Gedanken aus, dass eines der beiden Reliefs späteren Ursprungs und dem Werkstück auf der Rückseite angearbeitet sein könne. Vielmehr war dasselbe wohl zwischen den Pilastern einer Cellawand verwendet,

die Größenverhältnisse stimmen mit jenen der compositen Ordnung überein. Die obere Ecke einer Ara mit Opferschale ist in Fig. 31, XXXIV a—c abgebildet.

Auch Freisculpturen waren da, die Körper zweier Thiere und Köpfe von Thieren, die indessen nicht anpassen, darstellend. Der erste Thierkörper (Fig. 32, XXXV) gehört einem Zweihufer an, zweifelsohne einem Stiere, der zweite in Fig. 32, XXXVI einem auf der Lauer liegenden Löwen. Auf die Existenz eines zweiten Löwen scheint der

Fig. 33. $\frac{1}{10}$ natürlicher Größe.



Fig. 34. $\frac{1}{10}$ natürlicher Größe.



Löwenkopf (Fig. 33. 34, a) hinzudeuten. Auch der Thierkopf (Fig. 33. 34, b), der nach Halsbildung, Mähne und Auge einem Pferde gleicht, aber einen aus dem Maul aufragenden Zahn zu haben scheint, nöthigt zu der Annahme einer weiteren Thiersculptur. Außerdem ist noch der Gesichtstheil eines colossalen menschlichen Kopfes (vielleicht einer Medusa) vorhanden, der auf ebenem Grunde von vorn im Relief gebildet war und jedenfalls an einer Verticalfläche, einem Giebel oder dergleichen saß, (Fig. 33. 34, c). Gut erhalten ist die Aedicula eines Grabsteines mit den in Hochrelief vortretenden Halbfiguren eines

unbärtigen Mannes und einer neben ihm stehenden Frau; der Mann hält in der Linken eine Rolle und gibt der Frau seine Rechte (Fig. 35).

Von sonstigen Gegenständen, die im Schutte verstreut lagen, sind zahlreiche kleine Lampen und Thongefäße zu erwähnen, ferner ein silberner und ein kleiner goldener Ring, auch mehrere gut erhaltene Münzen. In einem aus Steinplatten zusammengefügtten Sarkophage wurden nebst Geripptheilen ein hübscher Thonkrug und auf dem Boden ein Ornamentstück gefunden. Daneben lag die oben erwähnte Stele (Fig. 31, XXVII) und ein bronzenes Armband in Form einer Schlange. Innerhalb der Mauern wurden zu Tage gefördert zahlreiche Fragmente von Gefäßen aus terra sigillata mit Firmenbezeichnungen, ferner bronzene und elfenbeinerne Nadeln, glasierte und gläserne Trinkgefäße und Reste von verschiedenen, gebrannten und ungebrannten Thongefäßen,

Fig. 35. $\frac{1}{10}$ natürlicher Größe.




auch einzelne Bronze- und Eisentheile. Weitere Einzelfunde sind eine kleine Thonlarve circa 6 cm hoch und breit, ein kleines Bronze-Amulet mit Öse, ein viereckiges Marmorstück in Größe und Gestalt eines Briefbeschwerers wahrscheinlich vom Sockel einer Figur, mehrere Bronzelöffel und Griffel, eine kleine durchlochte Bronzeschale 5 cm im Durchmesser und zwei große Elfenbeinnadeln. Sämmtliche Gegenstände befinden sich derzeit in einem abgeschlossenen Raume des gräfl. Traun'schen Schlosses in Petronell.

Die beschriebenen Architekturfragmente gehören nachweislich dem Oberbaue eines Gebäudes an. Dass das Fundament desselben völlig verschwunden sein sollte, während immerhin zahlreiche Stücke des Oberbaues sich erhielten, wäre eine Annahme, die sich von selbst verbietet. Im ganzen Umkreis der Grabung sind keine anderen Mauern

zu Tage getreten als diejenigen bei *A*, *B* und *C* (Tafel III), auf und bei denen jene Funde des Oberbaues lagen. Es ist daher unabweislich dieselben mit jenen Fundamentmauern in Verbindung zu setzen und der Weg dazu ist deutlich angezeigt. Der Aufbau der Architektur ist theilweise gegeben, da die Antencapitäle, Säulenreste und Friesfragmente, welche in doppelten und correspondierenden Exemplaren vorkommen, sich ohne Schwierigkeit vereinigen lassen. Für das Fundament

Fig. 36.



kommen die Mauerreste *C* wegen ihren geringen Dimensionen nicht in Betracht, ebenso wenig die Mauer *A*, die viel zu wenig tief fundiert und viel zu schmal ist, um die Construction der compositen Ordnung aufzunehmen. Der Mauerkern *B* allein lässt eine solche Annahme zu, und dadurch ist für die Größe des Denkmals ein bestimmter Anhalt gegeben. Versucht man aus den vorhandenen Elementen einen Wiederaufbau herzustellen, so ergibt sich ungefähr jene oberhalb des Terrainprofils eingezeichnete Anordnung (Fig. 36).

Dass das Gebäude ein Grabmal war, ist nur durch seine Lage inmitten der Sarkophage gesichert. Die Grabkammer baute sich auf dem massiven Fundamente *B* in Form einer Cella mit gesäulter Front auf. Wir sind durch das Mauerviereck genöthigt ihre Hauptaxe von Nord nach Süd anzunehmen, die Vorderseite nach Süd gerichtet (siehe Plan III). In der Grabkammer stand der Sarkophag von Ost nach West gerichtet, während ein Betreten des Raumes durch die Thüre ermöglicht war. Sarkophag wie Thüröffnung mussten menschlichen Verhältnissen entsprechen und dieser Forderung genügt die Reconstruction. In dieser ist eigentlich nur der an der Vorderfaçade angenommene Bogen problematisch. Die Abdeckung war gewiss durch ein System von Mauerbögen mit einem darüber befindlichen Satteldach hergestellt, welches an der Vorderseite einen Giebel bildete. Die technische Form der Werkstücke zeigt auffallende Ähnlichkeit mit den erwähnten syrischen Denkmälern, unter denen auch Mausoleen, dem hier reconstruierten ähnlich, vorkommen. Möglicher Weise bildete die umlaufende Mauer *A* mit einer Stufenanlage eine Plattform um das Gebäude und standen die Thierfiguren als Wächter des Grabes an einer Eingangsseite. Die zeitliche Entstehung desselben wüsste ich vor der Hand nicht näher zu bestimmen. Möglich wird dies aber, wenn einmal die Abfolge der Ziegel- und Steinsarkophage genauer untersucht sein wird. Ich glaube hier drei Perioden unterscheiden zu können und musste das Grabmal der mittleren zuweisen.

Zum Schlusse noch Einiges über die Sarkophage. Die monolithen Exemplare sind aus inländischem Kalkstein gewonnen. Einige derselben besitzen noch ihre Deckplatte, die meisten sind ihres Inhalts vollkommen ledig. Die Dimensionen wechseln, aber alle waren nur für einen Körper bestimmt.

Die Särge *S*₃ *S*₄ *S*₅ *S*₆ und *S*₉ haben je 143, 207, 120, 173 und 113 Centimeter äußere Länge, 54, 88, 56, 83 und 48 Centimeter äußere Breite, je 8, 15, 9, 15 und 7 Centimeter Wandstärke und 27, 42, 26, 31 und 18 Centimeter Tiefe, im Innern gemessen. Die Särge standen gewiss frei über der Erde, mindestens ragte die Platte heraus; dass zwei Särge *S*₇ auf einander stehen, dürfte sich aus einer größeren zeitlichen Abfolge der Bestattung erklären. Über die Höhenlage der Ziegelsärge zum Terrain könnten nur Vermuthungen ausgesprochen werden. Die Richtung der Särge ersieht man am besten aus dem Plane Tafel III.

Am Ende der Grabungen wurden noch im gräfl. Traun'schen Thiergarten ein dem Jupiter geweihter Altar und Reste einiger Mosaikböden aufgefunden, worüber der nächste Bericht eingehend handeln wird

Epigraphische Funde

Die im Jahre 1890 ausgeführte Bloßlegung der an dem Amphitheater vorbeiführenden Straße und der Baulichkeiten zwischen Straße und Amphitheater hat auch einige inschriftliche Reste ergeben, darunter das nachstehend in $\frac{1}{5}$ der natürlichen Größe nach dem Original abgebildete Stück. Ich bemerkte es im Vereinsmuseum und erfuhr dann durch Vermittlung des Bauraths Hauser von dem Architekten Thrul, der für ihn die Arbeiten bei der erwähnten Bloßlegung beaufsichtigt hatte, es sei 'außerhalb des Amphitheaters in den Anbauten zunächst der sogenannten kaiserlichen Loge (Mitte der südlichen Seite der Cavea, s. Plan diese Zeitschrift XIV S. 163) gefunden worden'; die Fundstelle ist ein paar Schritte östlich. Durch diese Fundnotiz erhält eine Vermuthung, die mir in den Sinn gekommen war, einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit und damit das anscheinend geringfügige Bruchstück besondere Wichtigkeit.



Das Stück gehört zu einer oben mit einem Rande eingefassten, auf der Rückseite eben so sorgfältig wie auf der Vorderseite geglätteten Platte aus Leithakalk von etwa 8 *cm* Dicke. Links scheint das ursprüngliche Ende erhalten und ebenso vielleicht unten die ursprüngliche Endlinie, während oben und rechts Stücke weggebrochen sind. Jetzt beträgt die größte Breite etwa 0.30 *m*, die größte Höhe etwa 0.25 *m*. Aber die ganze Inschrift muss, wie die geringen Reste lehren, eine beträchtliche Ausdehnung gehabt haben. Erhalten ist von derselben aus der ersten Zeile in etwa 13 *cm* hohen Buchstaben

I P · X.

Der Punkt rechts ist, obwohl die Bruchlinie hindurch geht, völlig sicher. Zweifellos ist zu erkennen *i/mp*. X; wir haben also hier die

Erwähnung eines Kaisers aus einer Zeit, in der er in seinem Titel die 10. imperatorische Begrüßung führte. Nun ist die Form der Buchstaben, namentlich des beträchtlich geöffneten P derart, dass man die Inschrift nicht wohl unter das Ende des ersten Jahrhunderts n. Chr. herabrücken kann. Bis dahin haben nur Augustus, Claudius, Nero, Vespasian und Domitian die 10. imperatorische Begrüßung erreicht. Von diesen ist der erste schon dadurch ausgeschlossen, dass damals (etwa in den Jahren 15—12 v. Chr., sieh Mommsen *mon. Ancyr.*³ p. 13) das römische Reich nicht bis hierher reichte. Da ferner erst Vespasian das Lager in der Nähe dieser Stelle angelegt hat, das vorher, also unter Claudius und Nero, bestehende aber nach Ausweis der inschriftlichen Funde (z. B. der nicht später anzusetzenden, neuerdings gefundenen Grabschriften von Soldaten oder Veteranen der 15. apollinarischen Legion in dieser Zeitschrift V S. 203 und VIII S. 81 = C. I. L. III S. 11213. 11229) in ziemlicher Entfernung bei Petronell gelegen zu haben scheint, und da andererseits bei der gründlichen Zerstörung, die die Denkmäler Domitians nach seiner Verurtheilung getroffen hat, an hervorragenden öffentlichen Bauwerken eine Inschrift mit seinem Namen kaum geblieben sein kann, so ist es an sich höchst wahrscheinlich, dass wir das Bruchstück auf Vespasian zu beziehen haben. Es fällt aber die Anlage des über dem Amphitheater gelegenen Lagers nach dessen Bauinschriften, von denen nach und nach Stücke von drei Exemplaren gefunden sind (s. diese Zeitschrift V S. 209; XI S. 8 n. 7 = C. I. L. III S. 11194—11196), gerade in die Zeit, da Vespasian *imperator decimum* war, ins J. 73. Die Bauinschriften hatten nämlich folgenden Wortlaut (ich setze die in keinem Exemplare erhaltenen Buchstaben innerhalb eckiger Klammern):

*imp(eratore) Ve[spasiano] Caes(are) Aug(usto) [p(ontifice) m(axi-
mo), imp(eratore) X, p(atre) p(atriciae), co(n)]s(ule) IV, desig(nato) V;
T(ito) imp(eratore) Caes(are) A[u]g(usti) f(ilio) imp(eratore) IV, co(n)-
s(ule) II, desig(nato) III; Domitiano Caes(are) Aug(usti) f(ilio) co(n)-
[s(ule) II]; C. Calpet[ano] Rantio Quir[finale] Valer[io Fest]o leg(ato)
Aug(usti) pr(o) [pr(aetore)]; Q. E[g]n[at]io C[ato] leg(ato) leg(ionis) XV
Apol(linaris)]; leg(io) X[V Apol(linaris)].*

Dieses Zusammentreffen kann kein Zufall sein, sondern macht die Beziehung des Bruchstückes auf Vespasian zweifellos. Nun wäre zunächst auch denkbar, dass es zu einem vierten Exemplar der Bauinschriften des Lagers gehörte und von dorthier die nicht sehr beträchtliche Strecke weit verschleppt wäre. Aber dagegen spricht entschieden die Fundstelle in der Nähe der hervorragendsten Sitze des Amphitheaters nach der Straße zu. Und ferner bestehen die drei Exemplare vom Lager aus anderem Material und haben weit geringere Dimensionen

und weit kleinere Buchstaben. Man wird also bei der durch die Fundstelle gegebenen und durch die Dimensionen, welche Zugehörigkeit zu einer nicht geringfügigen Baulichkeit fordern, bestätigten Annahme zu bleiben haben, dass die Inschrift sich auf den Bau bezog, neben dem das Stück gefunden wurde. Damit ergibt sich, dass auch das Amphitheater im Jahre 73 n. Chr. und gleichzeitig mit dem Lager angelegt worden ist und dass also dem Kaiser Vespasian, dem Rom das Colosseum verdankt, es besonders dringlich erschienen ist, seinen an der Reichsgrenze stehenden Legionaren die gleichen Lustbarkeiten zu verschaffen. Natürlich ist nicht ausgeschlossen, dass mehr oder weniger von dem, was die Grabungen zum Vorschein gebracht haben, von einer späteren Wiederherstellung oder Umgestaltung herrührt.

Welche Stelle die Inschrift im Bau hatte, habe ich nicht ermitteln können. Auch ist es zwar möglich, aber keineswegs sicher, dass ihr Wortlaut dem der Inschriften vom Lager wesentlich gleich war. Die Zeilentheilung ist sicher ganz verschieden, da die erste Zeile bei den Lagerinschriften nur die Worte *imp. Vespasiano* enthielt, hier aber mindestens *imp. Vespasiano Caes. Aug. p. m. imp. X*, möglicherweise noch weit mehr.


Bei denselben Arbeiten wurden weiter östlich in den Anbauten, die an der östlichen (Deutsch-Altenburger) Seite des Amphitheaters, an der mit der Süd (Straßen)-Seite gebildeten Ecke aufgedeckt sind, zwei kleine Altärchen aus Sandstein gefunden, die ich beide im Jahre 1890 noch an der Fundstelle sah und die sich jetzt im Vereinsmuseum in Deutsch-Altenburg befinden. Das eine war in zwei Stücke gebrochen, die, wie mir Herr Thrul mittheilte, im Inneren des nördlicheren Raumes neben einander an der Ostwand lagen. Das andere lag innerhalb des anstoßenden (südlicheren) Raumes. Es ist oben vollständig, aber unten und auf beiden Seiten gebrochen, doch so, dass rechts neben der Vorderfläche der Beginn der Seitenfläche großentheils erhalten ist. Auf der oberen Fläche ist eine viereckige Vertiefung; der 0.1 m hohe Aufsatz ist nur durch parallele Linien gegliedert. Das Altärchen ist 0.1 m dick, jetzt 0.28 hoch und (an Zeile 2) 0.12 breit. Gelesen habe ich von der zwischen vorgerissenen Linien stehenden Inschrift:

| L V A N O
| O M E S T I C
| + V I A V . S
| V I F . E . L

Nach Zeile 1 und 2 [*Si*]lvano [*d*]omestic[o] scheint zu Ende von Z. 3 die Lesung *v(otum) s(olvit)* zweifellos. Das Weitere ist unsicher.

Zu Anfang von Z. 3 scheint † zu stehen und der zweite Buchstabe darauf ist vielleicht ein L, so dass ein Name wie *[V]itula* glaublich ist. In Z. 4 sind die Reste in der ersten Hälfte wenig sicher; doch scheinen sie die Ergänzung zu VMF·E·L und damit die Lesung *[c]um f(iliis) et l(ibertis)* zu gestatten.

Das andere Altärchen, das ich gleichfalls im Juni 1890 an der Fundstelle sah, war, wie gesagt, in zwei Stücke gebrochen, so dass von Z. 1 der Inschrift namentlich der untere Theil, von Z. 2 der obere Theil fehlt oder beschädigt ist. Sonst ist dasselbe gut erhalten; die Höhe des großen unteren Stückes ist 0·31 m, Dicke und Breite (am unteren Ende der Schriftfläche gemessen) 0·15. Die Inschrift steht zwischen vorgerissenen Linien. Gelesen habe ich


 A A X I
 M V S
 5 V S

In Z. 1 scheint das M völlig sicher und möglicherweise stand weder vorher noch nachher ein weiterer Buchstabe. In Z. 2 ist LM sicher, der Rest vorher passt am meisten für C, der nachher scheint etwas geneigt. Doch ist wohl die Lesung *M. [C]l(audius) M(arci) [f(ilius)] Maximus v(otum) s(olvit)* möglich. Dass, wenn diese richtig ist, der Name mit demjenigen des nach einem schon früher bekannten Militärdiplom im J. 154 n. Chr. und nach einem neuerdings gefundenen (s. weiter unten) bereits 150 in Carnuntum residierenden Statthalters Claudius Maximus übereinstimmt, ist wohl Zufall.

Nach diesen Funden wird in den Anbauten an das Amphitheater an der südöstlichen Ecke sich ein Heiligthum des *Silvanus domesticus* oder wenigstens eine ihm geweihte Nische befunden haben. Ebenso befand sich wohl ein Heiligthum desselben Gottes an der Nord (Donau)-Seite in den etwa 20 Meter vom Amphitheater entfernt aufgedeckten Resten (Plan oben rechts). Dort wurde gefunden und wird jetzt gleichfalls im Vereinsmuseum aufbewahrt ein 0·55 hoher Altar aus Sandstein, dessen Würfel 0·24 hoch, 0·25 breit, 0·23 tief ist. Die Seitenflächen sind unverziert, die Vorderfläche trägt folgende Inschrift:

D S
 A V R ° E
 X V P E
 R A T V
 5 V S S L S M

Die Raumverhältnisse zeigen, dass die Inschrift ursprünglich aus Z. 2—5 bestand: *Aur(elius) Exuperatu(s) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)*. Später wurde Z. 1 nachgetragen und zwar wegen der Enge des Raums in kleineren Buchstaben [*S(ilvano)*] *d(omestico) s(acrum)*.

Sehr reich war auch in epigraphischer Hinsicht der Inhalt des 1891 aufgefundenen Heiligthums des Juppiter Dolichenus, über den Dell oben S. 176 ff. berichtet hat. Dort ist angegeben, dass die Fundstücke ihre ursprüngliche Stelle nicht in dem Raume hatten, in dem sie gefunden wurden, sondern in dem darüber befindlichen Geschoss, und dass sie mit dessen Boden herabgestürzt waren (s. namentlich S. 184). Aber die auch von Dell hervorgehobene regelmäßige Lage der Gegenstände lässt annehmen, dass die Stellen, an denen die einzelnen gefunden wurden, im Ganzen den ursprünglichen entsprachen, und bei der vortrefflichen Erhaltung, der Frische der Farben auf der Platte mit dem Bilde des Gottes (*E* auf S. 183, unten S. 214) machte diese Cultusstätte den Eindruck seltener Erhaltung. Leider konnte man nicht daran denken, die Räumlichkeit selbst zu erhalten, sondern musste die Gegenstände wegschaffen. Sie befinden sich jetzt Dank dem freundlichen Entgegenkommen des Grafen von Abensperg-Traun in dem Erdgeschoss des Schlosses Petronell.

Dass es eine Cultusstätte des Juppiter Dolichenus war, zeigten außer den plastischen Funden, die alle den Gott darstellten, der Statue (*H* S. 184), dem Relief (*E* S. 183) und dem Bruchstücke einer Bronze-statuetten (*K* S. 181) die gefundenen Inschriften. Dieselben befinden sich auf der eben erwähnten Reliefplatte, einer Basis, die eine Statue tragen konnte (*G* S. 184), drei Altären, die nichts weiter getragen haben (*B. C. D* S. 179. 180) und einer Marmorplatte, von der die beiden Endstücke erhalten sind (*A. A₁* S. 178. 179). Bei letzterer fehlt jetzt der Name des Gottes, die übrigen Inschriften sind ausdrückliche Weihungen an den *Iuppiter optimus maximus Dolichenus*, nur dass auf dem Altar *D* noch ein Zusatz zu seinem Namen steht. Die Zeit der Weihung lässt sich bei der Basis und dem eben erwähnten Altar einigermaßen bestimmen und zwar als mehr oder minder genau die gleiche, und es spricht nichts dagegen, erscheint vielmehr nach allem als höchst wahrscheinlich, dass auch die übrigen Weihungen ungefähr gleichzeitig sind. Ich gebe zunächst jene beiden Inschriften.

Auf dem Postament *G* (Abbildung oben S. 184) steht zwischen vorgerissenen Linien:

I < O < M <
 D O L I C H E N O
 P R O > S A L < I M P >
 C A E S > M < A U R < C O M M O
 A V G < G > S P V R I V S >
 S I L V A N V S < > L E G X G
 E T < V A L < D I G N A <
 V - S < L Y M <

*I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Dolicheno pro sal(ute) imp(eratoris) Caes(aris) M. Aur(eli) Commo(di) Aug(usti) G(aius) Spurius Silvanus (centurio) leg(ionis) X g(eminæ) et Val(eria) Digna v(otum) s(oluerunt) l(ibentes) m(erito).*¹⁾


Geweiht ist die Basis und das, was einst darauf stand, von einem Centurio der *legio decima gemina*. Diese hatte ihr Lager in Vindobona, aber da in Carnuntum der Statthalter der ganzen Provinz residierte, unter dessen Befehl auch die Wiener Legion stand, so hat die Anwesenheit eines Centurio dieser Legion in Carnuntum nichts Auffallendes.²⁾ — Valeria Digna, die mit Spurius Silvanus das Gelübde löste, wird seine Gattin gewesen sein. — Kaiser war Commodus schon zu Lebzeiten seines Vaters, des M. Aurelius Antoninus, geworden, doch ist eine Widmung für sein Wohlergehen allein erst glaublich, nachdem er durch den Tod seines Vaters im J. 180 Alleinherrscher geworden war; auch scheint er erst damals den Vornamen Marcus statt des früher geführten Lucius angenommen zu haben (s. Eckhel d. n. VII p. 134. 135). Danach fällt die Widmung zwischen 180 und 191; denn im Jahre 192, seinem letzten Regierungsjahre, führte Commodus wieder den Vornamen Lucius. Indessen lässt sich vielleicht die Zeit mit einiger Wahrscheinlichkeit genauer bestimmen, indem man die wesentlich gleichartige Weihung von Ara D zu Hilfe nimmt.

Ara D (vgl. die Abbildung S. 180 und die Beschreibung S. 181) aus Sandstein, hoch 0·90, breit 0·45, dick 0·38, mit Krug auf der linken, Opferschale auf der rechten Seitenfläche, ist, abgesehen von geringen Verletzungen, am Bekrönungsgesimse rechts, am Ende von Z. 3 und 4 und am Fuß, im Ganzen gut erhalten. Doch ist die Lesung nicht überall sicher, da einzelne Buchstaben verwittert sind und die Schrift namentlich in den drei letzten Zeilen, wo sie kleiner ist, auch mit wenig Sorgfalt eingegraben ist. Zeile 1 steht zwischen den Akroterien des Aufsatzes, Z. 2—9 auf dem Würfel, 10 auf der Hohlkehle

¹⁾ Jetzt bereits gedruckt C. I. L. III S. 11184.

²⁾ Verwendung einzelner Abtheilungen derselben hier bezeugen mancherlei Fundstücke, so außer den zahlreichen Ziegeln die neuerdings gefundenen Steine mit *l(egio) X*, sieh unten S. 219.

des Fußgesimses, 11 auf der Fußplatte. Gelesen habe ich, aber nicht immer sicher, Folgendes:³⁾

I · O · 

DOL · ET · REL
PRO · SÆ · AVG
G · IVL · DION
5 CVS · ET · M · FO
NIVS · PRIMV
C V R · ET · Q · GA
V I V · ZOSIMVS
C R I B · DL · EXVOT

10 : / COMM · LO · RELIO
/// SAC · ACO · ETCRISPO

Also etwa *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Dol(icheno) et rel(igioni) pro sa[l(ute)] Aug(usti) G(aius) Iul(ius) Dionicus et M. Polnius Primus] cur(atores) et Q. Gavius Zosimus [s]crib(a) d(onum) [d(ederunt)] ex vot(o) [imp(eratore)]? Commodo [Au]relio (?) co(n)[s(ule), sub] sac(er-dotibus) [B]asso et Crispo.*

Zu Ende von Z. 2 ist REL zweifellos. Ich möchte glauben, dass dies *rel(igioni)* zu lesen ist, entsprechend der Widmung eines Reliefs der Göttermutter durch einen *adparator*, also gleichfalls einen Tempelbeamten (C. I. L. XII 405, vgl. die add. p. 812), die nach der Inschrift außer der Gottheit deren *religio* gilt. Dass in unserer Inschrift das Wort *eius*, das man erwartet, fehlt, ist vielleicht nicht sehr auffällig, weil für Beamte eines Heiligthums der Gottesdienst (*religio*) selbstverständlich derjenige ist, dem dies Heiligthum dient. Im Führer von Kubitschek und Frankfurter S. 85 ist vorgeschlagen, einen Fehler für HEL = *Heliopolitano* anzunehmen; aber damit würde ein neuer Anstoß geschaffen. Der Gott unseres Heiligthums ist der dolichenische *Iuppiter optimus maximus*, und es wäre in hier befindlichen Widmungen an ihn, zumal wenn sie von Cultusbeamten ausgehen, eine Identifizierung mit einem anderswo verehrten Gotte überhaupt befremdend. Dafür aber dass er mit dem Iuppiter von Heliopolis, der sehr verschieden vorgestellt wurde (vgl. Gurlitt in dieser Zeitschrift XIV S. 120 ff.), identifiziert worden ist, finde ich nur einen sicheren Beleg C. I. L. III 3462, und dort fehlt das *et* und der Gott heißt *Iuppiter optimus maximus Dulcenus Heliopolitanus*. — In Z. 3 scheint SÆ, also SAE aus Versehen eingehauen für SΛ = *sal(ute)*. — Am

³⁾ In dem eben ausgegebenen Supplementheft zu C. I. L. III steht sie unter n. 11131 mit etwas abweichender Lesung.

Schluss von Z. 4 scheint Nⁱ, also Ligatur von N und I ziemlich sicher. — Z. 6 Schluss stand nach V vielleicht ein kleines s, wie zu Ende von Z. 8. — Am Schluss von Z. 7 ist GA zu sehen und an oder nach dem A trotz der leidlichen Erhaltung der Fläche kein weiterer Buchstabenrest; es ist daher wohl *Gavius*, nicht *Calvius* zu verstehen. Das S ist unförmlich. — Z. 9 zu Anfang sind die Reste von S nicht zu erkennen. — Weiter sieht man etwa DE., vielleicht ist es möglich, den zweiten Buchstaben für ein D zu halten und zu lesen *d(onomum) d(ederunt)*. — Z. 10 enthielt wohl die Zeitbestimmung durch ein Consulat, worüber ich sofort sprechen werde, Z. 11 eine andere Zeitbestimmung durch die fungierenden Priester. Diese Zeile ist zu Anfang und am unteren Ende etwas zerstört; immerhin glaube ich CAO ACO·ETCRISPO mit ziemlicher Sicherheit gelesen zu haben. Vorher war Platz für *sub*.

In Z. 10 habe ich die oben gegebene Lesung

/COMM CLO·ARELIO^{cos}

erst nach längerer Bemühung gefunden. Völlig sicher ist davon nur COMM und der Schluss O^{cos}, aber CLO RELI doch wahrscheinlich, während allerdings die Ergänzung des sichtbaren A·R zu AR bei der anscheinend guten Erhaltung der Oberfläche nicht unbedenklich ist. Immerhin kann die Lesung MP COMMODO ARELIO^{cos} als den Resten entsprechend bezeichnet werden und ist der sachliche Anstoß derselben nicht zu schwer. Dass, wenn der Kaiser Consul ist, bei der Datierung der andere Consul ausgelassen wird, findet sich öfter. Kaiser Commodus ist 7mal Consul gewesen, in den Jahren 177 und 179 und, nachdem er im Jahre 180 Alleinherrscher geworden war, wieder 181. 183. 186. 190. 192. Das Weglassen der Iterationsziffer war selbstverständlich und nothwendig bei seinem ersten Consulat, aber dies und das zweite kann nicht gemeint sein, da damals zwei Augusti herrschten und die Formel in Z. 3 hätte lauten müssen *pro sal(ute) Augg.* = *Aug(ustorum)*, nicht *Aug.* = *Aug(usti)*. Aber das dritte Consulat des Commodus war sein erstes als Alleinherrscher, und es ist daher bei diesem das Weglassen der Iterationsziffer weniger anstößig. Ein gleiches gilt vielleicht für die Stellung *Commodo Aurelio*, für die ich keinen weiteren Beleg kenne. Bis dahin hatte geherrscht Marcus Aurelius Antoninus, es war gefolgt ein anderer Aurelius, der gleichfalls seitdem den Vornamen Marcus führte, mit dem Cognomen Commodus; es wäre also der den neuen Herrscher von dem früheren unterscheidende Namenstheil vorangestellt. Wenn demnach die Fassung von Z. 10 unter der Annahme begreiflich wird, dass das Jahr 181 bezeichnet werden soll, so wird dieser Ansatz durch die Erwägung bestätigt, dass damals, zu Anfang

der Alleinherrschaft des Commodus, eine Fülle von Widmungen zu seinem Wohl, besonders unter den obwaltenden Verhältnissen, in Carnuntum kaum gefehlt haben kann. Als Kaiser Marcus Aurelius Antoninus im Jahre 180 starb, war er seit einigen Jahren in diesen Gegenden, und sein Sohn Commodus, der nun Alleinherrscher wurde, war bei ihm gewesen. Einige Zeit verweilte dieser noch hier, bis er mit den Markomannen und Quaden seinen Frieden machte, um im Triumph nach Rom zurückzukehren. Begreiflich, dass damals in der Hauptstadt der Provinz Widmungen für das Wohlergehen des Kaisers zahlreich waren. Zu diesen möchte ich also die vorliegende rechnen und die eben besprochene Basis *G*, die, wie gesagt, zwischen 180 und 191 fällt.


Die Weihenden auf unserer Ara sind Persönlichkeiten, die bei dem Heiligthum Functionäre waren, die beiden ersten *curatores*, der dritte ein *scriba*. Analogien zu beiden Stellungen bieten die aus dem Heiligthum des Juppiter Dolichenus auf dem Aventin in Rom stammenden Inschriften C. I. L. VI 406 ff., von denen n. 406 die Erwähnung eines *curator templi* enthält, während n. 407 datiert ist *sub scriba Fonteio Eutycho*.

Die übrigen Inschriften des Heiligthums enthalten nichts, was an sich eine genauere Zeitbestimmung ermöglichte. Aber der Eindruck, den die einzelnen machen, ist durchaus der Annahme günstig, dass sie wesentlich gleichzeitig sind. Man wird also nach dem Ausgeführten der Ansetzung der Einrichtung und Ausstattung des Heiligthums zu Anfang der Alleinherrschaft des Commodus in den Jahren 180. 181 ziemliche Wahrscheinlichkeit zusprechen dürfen.

Die von mir in dieser Zeitschrift XII S. 171 (jetzt auch C. III S. 11140) publicierte Inschrift, die, wie es scheint, eine Widmung an Juppiter Heliopolitanus und Venus Victrix zum Wohle des Commodus enthielt und die im Lager von Carnuntum gefunden wurde, kann sehr wohl derselben Zeit angehören, nur mangeln bei ihr bestimmte Anzeichen.

Ich gebe jetzt die übrigen inschriftlichen Denkmäler unseres Heiligthums. Das hervorragendste ist die Platte *E* (abgebildet S. 183, vgl. S. 182), hoch 1·55, breit unten 0·68, dick etwa 0·20—25, die in Hochrelief das Bild des auf dem Stiere stehenden Gottes zeigt, und deren vom Relief nicht eingenommene Fläche blau bemalt war und in sorgfältig eingehauenen roth bemalten Buchstaben folgende Inschrift⁴⁾ trug:

⁴⁾ Jetzt auch gedruckt C. I. L. III S. 11129.



*I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Dolic(h)eno Atilius Primus (centurio) leg(ionis) XIII g(eminae) ex evocato leg(ionis) X g(eminae) p(iae) f(i-
delis) ex viso, pro salute sua et suorum v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus)
m(erito), Sergia domo Marsis.*

In der Inschrift ist auffallend, dass die Angabe der Tribus des Weihenden und seiner Heimat am Schlusse nachgetragen ist, statt mit dem Namen verbunden zu werden. Die Ursache war wohl, dass man wünschte, den Namen neben dem Kopfe des Gottes zu haben und dort die Zusätze zum Namen keinen Platz fanden. Die Heimatsangabe besagt, dass Atilius Primus *Marsis*, aus den Marsern gebürtig war, das heißt aus der Stadt Marruvium oder deren Gebiet. Dieser politische Bezirk hatte die Eigenthümlichkeit, dass er regelmäßig mit dem Volksnamen bezeichnet wurde, s. die Zusammenstellung Mommsens C. I. L. IX S. 349. Für dessen Zugehörigkeit zur Tribus Sergia ist unser Denkmal ein neuer Beleg. Atilius Primus war, nachdem er voraussetzlich in Rom unter den Praetorianern gedient hatte (vgl. die Darlegung Mommsens über die *evocati* eph. epigr. V p. 144. 145), bei der in Wien garnisonierenden 10. Legion Gemina, die hier wie öfter die Ehrennamen *pia fidelis* führt, *evocatus* gewesen und hatte darauf die Stelle eines Centurio in der in Carnuntum stehenden Legion 14. Gemina erhalten. — Das Gelübde ist erfüllt *ex viso*, eine Form die mit *ex visu* wechselt, 'auf Grund eines Gesichts', das heißt, da der Gott

in einer Traumerscheinung ihn gemahnt hatte. Als Zweck wird angegeben das Wohl des Weihenden und seiner Angehörigen.

Oben S. 182 ist angegeben, dass die Platte ursprünglich auf der unbeschriebenen Basis *F* stand. Die Platte war wohl schon in der Werkstatt des Bildhauers mit der Inschrift versehen worden; das erklärt, dass die Basis leer blieb.

Es folgt Ara *B* (s. Abbildung und Beschreibung S. 179) aus grobkörnigem weißem Kalkstein oder Marmor, hoch 0·98, dick 0·345, breit 0·565, ohne Schmuck auf den Seiten, mit der Inschrift (sich C. I. L. III S. 11133):

I · O · M · D
C · S O L L I V S
O P T A T V S · E T
S O L L · S I R O · F I L
5 I V S S V - D E I
D · D
S V B · S A C · A N T O N I

*I(ovi) o(ptimo) m(aximo) D(olicheno) C. Sollius Optatus et Sol-
l(ius) Siro fil(ius) iussu dei d(onum) d(ederunt) sub sac(erdote) Antoni[o].*

Durch die neuerdings vorgenommene Restaurierung, der wir die Erhaltung des Denkmals danken, sind die Punkte in Z. 1 unsichtbar geworden. — Zum Schluss von Z. 9 war wohl für ein kleines O noch Platz.

Die Zeitbestimmung erfolgt hier durch den Namen eines Priesters, während auf der Ara *D* zwei Priester angegeben waren. Den Grund der Verschiedenheit weiß ich nicht.

Ferner Ara *C* (s. Abbildung S. 180, Beschreibung S. 181), hoch 0·90, breit 0·455, tief 0·435. Auf der linken Seite ist dargestellt ein auf einer Kugel stehender Adler nach rechts hin, der den Kopf umwendet und im Schnabel einen runden Gegenstand hält, der wohl als Kranz aufzufassen ist; auf der rechten ein Krug. Auf der Vorderfläche steht die Inschrift (vgl. C. III S. 11132):

I · O · M · D ·
C · S E C V N
D · V S
S A C E R
5 V · S · L · L · M

*I(ovi) o(ptimo) m(aximo) D(olicheno) C. Secundius Sacer(dos)
v(otum) s(olvit) l(aetus) l(ibens) m(erito).*

Der Adler, der in dem Schnabel einen Kranz hält, findet sich auch auf der von Seidl (Nachträgliches über den Dolichenus-Cult;

Wien 1854 Suppl. Taf. I) veröffentlichten Darstellung des Dolichenus auf einem Marmorrelief des Pester Museums. Aber er ist überhaupt bei Bildnissen Jupiters häufig.

Eigenthümlich sind schließlich die Bruchstücke A. A₁ abgebildet S. 178. 179 (C. III S. 11186), von dem linken und rechten Ende einer 0·03 m dicken und 0·315 m hohen einfachen Platte aus grobkörnigem Marmor, die hinten ziemlich rauh gelassen ist und die, als sie vollständig war, das ganze römische Alphabet enthielt in sauber ausgeführten Buchstaben, die in Z. 1 9 cm, in Z. 2 8·2 cm hoch sind. Das Stück links ist 0·30 m breit, das rechts 0·47 m. Wie diese Platte in die Cultusstätte des Jupiter Dolichenus kam, ergibt sich aus der auf dem rechten Stücke unten in kleiner Schrift erhaltenen Formel EX·VISV *ex visu*, die auch auf dem Relief E steht, und durch die die Platte als ein Weihgeschenk an einen Gott bezeichnet wird. Nach der Fundstelle war der Dolichenus dieser Gott, mag nun, was durchaus wahrscheinlich ist, vor dem verlorenen Namen des Dedicanten ein I·O·M·D gestanden haben oder diese Bezeichnung ausgelassen sein.

Der Fund steht, soweit ich sehe, vereinzelt da. Wir haben ja aus dem Alterthum ziemlich viel Alphabete inschriftlich erhalten, griechische und italische. Aber regelmäßig sind dies Kritzeleien, meist auf Ziegeln, wohl von Personen, die die Kenntniss des Alphabets sich vor kurzem angeeignet haben und der neuen Fertigkeit sich freuen. Dagegen Alphabete in einigermaßen monumentalen Buchstaben auf Marmortafeln sind selten, und dafür, dass eins als Weihgeschenk einer Gottheit dargebracht würde, kenne ich überhaupt kein zweites sicheres Beispiel. Indes weist mir Prof. Kubitschek das von Newton in Kalyrna im Tempel des Apollo gefundene und von ihm in der Inschriftenpublication des Britischen Museums I p. 100 n. CCCXXIII besprochene Bruchstück einer Marmortafel nach, die ein griechisches Alphabet in 5 Zeilen trug, und in der Newton ein Weihgeschenk vermuthet hat, vielleicht zutreffend. Allerdings erscheint ein derartiges Weihgeschenk verwunderlich und man fragt nach dessen Grund und Absicht. Die Inschrift unserer Platte würde, auch wenn sie vollständig wäre, nicht weiter helfen, da vor dem *ex visu* den Raumverhältnissen nach außer dem Namen der Gottheit und der Weihenden Persönlichkeit keine weitere Bestimmung gestanden haben wird. Man ist also aufs Rathen angewiesen.

Von der Erwägung ausgehend, dass ein Weihgeschenk als dem Gott wohlgefällig erscheinen konnte, wenn daraus der Grund der Dankbarkeit erkennbar war, habe ich an die Möglichkeit gedacht, dass das Alphabet die Thätigkeit oder Fertigkeit des Weihenden

bezeichnet habe, und zwar entweder die Beschäftigung eines *marmorarius*, eines Verfertigers von Inschriften, oder die Kenntniss der *litterae*, des Lesens und Schreibens, so dass als Weihender gedacht werden könnte ein *magister litterarius* oder ein Schüler. Ähnlich ist die Vermuthung von Newton, der die Platte aus Kalymna 'perhaps an offering of a teacher' nennt.

Bei einer solchen Annahme würde wohl die Weihung ihre Wunderlichkeit verlieren. Indes mehr wie eine Möglichkeit ist dies nicht, und vielleicht ist eine andere Möglichkeit glaublicher, dass das Alphabet den Ersatz für die eigentlich erforderlichen, aber dem Weihenden nicht sicher bekannten Worte geben sollte, da ja in denselben, den πάντα στοιχεία, die Elemente zu allen Worten enthalten sind. So ist vielleicht auch zu urtheilen über die mir gleichfalls von Kubitschek nachgewiesene, in einem stadtrömischen Columbarium gefundene Marmorplatte C. I. L. VI 6831, die nach ihrer schrägen Form sich etwa an einer Treppe befunden hat und auf deren beiden Seiten je viermal das lateinische Alphabet eingegraben ist; auf der einen Seite aber zum Schluss steht D·M·S, also *d(is) m(anibus) s(acrum)*.

Noch innerhalb desselben Baues oder Tempelbezirkes, aber in beträchtlicher Entfernung von der Cultusstätte, die die übrigen Weihgeschenke geliefert hat, bei dem Punkte *M* ist die auf S. 185 abgebildete (jetzt auch C. III S. 11136 abgedruckte), 0·465 breite, 0·45 hohe und etwa 0·08 dicke Platte aus Leithakalk zum Vorschein gekommen mit der Aufschrift:

I · O · M · D · L V G
A T T I L L V S
I V S S V · D E I
I N P E N D I · S V O
5 · F E C ·

I(ovi) o(ptimo) m(aximo) D(olicheno) Luca(nius) Attilus iussu dei inpendi(o) suo fec(it).

Als Form des Gentilnamens findet sich *Lucanus* und *Lucanius*; erstere ist wohl die correctere, scheint aber in späterer Zeit außer Gebrauch gekommen.

Bei den Grabungen am Heidenthor, ist, wie oben S. 171 angegeben, von Inschriften nur ein geringes Bruchstück gefunden worden, und dies hat bedauerlicher Weise anscheinend ein Besucher mitgenommen. Nach Dell's Aufzeichnungen (vgl. auch Fig. IX auf S. 172), bestand es aus Leithakalk und enthielt in Buchstaben, die in Z. 1 32 Millimeter, Z. 2 35—40 hoch waren:



Dies ist zu wenig, als dass eine Ergänzung mit einiger Wahrscheinlichkeit möglich wäre. Glücklicher Weise bedarf das wichtige und überraschende Ergebnis der Ausgrabungen, dass das bekannteste römische Denkmal unserer Gegenden und gewissermaßen das Wahrzeichen von Petronell ein Grabdenkmal sei, keiner epigraphischen Bestätigung mehr, sondern ist dadurch sicher, dass es sich auf einem Gräberfeld befand und in seiner Mitte auf dem ursprünglichen Boden eine für eine Statue geeignete runde Basis stand. Ein entsprechendes Denkmal ist unter anderen das in dem Graef'schen Artikel über Triumph- und Ehrenbögen bei Baumeister III S. 1888 n. 42 beschriebene mit dem Grundriss auf Tafel LXXX n. 15. Es ist dies gleichfalls ein nach 4 Seiten offener Bogen (*ianus*), und vor seiner Hauptfront dicht an dem Pfeiler stehen zwei große Statuenpostamente, von denen eines noch die Inschrift trägt (C. I. L. II 884):

BOLOSEA / · FIDIO
PELLI · F MACRI · F
M · FIDIVS · MACER
TESTAMENTO · F · C


also *Bolosea*[e] *Pelli f(iliae)*; *Fidio Macri f(ilio)* *M. Fidius Macer testamento f(aciendum) c(uravit)*.

M. Fidius Macer, der voraussetzlich die Errichtung dieses Grabdenkmals in seinem Testamente angeordnet, hatte in demselben auch bestimmt, dass am Denkmal die Statuen der Bolosea und des Fidius, die Hübner mit Wahrscheinlichkeit für seine Eltern hält, angebracht würden. Seine eigene Statue stand vielleicht, wie man nach dem neuen Ergebnis vermuthen möchte, in der Mitte. Wenn beim Heidenthor das kleine inschriftliche Bruchstück überhaupt zu der oder einer für das Denkmal bestimmten Inschrift gehörte, so könnten die Reste von Z. 2 etwa zu

filio et sibi monumentum fecit

ergänzt werden. Aber es ist auch leicht möglich, dass es von einem als Baumaterial wieder verwendeten älteren Inschriftstein herrührt. Weit wichtiger wäre wohl, könnte man die ursprüngliche Stelle der vom Heidenthor stammenden und als Schenkung des vor einigen Jahren verstorbenen Widter jetzt im Hofmuseum befindlichen Platte ermitteln, deren Inschrift C. I. L. III 4496a ungenau abgedruckt ist; berichtigt ist die Lesung im Suppl. p. 1771 n. 11097. Denn die Beschaffenheit der Platte (sie ist oben nur 0·11 dick, die Rückseite ist unregelmäßig

und rauh, beide Seiten zeigen keinen Bruch, sondern scharfen Schnitt, der unten erhaltene Rand springt weit vor und hat ein breites Ornament aus einer Tropfen- und einer Blattreihe) scheint zu beweisen, dass sie nicht ein zum Bau gebrachtes Stück einer Basis ist, sondern dass sie von Anfang an für eine Baulichkeit wie das Heidenthor bestimmt war. Auch passt die Form der Buchstaben etwa für die Mitte des 3. Jahrhunderts. Für jetzt begnüge ich mich, die Inschrift der Platte herzusetzen:



also, wie Mommsen erkannt hat, etwa *Iulius | V]ale(n)s e]t Fla-
vi|u]s Adauc[tus | m]agistri col[legii] ve]ste ra]noru(m) centonari oru(m)
i(m]pensis) s(uis) p(osuerunt).*

Von Inschriften, die in den Jahren 1890 und 1891 in oder bei Carnuntum außerhalb der Vereinsgrabungen gefunden worden sind, sind einige aus dem Steinbruch am sogenannten Quadenwall bemerkenswert, die Herr Karl Hollitzer, wie die früheren Funde von dort, nach dem Vereinsmuseum hat bringen lassen. Dieselben beweisen, dass auf dieser Höhe in römischer Zeit eine militärische Anlage bestanden hat. Es sind dies außer einer Sichel mit der deutlichen Marke E drei Steinblöcke *a. b. c.*, die im Ganzen nur roh behauen sind, aber am unteren Ende der Vorderfläche an einer geglätteten Stelle eine Bezeichnung tragen (vgl. C. III S. 11245).

Auf dem einen *a*, 0.68 hoch, 0.40 breit, 0.30 dick, steht 10 *cm* vom unteren Ende in 8 *cm* hohen Buchstaben

L X

Auf *b*, 0.45 hoch, 0.54 breit, 0.43 dick, an entsprechender Stelle, 9 *cm* vom unteren Ende in 9 *cm* hohen Buchstaben

L · X ·

Von dem dritten *c* haben wir nur das untere 0.20 hohe, 0.29 breite, 0.15 dicke Stück; darauf steht in 9 *cm* hohen Buchstaben, 11 *cm* vom unteren Ende

IXIII

Augenscheinlich tragen *a* und *b*, ebenso wie die anscheinend an gleicher Stelle gefundene Sichel, das Zeichen der in Wien stehenden 10ten Legion, *c* das der Legion von Carnuntum selbst, der 14ten.

Dass aber auch schon im ersten Jahrhundert, als zu Carnuntum noch nicht die 14te Legion, sondern die 15te Apollinaris stand, sich an dieser Stelle militärische Bauten befanden, hat ein vor wenig Tagen gemachter Fund gezeigt, den ich schon jetzt mittheilen will, indem an gleicher Stelle, nur etwas tiefer, ein Stein gefunden und auch ins Museum gebracht wurde, hoch 0·29, breit 0·38, dick jetzt rechts 0·11, links 0·16, der auf der Vorderseite die Form einer *tabula ansata* zeigt und innerhalb derselben die Inschrift

LE C X̄V A P O

> C A C O N I ·

U O L E N T E S

Augenscheinlich sind gleichartig die beiden mir bekannten Carnuntiner Steine gleicher Form, mit Inschrift gleichfalls innerhalb einer *tabula ansata*. Der eine hoch 0·34, breit 0·39 (Schriftfläche hoch 0·265, breit 0·275) C. I. L. III 4454, jetzt durch Widter's Schenkung zu Wien im Hofmuseum mit

> M · A L P I N I

A G R I P P A E

H A S · P O ·

(centuria) *M(arci) Alpini(i) Agrippae has(tati) po(sterioris)*

Der andere von Hirschfeld arch.-epigr. Mitth. I S. 5+0 (danach eph. epigr. IV p. 155 n. 531 = C. I. L. III S. 11216) publicierte ist vor kurzem durch Herrn Emil Hollitzer aus dem Palfy-Garten nach dem Vereinsmuseum gebracht worden. Er ist 0·43 breit, 0·33 hoch und 0·27 dick und trägt auf der 0·18 breiten und 0·22 hohen Mittelfläche die Inschrift

C O H V I I

> C O R N E L I

S V L L A E


coh(ortis) VII (centuria) Corneli Sullae.

Bei beiden ist die Fundstelle nicht genauer bekannt, bei dem zweiten aber glaublich, dass er in den Palfy-Garten von der darüber befindlichen Höhe, also aus der Nähe des neugefundenen gekommen ist.

Auf allen drei Steinen haben wir Bezeichnungen einzelner Centurien und zwar in der regelmäßigen Weise mittelst des Namens des Commandanten, bei der neugefundenen von der 15. apollinarischen Legion, bei den beiden letzteren von dieser oder der 14. gemina. Aber was bedeuteten diese Steine? Bei der Publication des zuletzt angeführten (eph. epigr. IV n. 531 = C. III S. 11216) hat Mommsen

vermuthet, es sei damit der für diese Centurie im Lager abgesteckte Raum, die *pedatura* bezeichnet worden. Eine gewaltige Menge von Inschriften, die größtentheils völlig entsprechen, zum Theil sich so unterscheiden, dass statt einer Centurie eine Cohorte oder eine Legion oder eine Vexillation einer solchen genannt wird, ist in Britannien gefunden worden, hauptsächlich längs des Hadrianswalls, aber auch an manchen andern Stellen, theils bei Lagern und Castellen, theils entfernt von solchen. Für diese britannischen Inschriften hat McCaul die der Mommsen'schen entsprechende Erklärung aufgestellt (s. Bruce lapidarium septentrionale p. 37), indes überwiegend gilt die Horsley'sche Erklärung, die auch durch mehrere Umstände, z. B. den zuweilen vorkommenden Zusatz *f(ecit)*, bestätigt wird, dass diese Steine die von den einzelnen Abtheilungen ausgeführten Arbeiten bezeichnen. Für die Carnuntiner Exemplare hilft vielleicht der neue Stein. Hier steht in der 3. Zeile deutlich *volentes*. Wäre hier, wie auf den beiden andern Steinen, das Cognomen des Centurio zu erkennen, so müsste man einen Fehler annehmen, E statt I. Auch ist, soweit ich sehe, *Volens* als Cognomen ungebräuchlich (ich kenne keinen sichern Beleg), andererseits wäre es wohl nicht sehr anstößig, dass der commandierende Centurio nur mit Vor- und Gentilnamen bezeichnet wäre. Ich möchte daher meinen, dass *volentes* nicht anzutasten sei. Dann kann der Sinn wohl nur sein, dass die durch die beiden ersten Zeilen bezeichneten, die Soldaten dieser Centurie etwas freiwillig gethan haben. Damit scheint die für die britannischen Steine überwiegend angenommene Erklärung⁵⁾ auch für die Carnuntiner gesichert.

Von den schon früher am Steinbruch gefundenen Bruchstücken, die ich Mittheilungen XII S. 173 n. 10. 11 publicirt habe (unten a. c), ist die schon damals vermuthete Zugehörigkeit zu derselben Inschrift sicher, es hat sich aber herausgestellt, dass noch ein drittes Stück dazu gehört (b) und alle drei so anzuordnen sind, wie unten angegeben ist. Die Buchstaben sind in Z. 1 17 cm hoch, in Z. 2 und ebenso in der drittletzten scheinen sie etwa 13 cm hoch gewesen zu sein, in der vorletzten waren sie etwa 12, in der letzten 13·5 hoch (vgl. C. III S. 11204).



⁵⁾ Neuerdings ist, wie ich eben sehe, für die entsprechenden rheinischen Steine dieselbe Erklärung vertheidigt von Ritterling Westd. Zeitschr. XII (1898) S. 114.

Wie der leere Raum zu Ende von *b* und *c* beweist, folgte keine weitere Zeile, ferner schließen *b* und *c* aneinander an und bildet TE den Schluss der vorletzten Zeile mit darauffolgendem leeren Raum. In *b* 3 ist nach GE die Oberfläche zerstört, so dass ein Buchstabe weggefallen ist. Es ist kein Zweifel, dass das M war und die Erwähnung der *leg(io) XIII gem(ina) Antoniniana* den Schluss bildete. Der Beiname der Legion beweist, dass die Inschrift unter Caracalla oder Elagabal fällt, unter denen die Truppenabtheilungen diesen Beinamen führten; es muss also in Z. 1 und 2 der Name eines dieser beiden Kaiser stehen. Das Ganze ist nach den Dimensionen und dem Material wohl eher eine Ban- als eine Ehreninschrift, aber auf welchen Bau sie sich bezog, ist nicht zu ermitteln, da höchstens die Reste in der drittletzten Zeile, die zu *...ia[nam]* ergänzt werden können, zu der Bezeichnung desselben gehören. Wie viele Zeilen zwischen Z. 1. 2 und der drittletzten fehlen, ist unsicher. Zu Anfang könnte gestanden haben:


imp. Caesar divi Severi Pii] fil.

M. Aurelius Antoninus Pius Felix] Aug.

zum Schluss *curam agen]te*

.....*leg(ato) leg(ionis) XIII] ge[m(inae)] Antoninia(n)a(e).*

Schließlich wurde im Herbst 1890 aus dem Steinbruche nach dem Museum gebracht die untere Hälfte einer Inschriftplatte von 1·10 m Breite und 0·335 m Dicke, die auf der Rückseite und beiden Nebenseiten mäßig geglättet ist und auf der Vorderseite links und rechts von der Inschrift ein Ornament zeigt.


 L·E·I·L·A·R·V·
 N·E·P·L·L·A·R·T·D·I·V·S·V·V·I·L
 A·N·V·S·D·V·P·L·E·G·S·S·F·R·A·E
 N·E·P·O·T·B·V·S·E·X·V·Q·L·T·A·M·E·N
 5 F C

Zu Anfang von Z. 1 scheint der zweite Rest nur zu E oder L gehören zu können. — Z. 3 zum Schluss scheint FRAE sicher, nach A kann ein Punkt erloschen sein. Schwierigkeit macht das *ex vol(un-tate) tamen* in Z. 4. Ich möchte die Vermuthung von Hirschfeld, der die Inschrift III S. 11226 publiciert hat, für richtig halten, dass vor TAMEN die Silbe TES ausgefallen ist. Der Steinmetz ist wohl bei der Wiedergabe seiner Vorlage vom ersten T zum zweiten übergesprungen. Zu lesen wäre dann etwa:


[L.? Lartidius mil.? leg. XIII gem. testamento fieri iussit sibi et Lartidio fil(io) e[st] Lar(tidio) V..... nep(oti). — L. Lar-

tidius Vult[il]ianus dup(larius) leg(ionis) s(upra) s(criptae) fra(tri) et nepotibus ex vol(untate) [tes]tamen(ti) f(aciendum) c(uravit).

Der in der jetzigen Zeile 1 genannte *Lar(tidius) V.....* wäre demnach ein Neffe sowohl des Verstorbenen, der die Errichtung des Grabmals angeordnet hat, als des Bruders desselben, der sie besorgt hat, also ein Sohn eines dritten Bruders.


Diesen epigraphischen Denkmälern aus Carnuntum, die als Eigenthum Karl Hollitzers die Sammlungen im Vereinsmuseum bereichert

Tafel 1; Außenseite.



haben, wird es gestattet sein, ein anderes epigraphisches Denkmal anzuschließen, das gleichfalls Herrn Hollitzer gehört und einen besonderen Schmuck des Museums bilden wird, wenn es auch nicht in Carnuntum oder dessen näherer Umgebung gefunden ist. Denn auch sachlich gehört es zu den Denkmälern von Carnuntum, da auf demselben Truppentheile und einzelne Personen aufgezählt sind, die unter dem Commando des hier residirenden Statthalters standen. Es ist ein sogenanntes Militärdiplom aus dem Jahre 149 n. Chr., das sich auf Auxilia der Provinz Pannonia superior bezieht, aber gefunden ist in Brigetio, dem dritten Legionslager dieser Provinz. Von dort hat es Herr Hollitzer erworben und freundlich der Publication in diesem Ausgrabungsberichte zugestimmt.⁶⁾ Ich gebe zunächst von Tafel I die Abbildung beider Seiten nach dem Original in natürlicher GröÙe, dann Copien und Umschriften der Außen- und Innenseiten beider Tafeln.

Tafel 1; Innenseite.



⁶⁾ Mittlerweile auch erschienen in C. I. L. III S. n. LXI.

Tafel 1; Außenseite.

I M P C A E S D I V I H A D R I A N I F D I V I T R A I A N I
 P A R T H I C N E P D I V I N E R V A E P R O N E P T A E L I
 V S H A D R I A N V S A N T O N I N V S A V G P I V S P O N T
 M A X T R I B . P O T X I I I M P I I C O S I I I I P P
 E Q V I T I B E T P E D I T Q V I M I L I T I N A L I S I V E T
 C O H V I I Q V A E A P P E L I T H R V I C T R E T I C A N N A N E
 F A T C R E T I H I S P A R V A C O R E T I I I A V G T H R A C E T
 I A E L I A S A G E T I V L P I A P A N N O N E T I T H R A C
 C R E T I I A L P I N O R E T I V V O L V N T C R E T V C A L
 L A E C O R L V C E N S E T A I I X V O L V N T C R E T S V N T
 I N P A N N O N S V P E R S V B P O N T I O L A E L I A N O
 Q V I N Q E T V I G I N T S T I P E M E R D I V I S H O N

5

10

MISSQVORNOMINSVBSCRSVNTCIVIT
 ROMANQVIEORNONRARDREDITETCONVB
 CVMVXORQVASTVNCHAPVISSCAIESICIVIT
 ISDATAVTCVMISQVASCTE DVVISCTA
 TAXATSINGVLISININCA
 QPASSIENOLICINOCIVLCAITCO
 COHVALLAELVCENSAPRAEST
 TFLAVIVS MODESTSRCMA
 EXPEDITE

15

20

DASMENOFESTIF
 DESCRIPTETRECOGNITEXTAPVLAFRA
 QVAEFIAXAESTROMAEINMVROPOST
 TEMPLDIVIAVGADMINERVAM

25

*Imp(erator) Caes(ar), divi Hadriani f(ilius), divi Traiani
 Parthic(i) nep(os), divi Nervae pronep(os), T. Aeli-
 us Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius, pont(ifex)
 max(imus), trib(unicia) pot(estate) XII, imp(erator) II, co(n)s(ul) III,
 p(ater) p(atriciae),*

5 *equitib(us) et pedit(ibus), qui milit(averunt) in alis IV et
 coh(ortibus) VII, quae appel(lantur)⁽¹⁾ I Thr(acum) victr(ix) et⁽²⁾ I
 Cannane-*

*fat(ium) c(ivium) R(omanorum) et⁽³⁾ I Hisp(anorum) Arvacor(um)
 et⁽⁴⁾ III Aug(usta) Thrac(um), et*

⁽¹⁾ *I Aelia (miliaria) sag(ittariorum) et⁽²⁾ I Ulpia Pannon(iorum) et
⁽³⁾ I Thrac(um)*

*c(ivium) R(omanorum) et⁽⁴⁾ II Alpinor(um) et⁽⁵⁾ IV volunt(ariorum)
 c(ivium) R(omanorum) et⁽⁶⁾ V Cal-*

10 *laecor(um) Lucens(ium) et⁽ⁿ⁾ XIIIX volunt(ariorum) c(ivium) R(oma-
norum) et sunt*

*in Pannon(ia) super(iore) sub Pontio Laeliano,
quinq(ue) et vigint(i) stip(endii)s emer(itis), dimis(sis) hon(esta)*

*miss(ione), quor(um) nomin(a) subscr(ipta) sunt, civit(atem)
Roman(am), qui eor(um) non haber(ent), dedit et conub(ium)*

15 *cum uxor(ibus), quas tunc habuiss(ent), cum es[t] civit(as)
is data, aut cum is, quas [p]oste[a] du[x]iss(ent), [dum]-
taxat singulis. a(n)te d(iem) III no[n(as)] ...*

Q. Passieno Licino C. Iulio [Av]i[t]o (?) co(n)[s(ulibus)].

Coh(ortis) V Callaec(or)um Lucens(ium), [cui] praest

20 *T. Flavius Modest[us] Roma,
ex pedite*

Dasmeno Festi f(ilio) [A]za[l]o.

Descript(um) et recognit(um) ex tabul(a) aerea,

quae fixa est Romae in muro post

25 *templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam.*


Tafel 1; Innenseite.

I MPCAESDIVIHADRIANIFDIVITRAIANI
PARTH Ñ DIVINERVAEPRO Ñ TAE LIVS
HADRIANVSANTONINVS AVGP IVSPM
TR POT XII IMP ○ II COS IIII P P
5 EQETPEDQMINALIVETCOH VII ET SVNT
INPANN SV PERSVBPONTIO LAELIANO X V
STEM DIM HON MIS QVORN OM SVBSCR
SVNT CIVROMQVIEOR NON HAB DED
ETCONCVMVX ○ QVASTVNC HABCVM
10 ESTCIVISDATAVTCVMIS QVASPOST
DVX DTSING ○

*Imp(erator) Caes(ar), divi Hadriani f(ilius), divi Traiani
Parth(ici) n(epos), divi Nervae pron(epds), T. Aelius
Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius, p(ontifex) m(aximus),
tr(ibunicia) pot(estate) XII, imp(erator) II, co(n)sul IIII, p(ater) p(atriciae),*

- 5 *eq(uitibus) et ped(itibus), q(ui) m(ilitaverunt) in al(is) IV et co-*
h(ortibus) VII et sunt
in Pann(onia) super(iore) sub Pontio Laeliano, XXV
st(ipendiis) em(eritis), dim(issis) hon(esta) mis(sione), quor(um) no-
m(ina) subscr(ipta)
sunt, civ(itatem) Rom(anam), qui eor(um) non hab(erent), ded(it)
et con(ubium) cum ux(oribus), quas tunc hab(uissent), cum
 10 *est civ(itas) is dat(a), aut cum is, quas post(ea)*
dux(issent), d(um)t(axat) sing(ulis).

Tafel 2; Innenseite.



Coh(ortis) V Ca[l]laec(orum) L[uc]ens(ium), cui praest
T. Flavius Modes[t]u[s] Roma,
ex pedite
Dasmeno F[el]sti f(ilio) Azalo.

Tafel 2; Außenseite.

<i>M. Servili</i>	<i>Getae</i>
<i>L. Pulli</i>	<i>Chresimi</i>
<i>M. Sentili</i>	<i>Iasi</i>
<i>Ti. Iuli</i>	<i>Felicitis</i>
5 <i>C. Iuli</i>	<i>Silvani</i>
<i>L. Pulli</i>	<i>Velocis</i>
<i>P. Ocili</i>	<i>Prisci</i>

M SERVILI		GETAE
L PVLLI		CHRESIMI
M SENTILI	○	IASI
TI IVLI		FELICIS
C IVLI		SILVANI
L PVLLI	○	VELOC'S
P CILII		PRISCI ○

Das Jahr ergibt sich aus der Zahl XII der tribunicischen Gewalt (Tafel I, Innen- und Außenseite Z. 4) als 149. Von diesem Jahre waren uns nur die consules ordinarii bekannt; in den Militärdiplomen werden aber in dieser Zeit noch die Consuln genannt, die gerade im Amte sind, also regelmäßig die suffecti. Leider ist in Z. 17 die Angabe des Tages und Z. 18 die der Consuln sehr verwittert. In Z. 17 sieht man noch SINGVLIS, darauf undeutlich \ D III NON \, was vielleicht zu A D III NON zu ergänzen ist, aber vom Monatsnamen ist nur ein \ erhalten. — In Z. 18 scheint der erste Consulnamen *Q. Passienus Licinus* sicher. Ob derselbe weiter bekannt ist, weiß ich nicht. Nachher glaube ich zu sehen CIVLIS \ IICCO, das vielleicht zu C IVLIO AVITO COS zu ergänzen ist. Sollte die Lesung richtig sein, so kann die Frage aufgeworfen werden, ob diese Persönlichkeit identisch ist mit der auf dem stadtrömischen Wasserleitungsrohr erwähnten (bull. com. 1880 S. 22 n. 179) mit der Aufschrift *C. Iuli Aviti . . . evius Syntrophus fec(it)*, die der Herausgeber mit dem Großvater von Elagabal und Severus Alexander identificiren wollte, der nach Dio *Iulius Avitus* hieß. — Pontius Laelianus, den dies Diplom als Statthalter von Pannonia superior im Jahre 149 nennt, erscheint in dieser Stellung schon im Diplom vom 9. October 148, das ich gleich erwähnen werde. Mir scheint es sicher, dass er der Vater des Consuls vom Jahre 163 und Feldherrn im Partherkrieg M. Pontius M. f. Pup. Laelianus Larcius Sabinus (C. VI 1497) ist, und dass die Ehreninschrift von Troesmis C. III 6182 *M. Pontio Laeliano [c.] v. patri Pont(i) Laeliani [l]eg(ati) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) [o]rdo Troesm(ensium)* ihm gilt als Vater dieses seines Sohnes, der damals, in

der späteren Zeit der Regierung M. Aurel's, Statthalter von Moesia inferior war. Sein, des Vaters, Consulat fällt, da Pannonia superior eine consularische Provinz war, vor das Jahr 148 und ist wohl zu identificiren mit dem Consulat, das in der Pariser Inschrift (Orelli 4719) in den Worten *IIII nonas Augustas Q. Mustio Prisco M. Pontio Laeliano cos.* genannt ist, und das nach eben dieser Inschrift einige Zeit nach dem Jahr 148 fällt. Die Besprechungen von Renier bull. dell' Inst. 1864 p. 197 und v. Domaszewski Rhein. Mus. 45 S. 206, der in der Inschrift C. III 6182 *leg(ato)* statt *leg(ati)* liest, weichen von diesen Aufstellungen in verschiedener Weise ab.


Dieses neue im Ganzen vorzüglich erhaltene Militärdiplom hat die Zahl der auf die Provinz Pannonia superior bezüglichen, deren Hauptstadt Carnuntum war, wiederum in erfreulicher Weise vermehrt. Die im Jahr 1873 im Corpus Inscriptionum Latinarum Band III S. 843 ff. herausgegebene, für die damalige Zeit vollständige Sammlung von Militärdiplomen enthielt nur zwei mit Truppenabtheilungen aus Pannonia superior n. XXXVI vom 16. Juni 138 (jetzt C. III S n. LI) und n. XXXIX vom 3. November 154 (jetzt C. III S n. LXV). Seitdem sind außer kleinen Bruchstücken⁷⁾ bekannt geworden das in Raab gefundene und im dortigen Museum aufbewahrte vom 2. Juli 133 (herausgegeben Arch. Értesitő 1886 S. 207, jetzt auch C. III S n. XLVII), ferner ein in Aszár bei Kis Bér im Comitatus Komorn gefundenes und zuerst von Hampel in den Abh. der Pester Akademie 1884 (jetzt C. III S n. LX) publiciertes vom 9. October 148. Das Hollitzer'sche ist aus dem folgenden Jahr und unterscheidet sich in dem Verzeichnis der aufgeführten Truppen nur dadurch, dass eine in dem Diplom vom Jahre 148 und zwar an erster Stelle angeführte Ala, die I Ulpia contariorum miliaria, in dem Hollitzer'schen vom Jahre 149 fehlt. Der Soldat, für den das Militärdiplom bestimmt war, ist bei beiden ein Azaler. Ein anscheinend äußerst merkwürdiger Zufall hat es nun gefügt, dass nachdem im Jahr 1884 ein Militärdiplom mit Truppentheilen aus Pannonia superior aus dem Jahr 148 und ein paar Jahre darauf ein derartiges aus dem Jahr 149 zum Vorschein gekommen war, vor kurzem eins aufgetaucht ist aus dem Jahr 150, das wenigstens einzelne Truppentheile aus derselben Provinz enthält.

Ich erhielt Kenntniss davon, als es in der bei Gelegenheit des Philologentages veranstalteten archäologischen Ausstellung aus Privatsammlungen im österreichischen Museum ausgestellt wurde. Es ist wie das Hollitzer'sche in Brigetio gefunden und von Herrn Franz Trau erworben. Derselbe hat gleichfalls freundlich der Publication in diesem Grabungsberichte zugestimmt.

⁷⁾ Sie finden sich jetzt C. III S. n. LIV. LIX. LXXX.

Vom ersten Täfelchen saß das Ende oben rechts auf dem entsprechenden Theile des zweiten Täfelchens fest; bei der Lösung ist etwas gebrochen und kleine Stücke des ersten sind noch auf dem zweiten. Außerdem sind einzelne Stellen, namentlich auf der Außenseite des ersten Täfelchens, mit so starker Patina überzogen, dass die Buchstaben darunter nicht zu sehen sind. Eine gründliche Reinigung, die wohl mehrere Buchstaben zum Vorschein bringen würde, habe ich nicht anrathen mögen. Ich gebe zunächst von der Außenseite des ersten Täfelchens eine nach dem Original gemachte Abbildung in natürlicher Größe, dann von allen Seiten Kopien und Umschriften.

Tafel 1; Außenseite.



Tafel 1; Außenseite.

Das Zeichen / bedeutet, dass voraussetzlich ein Buchstabe von der Patina verdeckt wird.

IMPCA~~VS~~AR·DIVI /// PI. // FDIVIT¹,
 PAI THICNEP·DIVI /// RVAE // NEPT¹
 PI // NVS·ANTONINVS·AVG P¹VS IAX
 /// POT·XIII IM II CO IV P /
 1 QVITIBQVIMILITAVE RVN // NALIS⁷ /// 5
 APPELL·I·HISPANOR·ARAVCO /// X
 THRAC·SAGIT·QVAESVN1 / N·ANN SVEX //
 RSVBCLAVDIOMAXIMO·TEMIFLA ///
 BRITANN·C·R·ET·I·THRAC·VETER·SAG //
 ET·AVG·ITVREOR·SAGIT·QVAESVNTINPA // 10
 INFERIOR·SVB·COMINIO·SECVND·QVIN //
 ETVICENIS·PLVRIB·STIP·EMERD / M /// H /
 NEST·MISS·PER·PORCIVM·VETVS /// VM
 PROC·CVM·ESSENT·INEXPEDITIONMAVRE
 TAN·CAESARENS·QVORNO·MINSVSCRIPT· 15

SVNTCIVITROMANQVIEORNONHAB·DEDIT
 ET·CONVB·CVM·VXORQVASTVNCH·RVISS
 CVM·EST·CIVIT·IS·DATA·AVT·CVM·IS·QVAS
 POST·DVX·DVM·TAXAT·SINGVL

K · AVG 20
 M CASSIO A POLLINARE
 M·PETRONIO MAMERTINO COS
 ALAE·I HISPAN ARAVACOR
 EX GREGALE
 VICTORI·LICCAE F AZALO 25
 DESCRIPTETRECOGNITEXTABVLA·AE
 REA·QVAE·FIXA·EST·ROMAE·IN·MVRO
 POSTEMPL·DIVI AVG AD
 MINERVAM

*Imp(erator) Caesar divi [Had]ri[ani] f(ilius), divi T[raiani]
 Parthi(c) nep(os), divi Nervae [pro]nep(os), T. [Aelius Ha]-
 [d]ri[a]nus Antoninus Aug(ustus) Pius, [pont(ific)] max(imus),
 [tri(bunicia)] pot(estate) XIII, imp(erator) II, co(n)s(ul) IV, p(ater)
 [p(atriciae)]*

5 *equitib(us), qui militaverun[t i]n alis V, [quae]
 appell(antur) I Hispanor(um) Arav[a]co[r(um)] et III Aug(usta)]
 Thrac(um) sagit(tariorum), quae sunt [i]n [P]ann(onia) su[p]e[r]io-
 r(e) sub Claudio Maximo, item I Fla[via]*

- Britann(ica miliaria) c(ivium) R(omanorum) et I Thrac(um) vete-*
r(ana) sag[fit(tariorum)]
 10 *et I Aug(usta) Itureor(um) sagit(tariorum), quae sunt in Pa[n(n)onia]*
inferior(e) sub Cominio Secundo, quin[is]
et vicens plurib(us) stip(endiis) emer(itis), d[i]m[iss(is)] h[o]-
nest(a) miss(ione) per Porcium Vetus[ti]um
proc(uratorem), cum essent in expedition(e) Maure-
 15 *tan(iae) Caesarens(is), quor(um) nomin(a) subscript(a)*

- sunt, civit(atem) Roman(am), qui eor(um) non hab(erent), dedit*
et conub(ium) cum uxor(ibus), quas tunc habuiss(ent),
cum est civit(as) is data, aut cum is, quas
post(ea) dux(issent), dumtaxat singul(is).
 20 *K(alendis) Aug(ustis)*
M. Cassio Apollinare
M. Petronio Mamertino co(n)s(ulibus).
Alae I Hispan(orum) Aravacor(um)
ex gregale
 25 *Victori Liccae f(ilio) Azalo.*
Descript(um) et recognit(um) ex tabula ae-
rea, quae fixa est Romae in muro
pos(t) templ(um) divi Aug(usti) ad
Minervam.

Tafel 1; Innenseite.

IMP CAES·DIVI HADRIANI F·DIVI TRAIAN PART
 NEP·DIVI NER PRON T AELIVS HADRIANVS
 ANTONI NVS AVGVSTVS PONTIFEX MAX TRI
 POT X III IMP O II COS IV P P
 EQVIT QVI MILIT IN ALI·V·QVAE·SVNT IN 5
 PANN·VTRASQ V PLVSTIEMEDIMHON
 MISPERPORCIVMVETVSTINVMQVOR
 C MSVBS CRSVNTCIVROMQVIEONON
 EDEDETCONCV MVXQVA VN HAB
 MESTCIVISDATAVTCVISQVPOSDVX 10
 VM TAX SINGV

- Imp(erator) Caes(ar), divi Hadriani f(ilius), divi Traian(i) Part(hici) nep(os), divi Ner(vae) pron(epos), T. Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius, pon(tifex) max(imus), tri(bunicia) pot(estate) XIII, imp(erator) II, co(n)s(ul) IV, p(ater) p(atriciae),*
 5 *equit(ibus), qui milit(averunt) in ali(s) V, quae sunt in Pann(onia) utra(s)q(ue), XXV plu(ribus) sti(pendiis) eme(ritis) di-*
m(issis) hon(esta)
mis(sione) per Porcium Vetustinum, quor(um)
[n]om(in)a subscr(ipta) sunt, civ(itatem) Rom(anam), qui eo(rum) non
[ha]b(erent), ded(it) et con(ubium) cum ux(oribus), qua(s) [t]un(c)
hab(uissent),
 10 *[cu]m est civ(itas) is dat(a), aut cu(m) is, qu(as) pos(tea) dux(issent),*
[d]umtax(at) singu(lis).

Tafel II; Innenseite.

K A V G

Λ POLLINARE ET MAMERTINO COS
 ' I A RAVA COR
 E X G R E G A L E

5 I C T O R I · L I C C A I · F A Z A L O

Der Anfang von Z. 3 und Z. 5, voraussetzlich Λ und V, ist von dem anhaftenden Stücke von Tafel I bedeckt.

K(alendis) Aug(ustis)

[A]pollinare et Mamertino co(n)s(ulibus).

[Al(ae)] I Aravacor(um)

ex gregale

5 *[V]ictori Liccai f(ilio) Azalo.*

Tafel II; Außenseite.

Λ SERVILI

L P V L L I

M S E N T I L I

T I I V L

C I V L I

Λ / V L L I
 / / I L I

G E T A E

C H R E S I M I

I A S I

F E L I C I S

S I L V A N I

V E L O C I S

P R I S C I

M. Servili
L. Pulli
M. Sentili
Ti. Iul[i]
C. Iuli
L. [P]ulli
[P. Oc]ili

Getae
Chresimi
Iasi
Felicit
Silvani
Velocis
Prisci

Dies Diplom wird durch die Zahl XIII der tribunicischen Gewalt auf das Jahr 150 bestimmt. Von den Consuln dieses Jahres kannte man nur die ordinarii; doch wird in einer anscheinend diesem Jahre angehörigen Ehreninschrift des L. Novius Crispinus Martialis Saturninus zu Lambaesis (C. I. L. VIII 2747) derselbe *co(n)s(ul) desig(natus) leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) provinciae Africae* genannt und hat also voraussetzlich in der zweiten Hälfte des Jahres 150 das Consulat erlangt. Unser Diplom lehrt nun das Paar der consules suffecti kennen, die den 1. August 150 im Amte waren, M. Cassius Apollinaris und M. Petronius Mamertinus. Letzterer könnte der Vater der beiden Brüder sein, des M. Petronius Sura Mamertinus, Consul ordinarius im Jahre 182, und M. Petronius Sura Septimianus, Consul ordinarius im Jahre 190, siehe Mommsen zu C. I. L. VI 27756.

Von der Regel, dass die Militärdiplome, die sich auf Auxilia beziehen, nur eine Provinz und deren Höchstcommandierenden⁸⁾ nennen, machte zum erstenmale eine Ausnahme das im Jahre 1879 nicht weit von Tirnowa in Bulgarien gefundene und nach einer russischen Publication von Mommsen eph. epigr. 4 p. 495 ff. (jetzt auch C. I. L. III S n. XIV) herausgegebene Militärdiplom vom 19. September 82, das außer den als germanisch angeführten Auxilia eine Ala und zwei Cohorten aufzählte, die in Moesien standen; es sind dies, wie auch Mommsen dargelegt hat, zeitweilig aus Germanien nach Moesien abcommandirte Abtheilungen. Eine stärkere und ernstliche Ausnahme bildet das neue Diplom, in welchem 3 Provinzen und deren Commandanten genannt werden. Es besagt nämlich, dass aus Pannonia superior, das damals unter dem Legaten Claudius Maximus stand, zwei Reiter-Alen, aus Pannonia inferior unter dem Legaten Cominius Secundus drei Reiter-Alen oder wenigstens Abtheilungen derselben nach Mauretania Caesarensis geschickt waren und dass diejenigen Soldaten dieser 5 Alen oder Vexillationen von Alen, die ihre Dienstjahre vollendet

⁸⁾ In dem auf Britannien bezüglichen Diplom vom Jahre 98 (ephem. epigr. IV S. 500, vgl. V S. 92 = C. III S n. XXIX) werden zwei genannt, da der Legat, der die Entlassung vorgenommen hatte, mittlerweile einen Nachfolger erhalten hatte.

hatten, ihren Abschied in Mauretanien durch den Procurator Porcius Vetustinus erhielten.

Die kriegेरischen Unruhen, die diese Sendung veranlasst hatten, sind uns aus der Literatur bekannt, erhalten aber wohl erst jetzt die genauere zeitliche Bestimmung. In den *Scriptores hist. Aug.* heit es darber im Leben des Antoninus Pius c. 5, 4 *'et (Pius) Mauros ad pacem postulandam coegit'* und bei Pausanias 8, 43, 3 *ὁ δὲ Ἀντωνίνος . . . πολέμου . . . ἄρξαντας Μαύρους Λιβύων τῶν αὐτονόμων τὴν μεγίστην μοῖραν . . . τούτους μὲν ἐξ ἀπάσης ἐλαύνων τῆς χώρας ἐς τὰ ἔσχατα ἠνάγκασεν ἀναφυγεῖν Λιβύης, ἐπὶ τε Ἄτλαντα τὸ ὄρος καὶ ἐς τοὺς πρὸς τῷ Ἄτλαντι ἀνθρώπους.* Die Inschriften des T. Varius Clemens (C. III 5211. 5212. 5214. 5215) hatten gelehrt, dass bei Gelegenheit dieses Krieges Auxilien aus Spanien nach Mauretania Tingitana geschickt waren. Durch unser Diplom erfahren wir, dass bei diesen Expeditionen Alen aus den beiden Pannonien oder Abtheilungen von ihnen betheiligt waren und nach Mauretania Caesarensis gekommen sind. Vielleicht sind zugleich auch Vexillationen der in diesen Provinzen stehenden Legionen gekommen und daher auf den gleichen Feldzug zu beziehen die in Mauretania Caesarensis gefundenen Grabschriften von Soldaten der Legion von Niederpannonien, der II adiutrix, und der oberpannonischen, der I adiutrix. Erstere sind in Cartenna gefunden, dem heutigen Tenes an der Kste C. I. L. VIII 9653. 9660 (eines Centurio und eines in dessen Centurie dienenden Gemeinen); letztere in Caesarea selbst C. I. L. VIII 9376 und eph. epigr. V p. 469 n. 1003 (zweier Gemeinen).

Porcius Vetustinus, den wir in unserem Diplom als Procurator von Mauretania Caesarensis die ausgesiente Mannschaft der Alen entlassen sehen, war in dieser Stellung schon bekannt, nmlich durch das in Lambaesis von dem Evocatus Nonius Datus zur Erinnerung an den von ihm in Saldae begonnenen und schlielich glcklich beendeten Tunnelbau errichtete Denkmal C. I. L. VIII 2728. Unter den Urkunden, die Nonius Datus hier aufgenommen hatte, befindet sich auch das Schreiben des Porcius Vetustinus an den oben erwhnten Novius Crispinus, der bereits 147 und 148 und auch noch im Jahre 150 an der Spitze der afrikanischen Legion stand, und der, wie wir durch das Schreiben erfahren, den Nonius Datus behufs der Tunnelarbeit an Porcius Vetustinus gesendet hatte. In diesem Briefe stehen die Worte *quamquam tempore urguer et Caesaream festinare, tamen Saldas excucurri.* Den vollen Namen des Procurators gibt der aus einer einzigen Abschrift bekannte Anfang seiner Ehreninschrift aus Tarraco C. I. L. II 4240 *Q. Porcio Q. fil. Quir. Vetustino Cantabr. Iuliobrig. praefec. chor. pilatorum. . . .*

Statthalter von Pannonia superior war nach unserm Diplom am 1. August 150 nicht mehr Pontius Laelianus, der es 148 und 149 gewesen war, sondern Claudius Maximus, den wir in dieser Stellung noch im Militärdiplom vom 3. November 154 finden. Statthalter von Pannonia inferior war Cominius Secundus.

E. BORMANN

Silber-Antoniniane der römischen Kaiserin Sulpicia Dryantilla.

Hierzu die Abbildungen auf Tafel IV.

Unter den mannigfachen Fundgegenständen, die bei den Ausgrabungen des Amphitheaters von Carnuntum zutage gebracht wurden, befand sich eine Silbermünze der in der geschichtlichen Überlieferung unbekannten Kaiserin Dryantilla. — Dieses Exemplar wird heute als sehr geschätzte Seltenheit im Museum des Vereins Carnuntum in Deutsch-Altenburg aufbewahrt und ist bereits von Landesgerichtsrath Schmidel bekannt gemacht worden.

Indem eine neue Abbildung desselben in diesem Bericht (Tafel IV Nr. 1) publiciert wird, dürfte es sich verlohnen, die Münzen dieser Kaiserin eingehender zu besprechen.

Die Umschriften des im Amphitheater gefundenen Stückes sind:

Avers. ^{INVS} SV...D...NTILLA AVG Kopf der Kaiserin mit Diadem von rechts auf Halbmond ruhend (...INVS ist der leserliche Rest einer Münzumschrift des Caracalla).

Revers. ...UNI REGINE Juno linkshin stehend, mit der vorgestreckten Rechten eine Schale haltend, in der Linken ein langes Scepter.

Variante Cohen Band VI², Seite 11.

Eckhel in der doctrina nummorum VII S. 463 f. und nach ihm Cohen a. a. O. haben bereits bemerkt, dass die Münzen des Kaisers Regalianus, welcher, als er Befehlshaber in Illyrien war, durch die Moesier (etwa 262) zum Kaiser gegen Gallienus ausgerufen wurde, den gleichen Charakter und die gleiche Überprägungsweise wie die Dryantillamünzen haben, und hieraus den Schluss gezogen, dass die Dryantilla die Gemahlin des Regalianus sei. Allerdings berichten uns die alten Geschichtsschreiber nichts hiervon, selbst Trebellius Pollio erwähnt ihrer in der Geschichte der dreißig Tyrannen nicht, während

er der Kaiserin Victorina in Gallien gedenkt und ganz besonders über die Zenobia in Syrien ausführliche Nachrichten hinterließ. Wir sind demnach darauf angewiesen, aus den vorhandenen Münzen unsere Schlüsse zu ziehen und zunächst die bekannten Münzen zur Beschreibung zu bringen.

Im Werke Cohen finden sich Band VI² Seite 11 drei Exemplare beschrieben, alle mit der Schätzung zu 350 Francs.

Nr. 1. Im k. k. Münz- und Antikencabinet in Wien (Tafel IV Nr. 2).

Avers. SVLP DRYANTILLA AVG Kopf der Kaiserin mit Diadem, von rechts auf Halbmond ruhend.

Revers. IVNONI REDINE Juno linkshin stehend, mit vorgestreckter Hand eine Schale haltend und in der Linken ein langes Scepter.

Ein zweites völlig entsprechendes Exemplar, ebenfalls im k. k. Münz- und Antikencabinet, auf Tafel IV Nr. 3.

Nr. 2. Französisches Cabinet.

Avers. PIETAS NTIL.... Überprägung eines Denars der Julia Domna.

Revers. IVLIA NIRELINE Überprägung, unter der ein Theil des Kopfes der Julia Domna noch sichtbar.

(Dieses Exemplar ist sicher identisch mit dem des Museums Hedervarii, Vind. 1814 pag. 209 Nr. 2835 Tab. Suppl. Nr. 10).

Nr. 3. Eckhel.

Avers.SA AVG YANTILLA Überprägung eines Denares der Julia Maesa.

Revers PVVNONI REDIN Überprägung des Reverses PVDICITIA.

Außerdem erwähnt Cohen zu Nr. 1 ein Stück aus der Sammlung M. Faber mit IVNONI REDINE, überprägt auf einen Denar des Severus Alexander, wovon DER PIVS noch zu lesen sei.

Betreff dieses Exemplares kann ich, da es einstmals mein Eigenthum war, Folgendes berichten.

Ehedem befand sich dasselbe in der Sammlung des Herrn Ferdinand Fabry in Raab, der es selbst aus dem Schmelztiegel eines Raaber Goldarbeiters gerettet hatte; es sind auch noch die Spuren des begonnenen Schmelzprocesses sichtbar. Später gelangte diese Münze in meinen Besitz und jetzt befindet sie sich in der hervorragenden Sammlung Sr. Durchlaucht des Herrn Prinzen Ernst zu Windischgraetz in Wien. — Mir war damals eine Dryantillamünze noch nicht vorgekommen, weshalb ich das Exemplar im Einverständnis mit Herrn Fabry an Cohen nach Paris sandte; auf diese Weise ist die Erwähnung in dessen Werk gekommen.

Eine zweite mir gehörende Dryantillamünze wurde bei Raab gefunden und ist beschrieben und abgebildet in den Wiener numismatischen Monatsheften II. Band, Jahrgang 1866, Tafel 4.

Avers. SVLP DRYANTILLA AVG Kopf der Kaiserin auf Halbmond.
Revers. IVNONI REDINE Juno linkshin stehend. — Bei diesem

Exemplar ist P P (*pater patriae*) der alten Prägung noch sichtbar.

Durch meinen Freund Dr. Alexander Missong gieng dieses Exemplar angeblich in eine französische Privatsammlung über.

Neben diesen bereits beschriebenen Exemplaren kenne ich noch folgende:

Sammlung Franz Trau in Wien, Tafel IV Nr. 4.

Avers. SVLP TONIN·YANTILLA AVG Kopf der Kaiserin auf Halbmond. (AN)TONIN sind die sichtbaren Reste einer Aversumschrift des Caracalla.

Revers. . . NO REDINA Juno linkshin stehend.

Diese Münze entstammt dem Nachlass des verstorbenen Münzenhändlers Hiesmannseder in Wien.

In der bereits verkauften Sammlung des verstorbenen Gutsbesitzers Milkovics in Koronczó im Raaber Comitat befand sich ebenfalls eine Dryantillamünze, welche von meinem Freunde Domherrn Franz Ebenhöch, als dieser noch Pfarrer in Koronczó war, Mitte der Sechziger Jahre gelegentlich einer Besuchsreise in Deutsch-Altenburg erworben wurde. Er suchte mich deshalb voller Freude in Wieselburg auf. — Wohin diese Münze kam, ist mir unbekannt geblieben.

Seitdem die Ausgrabungen auf dem Gebiete Carnuntums reger betrieben werden, sind in neuerer Zeit wieder Dryantillamünzen gefunden worden. Zwei Stücke befinden sich jetzt im Schloss Petronell, die eine im Besitz des Herrn Otto Reichsgraf von Abensperg-Traun, die andere von dessen Sohn Herrn Carl Reichsgraf von Abensperg-Traun. Beide bieten bemerkenswerte Stempelvarianten und Dank dem freundlichen Entgegenkommen der hochgeborenen Eigenthümer kommen diese Exemplare auf Tafel IV Nr. 5. 6 abgebildet vor.

Nr. 5. Avers. SVLP DRY . . . ILLA AVG Kopf der Kaiserin auf Halbmond.

Revers. IVNO OR . . DINA Juno linkshin stehend. — Hier erscheinen noch schwache Spuren der Umschrift
COMMODVS.

Nr. 6. Avers. SVLP DRYA PMTRILLA AVC Kopf der Kaiserin auf Halbmond. Durch Doppelschlag ist der Kaiserin Kopf zweimal sichtbar. PMTR gehört einer Reversumschrift von Severus Alexander an.

Revers. IMP NI REDINE AVG Juno linkshin stehend, darunter ist noch deutlich der Kopf des Severus Alexander sichtbar, wozu IMP . . . AVG gehört. Durch Doppelschlag ist die Juno wie im Avers zweimal sichtbar und hierdurch die Umschrift verschoben.

Ein drittes Exemplar hat kürzlich Herr Anton Freiherr von Ludwigstorff erworben; auch hier verdanken wir die Möglichkeit einer Abbildung dem freundlichen Entgegenkommen des hochgeborenen Eigentümers.

Tafel IV Nr. 7.

Avers. SVLP DRYAN . . . Kopf der Kaiserin auf Halbmond.

Revers. IVNONI REDINE Juno linkshin stehend. — Man liest noch IMP ANTON . . . von einem Denar des Caracalla.

Bei allen bisher gefundenen Dryantillamünzen findet sich in der Averslegende ein deutliches Y, nicht V in dem Namen Dryantilla, so dass die Namensform Dryantilla richtiger erscheint als Druantilla.

In den Reverslegenden finden wir statt der Worte IVNO REGINA gewöhnlich IVNONI REDINE, nur hat das im Carnuntummuseum aufbewahrte deutlich REGINE und zwei Exemplare (ein Traun'sches und das Trau'sche) REDINA.

Zusammengestellt ergaben sich folgende Reversvarianten:

IVNO R[E]DINA (Schloss Petronell).

[IV]NO REGINA (Franz Trau).

IVNONI REDINE (Schloss Petronell; Ludwigstorff; k. k.

Münz- und Antikencabinet; Paris; ehemals Fabry und Rohde).

IVNONI REGINE (Carnuntummuseum).

Damit ist nun der Beweis erbracht, dass mehr als ein Stempel zur Verwendung kam, also die Machtfülle wohl längere Zeit dauerte.

Weiter kommen wir durch eine Betrachtung der überprägten Münzen des Kaisers Regalianus. Dieselben bieten den Namen *Imp(erator) C(aesar) P(ublius) C(. . . ius) Regalianus Aug(ustus)*, während bei Trebellius Pollio an den 3 Stellen, wo er erwähnt wird, die Handschriften fast ausschließlich die Namensform *Regilianus* haben, bei Victor Caes. 33 und epit. 32 *Regallianus* oder *Regillianus*. Herr Franz Trau war so freundlich aus seiner an Seltenheiten so reichen Sammlung sein Regalianus-Exemplar zur Beschreibung und Abbildung zur Verfügung zu stellen, dessen Beschreibung hiermit folgt. Nachweislich ist dieses bei den Ausgrabungen in Brigetio (Ó Szöny bei Komorn) gefunden worden.

Tafel IV Nr. 8.

Avers. IMP C P . . . III COS IVS AVG Kopf des Regalianus rechtshin mit Strahlenkrone und Paludament.

Revers. LIBERALITA ERM Liberalitas linkshin stehend, in der vorgestreckten rechten Hand einen Beutel und in der Linken ein Scepter haltend. Überprägung eines Denars von Maximinus Thrax.

Die im Werke Cohen beschriebenen Exemplare mit einer Wertschätzung von 400 Francs sind:

Cohen 1 (unsere Tafel IV Nr. 9); k. k. Münz- und Antikencabinet Wien.

Avers. IMP C P C R E T O N I N Kopf des Regalianus, rechtshin mit Strahlenkrone und Paludament.

Revers. CONCORDIA (sic) AVGG Regalian und Kaiserin gegenüber stehend, dazwischen ein Altar.

Cohen 2 (Tafel IV Nr. 10); k. k. Münz- und Antikencabinet in Wien.

Avers. . . . C P C R E G A L I A N V T O R I Kopf wie vorher. (TORI ist das Ende des Reverses von MARTI PACATORI von Caracalla.)

Revers. . . VI CON . . IM . . ANTONINVS Jupiter linkshin stehend, in der rechten Hand Blitzstrahl, in der linken Scepter. Man sieht noch Spuren des Kopfes von Caracalla. Der neue unvollkommen ausgeprägte Stempel enthielt wohl IOVI CONSER.

Cohen 3 (Tafel IV Nr. 11); k. k. Münz- und Antikencabinet in Wien.

Avers. IMP C P C R E G A L I A N V S A V G Kopf wie vorher.

Revers. LIBERAL . . A S A V G G Liberal(it)as linkshin stehend, Beutel und Scepter haltend.

Cohen 4, Eckhel.

Avers. IMP C P C R E G A L I A Kopf wie vorher.

Revers. ORIENS A V G Sol stehend mit erhobener rechter Hand und Peitsche in der linken.

Cohen 5, französisches Cabinet.

Avers. R E G A L I A N . . Kopf wie vorher.

Revers. PROVIDENTIA A V G G Providentia linkshin stehend mit Füllhorn, links zu Füßen ein Modius mit Ähren.

Betrachten wir diese Münzen gleichzeitig mit jenen der Dryantilla, so wird die Gleichartigkeit derselben nicht nur durch die Überprägung auf einfache Denare früherer Kaiser, sondern auch durch den Stempelschnitt erkennbar, außerdem finden sich Fehler in den Umschriften, bei Regalianus ein verkehrtes \mathcal{C} im Worte CONCORDIA, bei Dryantilla das gleiche verkehrte \mathcal{C} auf dem Trau'schen Exemplar im Worte REGINA, sowie für REGINAE unrichtig REDINE, andererseits tritt auch die ungeübte Hand des Stempelschneiders hervor.

Ein anderer Beweis der Zusammengehörigkeit beider Münzen ergibt sich aus den Reverslegenden des Regalianus, welche mit AVGG enden (Cohen 1. 3. 5). Dies beweist eine Mitregentschaft, unter der aber hier wohl nur die der Gemahlin verstanden werden kann, wie dies beispielsweise auch bei Aurelianus mit seiner Gemahlin Severina vorkommt. Nach Trebellius Pollio war Regalianus dacischen Stammes und angeblich Verwandter des Königs Decebalus. Derselbe Historiker berichtet von ihm, dass er viele tapfere Thaten gegen die Sarmaten verrichtete, aber auf Anstiften der Roxolaner im Einverständnisse mit den Soldaten, und weil die Provincialen befürchteten, Gallienus möchte schwere Rache üben, ermordet wurde. Es verdient hervorgehoben zu werden, dass bisher fast alle Regalianus- und Dryantillamünzen nur auf dem Gebiete von Carnuntum bis Brigetio gefunden wurden, vielleicht spielten daher die von Pollio erwähnten Kämpfe mit den Sarmaten sich in Oberpannonien ab, dessen Hauptstadt Carnuntum war. Immerhin sind auch hier Regalianus- und Dryantillamünzen noch große Seltenheiten und dass sie in Massenfunden noch nicht vorgekommen sind, lässt vermuthen, dass Gallienus nach Ermordung des Regalianus diese überprägten Münzen widerrufen hat.

Nach Abschluss vorstehender Abhandlung wurde ich von meinem langjährigen Freunde, Herrn Oberstlieutenant Otto Voetter, darauf aufmerksam gemacht, dass in seiner an römischen Münzen des dritten und vierten Jahrhunderts so reichhaltigen und wissenschaftlich geordneten Sammlung sich auch Antoniniane aus der Regierungszeit des Kaisers Trajanus Decius (249—251) befinden, welche ganz wie die des Regalianus und der Dryantilla auf Denare früherer Kaiser überprägt sind.

Es sind dies ein Antoninian des Sohnes Herennius Etruscus und einer der Gemahlin Etruscilla. Ihre Publication in diesem Anhang wird willkommen sein.

Tafel IV Nr. 12. *Quintus Herennius Etruscus*.

P M TR TR MES DECIVS NOB C Kopf rechtshin mit Strahlenkrone und Paludamentum.

IMP C MAVR SEVALE S AVGG Mercur linkshin stehend, mit Mercurstab in der linken Hand und Beutel in der rechten. (Pietas Augg. = Augustorum.) Überprägung eines Denars von Severus Alexander.

Tafel IV Nr. 13. *Herennia Etruscilla*.

ANTONINV ETRVSCILLA AVG Kopf rechtshin auf Halbmond.

PIETAS REGINA Juno linkshin stehend, in der Linken ein langes Scepter und in der Rechten eine Schale haltend; links zu ihren Füßen ein Pfau.

Die hiermit meines Wissens zum erstenmal constatierte Überprägung von Denaren durch anerkannte Kaiser wird, denke ich, durch die nachfolgende ausführliche Darlegung des Verfalls des römischen Münzwesens ihre Erklärung finden.

Der Denar des Nero — die Basis der weiteren Ausmünzung — wurde derart ausgebracht, dass 96 Stück auf ein römisches Pfund giengen, was einem Gewicht von 3.41 Grammnen entspricht. Dies Gewicht blieb bis zur Einführung des Antoninian wohl unverändert, jedoch verschlechterte sich der Silbergehalt unaufhörlich unter den nachfolgenden Kaisern, bis endlich unter Caracalla derselbe bis auf die Hälfte des neronischen gesunken war. — Über diese Verschlechterung findet sich in Mommsens röm. Münzwesen, Seite 757, eine Reihenfolge von Analysen, die ich in meinem Buch über Aurelian (1882) S. 305 für die späteren Kaiser durch Analysen des k. k. Münzamts ergänzt habe. Danach wiederhole ich nachstehend die Liste.

Nero 0,943 — 0,910; Galba 0,921; Vespasianus 0,886 — 0,806; Domitianus 0,925 — 0,860; Nerva 0,917; Trajanus 0,928 — 0,838; Hadrianus 0,867 — 0,810; Antoninus Pius 0,924 — 0,730; M. Aurelius 0,797 — 0,681; Commodus 0,720 — 0,680; Septimius Severus 0,755 — 0,431; Caracalla und Elagabalus 0,500; Severus Alexander 0,300; Gordianus III 0,270.

Hieraus ergeben sich besonders zwei Perioden der Münzverschlechterung, unter Septimius Severus-Caracalla und unter Gordianus III.

Unter Caracalla finden wir den Denar bereits bis 0,500 Silbergehalt reduziert und gleichzeitig tritt die Prägung eines neuen Nominales — der Antoninian — auf, welche Bezeichnung in dem Namen des Caracalla „ANTONINVS“ ihren Ursprung hat. Diese neuen Nominales sind dadurch erkennbar, dass das Bild des Kaisers mit der Strahlenkrone versehen ist und das Bild der Kaiserin auf dem Halbmond ruht, welcher Typus bis zur Diocletianischen Reform beibehalten wurde. Das Normalgewicht wird von Mommsen auf $\frac{1}{66}$ — $\frac{1}{64}$ des röm. Pfundes = 5.12 gr. geschätzt; Analysen gaben einen Silbergehalt von 0,500.

Hieraus ergibt sich, dass der Silbergehalt des Denares dem des Antoninian ganz gleich war; nur inbezug auf das Gewicht erscheint es zweifelhaft, ob man mit Sicherheit den Antoninian für zwei Denare halten könne. Aber es dürfte bei der Antoninianeinführung eine weitere Reduction im Gewicht eingetreten sein, entsprechend der Reduction des Aureus, da von jetzt ab 50 Aurei aus dem römischen Pfund geprägt wurden, während bis dahin nach Neronischer Ausprägung 45 auf dasselbe giengen.

Einige Kaiser, beispielsweise Elagabalus in den Regierungsjahren 3—5, Maximinus Thrax und Severus Alexander haben den Antoninian nicht geprägt wohl in dem Bestreben den weiteren Verfall aufzuhalten, und es ist dafür, namentlich unter dem letzteren, viel Kupfer geprägt worden. Mit der massenhaften Ausprägung der Antoniniane während der Regierungszeit Gordianus III. hört die Ausprägung des Denares beinahe auf und der Antoninian ist nun die ausschließliche Verkehrsmünze. — Das Gewicht der Gordianischen Antoniniane ergibt eine weitere Reduction und ich fand bei 10 wohl erhaltenen Stücken meiner Sammlung einen Durchschnitt von 4.38 gr.; ausgeführte Analysen ergaben einen Feingehalt von 0,270.

In dieser für den Antoninian entscheidenden Epoche musste nun auch der einfache Denar in ein anderes Wertverhältnis zu demselben treten, wie folgende Darstellung zeigt.

Caracalla	1 Neronischer Denar = 2 red. Denare = 1 Antoninian		
	Gewicht 3.41 gr.,	3.41 gr.,	5.12 gr.
	Feingehalt 0,943,	0,500,	0,500.
Gordianus	Gewicht —	—	4.38 gr.
	Feingehalt —	—	0,270.

Während also der Denar in seinem alten Gepräge und Gewicht verschwindet, scheint Gordianus den Wert desselben auf den Antoninian übertragen zu haben, so dass thatsächlich nicht der Denar aufhörte, sondern der Antoninian. — Es war demnach die Reduction schon so weit gediehen, dass zwei gordianische Antoniniane dem Wert eines Antoninian = 2 Denare des Caracalla oder eines neronischen Denars entsprachen, und derselbe somit zur bloßen Creditmünze herabsank.

Nunmehr konnten auch die noch in den Staatscassen oder im Umlauf befindlichen Denare des Caracalla mit den von dessen Nachfolgern ausgebrachten Antoninianen verkehren, wie dies auch die vielen Fundschatze beweisen, in denen Antoninian und Denar gleichzeitig vorkommen.

Unter den weiteren Kaisern fand ich bei je 10 Stück Antoninianen folgende Durchschnittsgewichte.

Philippus I	(244—249)	10	St. mit	41.4	gr. = 4.14	gr.
„ II als Caesar	„	10	„ „	43.0	„ = 4.30	„
„ II Augustus.	„	10	„ „	40.8	„ = 4.08	„
Trajanus Decius . . .	(249—251)	10	„ „	39.0	„ = 3.90	„
Herennius Etruscus . .	„	10	„ „	39.0	„ = 3.90	„
Hostilianus	„	10	„ „	35.9	„ = 3.59	„
Treb. Gallus	(251—254)	10	„ „	36.2	„ = 3.62	„
Volusianus	„	10	„ „	37.4	„ = 3.74	„

Aemilianus	(254)	10 St. mit	36.0 gr. = 3.60 gr.
Valerianus	(254—260)	10 " "	32.0 " = 3.20 "
Gallienus Anfang . . .	(260—268)	10 " "	36.3 " = 3.63 "
" 4. Jahr . . .	"	10 " "	32.0 " = 3.20 "
Claudius Gothicus . .	(268—270)	—	= 3.35 "
" " . . .	"		Feingehalt 0,030—0,131.

Aus den vorstehenden Gewichtsangaben entnehmen wir, wie unaufhörlich das Gewicht des Antoninian geringer wurde. Seit der Regierung des Gallienus kann von einer Silbermünze überhaupt nicht mehr gesprochen werden; die Strahlenkrone bezeichnet allerdings noch den Antoninianus, doch ist dieser nunmehr fast wertlos geworden.

Die aus der Regierungszeit des Trajanus Decius (249—251) vorliegenden zwei Münzen bestätigen vortrefflich, wie infolge des Wertverhältnisses von Denar zum Antoninian eine Überprägung der Denare ohne Nachtheil für den Verkehr ausgeübt werden konnte. Es dürfte hier nochmals der Versuch gemacht worden sein, den weiteren Verfall aufzuhalten, da wir Kupferquinare von Trajanus Decius kennen, die wohl dem Denar des Caracalla oder $\frac{1}{2}$ neron. Denar entsprechen.

Weitere 10 Jahre hindurch dürfte dieses Verhältnis sich erhalten haben, denn wir fanden, dass Regalianus (etwa im Jahr 262) in gleicher Weise wie Trajanus Decius Denare zu Antoninianen überprägte. Demnach hat dieser nicht anerkannte Kaiser nicht, wie allgemein angenommen wird, etwas Neues gethan, sondern das fortgesetzt, was frühere Kaiser eingeführt hatten.

TH. ROHDE

BERICHTIGUNG

Auf S. 161 ist zu Anfang von Z. 8 statt 'Darunter' zu lesen 'Darüber' und in der vorletzten Zeile '4.60 m' statt '3.40 m'.

Antiken aus Durazzo (Dyrrhachium)

Nachstehende Abschriften und Beschreibungen antiker Inschriften und Reliefs sind von den Herren Professoren Forchheimer in Aachen und Ad. Exner in Wien auf einer im heurigen Frühjahr gemeinsam ausgeführten Reise nach Albanien und Macedonien gesammelt worden.

1. Die in Band III des Corpus I. L. unter n. 607 nach Heuzey's Abschrift und Abklatsch durch Mommsen publicirte reichhaltige Inschrift aus Dyrrhachium befindet sich jetzt in Durazzo am Eingang des Bürgermeistereigebäudes links auf dem Pflaster. Die neue Abschrift bestätigt nur die Richtigkeit des von Mommsen gegebenen Textes.

2. Ebendort ist rechts auf dem Pflaster eine 0·44 m breite oben gebrochene Platte mit Inschrift in einem vertieften Feld, unterhalb dessen ein zweites solches Feld der Länge nach in zwei Abtheilungen gegliedert ist. Gelesen ist:

L · C A L S I V
G R A T V S
C O N I V G I S V A E · F E C I T

aber das erste L in Z. 1 als zweifelhaft bezeichnet.

L(ucius) Ca[e]siu[s] Gratus coniugi suae fecit. Der Anfang der Inschrift, der den Namen der Verstorbenen enthielt, ist verloren.

3. Vor einem Hause in der Vorstadt von Durazzo rechts von der Straße nach Kavaja befand sich eine 0·45 hohe, 0·28 breite und 0·24 dicke Ara aus Marmor, die Prof. Exner erworben und nach Wien gebracht hat; sie wird in seiner Wohnung IX. Pelikangasse 16 aufbewahrt. Die Platte über dem Bekrönungsgesimse ist auf allen Seiten verziert; auf den Seitenflächen ist links ein Urceus, rechts eine Patera dargestellt. Die Vorderseite trägt in guten, anscheinend dem ersten Jahrhundert n. Chr. angehörigen Buchstaben die Inschrift

L · V E S V L L I O
V I T Á L I
A V G
O P T I M O P A T R I

Die Apices über O und A in Z. 1 und 2 sind klein aber unzweifelhaft; ebenso ist die Erhebung der beiden I in Z. 2 über die andern Buchstaben nicht bedeutend, aber beabsichtigt. Apices wie Erhebung drücken bekanntlich die Länge des Vokals aus. Zu lesen ist wohl *L(ucio) Vesullio Vitali aug(uri) optimo patri.* Denn Augustalen hat es vielleicht überhaupt in dieser Gegend nicht gegeben und zudem scheint der Verstorbene ein *ingenuus* zu sein. Einen Augur aus Dyrrhachium kannte man bereits durch die Inschrift C. I. L. III 611.

4. In dem Sockel der Außenseite der Stadtmauer am Hafen von Durazzo ragt eine etwa 0·35 breite und etwa 0·80 hohe, oben mit einem Rande versehene Platte aus der Mauer hervor. Die Schriftfläche war ehemals theilweise eingemauert, liegt aber jetzt frei. Die Inschrift ist namentlich nach rechts hin verwittert. Von Z. 2 bis zum Ende der Inschrift ist ein Raum von etwa 0·30. Gelesen ist:

D.	M
P O M / N	
V S C O / O	
CO·D	
5 I L A B I A / N A M	
R I T O	E R
T I E T / B I	
P O S V I /	

Dazu wird bemerkt, dass Z. 5 das erste I zweifelhaft ist und hier vielleicht überhaupt kein Buchstabe stand.

Der Schluss vom Ende von Z. 5 an ist deutlich: *m[a]rito [bene m]er[en]ti et [si]bi posui[t]*. Der Name des Verstorbenen in Z. 2. 3 war vielleicht *Pom[en]tino F[usc(o)]*. Eine *Pomentina Maxima* kommt in einer andern Inschrift von Dyrrhachium C. I. L. III 622 vor. Ob darauf noch die Stellung des Verstorbenen angegeben war oder gleich der Name der Gattin folgte, ist nicht sicher und auch von diesem Namen nur die letzte Silbe des Cognomen *na* deutlich.

5. Auf einem jetzt etwa 0·60 hohen, 0·55 breiten Stein an der Quelle Sta Lucia bei Durazzo konnte von der Inschrift noch gelesen werden:

Δ	Ι	Ο	Υ	Σ
Τ	Η		Ι	Ε
Ε	Τ	Ε	Τ	Ε
Κ				Ι
				Ε
				Κ
				Η
				Ο

und unten rechts ein querliegendes größeres Α.

Die Reste reichen zur Herstellung nicht aus. Denkbar ist, dass Z. 2 ἐτελ[εῦθησεν] stand, 3 ἐνθάδε κει[ταί], 4 zum Schluss die Angabe des Lebensalters mit κη also 28 Jahren.

6. Unterhalb derselben Quelle im Garten der Brüder Herren Troia im Westen der Stadt, eine Minute von der Stadtmauer ist eine etwa 1·55 hohe und 0·70 breite Platte, auf deren unteren Hälfte ein nach links eilender Jüngling in kurzem gegürteten Chiton zu erkennen ist. Derselbe hält mit beiden in Schulterhöhe erhobenen Händen ein shawlartig langes Attribut (Netz?), das in weitem Bogen herabfällt und sich über einer an Schnüren hängenden Reuse (?), die er zugleich

in der linken Hand hält, zu lockern und aufzulösen scheint. Unterhalb der Knie steht zwischen den Beinen

ET.
TIBI.

links davon sieht man ein nach links eilendes Thier, die beiden Hinterbeine auf dem Boden, die beiden Vorderbeine hoch erhoben, etwa einen Jagdhund. Das *et tibi* deutet an, dass die Platte zu einem Grabmale gehörte.

7. Im Stiegenhause der Brüder Bungi befindet sich ein etwa 0·85 breites, 0·55 hohes umrahmtes Relief, das nach der Zeichnung zu der von R. v. Schneider in dieser Zeitschrift IX S. 42 ff. besprochenen Gruppe von Reliefs aus Dalmatien mit der Darstellung von Pan und den Nymphen gehört.

8. In der Vorstadt von Durazzo vor einer Hausthür an der Hauptstraße, deren Verlängerung nach Kavaja führt, ist auf einer Stufe erhalten

| Γ Ρ Ο Λ Ο Τ Ο Σ Λ Ο Τ |

wohl das Ende einer Inschrift *pro voto suo* mit dem Kreuze.

9. Schließlich sahen die Reisenden unter Führung des Lehrers von Banica etwa $\frac{3}{4}$ Stunden von diesem Orte im Bette eines zur Zeit des Besuches trockenen Wildbaches eine offenbar vom Bach bis zu der Stelle fortgetragene, sich nach oben etwas verjüngende Säulentrommel aus weißem, etwas grobkörnigem Marmor mit einem einige Centimeter tiefen cylindrischen Loche in der Mitte einer der Grundflächen. Durchmesser unten 0·42, oben 0·35, Höhe 0·44. Auf der Vorderfläche die Inschrift, die oben, links und unten vermuthlich vollständig ist, rechts nur wenig abgescheuert.

Ε Π Α Ν Τ Ι Γ Ο Ν C
Ε Π Ι Μ Ε Ν Η
Ι Ε Ρ Ο Ν Χ Δ Τ C
C Ι Ζ Θ Η

Deutlich ist zu Anfang ἐν Ἀντιγόνο[υ] ἐπιμε[λ]η[τοῦ], darauf ἱερὸν oder ἱερ[ῶ]ν; zum Schluss wird θη die Endung eines Aorists Passivi sein.

D. R.

Nikagoras, ein rhodischer Stratege. II

(vergl. oben S. 102 ff.)


Zu der Skizze, die sich nach zwei Ehrenbasen aus Karpathos und aus der rhodischen Peräa von der Persönlichkeit des Nikagoras entwerfen lässt, tritt als Ergänzung seine Grabschrift aus Rhodos hinzu. Wir haben unter den auf Stein erhaltenen Grabinschriften aus dem

Alterthum nicht allzuviele, welche anderweitig bekannten Persönlichkeiten angehören; unsomehr bedauere ich, diese hier zu spät aus meinen Scheden hervorgezogen zu haben, um sie mit den beiden anderen Inschriften zu einem Bilde vereinigen zu können.

Diese Inschrift findet sich schon, wenn auch etwas unkenntlich, bei Biliotti et Cottret, l'île de Rhodes, 1891, 483:

.....ΝΙΚΑΤΟΡΑΣΠΑΜΦΙΛΙΑΣ
...ΥΙΟΘΕΣΙΑ... ΛΑΔΑΡΜΙΟΣ

Ich habe sie im vorigen September in einem Garten des Weilers Tschayr etwa eine halbe Stunde SW. von dem großen Dorfe Koskinu wiedergefunden; in der Nähe befindet sich die kleine hübsche Moschee, eine der wenigen der Insel außerhalb der alten Festung. Der Text folgt im Faksimile, nach einer Photographie vom Abklatsche.



Νικαγόρας Παμφιλίδα
[καθ'] υοθεσίαν δὲ Νικαγόρα
Λαδάρμιος.

Wir lernen daraus, dass Nikagoras aus einem Demos von Lindos stammte, der im gebirgigen Inneren von Rhodos an der Stelle des heutigen Aláerma lag. Wenn ihm also die Karpathier wegen seiner Kriegsthaten in der Peraia ein Denkmal setzten, so war nicht seine Heimat, sondern die seiner Soldaten der Grund.¹⁾ Diese Herkunft der Soldaten aus dem weiteren Gebiete des rhodischen Reichs außerhalb der μεγάλη πόλις erklärt vielleicht besser den räthselhaften Titel στραταγήσας ἐκ πάντων, als die von Schumacher geltend gemachte, nicht stadtrhodische Heimat der Strategen selbst.²⁾

¹⁾ Es bleibt freilich noch eine Möglichkeit, dass Nikagoras erst durch die Adoption Ladarmier wurde, von Geburt aber aus Karpathos stammte. Man kann dafür geltend machen, dass im Heiligthum des Poteidan Porthmios auch ein Ehren-decret für den Karpathiopoliten Παμφιλίδας ἱέρωνος aufgestellt war (bull. corr. hell. VIII 353), so dass demnach der Sohn neben dem Vater gestanden haben würde. Indessen ist diese Gleichsetzung nicht nöthig, da der Name Παμφιλίδας auch sonst vorkommt (z. B. bull. corr. hell. XIV 279, d 49).

²⁾ Schumacher, de republ. Rhodiorum comm. 57. Hier sei mir gestattet, einen anderen Nachtrag zu der karpathischen Inschrift zu bringen, den ich U. v. Wilamowitz danke: Z. 6 f. *καὶ τὰ φρούρια ἀ[πταίστως] | πάντα διαφυλάξας τῷ δάμνῳ.*

Merkwürdig ist auch die Form des Steines: rechteckig, 0·95 l., 0·25 h., 0·415 t. Am vorderen unteren Rande ist ein einfaches Profil, drei glatte Stufen, eingearbeitet; nur die Ecken bleiben frei. Ein solcher Stein allein für sich kann kein Grabmal darstellen, wohl aber kann er ein Theil eines solchen sein. Das untere Profil konnte nur zur Geltung kommen, wenn ein anderer Stein darunter lag; auf der Erde wäre es bald vom herumwachsenden Grase bedeckt worden. Dies führt auf eine Gattung von Grabmonumenten, wie wir sie mehrfach auf Rhodos und namentlich auch in Brykus auf Karpathos, das ja durchaus von Rhodos abhängig ist, finden. Man kann sie beschreiben als zwei übereinanderstehende rechteckige Basen, meist um ein Weniges länger als tief; die obere, etwas kleinere, trägt an ihrem unteren Rande, bisweilen rings herum, die gleiche oder eine ähnliche Verzierung wie der Nikagorasstein. Auf der oberen Fläche ist dann meist noch ein kreisrunder trochilosartiger Ablauf angebracht, auf welchen dann ein cylindrischer Bukranienaltar aufgesetzt wurde. Über diese Verbindung hat O. Benndorf im Anz. der philos. hist. Classe der Wiener Akademie vom 20. Juni 1892, VI, oben gehandelt, wo er eine einfache, viereckige Basis mit einem solchen Ablauf, die häufigste Form, aus der rhodischen Peräa bespricht.³⁾ Meist ist alles bis zu dem runden Ablauf ein Stein. Ein gutes Beispiel bietet das Grabmal des Πείσαρχος Μενεκλεῦς Βρυκούντιος in Brykus, dessen Aufschrift Beaudouin im bull. corr. hell. IV, 1880, 279 f. veröffentlicht hat. Die Grabschrift stand auf der oberen, oder vertheilt auf die obere und untere rechteckige Basis; es gibt auch Fälle, in denen der Name auf dem Bukranienaltar, auf der Basis (wo nur eine einfache Basis vorhanden ist) dagegen nur ein Grabepigramm angebracht war, das keinen Namen enthält, also für sich nicht genügt — oder dass der Grabaltar den Namen, die (einfache) Basis das χρῆστὲ χαῖτε enthält. Dieser Zusammenhang der einzelnen Elemente ist nothwendig gegeben, wenn wir auch, soweit mir bekannt, in keinem Falle Basis und Grabaltar desselben Grabdenkmals besitzen.

Bei dem Nikagorasdenkmal wurden nun die einzelnen Bestandtheile, die sonst in einem Steine vereinigt gefunden werden, aus besonderen Steinen dargestellt. Der erhaltene Stein ist die vordere Hälfte der oberen rechteckigen Basis, zu der eine gleich große hintere Hälfte zu ergänzen ist; ein oder zwei andere Steine bildeten die untere Basis. Darauf stand ein Grabaltar; da unser Stein auch nicht die Hälfte eines trochilosartigen Ablaufes hat, kann man annehmen, dass dieser

³⁾ Die Vermuthung, dass es die Basis des Grabmales selbst ist, trifft offenbar das Richtige. Der darauf stehende (nicht erhaltene) Grabaltar enthielt wohl den einfachen Namen Μόσχος Ἀντιπάτρου τοῦ Μόσχου Πόδιος (oder im Genitiv).

an den Grabaltar selbst angearbeitet war; man kann aber auch einen viereckigen, länglichen Grabaltar mit je zwei Bukranien an der Lang- und einem an der Schmalseite ergänzen, der auf die Unterlage von 0·95:0·83 passt. — Das Material ist hier, wie bei den meisten dieser Monumente der λίθος λίπτιος genannte bläuliche Marmor (vgl. *ath. Mitt.* XVII, 1892, 309). Es versteht sich, dass diese Art von Grabmälern, die verhältnismäßig immerhin kostbar war, vorwiegend reicheren Bürgern und Fremden vorbehalten blieb.⁴⁾ — Der Arme und Slave musste sich in der Regel mit einer gewöhnlichen kleinen viereckigen Aschenkiste aus schlechtem Stein begnügen.

Berlin, 29. April 1893.

F. HILLER VON GAERTRINGEN

Tleson und Ergoteles

Im August 1891 fand ich beim Florentiner Kunsthändler Giuseppe Pacini nebst vielen, einer genaueren Untersuchung werten Antiken eine reiche Vasensammlung, welche Gefäße so ziemlich aller Zeiten und Formen aufwies. Unter anderen Gefäßen — hier sei nur einer schönen streng rothfigurigen, durch ihre Darstellung auffallenden Anfora a colonnette, welche seither ins Berliner Antiquarium gelangt ist (*Arch. Anz.* 1892 p. 102), Erwähnung gethan — fand sich eine nicht bekannte Kleinmeisterschale vor, über deren Fundort der Besitzer keine Auskunft geben konnte oder wollte. Man darf aber wohl an Etrurien denken. In ihrer gegenwärtigen Zusammensetzung aus vielen Fragmenten ist die Schale etwa 12 cm hoch und hat einen Durchmesser von etwa 20 cm. Der eine Henkel der Schale, welche noch die archaischen Formen zeigt, fehlt ganz, der andere zur Hälfte. Zwischen zierlichen Palmetten zu Seiten der Henkel befinden sich am Körper der Schale die Signaturen:

- A) $\text{TVE} \backslash \begin{array}{|l} \hline \text{ΣΕΡΟΙΕΣΕΝ} \\ \hline \end{array} \begin{array}{|l} \hline \text{ΕΡΟΙΕΣΕΝ} \\ \hline \end{array}$
- B) $\text{ΕΡΑΟΤ} \backslash \begin{array}{|l} \hline \text{ΕΞΟΝΗΟΝΕΑΡΧΟΕΥΕΝΗΟΝ} \\ \hline \end{array}$

Eine Lesung der Inschriften ergibt, dass hier, sei es vom Finder, sei es von späterer Hand, Fragmente verschiedener Vasen, zum mindesten zweier, in irriger Weise zu einer Schale zusammengesetzt wurden.

⁴⁾ Der von Benndorf veröffentlichte Stein ist ja sogar von einem δημόσιο, τάφος. — Moschos ist auf Staatskosten beigelegt worden.

Das Ἐργον[έλης] auf B gehörte bestimmt zu einer Schale, deren Schöpfer Ergoteles, der Bruder Tlesons war, und somit bereichert sich das künstlerische Inventar dieses Vasenmalers, der im großen Gegensatze zu seinem Bruder nur durch ein Berliner Gefäß (Furtwängler 1758) bekannt war, um ein zweites. Zu seiner Signatur gehört noch von A) [Ἐργοντέλης] ἐποίησεν, von B) [ἐποίησ]εν ὁ Ν[εάρχου], während die des Tleson auf A) in Τλή[σων] und auf B) in [Τλή]σων ὁ Νεάρχου ἐπ[οίησεν] zu suchen ist. Das noch übrigbleibende ἐποίησεν von A) kann zu beiden Signaturen gehört haben, da Tleson wie Ergoteles zweimal auf jede Schale ihre Signatur setzen.

Seit der letzten Aufzählung der 36 signierten Werke Tlesons bei Klein M. S.² p. 73—75 haben sich außer der eben besprochenen Schale noch fünf weitere zugesellt: 1. in Orvieto. Notizie degli scavi 1887 p. 364; 2. u. 3. Boulogne sur mer. M. Mayer im Arch. Anz. 1889 p. 185; 4. Rom. Museo Torlonia. Gef. in Vulci 1889. Gsell, fouilles dans la necropole de Vulci 1891. Tf. 9 p. 111; 5. Brüssel, ehemals Branteghem. Fröhner, cat. Branteghem (1892) n^o 11. Mit diesen ist die Zahl der Gefäße Tlesons auf 41 angewachsen. An Productivität steht also unter den Vasenmalern Tleson dem Nikosthenes am nächsten.

Wien, im Januar 1893.

LUDWIG POLLAK

Neue Inschriften aus Dacien

I. Várhely (*Sarmizegetusa*).

1. Bukovaer Marmor mit schönen großen Buchstaben, gefunden bei den Ausgrabungen des Amphitheaters 1890; h. 0·12, br. 0·46.

Λ	B	R
	P	V

Die Reste in Z. 1 beziehen sich vielleicht auf das *collegium fabrum*, wie n. 3.

2. Bukovaer Marmor, ebendasselbst.

P	R	O	S	A	L
A	N	V	A	I	
A	V	G	P		
					C

Die Inschrift bezog sich vielleicht auf dieselbe Persönlichkeit wie die gleichfalls aus Várhely stammende (diese Zeitschrift VI S. 99

n. 5; C. III S. 7912) *I. o. m. aeterno pro salute Ianuari Aug. ex arcar. cet.*

3. Bukovaer Marmor, ebendasselbst.

} COL F A
} EX VOTO

4. Auf einem Marmorsessel des Amphitheaters, der in der Mitte gebrochen ist. Die schönen großen Buchstaben sind 0·35 von einander entfernt.

Λ √ G

5. Schöne Platte aus Bukovaer Marmor; h. 1·68, br. 0·53, über der Inschrift Thierornament; mit schönen großen Buchstaben. [Oben ist ein Kranz und auf beiden Seiten desselben ein Greif mit der Klaue auf einem Rad; wie bei den Nemesisstatuen. Cumont.]

D M
L · C A S S I O
M A R C I O N I
A V G · C O L
5 V I X · A N · L X X · E T
C A S S I A E C A S S I A N A E
V I X · A N · X V I I I
C A S S I A R V E I N A *sic*
C O N I V G I E T F I L I A E
10 P I I S S I M I S

Z. 4 *Aug(ustali) col(oniae).*

6. Aus Bukovaer Marmor; h. 1·19, br. 0·89. Über der Inschrift zwei Büsten.

D M
V L P C H E L I D O
N I · V I X A N X L V I
L · C A S S I V S

7. Bukovaer Marmor; h. 0·37, br. 0·33.

I A I I
E N T
A N · L
A E L · A I F }
5

8. Bukovaer Marmor, h. 0·31, br. 0·12.

F O P
AES
H

Vielleicht zu *For[tunae]*..., *Aes[culapio et] H[ygiae]* zu ergänzen.

9. Bukovaer Marmor, h. 0·15, br. 0·05.

Γ Y
AE
A

10. Bukovaer Marmor, gefunden bei der Ausgrabung des Amphitheaters 1890; Buchstabenhöhe 0·05.

MO

II. *Micia-Vecrel.*

11. Aranyer Augit-Andesit, h. 0·99, br. 0·75; im Frühjahr 1890 ausgegraben. Jetzt in Maros Nemeti bei Johann Seidelhofer. [Im Jahre 1893 beim Grafen Kuún von Cumont gesehen; nach dessen Copie ist die Lesung der letzten auf dem Rande stehenden Zeile hier etwas berichtigt. D. R.]

ANXVAVLVSAN^v
S ERES·B E N E M
E R E N T I P O S V I T
A R B I F R A A T I I N G E N V I

Zu lesen: *an(nos) XV; Aulusanus (h)eres benemerenti posuit arbit[ra(tu) Ati[li(i)]? Ingenui.*

Mit diesen Inschriftsteinen sind auch andere mit Ornamenten zum Vorschein gekommen.

III. *Bacsi*, 6 Kilometer nördlich von Kalan (*Aquae* = *Ad Aquas*).

12. Aus Aranyer Augit-Andesit, jetzt im Museum des historisch-archaeologischen Vereins zu Deva.

5 { M
N I O N
S · V G H
C O M V
V · D E M
A E T
F C

IV. *Mikháza.*

13. Grabstein aus Trachyt-Tuff, jetzt in Maros Vásárhely bei dem römisch-kath. Domherrn Franz v. Kováts.

{ A Q V I D E M I V
 N A P E R E M I T
 A T R I S · C O N
 · V A · R O G I S
 5 { E T · A V R · I V L I
 H S · V I X · A N N
 I V L A M A E R

Augenscheinlich stand zu Anfang ein Distichon. Außer dem *quidē* in Z. 1 sind die Schlussworte des Hexameters (*perēmit*) und des Pentameters (*rogis*) zu erkennen.

14. *Szászváros* (Broos), aber allerdings Varhelyer Provenienz, ein Steinsessel mit dem Monogramme

C

15. Marmortafel im Besitze des ev.-reformierten Collegiums. Wahrscheinlich aus Várhely oder Algyogy (*Germisara*).

(M I N)

Ziegelinschriften.

I. Várhely. Aus den Ruinen des Amphitheaters.

1. VR · MR · (Ein anderes Exemplar ebendaher C. III S. 8075 14).

2. M C C

3. F E

4. P I

5. Kreisförmiger Stempel.

(T E R T V L
V L · A)

Aus einem dritten Exemplar des Stempels, der bisher aus zwei gleichfalls unvollständigen Exemplaren bekannt war, die ebenfalls aus Várhely stammen und von mir in dieser Zeitschrift VIII S. 54 n. 6 und XIII S. 199 n. ee (daraus C. III S. 8077) publiciert wurden. Der vollständige Stempel war:

TERTV LLOETSACERDOTE cos a. 158
IVL · ALEXAND F E C

6. (LEG III I F F) (Andere Exemplare ebendaher diese Zeitschrift VIII S. 54 n. 3 = C. III S. 8070 e).

7. Q C · C · (Andere Exemplare von dort C. III 1633 17; S. 8075 10).

8.

C	D	D
---	---	---

9. R AR

10. FIGLINA

VICTFORTIS

II. Kis Kalán (*Ad aquas*): 11. KAK

III. *Boros Bocárd* bei Apulum (Gyulafehérvár Karlsburg) im Besitze des reform. Gymnasiums zu Nagy Enyed:

12. LEGXIII GE

IV. *Maros Keresztur*, jetzt im Besitze des röm. kath. Domherrn Fr. v. Kováts zu Maros Vásárhely:

13. ALEB O P O ~~X~~ O

In dieser Zeitschrift XI S. 239 n. 20 (daraus C. III S. 8074 3b) habe ich einen Stempel desselben Fundorts und derselben Sammlung mit *al(a) Bos(poranorum)* publiciert. In diesem Exemplar kommt die Bezeichnung (X) = *miliaria* hinzu.

V. *Apulum*. Im Besitze des gr.-kath. Gymnasiums zu Blasen-dorf, wohin die meisten aus den Eisenbahnbauten im Jahre 1869 gelangten. Dieselben sind meist von Prof. Hirschfeld abgeschrieben worden, sieh Sitzungsber. d. Wiener Akad. 77 (1824) S. 424. 425. Ich füge hinzu:

14. $\frac{\text{LEGXIII}}{\text{FLAVITA}}$ (vollständig LEGXIII GE | FLAVITALIS;

sieh C. III S. 8065 27).

LEGXIII GE

15. IVL MARCIANV (Unvollständige Exemplare, zum Theil

S

auch aus Apulum stammend C. III S. 8065 30).

16. COHIIIP

17. 

VI. Zsolna (Senndorf) bei Bistritz und Várhely-Burghallen. Im Besitze des evangelischen Gymnasiums in Bistritz.

18.

C	III	Y
---	-----	---

VII. *Vármerő* bei Zilah längs des limes dacicus. In meinem Besitze. 19. C o H I I V V

(Andere Exemplare C. III 1633 5 = S. 8074 22).

Monogramm aus Bronze.

Köboldogfalva, vis-à-vis von Kis Kalán (Aquae), im Besitze des Museums des histor. archaeol. Vereins zu Deva.



Lampenstempel.

1. *Nagy Almás* im Erzgebirge, 2 St. westlich von Zalatna-Ampelum entfernt, wo die Römer riesige Bergbauarbeiten führten. Im Besitze des Herrn Bergbaudirectors Hesky.

O C T A V I

2. Apulum, im Besitze des gr. katholischen erzbischöflichen Gymnasiums zu Balázsfalva.

F O R T I S

3. Ebendort.


C A S S I


Déva, 1891.

GABRIEL TÉGLÁS



Tafel I.





- Cicero's orationes selectae. Ed. H. Nohl. Vol. III. De Imperio Cn. Pompei oratio. In L. Catiliam orat. IV. geh. 50 Pf. = 50 kr., geb. 75 Pf. = 45 kr.
 — Vol. IV. Pro Murena, pro Sulla, pro Archia orationes. Editio maior. geh. 80 Pf. = 48 kr.
 — Editio minor. geh. 60 Pf. = 30 kr., geb. 85 Pf. = 50 kr.
 — Vol. V. Pro T. Annio Milone, pro Q. Ligario, pro rege Deiotaro. geh. 30 Pf. = 30 kr., geb. 75 Pf. = 45 kr.
 — Vol. VI. Philippicarum libri I. II. III. Editio maior. geh. 60 Pf. = 48 kr.
 — Editio minor. geh. 50 Pf. = 30 kr., geb. 75 Pf. = 45 kr.
 — Orator ab Brutum. Ed. Th. Stangl. geh. 60 Pf. = 50 kr.
 — Brutus de claris oratoribus. Ed. Th. Stangl. geh. 50 Pf. = 48 kr.
 — de oratore libri tres. Rec. Th. Stangl. geh. M. 1.25 = 75 kr.

- Cicero's ausgewählte Briefe. Von H. Luthmer. geh. 30 Pf. = 60 kr., geb. M. 1.20 = 75 kr.
 Cicero's Rede für den Dichter Archias. Von H. Nohl. 2. Aufl. cart. 40 Pf. = 25 kr.
 — Reden gegen L. Catilina und seine Genossen. Von H. Nohl. 2. Aufl. geh. 40 Pf. = 30 kr., geb. 70 Pf. = 45 kr.
 Cornelli Nepotii vitae. Ed. G. Andraes. geh. 60 Pf. = 40 kr., geb. 90 Pf. = 60 kr.
 — Von A. Winter. 2. Aufl. geh. 1 M. = 80 kr., geb. M. 1.25 = 75 kr.
 Curti Rufi Historiae Alexandri Magni. Ed. M. Schmidt. geh. 1 M. = 80 kr.
 Elegiker, Römische (Catull, Tibull, Propertius, Ovid) in Auswahl von A. Russ. geh. 75 Pf. = 46 kr., geb. 1 M. = 60 kr.
 Entropi brevium ab urbe condita. Ed. C. Wagener. geh. M. 1.20 = 75 kr.
 Festi brevium. Ed. C. Wagener. geh. 60 Pf. = 30 kr.
 Horatii Flacci carmina. Ed. M. Putschke. geh. M. 1.40 = 85 kr., geb. M. 1.75 = 1.10.
 — carmina selecta. Ed. M. Putschke. geh. 1 M. = 60 kr., geb. M. 1.50 = 80 kr.
 — opera. Ed. Keller et Haussner. 2. Aufl. geh. M. 1.25 = 85 kr., geb. M. 1.55 = 95 kr.

- Horaz, Satiren und Episteln. Mit Anmerkungen von L. Müller. I. Theil: Satiren. geh. 8 M. = fl. 4.80.
 — II. Theil: Episteln. geh. 8 M. = fl. 4.80
 Livi ab urbe condita libri. Ed. A. Zingerle. Pars I. Editio maior. geh. M. 1.20 = 75 kr.
 — Editio minor. geh. 1 M. = 60 kr.
 — Pars II. Editio maior. geh. M. 1.20 = 75 kr.
 — Editio minor. geh. 1 M. = 60 kr.
 — Pars III. geh. M. 1.20 = 75 kr.
 — Pars IV. geh. M. 1.20 = 75 kr.
 — Pars V. Editio maior. geh. M. 1.20 = 75 kr.
 — Editio minor. geh. 1 M. = 60 kr.
 — Pars VI. Pars I. Editio maior. geh. M. 1.20 = 75 kr.
 — Editio minor. geh. 1 M. = 60 kr.
 — Lib. I. II. XXI. XXII. Von A. Zingerle. 3. Aufl. geh. M. 1.50 = 75 kr., geb. M. 1.80 = 95 kr.
 — XXI—XXIV. XXX. Ed. A. Zingerle. Von P. Albrecht. geh. M. 1.50 = 90 kr., geb. M. 1.80 = 1.10.
 Ovidi Nasonis carmina. Vol. II. Metamorphoseon lib. XV. Ed. A. Zingerle. geh. M. 1.20 = 85 kr., geb. M. 1.25 = 1.10.
 — Vol. III. Fasti. Tristia. Ibis. Ex Ponto. Halileutica. Fragmenta. Ed. G. Andraes. geh. 2 M. = fl. 1.30.
 — Fasti. Ed. G. Andraes. geh. 75 Pf. = 45 kr.
 — Heroides. Ed. H. St. Müller. geh. 50 Pf. = 30 kr.
 — Tristium libri. Ibis. Epistulae ex Ponto. Halileutica. Rec. G. Andraes. geh. M. 1.40 = 85 kr.

- Ovid's ausgewählte Gedichte. Von H. St. Müller. 4. Aufl. geh. M. 1.20 = 65 kr., geb. M. 1.50 = 80 kr.
 Phaedri fabulae Aesopicae. Rec. J. M. Stimmer. geh. 60 Pf. = 30 kr., geb. 80 Pf. = 45 kr.
 Quintilian's institutio oratoriae libri duodecim. Ed. F. Mommsen. Vol. I. geh. M. 1.20 = 75 kr.
 — Vol. II. geh. M. 1.50 = 90 kr.
 — über X. Ed. F. Mommsen. geh. 25 Pf. = 15 kr.
 Sallustii bellum Catilinae. Rec. A. Schmalzer. geh. 35 Pf. = 20 kr.
 — bellum Jugurthinum. Rec. A. Schmalzer. geh. 60 Pf. = 30 kr.

- Des C. Sallustius bellum Catilinae, bellum Jugurthinum und Reden und Briefe aus den Historien. Von A. Schmalzer. 2. Aufl. geh. 1 M. = 65 kr., geb. M. 1.25 = 80 kr.
 Seneca oratorum et rhetorum sententiae divisiones colores. Ed. H. J. Müller. geh. 11 M. = fl. 6.40.
 Taciti opera. Ed. J. Müller. Vol. I. Libri ab excessu Divi Augusti. geh. M. 1.50 = 90 kr., geb. M. 1.25 = 1.10.
 — Vol. II. Historiae et opera minora. geh. M. 1.50 = 90 kr., geb. M. 1.80 = 1.10.
 — de originibus alia muribus ad populum Germanorum. Ed. J. Müller. geh. 30 Pf. = 15 kr.

- Vergili Aeneis. Von H. Nohl. 2. Aufl. geh. 1 M. = fl. 1.20, geb. M. 2.50 = fl. 1.40.
 — Aeneis nebst ausgew. Stücken der Bucolica und Georgica. Von H. Nohl. 2. Aufl. geh. M. 2.25 = fl. 1.30, geb. M. 2.50 = fl. 1.50.

Ausgaben für böhmische Gymnasien:

- Caesaris commentarii de bello Gallico. Upr. A. Stri-
 man. 2. Aufl. geh. 1 M. = 65 kr., geb. M. 1.25 = 80 kr.
 Cicero's Catilinae maior de senectute. Upr. A. Stri-
 man. geh. 1 Pf. = 1 kr., geb. 1 Pf. = 1 kr.
 Cicero'sy listi proti L. Katilinovi a jeho soudruhům.
 Upr. A. Stri-man. geh. 50 Pf. = 30 kr., geb.
 80 Pf. = 50 kr.
 Cornelli Nepotii vitae. Upr. A. Stri-man. geh. 1 M.
 = 60 kr., geb. M. 1.35 = 75 kr.
 T. Livii ab urbe condita libri I. II. XXI. XXII. Upr.
 A. Stri-man. geh. M. 1.50 = 80 kr., geb. M. 1.80
 = 1.10.
 Vybrané básně P. Ovidia Nasona. Upr. A. Stri-
 man. geh. M. 1.20 = 85 kr., geb. M. 1.50 = 90 kr.
 C. Sallustia Kripta: Spiknutí Katilinovo a válka a Ju-
 gurthou. Přeložený z řeči a listů z dílny zavedených.
 Upr. A. Stri-man. geh. 1 M. = 65 kr., geb. M. 1.25
 = 80 kr.
 P. Vergilia Maróna Aeneis a vybrané části spůs-
 bnostých jeho a ročníků jeho. Upr. A. Stri-man. geh.
 M. 2.25 = fl. 1.30, geb. M. 2.50 = fl. 1.50.

Ausgaben für polnische Gymnasien:

- Caesaris commentarii de bello Gallico. Wydał S. Re-
 nard. geh. 35 Pf. = 20 kr., geb. M. 1.10 = 70 kr.
 Cornelli Nepotii vitae. Zast. A. J. Beck. geh. 1 M.
 = 60 kr., geb. M. 1.30 = 80 kr.
 T. Livii ab urbe condita libri I. II. XXI. XXII. Zast.
 Fr. Mager. geh. M. 1.50 = 80 kr., geb. M. 1.80 = 1.10.
 P. Owidiusza Nazona Pisma Wybrane. Zast. St. Redhardt.
 geh. M. 1.20 = 85 kr., geb. M. 1.50 = 90 kr.
 C. Sallustius Crispus. Bellum Catilinae, bellum Jugur-
 thinum. Zast. F. Mommsen. geh. 35 Pf. = 20 kr.,
 geb. M. 1.20 = 70 kr.

Ausgaben für italienische Gymnasien:

- Caesaris commentarii de bello Gallico. Da G. Defont.
 geh. 55 Pf. = 30 kr., geb. M. 1.10 = 70 kr.
 Le vite di Cornello Nipote. Da A. Bernini. geh. 1 M.
 = 60 kr., geb. M. 1.25 = 75 kr.
 Poesia scelte di P. Ovidio Nasona. Da A. Zanichelli.
 geh. M. 1.20 = 65 kr., geb. M. 1.50 = 80 kr.
 L'Enéide di P. Virgilio Marone con alcuni brani scelti
 dalle Bucoliche e dalle Georgiche. Da G. de Sca-
 barbato. geh. M. 2.25 = fl. 1.30, geb. M. 2.50 = fl. 1.50.

Schüler-Commentare.

- Baron. Zu Demosthenes' acht Staatsreden. geh.
 M. 1.25 = 75 kr., geb. M. 1.50 = 90 kr.
 Bünger. Zu Büngers Auswahl aus Xenophons Hellenika.
 geh. 40 Pf. = 24 kr., geb. 65 Pf. = 30 kr.
 Harder. Zu Harders Auswahl aus Herodot. geh. 70 Pf.
 = 42 kr., geb. 1 M. = 60 kr.
 — Zur Auswahl aus Thukydides. geh. 30 Pf. = 18 kr.
 La Roche. Zu Homers Odyssee. I. Heft: Gesang I—VI.
 geh. 1 M. = 65 kr., geb. M. 1.25 = 75 kr.
 — II. Heft: Gesang VII—XII. geh. 70 Pf. =
 42 kr., geb. 90 Pf. = 45 kr.
 — III. Heft: Gesang XIII—XVIII. geh. 50 Pf.
 = 30 kr., geb. 75 Pf. = 45 kr.
 — IV. Heft: Gesang XIX—XXIV. geh. 60 Pf. =
 30 kr., geb. 85 Pf. = 50 kr.
 Luthmer. Zu Luthmers ausgewählten Briefen Ciceros.
 cart. 30 Pf. = 20 kr.
 Müller. Zu Sallusts Schriften. geh. 1 M. = 60 kr.,
 geb. M. 1.50 = 75 kr.
 Schmidt. Zu den Lebensbesch. des Cornelius Nepos.
 geh. 30 Pf. = 20 kr., geb. M. 1.10 = 60 kr.
 — Zu Caesars Denkwürdigkeiten über den gallischen
 Krieg. geh. M. 1.20 = 70 kr., geb. M. 1.50 = 90 kr.
 — Zur Auswahl aus den Schriften Xenophons von R.
 v. Luthmer. geh. 60 Pf. = 30 kr., geb. 85 Pf. = 50 kr.
 Schwerhasek. Zu den ausgewählten Gedichten des
 P. Ovidius Naso. geh. 70 Pf. = 45 kr., geb. M. 1.05
 = 60 kr.

Schulwörterbücher.

- Jahr. Schulwörterb. zu Antiochus Corn. Nepos. Neun
 Ausg. geh. 1 M. = 60 kr., geb. M. 1.40 = 80 kr.
 Jurenka. Schulwörterbuch zu Schmidts ausgewählten
 Gedichten des P. Ovidius Naso. 2. Aufl. geh.
 M. 1.20 = 1.10, geb. M. 2.10 = 1.10.
 Pramner. Schulwörterbuch zu Caesars de bello Gallico
 comm. geh. M. 1.40 = 80 kr., geb. M. 1.60 = 95 kr.
 Scheindler. Wörterverzeichnis zu Homers Hada. 2. Aufl.
 geh. 75 Pf. = 45 kr., cart. 1 M. = 55 kr.
 Schmidt. Schulwörterbuch zu Curtius Rufus. geh.
 M. 1.40 = 80 kr.
 Müller. Schulwörterbuch zu Caesars de bello Gallico

[illegible]

1868/1911 v. **POHANKOWSKI** Studien zur Ethnologie der Russenprovinzen 1. Die Russen aus Moskau
 Import und der dazugehörige Handel. — v. **PREHLESTEIN** Epigraphisches aus Karien. — **TELLER** zur Abgrenzung
 aus Albanien. — **WEISSHAUPT** Karienbüste. — **SZANTO** Inschriften aus Syrien. — **MILNE-EDWARDS**
 Zu der lateinisch-palmyrenischen Inschrift aus Karkemisch. — **KUBITSCHKE** Die Inschriften des Altheaters von
 Paphos. — **HERBERT** Der Einfluß des Arabers in Griechenland und die Abgrenzung des Persers in der
 Paphos. — **TIGLICH** und **KIRAL** Neue Inschriften aus Syrien. — **TELLER** Die Lage der Inschriften. —
KUBITSCHKE Ueber die Paphos-Archäologie in Syrien. — Inschriften des Arabers.

[illegible]

1. **WILHELM** Bauer, Leutnant zu priv. hess. Jägerbataillon — **SEANTO** Die Gefährdung der Kaiserlichen Armee nach Alexander, Teile — **FOKE** Das Museum von Adonis, Straus und Moxon, mit Texten — **U. H.** Schimacher, Der Schmuck in Torin — **RUJA** Zur Geschichte der Gellertstädter der Gesellschaft — **BRIGIDIAN** Instruktion aus London — **KUBITSCHKE** Am Garmisch 2 — **G. H.** Zur Frankfurter — **PRIMETIN** **STELIN** Gontybrity aus Peltin — **MEISSFELDER** und **PATSCH** Reize nach Joly und des fassde des Quennero — **KONTWINTY** Juchepit und Gussarechen, Teil — **PRÄMERSTIN** Eine Volkstümliche und gewöhnliche Zeit — **KUBITSCHKE** Gedächtnis aus Dalmatien — **H.** und **K.** **SKORPIL** Antike Landkarten aus Bismarck — **WILHELM** Nachtrag zu S. 11.

Inhalt: WILHELM Probenahme aus Hainichen in PREMISCH (nachdem der Todestag
Aus Schauen — MÄSSER Eine neolithische Tierschäule — v. ROMASZEWSKI Probenahme in
Bulgarien — WEDERSHAPPL Funde in Pöls — MYSTENBERG Graberei in Badrad — v. ROMASZEWSKI
Eine *Synsphaera* aus Koros in Bulgarien — RECHER Beschreibung der Sculpturen im Jungsteinalter in Finn-
GELLIST Des 4. Abhandlung des Menschen — DE ROSSZ Zusatz — SZANTO Zur Steinzeitlichen Örtlichkeit —
v. ROMASZEWSKI Die Tierbilder des Signa — KUBITSCHER Aus Garmisch 3 — H. und E. KROPP
Antik-Jahreszeiten aus Bulgarien.

[illegible]

Inhalt: HARTWIG Preussens neuer katholischer Bismarck-Schutz — FATHER Burchard über die
in Bremen (Schwarz) — 1874 DER Bericht über einen Ausflug nach Litzow und Ostvorpommern
(Schwarz) — DELL & BERNHARDT, TH. RHOSE Ausgrabungen in Cernikowitz — DELL Ausgrabungen in
1871, BERNHARDT Epigraphische Funde: BRÜCKE Silber Antiquar der römischen Kaiserzeit in
— In G. Antiken aus Bremen (Bismarck) — MILLER VON BARTHELEMY Stenogramm, ein
Stenogramm — FOLLAS Fliesen und Emailen — FELLAS Neue Inschriften aus Ostpreußen.

VIII. Hef. Griechische Weltgeschichte von Emil Reisch. gr. 8°. VIII und 181 S. mit 16 Abbildungen.

IX. Hoff. Das capitolinische Verzeichniß der römischen Ictumpha mit Ergänzungen verbrocheltelt von
Grono Huns. gr. 80. VI und 80 S. mit 26 Abbildungen im Text. geb. 6 M. — 2 2. 40 kr.

100

Summary of results:

501

2014 年 3 月 14 日 星期五

Branch. gr. 8ⁿ. 10 Mar.

Vorleser hat sich die Aufgabe gestellt, an der Hand archaischer Funde, aus geistigen Hand stichwärtig zu machen, was die Erscheinungen jener Zeit untereinander verbinden und die heutigen Beschreibungen zusammenfassen, welche zwischen ihnen und dem durch die vergleichende Sprachforschung gewonnenen Inhalte der sprachlichen Untersuchungen einer systematischen Verfahren des Indogermanismus bestehen.



3 2044 017 935 487

